

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS № 011/2023/TP

OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO

MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. NOME FANTASIA DA PROPONENTE: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

ENDEREÇO: RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CEARÁ, CEP.: 62.190-000.

CNPJ: 20.160.697/0001-75.

C.G.F.: 06.347299-6.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23000568.

CONTATOS: (88) 9.9448-1441.

grupotecta@hotmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL.

AGÊNCIA: 4272-2.

CONTA CORRENTE: 380-8.

Conceição, 510, Paulo Malaquias, no município de Groaíras, Ceará, inscrita no CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, que tem como seu responsável legal o Sr. FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO, engenheiro civil/ empresário, casado, residente e domiciliado à Rua Francisco das Chagas Barreto Lima, 938, Campo dos Velhos, Sobral, Ceará, portador do CPF Nº 035.229.633-00 e RG Nº 2005031072900, apresenta a presente proposta para a prestação dos serviços discriminados na planilha anexa, em conformidade com o Edital do certame acima referenciado. No valor total da proposta, especificado na Planilha de Preços em anexo, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

| ITEM | OBJETO | VALOR (R\$) | VALOR (POR EXTENSO) | PRAZO DE EXECUÇÃO |
|------|--|-------------|--|-------------------|
| 01 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | 593.712,88 | Quinhentos e Noventa e Três Mil Setecentos e Doze reais e Oitenta e Oito centavos | 04 MESES |
| 02 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | 457.519,86 | Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Dezenove reais e Oitenta e Seis centavos | 04 MESES |

VALIDADE DA PROPOSTA: 360 (Trezentos e sessenta) dias.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços

executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

Groaíras-Ce, 11 de Dezembro de 2023.

Atenciosamente,

FRANCISCO
JOÃO DE MATOS
NETO:035229633

O

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO JOÃO DE
MATOS
NETO:03522963300

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 20.160.697/0001-75 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | DATA: | 05/12/2023 | BDI: | 26,85% | ó |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------|
| | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS № 011/2023/TP - LOTE 01 | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | SINAPI Composições | 2023/09 COM DESONERAÇĂ PROPRIA | | 47,48% 0,00% | 10/2023 |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | - | | | | |

| ITTER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VA | LOR UNITÁRIO RE | | PREÇO |
|--------|------------|--|-------------------------|---------|----------|------------|-----------------|------------|----------------|
| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QID | SEM BDI | BDI | COM BDI | TOTAL R\$ |
| 1 | ADMINISTRA | ÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 32.274,00 |
| 1.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA RELIMINARES | Composições Próprias | % | 100,00 | R\$ 254,43 | R\$ 68,31 | R\$ 322,74 | R\$ 32.274,00 |
| 2 | SERVIÇOS P | RELIMINARES | | | | | | | R\$ 6.973,99 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 180,50 | R\$ 48,46 | R\$ 228,96 | R\$ 2.747,52 |
| 2.2 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 681,69 | R\$ 4,62 | R\$ 1,24 | R\$ 5,86 | R\$ 3.994,70 |
| 2.3 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 681,69 | R\$ 0,27 | R\$ 0,07 | R\$ 0,34 | R\$ 231,77 |
| 3 | MOVIMENTA | ÇÃO DE TERRA | | | | | | | R\$ 78.851,63 |
| 3.1 | C2789 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m | SEINFRA | M3 | 554,34 | R\$ 9,45 | R\$ 2,54 | R\$ 11,99 | R\$ 6.646,54 |
| 3.2 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | | M3 | 553,72 | R\$ 102,80 | R\$ 27,60 | R\$ 130,40 | R\$ 72.205,09 |
| 4 | FUNDAÇÕES | S E ESTRUTURAS | | | | | | | R\$ 190.519,74 |
| 4.1 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | | M3 | 240,66 | R\$ 539,72 | R\$ 144,91 | R\$ 684,63 | R\$ 164.763,06 |
| 4.2 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 263,28 | R\$ 77,12 | R\$ 20,71 | R\$ 97,83 | R\$ 25.756,68 |
| 5 | PAVIMENTA | ÇÃO | | | | | | | R\$ 186.690,04 |
| 5.1 | C2764 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) | SEINFRA | M3 | 424,77 | R\$ 197,95 | R\$ 53,15 | R\$ 251,10 | R\$ 106.659,75 |
| 5.2 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 348,00 | R\$ 70,97 | R\$ 19,06 | R\$ 90,03 | R\$ 31.330,44 |
| 5.3 | C0842 | CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 36,65 | R\$ 516,06 | R\$ 138,56 | R\$ 654,62 | R\$ 23.991,82 |
| 5.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 36,65 | R\$ 159,08 | R\$ 42,71 | R\$ 201,79 | R\$ 7.395,60 |
| 5.5 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 1.145,76 | R\$ 11,91 | R\$ 3,20 | R\$ 15,11 | R\$ 17.312,43 |



| | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | DATA: | | BDI: | 26,85% | - |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 01 | SEINFRA | VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO | HORA 84,44% | MES 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | SINAPI Composições | 2023/09 COM DESONERAÇÃO PROPRIA | | 47,48% 0,00% | 10/2023 |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO |
|------|------------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|------------|---------------|
| TIEW | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QID | SEM BDI | BDI | COM BDI | TOTAL R\$ |
| 6 | SERVIÇOS D | IVERSOS | | | | | | 250 A | R\$ 98.403,48 |
| 6.1 | C0108 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm | SEINFRA | М | 126,00 | R\$ 411,91 | R\$ 110,60 | R\$ 522,51 | R\$ 65.836,26 |
| 6.2 | C0354 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 126,00 | R\$ 203,76 | R\$ 54,71 | R\$ 258,47 | R\$ 32.567,22 |

VALOR TOTAL: R\$ 593.712,88

Quinhentos e Noventa e Três Mil Setecentos e Doze reais e Oitenta e Oito centavos





| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | T | DATA: 05/12/2023AUNIC | 10 ppi-2000 | |
|---------------------|---|------------|--|-----------------------------------|--------|
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE | FONTE | VERSÃO | HORE MES | REF. |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 01 | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% A 47,48% 84,44% P47,48% | 10/202 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | G PROPRIA 45 | \$ 0.00% | 10/202 |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | FIE | 77 | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | 7 | 0 | X | |

| 1.1. CXXXX | X ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) | | -2 | | | OF FICH | |
|------------|-----------------------------------|------------------|---------|------|-------------|--------------------|--------------|
| Mão de | Obra | L. James College | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | The most | SEINFRA | MÊS | 0,75000000 | R\$ 6.171,03 | R\$ 4.628,27 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | | SEINFRA | MÊS | 0,10000000 | R\$ 17.326,01 | R\$ 1.732,60 |
| | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 6.360,87 |

| VALOR: R\$ 254,43 |
|-------------------|
|-------------------|

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|-------------|-------------------|------------|
| 0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 38,25 | R\$ 39,02 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 31,24 | R\$ 31,24 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 15,77 | R\$ 70,97 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 15,67 | R\$ 2,35 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 143,58 |
| Mão de (| Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 2,00000000 | R\$ 18,46 | R\$ 36,92 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra | R\$ 36,92 |

| GZ 10Z | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M. |) | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|---------|
| Mão de C | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 0,25000000 | R\$ 18,46 | R\$ 4,6 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 4,6 |
| | | | | | VALOR: | |

| | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFI | , | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|------|--------------|-----------------------|---------|
| Equiparr | nento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | Н | 0,00100000 | R\$ 78,28 | R\$ 0,0 |
| 10758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | Н | 0,00200000 | R\$ 1,15 | R\$ 0,0 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | Н | 0,00200000 | R\$ 2,28 | R\$ 0,0 |
| | | | | TOTAL Equipa | amento Custo Horário. | R\$ 0,0 |

| Mão de (| Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | Н | 0,00400000 | R\$ 19,10 | R\$ 0,08 |
| 12382 | NIVELADOR | SEINFRA | Н | 0,00200000 | R\$ 26,44 | R\$ 0,05 |
| 2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | Н | 0,00200000 | R\$ 31,52 | R\$ 0,06 |
| | | 1 | - | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 0,19 |

VALOR: R\$ 0,27



| , | RELATÓRIO ANALÍTICO - COI | MPOSIÇ | ÕES D |
|---------------------|--|------------|-------------------------|
| CBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | DATA: 05 |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | FONTE | |
| SERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 01 | SEINFRA | 028.1 CON 2023/09 CO |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | P |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

| | DATA: 05/12/2023 | BDI: | 26,85% | |
|------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| SINAPI | 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| Equipam | nento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|----------------------------------|---------|------|--------------|-----------------------|----------|
| 10765 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | Н | 0,05500000 | R\$ 134,92 | R\$ 7,42 |
| | | | | TOTAL Equipa | emento Custo Horário: | R\$ 7,42 |
| Mão de (| Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| AND THE PERSON NAMED IN | SERVENTE | SEINFRA | Н | 0,11000000 | R\$ 18,46 | R\$ 2,03 |
| | | | - | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 2.03 |

| | | | 1 | | | 200000000000000000000000000000000000000 |
|----------|--|---------|------|--------------|-----------------------|---|
| | | | | | VALOR: | R\$ 9,45 |
| | | | | | | _ |
| | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, M ento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10706 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) | SEINFRA | Н | 0,03500000 | R\$ 178,78 | R\$ 6,26 |
| 10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | Н | 0,03500000 | R\$ 48,53 | R\$ 1,70 |
| | | | | TOTAL Equipa | amento Custo Horário: | R\$ 7,96 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | R\$ 68,60 | R\$ 75,46 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 75,46 |
| Mão de (| Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 1,05000000 | R\$ 18,46 | R\$ 19,38 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 19,38 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 102,80 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------|---------|------|--------------|--------------------|-----------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | МЗ | 0,36480000 | R\$ 81,91 | R\$ 29,8 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 109,50000000 | R\$ 0,70 | R\$ 76,6 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | R\$ 110,99 | R\$ 122,0 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 228,6 |
| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | Н | 6,00000000 | R\$ 24,16 | R\$ 144,9 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 9,00000000 | R\$ 18,46 | R\$ 166,1 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 311,1 |

| 4.2. C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (I | M2) | | | | |
|------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | SEINFRA | L | 0,40000000 | R\$ 8,28 | R\$ 3,3 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 13,92 | R\$ 2,0 |

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CNPJ: 20.160.697/0001-75
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000
(88) 9.9448-1441 | grupotecta@hotmail.com

R\$ 539,72

VALOR:



| | 1 | RELATÓRIO ANALÍTICO - COI | MPOSIÇ | OES DE CUSTOS | 5 | | |
|---|---------------------|---|----------------------|--|------------------------|-----------------|---------|
| | OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | DATA: 05/12/2023 | BDI | 26,85% | |
| | | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 01 | SEINFRA | 028 1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| | DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | SINAPI Composiçõe | 2023/09 COM DESONERAÇÃO PROPRIA UNICI | 84,44% Дороом Ол | 47,48% 0,00% | 10/2023 |
| s | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | JRA | ٠, | D. | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | is us | 52 | Barre | |

| | | CLIENTE: | PREFEITURA MUNIC | CIPAL DE TAMBORIL-CE | | | FELL | 4552 | 450 |
|----------|----------|----------------|------------------|----------------------|---------|------|-------------------|--|-----------|
| | | | | | | | | WHEN THE TAX PRINCENS AND ADDRESS OF THE | 27 |
| 11846 | SARRAFO | DE 1"X4" | | | SEINFRA | М | 0,50000000 | R\$ 5,93 | R\$ 2,9 |
| 11916 | TABUA DE | E 1" DE 3A L : | = 30cm | | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 12,51 | R\$ 12,5 |
| | | | | | | | 755 | TOTAL Material | R\$ 20,88 |
| Mão de (| Obra | | | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10041 | AJUDANT | E DE CARPINT | EIRO | | SEINFRA | Н | 1,30000000 | R\$ 19,10 | R\$ 24,83 |
| 10498 | CARPINT | EIRO | | | SEINFRA | н | 1,30000000 | R\$ 24,16 | R\$ 31,41 |
| | | | | | | | TOTAL Mão de Obra | | R\$ 56,24 |
| | | | | | | | | VALOR: | R\$ 77,12 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1,15000000 | R\$ 110,99 | R\$ 127,64 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 127,6 |
| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | Н | 1,00000000 | R\$ 24.16 | R\$ 24,1 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 2,50000000 | R\$ 18,46 | R\$ 46,1 |
| | | | - | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 70,3 |

| Equipam | ento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|----------------------------|---------------------|----------|
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | Н | 0,05000000 | R\$ 27,56 | R\$ 1,3 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | Н | 0,01000000 | R\$ 111,34 | R\$ 1,1 |
| ur | | | | TOTAL Equipa | mento Custo Horário | R\$ 2,4 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | МЗ | 0,15000000 | R\$ 68,60 | R\$ 10,2 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | R\$ 110,99 | R\$ 16,6 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 26,9 |
| Mão de (| Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO | | TOTAL |
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | Н | 0,30000000 | R\$ 24,16 | R\$ 7,2 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 0,60000000 | R\$ 18,46 | R\$ 11,0 |
| | | - | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 18,3 |
| Serviço | The state of the s | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,04300000 | R\$ 539,70 | R\$ 23,2 |
| | | | - | | TOTAL Serviço: | R\$ 23. |

5.3. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)



| OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | | BDI: | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------|
| OBRA: | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | FONTE | VERSÃO 028 1 COM DESONERAÇÃO | HORA 84,44% | MES 47,48% | REF. |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 01 | SEINFRA SINAPI | 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| | CLIENTE: | | CIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |
|----------|----------------------|-----------|----------------------|---------|------|--------------|----------------------|-----------|
| | | MAN CLOUS | 03/0 | | | | | |
| Equipami | ento Custo Horario | - day | 43 | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 5 | 80L CHP) | | SEINFRA | Н | 0,71400000 | R\$ 25,10 | R\$ 17,9 |
| | | 495 | 20 | | | TOTAL Equipa | mento Custo Horário: | R\$ 17,9 |
| Material | | E FA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | °C | 13th | SEINFRA | МЗ | 0,85270000 | R\$ 81,91 | R\$ 69,8 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | COMISSÃO | DELIE | SEINFRA | KG | 336,00000000 | R\$ 0,70 | R\$ 235,2 |
| 11605 | PEDRISCO | -40 | | SEINFRA | M3 | 0,83600000 | R\$ 98,49 | R\$ 82,3 |
| | | | | | | | TOTAL Material: | R\$ 387,3 |
| Mão de (| Obra | | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | | | SEINFRA | Н | 6,00000000 | R\$ 18,46 | R\$ 110.7 |
| | | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 11 |
| | | | | | | | VALOR: | R\$ 516,0 |

| Mão de l | Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|----------|---|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 12391 | PEDREIRO | S | SEINFRA | Н | 2,00000000 | R\$ 24,16 | R\$ 48,3 |
| 12543 | SERVENTE | S | SEINFRA | Н | 6,00000000 | R\$ 18,46 | R\$ 110,7 |
| | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 159,0 |

| 5. C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) | | | | | |
|----------|--|---------|------|-------------|--------------------|---------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | R\$ 7,44 | R\$ 8,5 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 16,20 | R\$ 0.0 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 0. |
| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | Н | 0,07000000 | R\$ 19,10 | R\$ 1,3 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | Н | 0,07000000 | R\$ 24,16 | R\$ 1,6 |
| | | | - | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,0 |

| | | | | | VALOR: | R\$ 11,9 |
|-----------|---|-----------------|-------|--------------|----------------------|----------|
| .1. C0108 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRET | O ARMADO D=80cm | n (M) | | | |
| Equipan | nento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | SEINFRA | Н | 0,05400000 | R\$ 126,44 | R\$ 6,8 |
| | | | | TOTAL Equips | mento Custo Horário: | R\$ 6,8 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00970000 | R\$ 81,91 | R\$ 0,7 |
| | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3.89000000 | R\$ 0.70 | R\$ 2.7 |



| | RELATÓRIO ANALÍTICO - COI | VIPOSIÇ | ÕES DE CUSTOS | S | | |
|---------------------|---|------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | DATA: 05/12/2023 | BDI: | | |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS № 011/2023/TP - LOTE 01 | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| | | SINAPI | 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47.48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| R\$ 357,47 | R\$ 350,46 | 1,02000000 | M | SEINFRA | PA-1. DNT ROOMM (NBR | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE 8890:2018) | 2187 |
|------------|--------------------|-------------|------|---------|---|---|----------|
| R\$ 360,98 | TOTAL Material | 3 3 | | 21 | JR R | Ä | |
| TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | UNID | FONTE | 4554 B | BLE F.F. | Mão de (|
| R\$ 24,16 | R\$ 24,16 | 1,00000000 | Н | SEINFRA | San | PEDREIRO & | 12391 |
| R\$ 19,94 | R\$ 18,46 | 1,08000000 | Н | SEINFRA | S the ed | SERVENTE | 2543 |
| R\$ 44,10 | TOTAL Mão de Obra: | | 1 2 | | MISSÃO DE LICITACIO | , | |
| R\$ 411,91 | VALOR: | | 1 | | SAO DE LICIT | | |

| Equipam | ento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|--------------|----------------------|------------|
| 10704 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) | SEINFRA | Н | 0,45000000 | R\$ 120,94 | R\$ 54,42 |
| | | | | TOTAL Equipa | mento Custo Horário: | R\$ 54,42 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10157 | AÇO CA-25 | SEINFRA | KG | 2,00000000 | R\$ 8,07 | R\$ 16,14 |
| 12515 | FITA REFLETIVA | SEINFRA | M2 | 0,01920000 | R\$ 341,46 | R\$ 6,56 |
| 12222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 94,06 | R\$ 94,06 |
| | | | | | TOTAL Material | R\$ 116,76 |
| Mão de (| Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | Н | 0,50000000 | R\$ 24,16 | R\$ 12,08 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 1,00000000 | R\$ 18,46 | R\$ 18,46 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra | R\$ 30,54 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|----------|
| C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,00500000 | R\$ 408,40 | R\$ 2,04 |
| | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 2,04 |

VALOR: R\$ 203,76



| | RELATÓRIO ANALÍTICO - CO | MILOSIĈ | OES FROFRIAS | 5 | | |
|---------------------|---|-------------------|--|------------------|---------------|-----------------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | BDI: | | | |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES 47.48% | REF. 10/2023 |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 01 | SEINFRA SINAPI | 028.1 COM DESONERAÇÃO 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|-----------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| 8590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MĚS | 0,75000000 | R\$ 6.171,03 | R\$ 4.628,2 |
| 8584 | ENGENHERO JUNIORA | SEINFRA | MÊS | 0,10000000 | R\$ 17.326,01 | R\$ 1.732,6 |
| | Marie Og | | - | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 6.360,8 |

| | | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| al | OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | DATA: | 05/12/2023 | BDI: | 26,85% | |
| l Wi | CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS № 011/2023/TP - LOTE 01 | SEINFRA | VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO | HORA 84,44% | MES 47,48% | DATA REF. 10/2023 |
| The state of the s | DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | SINAPI Composições | 2023/09 COM DESONERAÇÃO PROPRIA | | 47,48% 0,00% | 10/2023 |
| CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | Total parcela |
|------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ADMINISTRAÇÃO DA ODDA | D6 20 074 00 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 32.274,00 | R\$ 8.068,50 | R\$ 8.068,50 | R\$ 8.068,50 | R\$ 8.068,50 | R\$ 32.274,00 |
| | CED VICOS DEL IMINIADES | D¢ 6 072 00 | 100,00 % | | | | 100,00 % |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 6.973,99 | R\$ 6.973,99 | | | | R\$ 6.973,99 |
| | MOVIMENTACIO DE TERRA | D# 70 054 62 | 70,00 % | 30,00 % | | | 100,00 % |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R\$ 78.851,63 | R\$ 55.196,14 | R\$ 23.655,49 | | | R\$ 78.851,63 |
| | SUNDACĂSC S SCEDUTURAS | D6 400 540 74 | 40.00 % | 60,00 % | | | 100,00 % |
| 4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 190.519,74 | R\$ 76.207,90 | R\$ 114.311,84 | | | R\$ 190.519,74 |
| - | DAVIDATAITACÃO | D\$ 496 600 04 | 10,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 10,00 % | 100,00 % |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 186.690,04 | R\$ 18.669,00 | R\$ 74.676,02 | R\$ 74.676,02 | R\$ 18.669,00 | R\$ 186.690,04 |
| | 05D) #000 D)) #5000 | D¢ 00 402 40 | | 25,00 % | 50,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| 6 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$ 98.403,48 | | R\$ 24.600,87 | R\$ 49.201,74 | R\$ 24.600,87 | R\$ 98.403,48 |
| | | D# 500 740 00 | R\$ 165.115,53 | R\$ 245.312,72 | R\$ 131.946,26 | R\$ 51.338,37 | De 502 742 00 |
| | | R\$ 593.712,88 | R\$ 165.115,53 | R\$ 410.428,25 | R\$ 542.374,51 | R\$ 593.712,88 | R\$ 593.712,88 |

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 20.160.697/0001-75 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D





| | | COMPOSIÇÃO | DO BD | I | | | |
|----|---------------------|--|-------------------|--|------------------|------------------|---------|
| | OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | DATA: 05/12/2023 | BDI: | | |
| | | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 01 | SEINFRA SINAPI | 028.1 COM DESONERAÇÃO 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 84,44% | 47,48% 47,48% | 10/2023 |
| | DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |
|)5 | LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| 3, | | ST. B |
|-----|--------------|-------|
| 4 | 4557 | OKIL |
| , | 112 | , 0 |
| 3/5 | PÃO DE LICIT | CA |

MUHICH

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|-----------------------|-------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,80% |
| DF | Despesas financeiras | 1,02% |
| R | Riscos | 0,56% |
| | TOTAL | 5,38% |

| | Beneficio | |
|-----|------------------|-------|
| S+G | Garantia/seguros | 0,40% |
| L | Lucro | 7,10% |
| | TOTAL | 7,50% |

| I. | Impostos | |
|----|--|--------|
| | COFINS | 3,00% |
| | PIS | 0,65% |
| | ISS | 2,50% |
| | CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) | 4,50% |
| | TOTAL | 10,65% |

BDI = 26,85%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$



| | TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------------|--------|--------|---------|--|--|--|--|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | BDI: | | | | | | | |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | |
| CERTAME: | TOMADA DE PRECOS Nº 011/2023/TP - LOTE 01 | SEINFRA | 028 1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 | | | | |
| | | SINAPI | 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 | | | | |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | 1 | | | | | | | | |

| | DESCRIÇÃO LA PROMICIPAL DE SERVICIONAL DESCRIÇÃO LA PROMICIPAL DE SERVICIONAL DE | | |
|-------|---|-----------|---|
| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
| Α | GRUPO A | | 8 11.23 |
| A1 | | 0,00% | 0,00% |
| A2 | INSS SESI SENAI INCRA SEBRAE Salário Educação | 1,50% | |
| A3 | SENAI 3 | 1,00% | |
| A4 | INCRA | 0,20% | |
| A5 | SEBRAE ODE INC. | 0,60% | |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3.00% | |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | |
| 7.300 | TOTAL | 16,80% | |
| В | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0.00% |
| B2 | Feriados | 3.71% | |
| B3 | Auxil io - Enfermidade | 0.87% | |
| B4 | 13º Salário | 11.03% | 100000000000000000000000000000000000000 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | |
| B8 | Auxíl jo Acidente de Trabalho | 0.11% | |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 100000000000000000000000000000000000000 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | |
| 0.10 | TOTAL | 48,36% | |
| С | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | |
| | TOTAL | 10,70% | |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12% | 3.20% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46% | |
| | | | |

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

| 0 |
|------------------------|
| WI |
| TECTA |
| CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS |

LOCAL: CLIENTE:

| | PLANILHA ORÇAMENTÁNIA | | | | | |
|---------------------|---|-------------|--|------|--------|----------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | 11/12/2023 | BDI: | 26,85% | , |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 02 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REP |
| DITA DO | 40,440,000 | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO 2023/09 COM DESONERAÇÃO | | | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composições | PROPRIA | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO |
|------|-----------------------|--|-------------------------|----------|----------|--------------------|------------|-------------|----------------|
| IICM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | GINIDADE | QID | SEM BDI | BDI | COM BDI | TOTAL R\$ |
| 1 | ADMINISTRA | ÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 32.274,00 |
| 1.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições Próprias | % | 100,00 | R\$ 254,43 | R\$ 68,31 | R\$ 322,74 | R\$ 32.274,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | R\$ 7.756,07 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 181,95 | R\$ 48,85 | R\$ 230,80 | R\$ 2.769,60 |
| 2.2 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 804,27 | R\$ 4,62 | R\$ 1,24 | R\$ 5,86 | R\$ 4.713,02 |
| 2.3 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 804,27 | R\$ 0,27 | R\$ 0,07 | R\$ 0,34 | R\$ 273,45 |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | R\$ 46.557,14 |
| 3.1 | C2789 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m | SEINFRA | M3 | 205,80 | R\$ 9,51 | R\$ 2,55 | R\$ 12,06 | R\$ 2.481,95 |
| 3.2 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 335,30 | R\$ 103,63 | R\$ 27,82 | R\$ 131,45 | R\$ 44.075,19 |
| 4 | FUNDAÇÕES | S E ESTRUTURAS | | | | | | | R\$ 176.948,28 |
| 4.1 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | SEINFRA | M3 | 228,81 | R\$ 541,26 | R\$ 145,33 | R\$ 686,59 | R\$ 157.098,66 |
| 4.2 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 202,32 | R\$ 77,34 | R\$ 20,77 | R\$ 98,11 | R\$ 19.849,62 |
| 5 | PAVIMENTA | ÇÃO | | | | | | | R\$ 125.561,77 |
| 5.1 | C2764 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) | SEINFRA | M3 | 89,45 | R\$ 199,25 | R\$ 53,50 | R\$ 252,75 | R\$ 22.608,49 |
| 5.2 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 447,00 | R\$ 71,30 | R\$ 19,14 | R\$ 90,44 | R\$ 40.426,68 |
| 5.3 | C0842 | CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | МЗ | 48,43 | R\$ 517,63 | R\$ 138,98 | R\$ 656,61 | R\$ 31.799,62 |
| 5.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 48,43 | R\$ 159,08 | R\$ 42,71 | 308\$ 20R#S | R\$ 9.772,69 |
| 5.5 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 1.376,76 | R\$ 12,00 | R\$ 3,22 | R\$ 15.22 | R\$ 20.954,29 |





DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE



| | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------|-----------------|---------|--|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | DATA: | | BDI: | 26,85% | | |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 02 | SEINFRA | VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO | | MES 47,48% | 10/2023 | |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | SINAPI Composições | 2023/09 COM DESONERAÇÃ PROPRIA | | 47,48% 0,00% | 10/2023 | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | propiožo | FONTE | LIMIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO |
|------|------------|---|---------|----------|-------|--------------------|------------|------------|---------------|
| HEN | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QID | SEM BDI | BDI | COM BDI | TOTAL R\$ |
| 6 | SERVIÇOS D | IVERSOS | | | | | | | R\$ 68.422,60 |
| 6.1 | C0105 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm | SEINFRA | M | 30,00 | R\$ 252,82 | R\$ 67,88 | R\$ 320,70 | R\$ 9.621,00 |
| 6.2 | C0108 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm | SEINFRA | М | 72,00 | R\$ 415,61 | R\$ 111,59 | R\$ 527,20 | R\$ 37.958,40 |
| 6.3 | C0354 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 80,00 | R\$ 205,39 | R\$ 55,15 | R\$ 260,54 | R\$ 20.843,20 |

VALOR TOTAL: R\$ 457.519,86

Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Dezenove reais e Oitenta e Seis centavos





| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | DATA: 11/12/2023 | BDI: | 26,85% | | |
|---------------------|---|------------|---|----------|-------------------|---------|--|
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS № 011/2023/TP - LOTE 02 | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO 2023/09 COM DESONERAÇÃO PROPRIA | 84,44% | 47,48% | 10/2023 | |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | | MQ9981 C | 47.48% C11390% | 10/2023 | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | JUR. | | 0 | 5 | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | - | 4 | - | | P | |

| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITÁRIO | TOTAL |
|--------|-----------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|--------------|
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,75000000 | R\$ 6.17 F.03 | R\$ 4.628,2 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,10000000 | R\$ 17.326,01 | R\$ 1.732,60 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 6.360,8 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| 0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 38,64 | R\$ 39,4 |
| 1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 15,93 | R\$ 71,69 |
| 1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 15,83 | R\$ 2,3 |
| | | - | | | TOTAL Material: | R\$ 145,03 |
| Mão de (| Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 2543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 2,00000000 | R\$ 18,46 | R\$ 36,92 |
| | | | - | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 36,92 |

| Mão de 0 | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|----------|---------|------|------------------------|--------------------|----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | H 0,25000000 R\$ 18,46 | | R\$ 4,62 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 4,6 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 4,6 |

| 2.3. C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFI | CO (AREA ATE 5000 M2) (M2) | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|------|--------------|---------------------|----------|
| Equipam | ento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | Н | 0,00100000 | R\$ 78,88 | R\$ 0,08 |
| 10758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | Н | 0,00200000 | R\$ 1,17 | R\$ 0,00 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | Н | 0,00200000 | R\$ 2,30 | R\$ 0,00 |
| | | | | TOTAL Equipa | mento Custo Horário | R\$ 0,08 |
| Mão de (| Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | Н | 0,00400000 | R\$ 19,10 | R\$ 0,08 |
| 12382 | NIVELADOR | SEINFRA | Н | 0,00200000 | R\$ 26,44 | R\$ 0,05 |
| 12445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | Н | 0,00200000 | R\$ 31,52 | R\$ 0,06 |
| | | | i | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 0,1 |
| | | | 1 | | VALOR: | R\$ 0,2 |



| | RELATÓRIO ANALÍTICO - COI | , , | | | | |
|---------------------|--|------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | DATA: 11/12/2023 | BDI: | 26,85% | |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | | SEINFRA | 028 1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 02 | SINAPI | 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| Equipar | nento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------|---|--|---|
| 10765 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNÉUB (QHP) | SEINFRA | Н | 0,05500000 | R\$ 136,01 | R\$ 7,48 |
| | PRETRO ESCAVADEIRA DE PNEUB (QHB) Obra SERVENTE | | | TOTAL Equipa | amento Custo Horário: | R\$ 7,48 |
| Mão de | Obra 4562 | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE Q | SEINFRA | Н | 0,11000000 | R\$ 18,46 | R\$ 2,03 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 2,03 |
| | CANUSAIO DE LICITAÇÃO | | | | VALOR: | R\$ 9,51 |
| | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, | MAT. DE AQUISIÇÃO (| M3) | | | |
| | MATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, | MAT. DE AQUISIÇÃO (| M3) UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | 0,03500000 | PREÇO UNITÁRIO R\$ 180,36 | TOTAL R\$ 6,31 |
| Equipar | mento Custo Horário | FONTE | UNID | | | |
| Equipar 10706 | nento Custo Horário CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) | FONTE SEINFRA | UNID | 0,03500000 | R\$ 180,36 | R\$ 6,31 |
| Equipar 10706 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | FONTE SEINFRA | UNID | 0,03500000 | R\$ 180,36 R\$ 48,82 | R\$ 6,31 R\$ 1,71 |
| Equipal 10706 10725 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA SEINFRA | H H | 0,03500000 0,03500000 TOTAL Equipa | R\$ 180,36 R\$ 48,82 amento Custo Horáno: | R\$ 6,31 R\$ 1,71 R\$ 8,02 |
| Equipal 10706 10725 Materia | CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | FONTE SEINFRA SEINFRA FONTE | H H UNID | 0,03500000 0,03500000 TOTAL Equipa COEFICIENTE | R\$ 180,36 R\$ 48,82 amento Custo Horáno: PREÇO UNITÁRIO | R\$ 6,31 R\$ 1,71 R\$ 8,02 |
| Equipai 10706 10725 Materia | CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) AREIA VERMELHA | FONTE SEINFRA SEINFRA FONTE | H H UNID | 0,03500000 0,03500000 TOTAL Equipa COEFICIENTE | R\$ 180,36 R\$ 48,82 amento Custo Horáno: PREÇO UNITÁRIO R\$ 69,30 | R\$ 6,31 R\$ 1,71 R\$ 8,02 TOTAL |

| . C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA A | RGAMASSADA (M3) | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|------|--------------|--------------------|------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,36480000 | R\$ 82,74 | R\$ 30,18 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 109,50000000 | R\$ 0,70 | R\$ 76,65 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | R\$ 112,12 | R\$ 123,3 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 230,1 |
| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | Н | 6,00000000 | R\$ 24,16 | R\$ 144,96 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 9,00000000 | R\$ 18,46 | R\$ 166,1 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 311,1 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 0965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | SEINFRA | L | 0,40000000 | R\$ 8,37 | R\$ 3,35 |
| 1728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.15000000 | R\$ 14.06 | R\$ 2.1 |

R\$ 19,38

TOTAL Mão de Obra:



| | RELATÓRIO ANALÍTICO - COI | MPOSIÇ | ÕES DE CUSTOS | 3 | | |
|---------------------|--|------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | DATA: 11/12/2023 | BDI | 26,85% | |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS № 011/2023/TP - LOTE 02 | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| | 101111111111111111111111111111111111111 | SINAPI | 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0.00% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| | | AO DE FIC. | | | | Y VALOR: | R\$ 77,34 |
|----------|----------------------------|------------------|---------|------|-------------|-------------------|-----------|
| | | THIS GO DE LICIT | ACP | | w- 5a | TOTAL Mão de Obra | R\$ 56,24 |
| 10498 | CARPINTEIRO | C. | SEINFRA | Н | 1,30000000 | R\$ 24,16 | R\$ 31,41 |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | a 100 000 | SEINFRA | Н | 1,30000000 | R\$ 19,10 | R\$ 24,83 |
| Mão de (| Obra | 4563 | O FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇÔ UNITÁRIO | TOTAL |
| | | ET. | Dr. Co. | | | TOTAL Material | R\$ 21,10 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A L = 30cm | D WD STELLY O | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 12,64 | R\$ 12,64 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"X4" | MUNICIPA, | SEINFRA | M | 0,50000000 | R\$ 5,99 | R\$ 3,00 |

| C2764 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMA | DA (ADQUIRIDA) (M3) | | 7 | | |
|----------|------------------------------------|---------------------|------|-------------|-----------------|------------|
| Material | Mary Transfer and Mary 2007 | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1,15000000 | R\$ 112,12 | R\$ 128,94 |
| | | | - | | TOTAL Material: | R\$ 128,94 |
| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | PEDREIRO | SEINFRA | Н | 1,00000000 | R\$ 24,16 | R\$ 24,10 |
| 12391 | I EDITERIO | | | | | |
| 12391 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 2,50000000 | R\$ 18,46 | R\$ 46,15 |

| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 70,31 |
|----------|---|---------------|-----------|--------------|----------------------|-----------|
| | | | | | VALOR: | R\$ 199,2 |
| 2. C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (| AGREGADO ADQU | IRIDO) (M | (2) | | |
| | ento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | Н | 0,05000000 | R\$ 27,63 | R\$ 1,38 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | Н | 0,01000000 | R\$ 112,18 | R\$ 1,12 |
| | | | | TOTAL Equips | amento Custo Horário | R\$ 2,50 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | МЗ | 0,15000000 | R\$ 69,30 | R\$ 10,40 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | МЗ | 0,15000000 | R\$ 112,12 | R\$ 16,82 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 27,22 |
| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | Н | 0,30000000 | R\$ 24,16 | R\$ 7,25 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 0,60000000 | R\$ 18,46 | R\$ 11,08 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 18,33 |
| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,04300000 | R\$ 540,71 | R\$ 23,2 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 23,2 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 71,30 |
| | | | | 1 | | |

5.3. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)



| | RELATÓRIO ANALÍTICO - COI | MPOSIÇ | ÕES DE CUSTOS | S | | |
|---------------------|--|------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | BDI | | | |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF |
| CERTAME: | TOMADA DE PRECOS Nº 011/2023/TP - LOTE 02 | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| CERTAIN MANAGES | | SINAPI | 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| ento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-------------------------------|---------|------|--------------|-----------------------|------------|
| В | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | Н | 0,71400000 | R\$ 25,13 | R\$ 17,94 |
| | \$ 4564 | | | TOTAL Equipa | amento Custo Horário: | R\$ 17,94 |
| | 108 | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| A | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,85270000 | R\$ 82,74 | R\$ 70,55 |
| C | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 336,00000000 | R\$ 0,70 | R\$ 235,20 |
| P | PEDRISCO TO | SEINFRA | МЗ | 0,83600000 | R\$ 99,50 | R\$ 83,18 |
| | PEDRISCO SÃO DE LICITADO | | | | TOTAL Material: | R\$ 388,93 |
| bra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| S | SERVENTE | SEINFRA | Н | 6,00000000 | R\$ 18,46 | R\$ 110,76 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 11 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 517,63 |

| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | Н | 2,00000000 | R\$ 24,16 | R\$ 48,3 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 6,0000000 | R\$ 18,46 | R\$ 110,7 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 159,0 |

| .5. C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) | | | | | |
|-----------|--|---------|------|-------------|--------------------|---------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | R\$ 7,51 | R\$ 8,6 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 16,36 | R\$ 0 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 8. |
| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | Н | 0,07000000 | R\$ 19,10 | R\$ 1,3 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | Н | 0,07000000 | R\$ 24,16 | R\$ 1,6 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,0 |

| .1. C0105 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRET | O ARMADO D= 60cr | n (M) | | | |
|-----------|---|------------------|-------|--------------|-----------------------|---------|
| Equipan | nento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | SEINFRA | Н | 0,02700000 | R\$ 127,44 | R\$ 3,4 |
| | | | | TOTAL Equipa | amento Custo Horário: | R\$ 3,4 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00490000 | R\$ 82,74 | R\$ 0,4 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,94000000 | R\$ 0.70 | R\$ 1,3 |

R\$ 12,00

VALOR:



| | RELATÓRIO ANALÍTICO - COI | WI COIQ | OLO DE OCOTO | , | | |
|---------------------|---|------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | DATA: 11/12/2023 | BDI: | 26,85% | |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| CERTAME: | TOMADA DE PRECOS Nº 011/2023/TP - LOTE 02 | SEINFRA | 028 1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| OLIVIPANE. | TOWADA DE PREÇOS Nº 011/2023/17 - COTE 02 | SINAPI | 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | 7 | | | | |

| 12186 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLAS 8890:2018) | SE PA-1, DN= 600MM (NBR | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 212,78 | R\$ 217,04 |
|----------|--|-------------------------|---------|--------|-------------|-------------------|------------|
| | | Ank. | 613 | -3 | | TOTAL Material: | R\$ 218,81 |
| Mão de (| Obra | 4565 | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | Q 345 (0) | SEINFRA | . He . | 0,7000000 | R\$ 24,16 | R\$ 16,91 |
| 12543 | SERVENTE | S FIX | SEINFRA | Н. | 0,74000000 | R\$ 18,46 | R\$ 13,66 |
| | | TANGSÃO DE LICIT | 10 | 8 | | TOTAL Mão de Obra | R\$ 30,57 |
| | | SAO DE LICIT | De. | - 1 | | VALOR: | R\$ 252,82 |

| 12543 | SERVENTE 2 | SEINFRA | Н | 0,74000000 | R\$ 18,46 | R\$ 13,66 |
|----------|--|---------|------|--------------|----------------------|------------|
| | MISS | 20 | 7 | | TOTAL Mão de Obra | R\$ 30,5 |
| | SERVENTE ENISSÃO DE LICITA | 4 | | | VALOR: | R\$ 252,82 |
| C0108 / | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARM | | (M) | | | |
| | ento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | SEINFRA | Н | 0,05400000 | R\$ 127,44 | R\$ 6,88 |
| | | | | TOTAL Equipa | mento Custo Horário: | R\$ 6,88 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | МЗ | 0,00970000 | R\$ 82,74 | R\$ 0.80 |
| 0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,89000000 | R\$ 0,70 | R\$ 2,72 |
| 2187 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018) | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 354,03 | R\$ 361,1 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 364,63 |
| Mão de O | bra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 2391 | PEDREIRO | SEINFRA | Н | 1,00000000 | R\$ 24,16 | R\$ 24,16 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 1,08000000 | R\$ 18,46 | R\$ 19,94 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 44.10 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 415,61 |

| Equipan | ento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|--------------|-----------------------|-----------|
| 10704 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) | SEINFRA | Н | 0,45000000 | R\$ 121,92 | R\$ 54,8 |
| | | | | TOTAL Equipa | amento Custo Horário: | R\$ 54,8 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10157 | AÇO CA-25 | SEINFRA | KG | 2,00000000 | R\$ 8,15 | R\$ 16,3 |
| 12515 | FITA REFLETIVA | SEINFRA | M2 | 0,01920000 | R\$ 344,95 | R\$ 6,6 |
| 12222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 95,02 | R\$ 95,0 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 117,9 |
| 1666 | TUBU PYC RIGIDU RUSCAVEL DE 3 | SEINFRA | IVI | 1,0000000 | | |
| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | Н | 0,50000000 | R\$ 24,16 | R\$ 12 |
| | | | | | | |

| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | Н | 0,50000000 | R\$ 24,16 | R\$ 12,08 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Н | 1,00000000 | R\$ 18,46 | R\$ 18,46 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 30,54 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|---------|------|-------------|----------------|----------|
| | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | МЗ | 0,00500000 | R\$ 409,18 | R\$ 2,05 |



| | RELATÓRIO ANALÍTICO - COI | MPOSIÇ | OES DE CUSTOS | 5 | | |
|---------------------|--|------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | DATA: 11/12/2023 | | | |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF |
| CERTAME: | TOMADA DE PRECOS Nº 011/2023/TP - LOTE 02 | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| OLKIAME. | TOWARDA DE PREGOS NOTIFIZAZOTE E COLE OZ | SINAPI | 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | 1 | | | | |



| OTAL Serviço: R\$ 2 | тот |
|---------------------|-----|
| VALOR: R\$ 205, | |



| | RELATÓRIO ANALÍTICO - CO | MPOSIÇ | ÕES PRÓPRIAS | | | |
|---------------------|--|----------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | DATA: 11/12/2023 | BDI | 26,85% | |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS № 011/2023/TP - LOTE 02 | SEINFRA | 028 1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | StNAPI Composiçõe | 2023/09 COM DESONERAÇÃO PROPRIA | 0,00% | 0,00% | 10/2023 |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| XXXX AD | XXX ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|--------------|
| Mão de | Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,75000000 | R\$ 6.171,03 | R\$ 4.628,2 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,10000000 | R\$ 17.326,01 | R\$ 1.732,66 |
| | NAICIPALA | Λ. | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 6.360,8 |

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.160.697/0001-75
FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

VALOR:

R\$ 254,43

| | GI. | - |
|---|------------------------|---|
| | 1 | |
| | TECTA | |
| ı | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | ľ |

| | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | |
|----------|--|-------------|------------------------|-------|--------|-----------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE | DATA: | | BDI: | 26,85% | |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 02 | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| DENTAME. | TORRON DE L'INEGOU IN OTTRESESTE - LOTE VE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | | 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO | 13/12/2023 | SINAPI | 2023/09 COM DESONERAÇÃ | | | 10/2023 |
| CERTAME: | | Composições | PROPRIA | 0,00% | 0.00% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | Total parcela |
|------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ADMINISTRAÇÃO DA ODDA | 20.00.074.00 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 32.274,00 | R\$ 8.068,50 | R\$ 8.068,50 | R\$ 8.068,50 | R\$ 8.068,50 | R\$ 32.274,00 |
| 2 | SERVICOS PRELIMINARES | R\$ 7.756,07 | 100,00 % | | | | 100,00 % |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | K\$ 7.750,07 | R\$ 7.756,07 | | | | R\$ 7.756,07 |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R\$ 46.557.14 | 70,00 % | 30,00 % | | | 100,00 % |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R\$ 40.557,14 R | R\$ 32.590,00 | R\$ 13.967,14 | | | R\$ 46.557,14 |
| 4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R\$ 176.948,28 | 40,00 % | 60,00 % | | | 100,00 % | |
| 4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 176.948,28 | R\$ 70.779,31 | R\$ 106.168,97 | | | R\$ 176.948,28 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 125.561,77 | 10,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 10,00 % | 100,00 % |
| 0 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 125.561,77 | R\$ 12.556,18 | R\$ 50.224,71 | R\$ 50.224,71 | R\$ 12.556,17 | R\$ 125.561,77 |
| | SERVICOS DIVERSOS | D\$ 69 422 60 | | 25,00 % | 50,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| 6 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$ 68.422,60 | | R\$ 17.105,65 | R\$ 34.211,30 | R\$ 17.105,65 | R\$ 68.422,60 |
| | | D# 457 540 00 | R\$ 131.750,06 | R\$ 195.534,97 | R\$ 92.504,51 | R\$ 37.730,32 | D# 457 540 96 |
| | | R\$ 457.519,86 | R\$ 131.750,06 | R\$ 327.285,03 | R\$ 419.789,54 | R\$ 457.519,86 | R\$ 457.519,86 |





| | COMPOSIÇÃO | DO BD | I | | | |
|---|--|------------|--|------------------|------------------|---------|
| OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | | | DATA: 11/12/2023 | BDI: | | |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/TP - LOTE 02 | SEINFRA | 028 1 COM DESONERAÇÃO 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 84,44% | 47,48% 47,48% | 10/2023 |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | % MUNICIPA | |
|-------|--|-------------------------------------|---------|
| | Despesas Indiretas | 3,80% AUNICIPA | |
| AC | Administração central | 3,80% | c (|
| DF | Despesas financeiras | 1, U Conto an announcement vacanion | witness |
| R | Riscos | 0.56% | |
| | TOTAL | 5,38% | 3 |
| | Beneficio | 5,38% C _M /SSÃO DE L | 10 |
| S + G | Garantia/seguros | 0,40% | |
| L | Lucro | 7,10% | |
| | TOTAL | 7,50% | |
| 1 | Impostos | | |
| | COFINS | 3,00% | |
| | PIS | 0,65% | |
| | ISS | 2,50% | |
| | CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) | 4,50% | |
| | TOTAL | 10,65% | |

BDI = 26,85%

$$\frac{\left(1+AC+S+R+G\right)\times\left(1+DF\right)\times\left(1+L\right)}{\left(1-I\right)}-1$$



| | TABELA DE ENCAP | RGOS SC | OCIAIS | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|--|------------------|------------------|---------|--|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS | PASSAGENS DATA: 11/12/2023 | | | BDI: 26,85% | | |
| | MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF | |
| CERTAME: | TOMADA DE PREÇOS № 011/2023/TP - LOTE 02 | SEINFRA | 028 1 COM DESONERAÇÃO 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 84.44% | 47,48% 47,48% | 10/2023 | |
| DATA DO CERTAME: | 13/12/2023 | Composiçõe | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | 10/2023 | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE TAMBORIL-CE. | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE | | | | | | |

| C. Paris | COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------------|------------|---|---------------|--------------|
| 4570 FLS | O/A | GRUPO A | | |
| 4520 | C)A All | INSS | 0.00% | 0.00% |
| 9 | A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| 2 8 2 6 | A3 | SENAI | 1,00% | |
| , I Simple | 0Å4 | INCRA | 0,20% | |
| COMISSÃO DE LI | , Q-A5 | SEBRAE | 0,60% | |
| Agin . | A6 | Salário Educação | 2,50% | |
| SAN NEIL | A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | |
| ODE | A8 | FGTS | 8,00% | |
| | A9 | SECONCI | 0.00% | 0,00% |
| | | TOTAL | 16,80% | 16,80% |
| | В | GRUPO B | | |
| | B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| | B2 | Feriados | 3.71% | |
| | B3 | Auxil io - Enfermidade | 0.87% | |
| | B4 | 13º Salário | 11,03% | |
| | B5 | | 0,07% | |
| | B6 | Licença Paternidade Faltas Justificadas | 0,07% | |
| | B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | |
| | B8 | Auxil io Acidente de Trabalho | 0,11% | |
| | B9 | Férias Gozadas | 12,35% | |
| | B10 | Salário Maternidade | 0.04% | |
| | B10 | Salano Maternidade TOTAL | 48,36% | |
| | | TOTAL | 40,5076 | 15,0476 |
| | С | GRUPO C | | |
| | C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | |
| | C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | |
| | C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | |
| | C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | |
| | C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | | TOTAL | 10,70% | 8,09% |
| | D | GRUPO D | 1 | |
| | D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12% | 3,20% |
| | D2 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência | 0.46% | |
| | UZ | do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | D.C. WILLIAMS | 100000 |
| | | TOTAL | 8.58% | 3.55% |

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

TOTAL

8,58%

3,55%

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 20.160.697/0001-75 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D