

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 22,85  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 25,15  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 120,41 |

### 11.3.14. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

| Material        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------|
| I0981           | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 9,16 |
| TOTAL Material: |                         |         |             |                | R\$ 9,16 |

| Mão de Obra        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,30000000     | R\$ 16,77 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,30000000     | R\$ 20,77 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 11,26 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 20,42 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,85  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 5,39  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 25,81 |

### 11.3.15. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

| Material        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------|
| I0984           | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 9,16 |
| TOTAL Material: |                         |         |             |                | R\$ 9,16 |

| Mão de Obra        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,30000000     | R\$ 16,77 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,30000000     | R\$ 20,77 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 11,26 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 20,42 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,85  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 5,39  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 25,81 |

### 11.3.16. C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

| Material        | FORTE                             | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|----------|
| I1172           | FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V | SEINFRA | M           | 1,02000000     | R\$ 1,31 |
| TOTAL Material: |                                   |         |             |                | R\$ 1,34 |

| Mão de Obra        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,11000000     | R\$ 16,77 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,11000000     | R\$ 20,77 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 4,12  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR:                   | R\$ 5,46 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 2,50 |

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE

BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR BDI (26.40%): | R\$ 1,44 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 6,90 |

### 11.3.17. C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

| Material        | FORTE                             | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |          |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| I1173           | FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V | SEINFRA | M           | 1,02000000     | R\$ 2,24 | R\$ 2,28 |
| TOTAL Material: |                                   |         |             |                | R\$ 2,28 |          |

| Mão de Obra        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,12000000     | R\$ 16,77 | R\$ 2,01 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,12000000     | R\$ 20,77 | R\$ 2,49 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 4,50  |          |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR:                   | R\$ 6,78 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 2,74 |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 1,79 |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 8,57 |

### 11.3.18. C0636 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

| Material        | FORTE               | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|-----------------|---------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0109           | AREIA MEDIA         | SEINFRA | M3          | 0,06100000     | R\$ 65,10 | R\$ 3,97  |
| I0441           | CAL HIDRATADA       | SEINFRA | KG          | 5,00000000     | R\$ 1,06  | R\$ 5,30  |
| I0805           | CIMENTO PORTLAND    | SEINFRA | KG          | 11,84000000    | R\$ 0,54  | R\$ 6,39  |
| I2082           | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN          | 84,00000000    | R\$ 0,56  | R\$ 47,04 |
| TOTAL Material: |                     |         |             |                | R\$ 62,70 |           |

| Mão de Obra        | FORTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I2391              | PEDREIRO | SEINFRA | H           | 2,30000000     | R\$ 20,77 | R\$ 47,77 |
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 2,80000000     | R\$ 15,55 | R\$ 43,54 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 91,31 |           |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VALOR:                   | R\$ 154,01 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 56,92  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 40,66  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 194,67 |

### 11.3.19. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | FORTE   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |           |
|----------|---|---------|-------------|----------------|----------|-----------|
| I0356    | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2                   | SEINFRA | M           | 12,00000000    | R\$ 1,89 | R\$ 22,68 |
| I0419    | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18  | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 1,70 | R\$ 1,70  |
| I0428    | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 9,85 | R\$ 9,85  |
| I0957    | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"     | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 1,95 | R\$ 1,95  |
| I0981    | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A                         | SEINFRA | UN          | 0,10000000     | R\$ 9,16 | R\$ 0,92  |
| I1075    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"                   | SEINFRA | M           | 3,00000000     | R\$ 3,38 | R\$ 10,14 |
| I1105    | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"                          | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 2,52 | R\$ 2,52  |

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material        | Descrição                                     | Fonte   | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total     |
|-----------------|---|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| I1181           | FITA ISOLANTE                                 | SEINFRA | M    | 3,00000000   | R\$ 0,79       | R\$ 2,37  |
| I1262           | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | SEINFRA | UN   | 1,00000000   | R\$ 21,50      | R\$ 21,50 |
| I1409           | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"       | SEINFRA | UN   | 2,00000000   | R\$ 0,85       | R\$ 1,70  |
| TOTAL Material: |   |         |      |              |                | R\$ 75,33 |

| Mão de Obra        | Fonte                   | Unid    | Coefficiente | Preço Unitário | Total      |           |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|------------|-----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H            | 3,00000000     | R\$ 16,77  | R\$ 50,31 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H            | 3,00000000     | R\$ 20,77  | R\$ 62,31 |
| I2543              | SERVENTE                | SEINFRA | H            | 2,50000000     | R\$ 15,55  | R\$ 38,88 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |              |                | R\$ 151,50 |           |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VALOR:                   | R\$ 226,83 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 93,73  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 59,88  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 286,71 |

### 11.3.20. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material        | Fonte                       | Unid    | Coefficiente | Preço Unitário | Total    |          |
|-----------------|-----------------------------|---------|--------------|----------------|----------|----------|
| I1255           | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | SEINFRA | UN           | 1,00000000     | R\$ 7,33 | R\$ 7,33 |
| TOTAL Material: |                             |         |              |                | R\$ 7,33 |          |

| Mão de Obra        | Fonte                   | Unid    | Coefficiente | Preço Unitário | Total     |          |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H            | 0,21000000     | R\$ 16,77 | R\$ 3,52 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H            | 0,21000000     | R\$ 20,77 | R\$ 4,36 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |              |                | R\$ 7,88  |          |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 15,21 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 4,79  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 4,02  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 19,23 |

### 11.3.21. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material        | Fonte                        | Unid    | Coefficiente | Preço Unitário | Total     |           |
|-----------------|------------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| I1263           | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | SEINFRA | UN           | 1,00000000     | R\$ 12,94 | R\$ 12,94 |
| TOTAL Material: |                              |         |              |                | R\$ 12,94 |           |

| Mão de Obra        | Fonte                   | Unid    | Coefficiente | Preço Unitário | Total     |          |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H            | 0,37000000     | R\$ 16,77 | R\$ 6,20 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H            | 0,37000000     | R\$ 20,77 | R\$ 7,68 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |              |                | R\$ 13,88 |          |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 26,82 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 8,45  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 7,08  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 33,90 |

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE

BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 11.3.22. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material        | FORTE                        | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|-----------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I1267           | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 17,99 | R\$ 17,99 |
| TOTAL Material: |                              |         |             |                | R\$ 17,99 |           |

| Mão de Obra        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,53000000     | R\$ 16,77 | R\$ 8,89  |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,53000000     | R\$ 20,77 | R\$ 11,01 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 19,90 |           |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 37,89 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 12,12 |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 10,00 |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 47,89 |

### 11.3.23. C4793 TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)

| Material        | FORTE  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I9412           | PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 12,72 | R\$ 12,72 |
| I2107           | TOMADA 2POLOS E TERRA                                  | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 8,12  | R\$ 8,12  |
| TOTAL Material: |  |         |             |                | R\$ 20,84 |           |

| Mão de Obra        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,75000000     | R\$ 16,77 | R\$ 12,58 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,75000000     | R\$ 20,77 | R\$ 15,58 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 28,16 |           |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 49,00 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 17,15 |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 12,94 |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 61,94 |

### 11.3.24. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

| Material        | FORTE                 | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |          |
|-----------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| I2107           | TOMADA 2POLOS E TERRA | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 8,12 | R\$ 8,12 |
| TOTAL Material: |                       |         |             |                | R\$ 8,12 |          |

| Mão de Obra        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,29000000     | R\$ 16,77 | R\$ 4,86 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,29000000     | R\$ 20,77 | R\$ 6,02 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 10,88 |          |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 19,00 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,62  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 5,02  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 24,02 |



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 11.3.25. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

| Material        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |          |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| I2119           | TOMADA UNIVERSAL 2POLOS | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 8,12 | R\$ 8,12 |
| TOTAL Material: |                         |         |             |                | R\$ 8,12 |          |

| Mão de Obra        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,21000000     | R\$ 16,77 | R\$ 3,52 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,21000000     | R\$ 20,77 | R\$ 4,36 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 7,88  |          |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 16,00 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 4,79  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 4,22  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 20,22 |

### 11.3.26. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

| Material        | FORTE   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I9106           | ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                      | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 3,03  | R\$ 3,03 |
| I9107           | SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 0,98  | R\$ 0,98 |
| I9108           | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)   | SEINFRA | UN          | 2,00000000     | R\$ 4,22  | R\$ 8,44 |
| TOTAL Material: |   |         |             |                | R\$ 12,45 |          |

| Mão de Obra        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,29000000     | R\$ 16,77 | R\$ 4,86 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,29000000     | R\$ 20,77 | R\$ 6,02 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 10,88 |          |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 23,33 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,62  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 6,16  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 29,49 |

### 11.3.27. C1669 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

| Material        | FORTE                                | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|-----------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I1471           | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 2,94  | R\$ 2,94  |
| I1374           | LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA      | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 28,39 | R\$ 28,39 |
| TOTAL Material: |                                      |         |             |                | R\$ 31,33 |           |

| Mão de Obra        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,80000000     | R\$ 16,77 | R\$ 13,42 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,80000000     | R\$ 20,77 | R\$ 16,62 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 30,04 |           |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 61,37 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 18,30 |

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR BDI (26.40%): | R\$ 16,20 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 77,57 |

### 11.3.28. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2022 (UN)

| Material  | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 17,06      | R\$ 17,06 |
| TOTAL Material:   |        |      |             |                | R\$ 17,06 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                   | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,37000000  | R\$ 19,49      | R\$ 7,21  |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,37000000  | R\$ 23,72      | R\$ 8,78  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:            |        |      |             |                | R\$ 15,99 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 33,05 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 4,84  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 8,73  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 41,78 |

### 11.3.29. C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W (UN)

| Material  | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11370 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 48,92      | R\$ 48,92 |
| TOTAL Material:                                   |         |      |             |                | R\$ 48,92 |

| Mão de Obra                   | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 16,77      | R\$ 18,45 |
| 12312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 20,77      | R\$ 22,85 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 41,30 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VALOR:                   | R\$ 90,22  |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 25,15  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 23,82  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 114,04 |

### 11.3.30. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 (UN)

| Material   | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 18,65      | R\$ 18,65 |
| TOTAL Material:  |        |      |             |                | R\$ 18,65 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                   | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,07480000  | R\$ 19,49      | R\$ 1,46 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,17950000  | R\$ 23,72      | R\$ 4,26 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:            |        |      |             |                | R\$ 5,72 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 24,37 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 1,77  |

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR BDI (26,40%): | R\$ 6,43  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 30,80 |

### 11.3.31. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

| Material        | FORNTE                                    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |           |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|------------|-----------|
| I0338           | CABO COBRE NU 25MM2                       | SEINFRA | M           | 3,00000000     | R\$ 17,57  | R\$ 52,71 |
| I0421           | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA                   | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 49,80  | R\$ 49,80 |
| I0841           | CONECTOR PARA HASTE TERRA                 | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 2,50   | R\$ 2,50  |
| I1243           | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 66,82  | R\$ 66,82 |
| TOTAL Material: |   |         |             |                | R\$ 171,83 |           |

| Mão de Obra        | FORNTE                  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 3,50000000     | R\$ 16,77 | R\$ 58,70 |
| I2312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 1,50000000     | R\$ 20,77 | R\$ 31,16 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 89,86 |           |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VALOR:                   | R\$ 261,69 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | R\$ 55,00  |
| VALOR BDI (26,40%):      | R\$ 69,09  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 330,78 |

### 12.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário        | FORNTE                        | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0682                            | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H           | 0,03600000     | R\$ 22,16 | R\$ 0,80 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                               |         |             |                | R\$ 0,80  |          |

| Material        | FORNTE           | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0109           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3          | 0,03320000     | R\$ 65,10 | R\$ 2,16 |
| I0280           | BRITA            | SEINFRA | M3          | 0,04400000     | R\$ 73,49 | R\$ 3,23 |
| I0805           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG          | 11,00000000    | R\$ 0,54  | R\$ 5,94 |
| TOTAL Material: |                  |         |             |                | R\$ 11,33 |          |

| Mão de Obra        | FORNTE   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I2391              | PEDREIRO | SEINFRA | H           | 0,40000000     | R\$ 20,77 | R\$ 8,31  |
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 1,10000000     | R\$ 15,55 | R\$ 17,11 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 25,42 |           |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 37,55 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | R\$ 16,48 |
| VALOR BDI (26,40%):      | R\$ 9,91  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 47,46 |

*Amil*

### 12.2. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

| Material | FORNTE  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |           |
|----------|---|---------|-------------|----------------|----------|-----------|
| I6508    | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG          | 8,00000000     | R\$ 1,96 | R\$ 15,68 |

*6*

*UML*

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                 |  |         |    |            |           |           |
|-----------------|--|---------|----|------------|-----------|-----------|
| 16500           | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 41,90 | R\$ 46,09 |
| TOTAL Material: |  |         |    |            |           | R\$ 61,77 |

| Mão de Obra        |             | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11328              | LADRILHISTA | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 20,77      | R\$ 12,46 |
| 12543              | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 15,55      | R\$ 9,33  |
| TOTAL Mão de Obra: |             |         |      |             |                | R\$ 21,79 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VALOR:                   | R\$ 83,56  |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | R\$ 13,54  |
| VALOR BDI (26,40%):      | R\$ 22,06  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 105,62 |

### 12.3. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| Material        | FORTE                                     | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |          |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| 10118           | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG          | 0,16900000     | R\$ 3,46 | R\$ 0,58 |
| TOTAL Material: |   |         |             |                |          | R\$ 0,58 |

| Mão de Obra        |             | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11328              | LADRILHISTA | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 20,77      | R\$ 4,15 |
| 12543              | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 15,55      | R\$ 3,11 |
| TOTAL Mão de Obra: |             |         |      |             |                | R\$ 7,26 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR:                   | R\$ 7,84 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | R\$ 4,51 |
| VALOR BDI (26,40%):      | R\$ 2,07 |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 9,91 |

### 12.4. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

| Equipamento Custo Horário        | FORTE                         | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 10682                            | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H           | 0,08600000     | R\$ 22,16 | R\$ 1,91 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                               |         |             |                |           | R\$ 1,91 |

| Material        | FORTE   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 10109           | AREIA MEDIA   | SEINFRA | M3          | 0,07470000     | R\$ 65,10 | R\$ 4,86  |
| 10280           | BRITA   | SEINFRA | M3          | 0,16030000     | R\$ 73,49 | R\$ 11,78 |
| 10805           | CIMENTO PORTLAND  | SEINFRA | KG          | 34,00000000    | R\$ 0,54  | R\$ 18,36 |
| 11917           | TABUA DE 1" - L = 12cm  | SEINFRA | M           | 0,80000000     | R\$ 5,56  | R\$ 4,45  |
| 12040           | TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2) | SEINFRA | M2          | 1,00000000     | R\$ 20,77 | R\$ 20,77 |
| TOTAL Material: |   |         |             |                |           | R\$ 60,22 |

| Mão de Obra        |                  | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10121              | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,02000000  | R\$ 20,77      | R\$ 0,42  |
| 12391              | PEDREIRO         | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 20,77      | R\$ 5,19  |
| 12543              | SERVENTE         | SEINFRA | H    | 1,95000000  | R\$ 15,55      | R\$ 30,32 |
| TOTAL Mão de Obra: |                  |         |      |             |                | R\$ 35,93 |



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VALOR:                   | R\$ 98,06  |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 23,98  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 25,89  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 123,95 |

### 12.5. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_08/2022 (M3)

| Material        | FORTE   | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00002692        | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L           | 0,02130000     | R\$ 7,93  | R\$ 0,17  |
| 00005068        | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                 | SINAPI | KG          | 0,29940000     | R\$ 14,91 | R\$ 4,46  |
| 00004509        | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA          | SINAPI | M           | 3,12500000     | R\$ 5,02  | R\$ 15,69 |
| 00004517        | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA         | SINAPI | M           | 2,50000000     | R\$ 3,45  | R\$ 8,63  |
| TOTAL Material: |   |        |             |                | R\$ 28,95 |           |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FORTE   | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |           |
|--|---|--------|-------------|----------------|------------|-----------|
| 88262  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 1,62680000     | R\$ 23,13  | R\$ 37,63 |
| 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H           | 1,41490000     | R\$ 23,47  | R\$ 33,21 |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | SINAPI | H           | 3,04170000     | R\$ 18,49  | R\$ 56,24 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |   |        |             |                | R\$ 127,08 |           |

| Serviço        | FORTE   | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |            |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|------------|------------|
| 94964          | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3          | 1,23150000     | R\$ 468,57 | R\$ 577,04 |
| TOTAL Serviço: |   |        |             |                | R\$ 577,04 |            |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VALOR:                   | R\$ 733,07 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 65,38  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 193,53 |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 926,60 |

### 13.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

| Material        | FORTE                                    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |          |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| 11823           | REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 | SEINFRA | KG          | 1,30000000     | R\$ 7,13 | R\$ 9,27 |
| TOTAL Material: |  |         |             |                | R\$ 9,27 |          |

| Mão de Obra        | FORTE              | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0045              | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H           | 0,33000000     | R\$ 16,77 | R\$ 5,53  |
| I2395              | PINTOR             | SEINFRA | H           | 0,50000000     | R\$ 20,77 | R\$ 10,39 |
| TOTAL Mão de Obra: |                    |         |             |                | R\$ 15,92 |           |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 25,19 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 9,67  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 6,65  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 31,84 |

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 13.2. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

| Material        | FORTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |          |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| I2353           | HIDRACOR                | SEINFRA | KG          | 0,35000000     | R\$ 1,11 | R\$ 0,39 |
| I1347           | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN          | 0,20000000     | R\$ 0,53 | R\$ 0,11 |
| TOTAL Material: |                         |         |             |                | R\$ 0,50 |          |

| Mão de Obra        | FORTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I2395              | PINTOR   | SEINFRA | H           | 0,33000000     | R\$ 20,77 | R\$ 6,85 |
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,15000000     | R\$ 15,55 | R\$ 2,33 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 9,18  |          |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 9,68  |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 5,63  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 2,56  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 12,24 |

### 13.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| Material        | FORTE                                    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0035           | AGUARRAZ MINERAL                         | SEINFRA | L           | 0,04000000     | R\$ 16,58 | R\$ 0,66 |
| I1100           | ESMALTE SINTETICO                        | SEINFRA | L           | 0,16000000     | R\$ 24,10 | R\$ 3,86 |
| I1199           | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L           | 0,13000000     | R\$ 12,23 | R\$ 1,59 |
| I1347           | LIXA PARA MADEIRA/MASSA                  | SEINFRA | UN          | 0,40000000     | R\$ 0,53  | R\$ 0,21 |
| TOTAL Material: |  |         |             |                | R\$ 6,32  |          |

| Mão de Obra        | FORTE              | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0045              | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H           | 0,35000000     | R\$ 16,77 | R\$ 5,87 |
| I2395              | PINTOR             | SEINFRA | H           | 0,40000000     | R\$ 20,77 | R\$ 8,31 |
| TOTAL Mão de Obra: |                    |         |             |                | R\$ 14,18 |          |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 20,50 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 8,62  |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 5,41  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 25,91 |

### 13.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

| Material        | FORTE             | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|-----------------|-------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0035           | AGUARRAZ MINERAL  | SEINFRA | L           | 0,03000000     | R\$ 16,58 | R\$ 0,50 |
| I1100           | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L           | 0,16000000     | R\$ 24,10 | R\$ 3,86 |
| I1346           | LIXA PARA FERRO   | SEINFRA | UN          | 0,30000000     | R\$ 1,63  | R\$ 0,49 |
| I2293           | ZARCÃO            | SEINFRA | L           | 0,12000000     | R\$ 21,78 | R\$ 2,61 |
| TOTAL Material: |                   |         |             |                | R\$ 7,46  |          |

| Mão de Obra | FORTE              | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|-------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0045       | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H           | 0,80000000     | R\$ 16,77 | R\$ 13,42 |
| I2395       | PINTOR             | SEINFRA | H           | 0,80000000     | R\$ 20,77 | R\$ 16,62 |

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra:       | R\$ 30,04 |
| VALOR:                   | R\$ 37,50 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 18,30 |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 9,90  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 47,40 |

### 13.5. C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

| Material        | FORTE                           | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |          |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 10154           | ÁCIDO MURIÁTICO                 | SEINFRA | L           | 0,05000000     | R\$ 5,25  | R\$ 0,26 |
| 12085           | TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO | SEINFRA | L           | 0,21000000     | R\$ 12,76 | R\$ 2,68 |
| TOTAL Material: |                                 |         |             |                | R\$ 2,94  |          |

| Mão de Obra        | FORTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 12395              | PINTOR   | SEINFRA | H           | 0,50000000     | R\$ 20,77 | R\$ 10,39 |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,40000000     | R\$ 15,55 | R\$ 6,22  |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 16,61 |           |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR:                   | R\$ 19,55 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 10,28 |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 5,16  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 24,71 |

### 14.1. 100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

| Material        | FORTE   | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |            |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|------------|------------|
| 00036080        | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   | SINAPI | UN          | 1,00000000     | R\$ 202,45 | R\$ 202,45 |
| 0004351         | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN          | 6,00000000     | R\$ 21,61  | R\$ 129,66 |
| TOTAL Material: |   |        |             |                | R\$ 332,11 |            |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FORTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88267  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,94850000     | R\$ 22,73 | R\$ 21,56 |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | SINAPI | H           | 0,29880000     | R\$ 18,49 | R\$ 5,52  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |        |             |                | R\$ 27,08 |           |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VALOR:                   | R\$ 359,19 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 8,51   |
| VALOR BDI (26.40%):      | R\$ 94,83  |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 454,02 |

### 14.2. C4638 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA (M)

| Material        | FORTE                                  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |            |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 18639           | PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA | SEINFRA | M           | 1,00000000     | R\$ 212,68 | R\$ 212,68 |
| TOTAL Material: |  |         |             |                | R\$ 212,68 |            |

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias  
 DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10498 CARPINTEIRO        | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 20,77      | R\$ 5,19   |
| TOTAL Mão de Obra:       |         |      |             |                | R\$ 5,19   |
| VALOR:                   |         |      |             |                | R\$ 217,87 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): |         |      |             |                | R\$ 3,12   |
| VALOR BDI (26.40%):      |         |      |             |                | R\$ 57,52  |
| VALOR COM BDI:           |         |      |             |                | R\$ 275,39 |

### 14.3. C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

| Material                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10108 AREIA GROSSA                     | SEINFRA | M3   | 0,07900000  | R\$ 72,07      | R\$ 5,69  |
| 10280 BRITA                            | SEINFRA | M3   | 0,03200000  | R\$ 73,49      | R\$ 2,35  |
| 10441 CAL HIDRATADA                    | SEINFRA | KG   | 9,86500000  | R\$ 1,06       | R\$ 10,46 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                 | SEINFRA | KG   | 18,52100000 | R\$ 0,54       | R\$ 10,00 |
| 12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN   | 45,00000000 | R\$ 0,66       | R\$ 29,70 |
| 12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ  | SEINFRA | KG   | 0,96000000  | R\$ 3,04       | R\$ 2,92  |
| TOTAL Material:                        |         |      |             |                | R\$ 61,12 |

| Mão de Obra              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 16,77      | R\$ 16,77  |
| 12391 PEDREIRO           | SEINFRA | H    | 2,07000000  | R\$ 20,77      | R\$ 42,99  |
| 12543 SERVENTE           | SEINFRA | H    | 3,14200000  | R\$ 15,55      | R\$ 48,86  |
| TOTAL Mão de Obra:       |         |      |             |                | R\$ 108,62 |
| VALOR:                   |         |      |             |                | R\$ 169,74 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): |         |      |             |                | R\$ 67,85  |
| VALOR BDI (26.40%):      |         |      |             |                | R\$ 44,81  |
| VALOR COM BDI:           |         |      |             |                | R\$ 214,55 |

### 14.4. C2021 PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE (M2)

| Material                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10108 AREIA GROSSA                      | SEINFRA | M3   | 0,00200000  | R\$ 72,07      | R\$ 0,14   |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                  | SEINFRA | KG   | 2,30000000  | R\$ 0,54       | R\$ 1,24   |
| 11645 GRANILITE, MAMORITE POLIDO 1 FACE | SEINFRA | M2   | 1,00000000  | R\$ 141,54     | R\$ 141,54 |
| TOTAL Material:                         |         |      |             |                | R\$ 142,92 |

| Mão de Obra              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391 PEDREIRO           | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 20,77      | R\$ 10,39  |
| 12543 SERVENTE           | SEINFRA | H    | 0,75000000  | R\$ 15,55      | R\$ 11,66  |
| TOTAL Mão de Obra:       |         |      |             |                | R\$ 22,05  |
| VALOR:                   |         |      |             |                | R\$ 164,97 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): |         |      |             |                | R\$ 13,80  |
| VALOR BDI (26.40%):      |         |      |             |                | R\$ 43,55  |
| VALOR COM BDI:           |         |      |             |                | R\$ 208,52 |

*amb* @

*am al*



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 14.5. C1626 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (M2)

| Material        | Fonte           | Unid    | Coefficiente | Preço Unitário | Total    |          |
|-----------------|-----------------|---------|--------------|----------------|----------|----------|
| 10154           | ÁCIDO MURIÁTICO | SEINFRA | L            | 0,14000000     | R\$ 5,25 | R\$ 0,74 |
| TOTAL Material: |                 |         |              |                | R\$ 0,74 |          |

| Mão de Obra        | Fonte    | Unid    | Coefficiente | Preço Unitário | Total     |          |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H            | 0,40000000     | R\$ 15,55 | R\$ 6,22 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |              |                | R\$ 6,22  |          |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR:                   | R\$ 6,96 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | R\$ 4,02 |
| VALOR BDI (26,40%):      | R\$ 1,84 |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 8,80 |

  
PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 40.380.433/0001-34  
Levi Cazumba de Almeida Bonfim  
Administrador  
CPF: 066.253.930-82

  
CNPJ: 403804330001-34  
PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
ANTONIO MONTENEIRO CARVALHO  
L CREA 3989D RNP 060615289





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | FONTE      | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|------------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| C1221  | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4  | SEINFRA    | Serviço | M2      | 1.102,46   | R\$ 38,45      | R\$ 42.389,59 | 7,89% | 7,89%     | A  |
| C4445  | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE  | SEINFRA    | Serviço | M2      | 340,56     | R\$ 111,13     | R\$ 37.846,43 | 7,05% | 14,94%    | A  |
| C4466  | COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)   | SEINFRA    | Serviço | M2      | 200,34     | R\$ 188,22     | R\$ 37.707,99 | 7,02% | 21,96%    | A  |
| C0073  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)   | SEINFRA    | Serviço | M2      | 430,09     | R\$ 74,78      | R\$ 32.162,13 | 5,99% | 27,94%    | A  |
| XXXXC  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  | Composição | Serviço | %       | 100,00     | R\$ 221,95     | R\$ 22.195,00 | 4,13% | 32,08%    | A  |
| C4455  | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m   | SEINFRA    | Serviço | M2      | 152,51     | R\$ 144,32     | R\$ 22.010,24 | 4,10% | 36,17%    | A  |
| C1611  | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM   | SEINFRA    | Serviço | M2      | 455,79     | R\$ 47,46      | R\$ 21.631,79 | 4,03% | 40,20%    | A  |
| I3204  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016  | SINAPI     | Serviço | M       | 244,03     | R\$ 79,37      | R\$ 19.368,66 | 3,61% | 43,81%    | A  |
| C0057  | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)   | SEINFRA    | Serviço | M3      | 39,47      | R\$ 458,67     | R\$ 18.103,70 | 3,37% | 47,18%    | A  |
| C4301  | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA  | SEINFRA    | Serviço | M2      | 124,78     | R\$ 144,83     | R\$ 18.071,89 | 3,36% | 50,54%    | B  |
| C3681  | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO   | SEINFRA    | Serviço | M2      | 38,32      | R\$ 448,75     | R\$ 17.196,10 | 3,20% | 53,74%    | B  |
| C4592  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4  | SEINFRA    | Serviço | M3      | 21,02      | R\$ 763,76     | R\$ 16.054,24 | 2,99% | 56,73%    | B  |
| C3001  | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO  | SEINFRA    | Serviço | M2      | 133,34     | R\$ 105,62     | R\$ 14.083,37 | 2,62% | 59,35%    | B  |
| C0215  | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm  | SEINFRA    | Serviço | KG      | 763,95     | R\$ 18,43      | R\$ 14.079,60 | 2,62% | 61,97%    | B  |
| C2122  | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE   | SEINFRA    | Serviço | M2      | 454,53     | R\$ 27,52      | R\$ 12.508,67 | 2,33% | 64,30%    | B  |
| C4428  | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA  | SEINFRA    | Serviço | UN      | 11,00      | R\$ 959,65     | R\$ 10.556,15 | 1,97% | 66,27%    | B  |
| C0776  | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE  | SEINFRA    | Serviço | M2      | 1.102,46   | R\$ 7,74       | R\$ 8.533,04  | 1,59% | 67,86%    | B  |
| C2843  | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²  | SEINFRA    | Serviço | M2      | 219,63     | R\$ 38,44      | R\$ 8.442,58  | 1,57% | 69,43%    | B  |
| C2233  | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO   | SEINFRA    | Serviço | M2      | 228,23     | R\$ 31,84      | R\$ 7.266,84  | 1,35% | 70,78%    | B  |
| C0840  | CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO   | SEINFRA    | Serviço | M3      | 12,54      | R\$ 486,93     | R\$ 6.106,10  | 1,14% | 71,92%    | B  |
| 94570  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI     | Serviço | M2      | 9,12       | R\$ 593,45     | R\$ 5.412,26  | 1,01% | 72,93%    | B  |
| 98054  | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA                                 | SINAPI     | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 5.234,31   | R\$ 5.234,31  | 0,97% | 73,90%    | B  |

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE S, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

FRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | FONTE   | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|---------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| 0217   | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm   | SEINFRA | Serviço | KG      | 340,72     | R\$ 15,17      | R\$ 5.168,72 | 0,96% | 74,86%    | B  |
| 1123   | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)   | SEINFRA | Serviço | M2      | 473,90     | R\$ 9,91       | R\$ 4.696,35 | 0,87% | 75,74%    | B  |
| 1903   | PIA DE AÇO INOX. (1.50X0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS  | SEINFRA | Serviço | UN      | 5,00       | R\$ 909,06     | R\$ 4.545,30 | 0,85% | 76,58%    | B  |
| 1971   | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm   | SEINFRA | Serviço | CJ      | 1,00       | R\$ 4.490,84   | R\$ 4.490,84 | 0,84% | 77,42%    | B  |
| 1619   | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS  | SEINFRA | Serviço | UN      | 8,00       | R\$ 557,04     | R\$ 4.456,32 | 0,83% | 78,25%    | B  |
| 4990   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                      | SINAPI  | Serviço | M3      | 4,70       | R\$ 926,60     | R\$ 4.355,02 | 0,81% | 79,06%    | B  |
| 1626   | LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS  | SEINFRA | Serviço | M2      | 473,90     | R\$ 8,80       | R\$ 4.170,32 | 0,78% | 79,84%    | B  |
| 1374   | FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2  | SEINFRA | Serviço | M       | 600,00     | R\$ 6,90       | R\$ 4.140,00 | 0,77% | 80,61%    | C  |
| 0830   | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO  | SEINFRA | Serviço | M3      | 6,14       | R\$ 654,52     | R\$ 4.018,75 | 0,75% | 81,35%    | C  |
| 0384   | BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA   | SEINFRA | Serviço | M       | 28,52      | R\$ 139,57     | R\$ 3.980,54 | 0,74% | 82,10%    | C  |
| 0095   | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG  | SEINFRA | Serviço | M2      | 114,36     | R\$ 33,41      | R\$ 3.820,77 | 0,71% | 82,81%    | C  |
| 8062   | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | SINAPI  | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 3.494,08   | R\$ 3.494,08 | 0,65% | 83,46%    | C  |
| 2784   | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m  | SEINFRA | Serviço | M3      | 66,79      | R\$ 52,09      | R\$ 3.479,09 | 0,65% | 84,10%    | C  |
| 0331   | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)  | SEINFRA | Serviço | M3      | 88,26      | R\$ 38,78      | R\$ 3.422,72 | 0,64% | 84,74%    | C  |
| 1917   | PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO   | SEINFRA | Serviço | M2      | 27,60      | R\$ 123,95     | R\$ 3.421,02 | 0,64% | 85,38%    | C  |
| 2302   | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS   | SEINFRA | Serviço | M2      | 2,70       | R\$ 1.053,99   | R\$ 2.845,77 | 0,53% | 85,91%    | C  |
| 2898   | PINTURA HIDRACOR  | SEINFRA | Serviço | M2      | 226,30     | R\$ 12,24      | R\$ 2.769,91 | 0,52% | 86,42%    | C  |
| 4442   | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE  | SEINFRA | Serviço | M2      | 30,98      | R\$ 87,67      | R\$ 2.716,02 | 0,51% | 86,93%    | C  |
| 2593   | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')   | SEINFRA | Serviço | M       | 66,00      | R\$ 41,02      | R\$ 2.707,32 | 0,50% | 87,43%    | C  |
| 1907   | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS  | SEINFRA | Serviço | M2      | 107,52     | R\$ 24,71      | R\$ 2.656,82 | 0,49% | 87,93%    | C  |
| 1630   | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO  | SEINFRA | Serviço | M2      | 329,88     | R\$ 7,63       | R\$ 2.516,98 | 0,47% | 88,40%    | C  |
| 4635   | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)  | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 1.255,05   | R\$ 2.510,10 | 0,47% | 88,86%    | C  |
| 1186   | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")   | SEINFRA | Serviço | M       | 200,00     | R\$ 12,34      | R\$ 2.468,00 | 0,46% | 89,32%    | C  |



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE S, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:


FRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO   | FONTE   | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|---------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| 04509  | REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO   | SEINFRA | Serviço | M2      | 151,48     | R\$ 16,14      | R\$ 2.444,89 | 0,46% | 89,78%    | C  |
| 00778  | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO                               | SEINFRA | Serviço | M2      | 151,48     | R\$ 15,24      | R\$ 2.308,56 | 0,43% | 90,21%    | C  |
| 01937  | PLACAS PADRÃO DE OBRA   | SEINFRA | Serviço | M2      | 12,00      | R\$ 186,05     | R\$ 2.232,60 | 0,42% | 90,62%    | C  |
| 00773  | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO  | SEINFRA | Serviço | M2      | 14,69      | R\$ 138,32     | R\$ 2.031,92 | 0,38% | 91,00%    | C  |
| 00361  | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)   | SEINFRA | Serviço | M       | 9,25       | R\$ 214,55     | R\$ 1.984,59 | 0,37% | 91,37%    | C  |
| 00872  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI  | Serviço | UN      | 4,00       | R\$ 454,02     | R\$ 1.816,08 | 0,34% | 91,71%    | C  |
| 01426  | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO  | SEINFRA | Serviço | M2      | 6,93       | R\$ 261,31     | R\$ 1.810,88 | 0,34% | 92,05%    | C  |
| 01947  | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | SEINFRA | Serviço | PT      | 6,00       | R\$ 286,71     | R\$ 1.720,26 | 0,32% | 92,37%    | C  |
| 01948  | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | SEINFRA | Serviço | PT      | 6,00       | R\$ 267,96     | R\$ 1.607,76 | 0,30% | 92,67%    | C  |
| 03682  | TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM                                     | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 1.556,60   | R\$ 1.556,60 | 0,29% | 92,96%    | C  |
| 01870  | PEITORIL DE MARMORE L= 15cm   | SEINFRA | Serviço | M       | 16,20      | R\$ 93,23      | R\$ 1.510,33 | 0,28% | 93,24%    | C  |
| 00660  | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm  | SEINFRA | Serviço | M       | 19,45      | R\$ 70,52      | R\$ 1.371,61 | 0,26% | 93,49%    | C  |
| 01280  | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA  | SEINFRA | Serviço | M2      | 50,82      | R\$ 25,91      | R\$ 1.316,75 | 0,25% | 93,74%    | C  |
| 01375  | FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2   | SEINFRA | Serviço | M       | 150,00     | R\$ 8,57       | R\$ 1.285,50 | 0,24% | 93,98%    | C  |
| 003782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022       | SINAPI  | Serviço | UN      | 29,00      | R\$ 41,78      | R\$ 1.211,62 | 0,23% | 94,20%    | C  |
| 02666  | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO   | SEINFRA | Serviço | M3      | 0,56       | R\$ 2.062,49   | R\$ 1.154,99 | 0,22% | 94,42%    | C  |
| 01436  | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS  | SEINFRA | Serviço | M2      | 5,48       | R\$ 199,96     | R\$ 1.095,78 | 0,20% | 94,62%    | C  |
| 03442  | CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L   | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 535,86     | R\$ 1.071,72 | 0,20% | 94,82%    | C  |
| 01604  | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO  | SEINFRA | Serviço | M3      | 6,14       | R\$ 170,44     | R\$ 1.046,50 | 0,19% | 95,02%    | C  |
| 01279  | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO  | SEINFRA | Serviço | M2      | 22,05      | R\$ 47,40      | R\$ 1.045,17 | 0,19% | 95,21%    | C  |
| 04424  | PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA   | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 930,51     | R\$ 930,51   | 0,17% | 95,38%    | C  |
| 00348  | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 907,20     | R\$ 907,20   | 0,17% | 95,55%    | C  |
| 02017  | POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 5,01 À 10KW   | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 896,76     | R\$ 896,76   | 0,17% | 95,72%    | C  |
| 01994  | PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)  | SEINFRA | Serviço | M2      | 6,67       | R\$ 150,88     | R\$ 855,49   | 0,16% | 95,88%    | C  |
| 04792  | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V   | SEINFRA | Serviço | UN      | 28,00      | R\$ 29,49      | R\$ 825,72   | 0,15% | 96,03%    | C  |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS


FRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO  | FUNTE   | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|---------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 0985   | CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA  | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 404,15     | R\$ 808,30  | 0,15% | 96,18%    | C  |
| 2021   | PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE   | SEINFRA | Serviço | M2      | 3,80       | R\$ 208,52     | R\$ 792,38  | 0,15% | 96,33%    | C  |
| 2166   | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")  | SEINFRA | Serviço | UN      | 8,00       | R\$ 97,44      | R\$ 779,52  | 0,15% | 96,48%    | C  |
| 1408   | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA   | SEINFRA | Serviço | M       | 15,30      | R\$ 47,43      | R\$ 725,68  | 0,14% | 96,61%    | C  |
| 2621   | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")   | SEINFRA | Serviço | M       | 12,00      | R\$ 58,36      | R\$ 700,32  | 0,13% | 96,74%    | C  |
| 1020   | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")  | SEINFRA | Serviço | UN      | 95,00      | R\$ 7,22       | R\$ 685,90  | 0,13% | 96,87%    | C  |
| 2595   | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")   | SEINFRA | Serviço | M       | 38,00      | R\$ 16,70      | R\$ 634,60  | 0,12% | 96,99%    | C  |
| 4762   | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"   | SEINFRA | Serviço | UN      | 67,00      | R\$ 9,27       | R\$ 621,09  | 0,12% | 97,10%    | C  |
| 3448   | BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm   | SEINFRA | Serviço | M       | 18,15      | R\$ 33,89      | R\$ 615,10  | 0,11% | 97,22%    | C  |
| 4463   | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA  | SEINFRA | Serviço | M       | 18,15      | R\$ 33,21      | R\$ 602,76  | 0,11% | 97,33%    | C  |
| 1999   | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO  | SEINFRA | Serviço | M2      | 2,50       | R\$ 226,96     | R\$ 567,40  | 0,11% | 97,44%    | C  |
| 3584   | CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR  | SEINFRA | Serviço | UN      | 6,00       | R\$ 94,53      | R\$ 567,18  | 0,11% | 97,54%    | C  |
| 4638   | PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA   | SEINFRA | Serviço | M       | 2,00       | R\$ 275,39     | R\$ 550,78  | 0,10% | 97,64%    | C  |
| 0387   | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL   | SEINFRA | Serviço | M       | 36,30      | R\$ 15,04      | R\$ 545,95  | 0,10% | 97,75%    | C  |
| 0609   | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO                      | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 530,49     | R\$ 530,49  | 0,10% | 97,84%    | C  |
| 1669   | LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE   | SEINFRA | Serviço | UN      | 6,00       | R\$ 77,57      | R\$ 465,42  | 0,09% | 97,93%    | C  |
| 1361   | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA  | SEINFRA | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 150,98     | R\$ 452,94  | 0,08% | 98,02%    | C  |
| 0605   | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM  | SEINFRA | Serviço | M2      | 2,18       | R\$ 194,06     | R\$ 419,17  | 0,08% | 98,09%    | C  |
| 1102   | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | SEINFRA | Serviço | M2      | 30,98      | R\$ 13,46      | R\$ 416,99  | 0,08% | 98,17%    | C  |
| 2600   | TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")   | SEINFRA | Serviço | M       | 6,40       | R\$ 60,28      | R\$ 398,59  | 0,07% | 98,25%    | C  |
| 2616   | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")   | SEINFRA | Serviço | M       | 42,00      | R\$ 9,34       | R\$ 392,28  | 0,07% | 98,32%    | C  |
| 0636   | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM  | SEINFRA | Serviço | M2      | 2,00       | R\$ 194,67     | R\$ 389,34  | 0,07% | 98,39%    | C  |
| 1996   | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)   | SEINFRA | Serviço | UN      | 7,00       | R\$ 55,07      | R\$ 385,49  | 0,07% | 98,46%    | C  |
| 2596   | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")   | SEINFRA | Serviço | M       | 6,00       | R\$ 23,19      | R\$ 371,04  | 0,07% | 98,53%    | C  |
| 1990   | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)   | SEINFRA | Serviço | UN      | 7,00       | R\$ 51,98      | R\$ 363,86  | 0,07% | 98,60%    | C  |



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - S, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

RAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO  | FONTE   | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|---------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| £1661  | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 JW)   | SEINFRA | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 114,04     | R\$ 342,12  | 0,06% | 98,66%    | C  |
| £1144  | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"  | SEINFRA | Serviço | UN      | 9,00       | R\$ 36,90      | R\$ 332,10  | 0,06% | 98,72%    | C  |
| £0325  | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M   | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 330,78     | R\$ 330,78  | 0,06% | 98,79%    | C  |
| £4761  | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"   | SEINFRA | Serviço | UN      | 29,00      | R\$ 11,36      | R\$ 329,44  | 0,06% | 98,85%    | C  |
| £0042  | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA  | SEINFRA | Serviço | M       | 30,60      | R\$ 10,67      | R\$ 326,50  | 0,06% | 98,91%    | C  |
| £2067  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO                 | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 312,60     | R\$ 312,60  | 0,06% | 98,97%    | C  |
| £4671  | SABONETEIRA METÁLICA   | SEINFRA | Serviço | UN      | 7,00       | R\$ 44,45      | R\$ 311,15  | 0,06% | 99,02%    | C  |
| £0052  | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA | SEINFRA | Serviço | M2      | 4,41       | R\$ 70,39      | R\$ 310,42  | 0,06% | 99,08%    | C  |
| £2493  | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V  | SEINFRA | Serviço | UN      | 15,00      | R\$ 20,22      | R\$ 303,30  | 0,06% | 99,14%    | C  |
| £2619  | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")   | SEINFRA | Serviço | M       | 12,00      | R\$ 25,12      | R\$ 301,44  | 0,06% | 99,19%    | C  |
| £1187  | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")  | SEINFRA | Serviço | M       | 18,00      | R\$ 16,14      | R\$ 290,52  | 0,05% | 99,25%    | C  |
| £2286  | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm   | SEINFRA | Serviço | M       | 4,20       | R\$ 69,14      | R\$ 290,39  | 0,05% | 99,30%    | C  |
| £3650  | GUICHÉ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM   | SEINFRA | Serviço | M2      | 0,50       | R\$ 579,13     | R\$ 289,56  | 0,05% | 99,36%    | C  |
| £2617  | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")   | SEINFRA | Serviço | M       | 20,00      | R\$ 14,40      | R\$ 288,00  | 0,05% | 99,41%    | C  |
| £2684  | VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm   | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 272,28     | R\$ 272,28  | 0,05% | 99,46%    | C  |
| £1114  | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A   | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 120,41     | R\$ 240,82  | 0,04% | 99,51%    | C  |
| £1494  | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V   | SEINFRA | Serviço | UN      | 11,00      | R\$ 19,23      | R\$ 211,53  | 0,04% | 99,55%    | C  |
| £0332  | AUTOMÁTICO DE BOIA   | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 91,58      | R\$ 183,16  | 0,03% | 99,58%    | C  |
| £1093  | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A  | SEINFRA | Serviço | UN      | 6,00       | R\$ 25,81      | R\$ 154,86  | 0,03% | 99,61%    | C  |
| £1096  | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A  | SEINFRA | Serviço | UN      | 6,00       | R\$ 25,81      | R\$ 154,86  | 0,03% | 99,64%    | C  |
| £2484  | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V   | SEINFRA | Serviço | UN      | 6,00       | R\$ 24,00      | R\$ 144,12  | 0,03% | 99,66%    | C  |
| £1549  | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")  | SEINFRA | Serviço | UN      | 4,00       | R\$ 35,79      | R\$ 140,76  | 0,03% | 99,69%    | C  |
| £4793  | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)          | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 61,94      | R\$ 123,88  | 0,02% | 99,71%    | C  |
| £4926  | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)                    | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 60,03      | R\$ 120,06  | 0,02% | 99,74%    | C  |
| £4670  | PORTA PAPEL METÁLICO   | SEINFRA | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 38,13      | R\$ 114,39  | 0,02% | 99,76%    | C  |

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE S, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO   | FONTE   | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %     | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|---------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| £2093  | RALO SECO PVC RÍGIDO  | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 57,06      | R\$ 114,12  | 0,02% | 99,78%    | C  |
| £3579  | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR  | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 107,67     | R\$ 107,67  | 0,02% | 99,80%    | C  |
| £2506  | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"  | SEINFRA | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 34,56      | R\$ 103,68  | 0,02% | 99,82%    | C  |
| £2171  | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")  | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 91,31      | R\$ 91,31   | 0,02% | 99,83%    | C  |
| £2497  | TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")   | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 44,99      | R\$ 89,98   | 0,02% | 99,85%    | C  |
| £1151  | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)   | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 85,65      | R\$ 85,65   | 0,02% | 99,87%    | C  |
| £5175  | CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO  | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 39,51      | R\$ 79,02   | 0,01% | 99,88%    | C  |
| £2505  | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL   | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 70,61      | R\$ 70,61   | 0,01% | 99,90%    | C  |
| £2158  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")   | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 70,06      | R\$ 70,06   | 0,01% | 99,91%    | C  |
| £1479  | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V  | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 33,90      | R\$ 67,80   | 0,01% | 99,92%    | C  |
| £1526  | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"   | SEINFRA | Serviço | UN      | 5,00       | R\$ 13,10      | R\$ 65,50   | 0,01% | 99,93%    | C  |
| £1709  | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")  | SEINFRA | Serviço | UN      | 25,00      | R\$ 2,49       | R\$ 62,25   | 0,01% | 99,94%    | C  |
| £7599  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI  | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 30,80      | R\$ 61,60   | 0,01% | 99,96%    | C  |
| £1552  | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")  | SEINFRA | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 17,27      | R\$ 51,81   | 0,01% | 99,97%    | C  |
| £1489  | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V  | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 47,89      | R\$ 47,89   | 0,01% | 99,97%    | C  |
| £1527  | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"   | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 20,02      | R\$ 40,04   | 0,01% | 99,98%    | C  |
| £1729  | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")  | SEINFRA | Serviço | UN      | 4,00       | R\$ 5,65       | R\$ 22,60   | 0,00% | 99,99%    | C  |
| £1021  | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")   | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 9,91       | R\$ 19,82   | 0,00% | 99,99%    | C  |
| £1551  | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")  | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 16,10      | R\$ 16,10   | 0,00% | 99,99%    | C  |
| £1730  | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")  | SEINFRA | Serviço | UN      | 2,00       | R\$ 7,02       | R\$ 14,04   | 0,00% | 100,00%   | C  |
| £0797  | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)   | SEINFRA | Serviço | UN      | 1,00       | R\$ 12,82      | R\$ 12,82   | 0,00% | 100,00%   | C  |
| £1710  | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")  | SEINFRA | Serviço | UN      | 3,00       | R\$ 3,87       | R\$ 11,61   | 0,00% | 100,00%   | C  |



*Handwritten signature and initials*

PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 40.380.433/0001-34  
 Levi Cazumba de Almeida Bonfim  
 Administrador  
 CPF: 066.253.930-82

CNPJ: 403804330001-34  
 PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 ANTONIO MONTENEIRO CARVALHO

Subtotal até 100,00% R\$ 537.158,83  
 Outros R\$ 0,00  
**Valor total do Orçamento R\$ 537.158,83**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias


PROPOSTA:

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM           | DESCRIÇÃO               | VALOR (R\$)    | 30 DIAS        | 60 DIAS        | 90 DIAS        | Total parcela  |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1              | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   | R\$ 22.195,00  | 33,33 %        | 33,33 %        | 33,34 %        | 100,00 %       |
|                |                         |                | R\$ 7.397,59   | R\$ 7.397,59   | R\$ 7.399,82   | R\$ 22.195,00  |
| 2              | SERVIÇOS PRELIMINARES   | R\$ 4.749,58   | 100,00 %       |                |                | 100,00 %       |
|                |                         |                | R\$ 4.749,58   |                |                | R\$ 4.749,58   |
| 3              | MOVIMENTO DE TERRA      | R\$ 10.722,58  | 100,00 %       |                |                | 100,00 %       |
|                |                         |                | R\$ 10.722,58  |                |                | R\$ 10.722,58  |
| 4              | FUNDAÇÕES               | R\$ 71.022,10  | 80,00 %        | 20,00 %        |                | 100,00 %       |
|                |                         |                | R\$ 56.817,68  | R\$ 14.204,42  |                | R\$ 71.022,10  |
| 5              | SUPERESTRUTURA          | R\$ 65.436,55  | 20,00 %        | 80,00 %        |                | 100,00 %       |
|                |                         |                | R\$ 13.087,31  | R\$ 52.349,24  |                | R\$ 65.436,55  |
| 6              | IMPERMEABILIZAÇÃO       | R\$ 8.442,58   |                | 100,00 %       |                | 100,00 %       |
|                |                         |                |                | R\$ 8.442,58   |                | R\$ 8.442,58   |
| 7              | PAREDES E PAINÉIS       | R\$ 35.659,46  | 10,00 %        | 90,00 %        |                | 100,00 %       |
|                |                         |                | R\$ 3.565,95   | R\$ 32.093,51  |                | R\$ 35.659,46  |
| 8              | COBERTURA               | R\$ 39.471,80  |                | 10,00 %        | 90,00 %        | 100,00 %       |
|                |                         |                |                | R\$ 3.947,18   | R\$ 35.524,62  | R\$ 39.471,80  |
| 9              | ESQUADRIAS E AREMATES   | R\$ 49.727,68  |                | 20,00 %        | 80,00 %        | 100,00 %       |
|                |                         |                |                | R\$ 9.945,54   | R\$ 39.782,14  | R\$ 49.727,68  |
| 10             | REVESTIMENTO            | R\$ 112.539,14 |                | 50,00 %        | 50,00 %        | 100,00 %       |
|                |                         |                |                | R\$ 56.269,57  | R\$ 56.269,57  | R\$ 112.539,14 |
| 11             | INSTALAÇÕES             | R\$ 60.440,37  |                | 70,00 %        | 30,00 %        | 100,00 %       |
|                |                         |                |                | R\$ 42.308,26  | R\$ 18.132,11  | R\$ 60.440,37  |
| 12             | PISO                    | R\$ 32.382,35  | 20,00 %        | 20,00 %        | 60,00 %        | 100,00 %       |
|                |                         |                | R\$ 6.476,47   | R\$ 6.476,47   | R\$ 19.429,41  | R\$ 32.382,35  |
| 13             | PINTURA                 | R\$ 15.055,49  |                |                | 100,00 %       | 100,00 %       |
|                |                         |                |                |                | R\$ 15.055,49  | R\$ 15.055,49  |
| 14             | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 9.314,15   |                |                | 100,00 %       | 100,00 %       |
|                |                         |                |                |                | R\$ 9.314,15   | R\$ 9.314,15   |
| R\$ 537.158,83 |                         |                | R\$ 102.817,16 | R\$ 233.434,36 | R\$ 200.907,31 | R\$ 537.158,83 |
|                |                         |                | R\$ 102.817,16 | R\$ 336.251,52 | R\$ 537.158,83 |                |

  
PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 40.380.433/0001-34  
Levi Cazumba de Almeida Bonfim  
Administrador  
CPF: 066.253.930-82

  
CNPJ: 403804330001-34  
PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
ANTONIO MONTENEIRO CARVALHO  
L CREA 3989D RNP 060615289



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023

**PRISMA**  
Locações Municipais

6634  
FLS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

## COMPOSIÇÃO DO BDI


| COD                           | DESCRIÇÃO             | %            |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>I - DESPESAS INDIRETAS</b> |                       |              |
| AC                            | Administração central | 3,00%        |
| DF                            | Despesas financeiras  | 0,59%        |
| R                             | Riscos                | 1,00%        |
| <b>TOTAL</b>                  |                       | <b>4,59%</b> |

|                       |                  |              |
|-----------------------|------------------|--------------|
| <b>II - BENEFÍCIO</b> |                  |              |
| S + G                 | Garantia/seguros | 0,80%        |
| L                     | Lucro            | 7,13%        |
| <b>TOTAL</b>          |                  | <b>7,93%</b> |

|                       |  |               |
|-----------------------|--|---------------|
| <b>III - IMPOSTOS</b> |  |               |
| I                     | COFINS   | 3,00%         |
|                       | PIS  | 0,65%         |
|                       | ISS  | 2,50%         |
|                       | CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50%         |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>10,65%</b> |

**BDI = 26,40%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 40.380.433/0001-34  
Levi Cazumba de Almeida Bonfim  
Administrador  
CPF: 066.253.930-82

  
CNPJ: 403804330001-34  
PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
ANTONIO MONTENEIRO CARVALHO  
CREA 3989D RNP 060615289

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD      | DESCRIÇÃO  | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
|----------|--|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>   |               |               |
| A1       | INSS   | 0,00%         | 0,00%         |
| A2       | SESI   | 1,50%         | 1,50%         |
| A3       | SENAI  | 1,00%         | 1,00%         |
| A4       | INCRA  | 0,20%         | 0,20%         |
| A5       | SEBRAE   | 0,60%         | 0,60%         |
| A6       | Salário Educação   | 2,50%         | 2,50%         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho  | 3,00%         | 3,00%         |
| A8       | FGTS   | 8,00%         | 8,00%         |
| A9       | SECONCI  | 0,00%         | 0,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>16,80%</b> | <b>16,80%</b> |
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>   |               |               |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,84%        | 0,00%         |
| B2       | Feriados   | 3,71%         | 0,00%         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade  | 0,87%         | 0,67%         |
| B4       | 13º Salário  | 10,80%        | 8,33%         |
| B5       | Licença Paternidade  | 0,07%         | 0,06%         |
| B6       | Faltas Justificadas  | 0,72%         | 0,56%         |
| B7       | Dias de Chuvas   | 1,55%         | 0,00%         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho   | 0,11%         | 0,08%         |
| B9       | Férias Gozadas   | 8,71%         | 6,73%         |
| B10      | Salário Maternidade  | 0,03%         | 0,03%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>44,41%</b> | <b>16,46%</b> |
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>   |               |               |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado  | 5,40%         | 4,17%         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado  | 0,13%         | 0,10%         |
| C3       | Férias Indenizadas   | 4,85%         | 3,75%         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa  | 3,90%         | 3,01%         |
| C5       | Indenização Adicional  | 0,45%         | 0,35%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>14,73%</b> | <b>11,38%</b> |
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |               |               |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,46%         | 2,77%         |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45%         | 0,35%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>7,91%</b>  | <b>3,12%</b>  |

**A + B + C + D = 83,85% 47,76%**

PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 40.380.433/0001-34  
Levi Cazumba de Almeida Bonfim  
Administrador  
CPF: 066.253.930-82

CNPJ: 403804330001-34  
PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
ANTONIO MONTENEIRO CARVALHO  
L CREA 3999D RNP 060615289

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 04 DE OUTUBRO DE 2023



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD      | DESCRIÇÃO  | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
|----------|--|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>   |               |               |
| A1       | INSS   | 0,00%         | 0,00%         |
| A2       | SESI   | 1,50%         | 1,50%         |
| A3       | SENAI  | 1,00%         | 1,00%         |
| A4       | INCRA  | 0,20%         | 0,20%         |
| A5       | SEBRAE   | 0,60%         | 0,60%         |
| A6       | Salário Educação   | 2,50%         | 2,50%         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho  | 3,00%         | 3,00%         |
| A8       | FGTS   | 8,00%         | 8,00%         |
| A9       | SECONCI  | 0,00%         | 0,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>16,80%</b> | <b>16,80%</b> |
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>   |               |               |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,85%        | 0,00%         |
| B2       | Feridos  | 3,71%         | 0,00%         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade  | 0,87%         | 0,66%         |
| B4       | 13º Salário  | 11,03%        | 8,33%         |
| B5       | Licença Paternidade  | 0,07%         | 0,05%         |
| B6       | Faltas Justificadas  | 0,74%         | 0,56%         |
| B7       | Dias de Chuvas   | 1,59%         | 0,00%         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho   | 0,11%         | 0,08%         |
| B9       | Férias Gozadas   | 12,35%        | 9,33%         |
| B10      | Salário Maternidade  | 0,04%         | 0,03%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>48,36%</b> | <b>19,04%</b> |
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>   |               |               |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado  | 5,52%         | 4,17%         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado  | 0,13%         | 0,10%         |
| C3       | Férias Indenizadas   | 1,72%         | 1,30%         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa  | 2,87%         | 2,17%         |
| C5       | Indenização Adicional  | 0,46%         | 0,35%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>10,70%</b> | <b>8,09%</b>  |
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |               |               |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 8,12%         | 3,20%         |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46%         | 0,35%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>8,58%</b>  | <b>3,55%</b>  |

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 40.380.433/0001-34  
Levi Cazumba de Almeida Bonfim  
Administrador  
CPF: 066.253.930-82

CNPJ: 40.380.433.0001-34  
PRISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
ANTONIO MONTENEIRO CARVALHO  
CREA 3989D RNP 060615289