




LEXON

07.191.777/0001-20



11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,25	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 44,90
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43946934	R\$ 16,77	R\$ 7,37
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44016981	R\$ 20,32	R\$ 8,94
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,31
VALOR:						R\$ 61,21

11.1.32. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,53	R\$ 4,53
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	R\$ 0,25	R\$ 0,09
TOTAL Material:						R\$ 4,62
Mão de Obra						
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22012643	R\$ 20,32	R\$ 4,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,47
VALOR:						R\$ 9,09

11.1.33. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,05	R\$ 18,05
TOTAL Material:						R\$ 18,05
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44027100	R\$ 20,77	R\$ 9,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,14
VALOR:						R\$ 27,19

11.1.34. C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,27	R\$ 30,27
TOTAL Material:						R\$ 30,27
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44075927	R\$ 20,77	R\$ 9,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,15
VALOR:						R\$ 39,42

11.1.35. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,61	R\$ 22,61
TOTAL Material:						R\$ 22,61
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44012460	R\$ 20,77	R\$ 9,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,14
VALOR:						R\$ 31,75

João Luis Mendes de Araújo
CPF: 988.411.703-20
Sócio-administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL - CRÉD. 55.815.893-00
CREA Nº 326383/D-CE
RNP: 0616056869CE

Dmulo

Q

11.1.36. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,04	R\$ 28,04
TOTAL Material:						R\$ 28,04
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44009876	R\$ 20,77	R\$ 9,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,14
VALOR:						R\$ 37,18

11.1.37. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,25	R\$ 0,07
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,90	R\$ 28,90
TOTAL Material:						R\$ 28,97
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,57188863	R\$ 16,77	R\$ 9,59
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,57248493	R\$ 20,32	R\$ 11,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,22
VALOR:						R\$ 50,19

11.1.38. C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 7,29	R\$ 4,37
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 65,75	R\$ 1,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,49	R\$ 4,82
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,13000000	R\$ 0,25	R\$ 0,28
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 65,03	R\$ 1,69
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 193,08	R\$ 193,08
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 144,42	R\$ 144,42
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 76,14	R\$ 76,14
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,76	R\$ 38,76
TOTAL Material:						R\$ 464,81
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,08009691	R\$ 16,77	R\$ 51,65
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,08069321	R\$ 20,32	R\$ 62,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,93643573	R\$ 20,77	R\$ 40,22
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,93643573	R\$ 15,55	R\$ 30,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,58
VALOR:						R\$ 649,40

11.1.39. C2302 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 250,13	R\$ 20,01
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 12,35	R\$ 12,97
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 628,41	R\$ 628,41

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,63992644	R\$ 20,77	R\$ 54,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,64008464	R\$ 15,55	R\$ 41,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 95,88
VALOR:						R\$ 757,27

11.1.40. C3682 TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 20,99	R\$ 41,98
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,25	R\$ 0,38
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 92,48	R\$ 184,96
I6749	TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 739,02	R\$ 739,02
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 27,87	R\$ 55,74
TOTAL Material:						R\$ 1.022,08

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,77	R\$ 50,31
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,32	R\$ 60,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 111,27
VALOR:						R\$ 1.119,98

11.1.41. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,41	R\$ 12,41
TOTAL Material:						R\$ 12,66

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43989356	R\$ 16,77	R\$ 7,38
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21975280	R\$ 20,32	R\$ 4,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,85
VALOR:						R\$ 24,50

11.1.42. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,40	R\$ 26,40
TOTAL Material:						R\$ 26,40

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43978190	R\$ 16,77	R\$ 7,38
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43988607	R\$ 20,32	R\$ 8,94
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,32
VALOR:						R\$ 42,71

11.1.43. C3584 CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Jorge Luis Medeiros do Brasil
CPF: 888.141.708-20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL Nº 22.358.813-893-05
CREA Nº 526263/D-CE
RNP: 0616056869CE

pmh



LEXON
07.191.777/0001



16123	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,31	R\$ 51,31
TOTAL Material:						R\$ 51,31

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	0,44028547	R\$ 16,77	R\$ 7,38
12320	SEINFRA	H	0,44038964	R\$ 20,32	R\$ 8,95
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,33
VALOR:					R\$ 67,64

11.2.1. C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 65,75	R\$ 0,66
10441	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,97	R\$ 0,97
10805	SEINFRA	KG	3,80000000	R\$ 0,49	R\$ 1,86
11223	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 86,79	R\$ 91,13
TOTAL Material:					R\$ 94,62

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	1,32005370	R\$ 20,77	R\$ 27,42
12543	SEINFRA	H	1,32053516	R\$ 15,55	R\$ 20,53
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,95
VALOR:					R\$ 142,57

11.2.2. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10538	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 12,30	R\$ 12,67
11725	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 13,68	R\$ 0,96
11784	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 51,30	R\$ 1,54
11873	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 63,40	R\$ 1,90
TOTAL Material:					R\$ 17,07

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	0,87975820	R\$ 16,77	R\$ 14,75
12320	SEINFRA	H	0,88035450	R\$ 20,32	R\$ 17,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,64
VALOR:					R\$ 49,71

11.2.3. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10169	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 7,29	R\$ 18,82
10103	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 8,84	R\$ 0,39
10109	SEINFRA	M3	0,16100000	R\$ 59,40	R\$ 9,56
10280	SEINFRA	M3	0,07700000	R\$ 67,05	R\$ 5,16
10441	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,97	R\$ 7,41
10529	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 26,69	R\$ 5,34
10805	SEINFRA	KG	41,90900000	R\$ 0,49	R\$ 20,54
11916	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 8,81	R\$ 0,52
12082	SEINFRA	UN	141,12000000	R\$ 0,51	R\$ 71,97

Handwritten: Jorge Luis Medeiros da Aranha
CPE: 088.141.703-20
Bócio Administrativo

Handwritten: Roberto Alexandre A. Ribeiro
Eng. Civil - CRP: 55845-892-00
CREA Nº: 32635370-CE
RNP: 0516055893CE

Handwritten signature: @



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,19812879	R\$ 16,77	R\$ 3,32
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,04347828	R\$ 16,77	R\$ 17,50
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,19812879	R\$ 20,77	R\$ 4,12
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,04347828	R\$ 20,77	R\$ 21,67
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,64468912	R\$ 20,77	R\$ 75,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,21541016	R\$ 15,55	R\$ 112,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 234,51
VALOR:						R\$ 374,23

11.2.4. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 39,74	R\$ 0,99
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 34,51	R\$ 1,38
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 9,54	R\$ 9,64
TOTAL Material:						R\$ 12,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45753355	R\$ 16,77	R\$ 7,67
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45753355	R\$ 20,32	R\$ 9,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,97
VALOR:						R\$ 28,98

11.2.5. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 39,74	R\$ 1,99
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,42	R\$ 5,42
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 34,51	R\$ 2,76
TOTAL Material:						R\$ 10,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39579239	R\$ 16,77	R\$ 6,64
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39638869	R\$ 20,32	R\$ 8,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,69
VALOR:						R\$ 24,86

11.2.6. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 24,40	R\$ 24,64
TOTAL Material:						R\$ 24,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52821496	R\$ 16,77	R\$ 8,86
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52821496	R\$ 20,32	R\$ 10,73
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,59
VALOR:						R\$ 44,24

Jorge Luis Monteiro da Silva
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Roberto Agostinho A. Ribeiro
ENGR. CIVIL - CRF: 858.815.893-00
CREA Nº: 220363/D-CE
RNP: 0616056869CE

11.3.1. C2017 POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 5,01 À 10KW (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,57	R\$ 7,57
I0270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,76	R\$ 23,76
I0332	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,80	R\$ 4,80
I0806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 20,85	R\$ 41,70
I0945	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,35	R\$ 10,70
I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,87	R\$ 4,87
I1079	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1"	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,54	R\$ 42,70
I1083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,27	R\$ 31,35
I1171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	SEINFRA	M	20,00000000	R\$ 4,62	R\$ 92,40
I1718	POSTE DE ACO - 6MX4 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 182,00	R\$ 182,00
TOTAL Material:						R\$ 441,85
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,27950090	R\$ 16,77	R\$ 88,54
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,27961574	R\$ 20,77	R\$ 109,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 198,20
VALOR:						R\$ 640,04

11.3.2. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,46	R\$ 43,46
TOTAL Material:						R\$ 43,46
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,87989752	R\$ 16,77	R\$ 14,76
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88001236	R\$ 20,77	R\$ 18,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,04
VALOR:						R\$ 76,49

11.3.3. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,08	R\$ 3,08
TOTAL Material:						R\$ 3,08
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14891744	R\$ 16,77	R\$ 2,50
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14951374	R\$ 20,77	R\$ 3,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,61
VALOR:						R\$ 8,68

11.3.4. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 16mm (1/2") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,80	R\$ 4,80
TOTAL Material:						R\$ 4,80
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17609756	R\$ 16,77	R\$ 2,95



LEXON
07.191.777/0001-20



I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17609756	R\$ 20,77	R\$ 3,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,61
					VALOR:	R\$ 11,41

11.3.5. C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
TOTAL Material:					R\$ 1,78
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08767085	R\$ 16,77	R\$ 1,47
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08826715	R\$ 20,77	R\$ 1,83
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,30
VALOR:					R\$ 5,08

11.3.6. C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,70	R\$ 2,70
TOTAL Material:					R\$ 2,70
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11456464	R\$ 16,77	R\$ 1,92
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11456464	R\$ 20,77	R\$ 2,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,30
VALOR:					R\$ 7,00

11.3.7. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
TOTAL Material:					R\$ 0,77
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02638783	R\$ 16,77	R\$ 0,44
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02698413	R\$ 20,77	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,00
VALOR:					R\$ 1,77

11.3.8. C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
TOTAL Material:					R\$ 1,07
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04423729	R\$ 16,77	R\$ 0,74
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04423729	R\$ 20,77	R\$ 0,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,66
VALOR:					R\$ 2,73

11.3.9. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

--	--	--	--	--	--

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,50	R\$ 28,50
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,04	R\$ 28,04
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,18	R\$ 23,18
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 77,42	R\$ 77,42
TOTAL Material:						R\$ 157,14

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,75963108	R\$ 16,77	R\$ 29,51
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,76022738	R\$ 20,77	R\$ 36,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 66,07
VALOR:						R\$ 223,21

11.3.10. C5175 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10250	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,10	R\$ 13,10
TOTAL Material:						R\$ 13,10

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39585370	R\$ 16,77	R\$ 6,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39645000	R\$ 20,77	R\$ 8,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,87
VALOR:						R\$ 27,97

11.3.11. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,54	R\$ 1,54
TOTAL Material:						R\$ 1,54

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13182451	R\$ 16,77	R\$ 2,21
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13182451	R\$ 20,77	R\$ 2,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,95
VALOR:						R\$ 6,49

11.3.12. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,05	R\$ 3,05
TOTAL Material:						R\$ 3,05

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13162465	R\$ 16,77	R\$ 2,21
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13222095	R\$ 20,77	R\$ 2,75
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,96
VALOR:						R\$ 8,00

11.3.13. C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0997	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,66	R\$ 52,66



LEXON
07.191.777/0001-20



Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,87955889	R\$ 16,77	R\$ 14,75
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88015519	R\$ 20,77	R\$ 18,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,03
VALOR:						R\$ 85,69

11.3.14. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,36	R\$ 8,36
TOTAL Material:						R\$ 8,36
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26406728	R\$ 16,77	R\$ 4,43
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26406728	R\$ 20,77	R\$ 5,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,91
VALOR:						R\$ 18,27

11.3.15. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,36	R\$ 8,36
TOTAL Material:						R\$ 8,36
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26406728	R\$ 16,77	R\$ 4,43
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26406728	R\$ 20,77	R\$ 5,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,91
VALOR:						R\$ 18,27

11.3.16. C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,20	R\$ 1,22
TOTAL Material:						R\$ 1,22
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09642617	R\$ 16,77	R\$ 1,62
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09702247	R\$ 20,77	R\$ 2,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,64
VALOR:						R\$ 4,86

11.3.17. C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,04	R\$ 2,08
TOTAL Material:						R\$ 2,08
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10554352	R\$ 16,77	R\$ 1,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10613982	R\$ 20,77	R\$ 2,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,97

Indygo Luis Mendonça da Araujo
CPF: 908.141.783-20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. R.
ENG. CIVIL - CPF: 855.815.331-00
CREA: Nº 126763/1-0
RNP: 06160563000000

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

VALOR: R\$ 6,06

11.3.18. C0636 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 59,40	R\$ 3,62
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,00000000	R\$ 0,97	R\$ 4,85
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,84000000	R\$ 0,49	R\$ 5,80
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,51	R\$ 42,84
TOTAL Material:					R\$ 57,11

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,02602076	R\$ 20,77	R\$ 42,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,46581696	R\$ 15,55	R\$ 38,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 80,42

VALOR: R\$ 137,54

11.3.19. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,72	R\$ 20,64
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,55	R\$ 1,55
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,98	R\$ 8,98
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,36	R\$ 0,84
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,08	R\$ 9,24
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,72	R\$ 2,16
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,62	R\$ 19,62
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,77	R\$ 1,54
TOTAL Material:					R\$ 68,65

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,77	R\$ 50,31
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,77	R\$ 62,31
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,55	R\$ 38,88
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 151,50

VALOR: R\$ 202,03

11.3.20. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,69	R\$ 6,69
TOTAL Material:					R\$ 6,69

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18432477	R\$ 16,77	R\$ 3,09
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18492107	R\$ 20,77	R\$ 3,84
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,93

VALOR: R\$ 13,62

*1096 Luis Mateiros da R. 1111
BPF: 988.411.703-21
Sócio-administrador*

*Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL 077.858.815-893-00
CREA N.º 3.467.031-1/D-CE
RNP: 08.11.00000000000000*

Amk
R



11.3.21. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)							
Material	QTD	DESCR	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263		INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,81	R\$ 11,81
TOTAL Material:							R\$ 11,81
Mão de Obra	QTD	DESCR	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042		AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32564033	R\$ 16,77	R\$ 5,46
I2312		ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32564033	R\$ 20,77	R\$ 6,76
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 12,22
VALOR:							R\$ 24,03

11.3.22. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)							
Material	QTD	DESCR	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1267		INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
TOTAL Material:							R\$ 16,41
Mão de Obra	QTD	DESCR	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042		AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,46650509	R\$ 16,77	R\$ 7,82
I2312		ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,46650509	R\$ 20,77	R\$ 9,69
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 17,51
VALOR:							R\$ 33,92

11.3.23. C4793 TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)							
Material	QTD	DESCR	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9412		PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,61	R\$ 11,61
I2107		TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,41	R\$ 7,41
TOTAL Material:							R\$ 19,02
Mão de Obra	QTD	DESCR	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042		AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,66018440	R\$ 16,77	R\$ 11,07
I2312		ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,66018440	R\$ 20,77	R\$ 13,71
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 24,78
VALOR:							R\$ 43,80

11.3.24. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)							
Material	QTD	DESCR	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107		TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,41	R\$ 7,41
TOTAL Material:							R\$ 7,41
Mão de Obra	QTD	DESCR	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042		AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25527611	R\$ 16,77	R\$ 4,28
I2312		ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25527611	R\$ 20,77	R\$ 5,30
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 9,58
VALOR:							R\$ 16,99

11.3.25. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)							
Material	QTD	DESCR	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119		TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,41	R\$ 7,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18413228	R\$ 16,77	R\$ 3,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18472858	R\$ 20,77	R\$ 3,84
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,93
VALOR:						R\$ 14,33

11.3.26. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,76	R\$ 2,76
19107	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
19108	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,85	R\$ 7,70
TOTAL Material:					R\$ 11,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25524003	R\$ 16,77	R\$ 4,28
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25583633	R\$ 20,77	R\$ 5,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,59
VALOR:						R\$ 20,95

11.3.27. C1669 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11471	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
11374	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,91	R\$ 25,91
TOTAL Material:					R\$ 28,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70375301	R\$ 16,77	R\$ 11,80
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70434931	R\$ 20,77	R\$ 14,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,43
VALOR:						R\$ 55,02

11.3.28. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,57	R\$ 15,57
TOTAL Material:					R\$ 15,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32517133	R\$ 19,49	R\$ 6,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32526282	R\$ 23,72	R\$ 7,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,06
VALOR:						R\$ 29,62

11.3.29. C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11370	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,63	R\$ 44,63
TOTAL Material:					R\$ 44,63



Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96780821	R\$ 16,77	R\$ 16,23
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96840451	R\$ 20,77	R\$ 20,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,34
VALOR:					R\$ 80,97

11.3.30. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,02	R\$ 17,02
TOTAL Material:					R\$ 17,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06547144	R\$ 19,49	R\$ 1,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15750203	R\$ 23,72	R\$ 3,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,02
VALOR:					R\$ 22,03

11.3.31. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 16,03	R\$ 48,09
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,43	R\$ 45,43
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,28	R\$ 2,28
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,97	R\$ 60,97
TOTAL Material:					R\$ 156,77

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,08033460	R\$ 16,77	R\$ 51,66
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,32039896	R\$ 20,77	R\$ 27,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 79,08
VALOR:					R\$ 235,85

12.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03174151	R\$ 21,88	R\$ 0,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,69

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 59,40	R\$ 1,97
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 67,05	R\$ 2,95
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,49	R\$ 5,39
TOTAL Material:					R\$ 10,31

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35268346	R\$ 20,77	R\$ 7,33
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,96987952	R\$ 15,55	R\$ 15,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,41
VALOR:					R\$ 33,41

Jobba Luis Mendonça do L
CPE: 988.141.703-2
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
Eng. Civil CRP-RS 81.5893-00
CREA N.º 226.363/DUCE
RNP: 06.160.56869-CE

Drmb
R

12.2. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,79	R\$ 14,32
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 38,23	R\$ 42,05
TOTAL Material:					R\$ 56,37
Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,52735886	R\$ 20,77	R\$ 10,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,52719723	R\$ 15,55	R\$ 8,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,15
VALOR:					R\$ 75,52


12.3. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 3,16	R\$ 0,53
TOTAL Material:					R\$ 0,53
Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,17612323	R\$ 20,77	R\$ 3,66
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,17612323	R\$ 15,55	R\$ 2,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,40
VALOR:					R\$ 6,93

12.4. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	R\$ 21,88	R\$ 1,88
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,88
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	R\$ 59,40	R\$ 4,44
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	R\$ 67,05	R\$ 10,75
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	R\$ 0,49	R\$ 16,66
11917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 5,07	R\$ 4,06
12040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 18,95	R\$ 18,95
TOTAL Material:					R\$ 54,86
Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 20,77	R\$ 0,42
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,77	R\$ 5,19
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	R\$ 15,55	R\$ 30,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,93
VALOR:					R\$ 88,25

12.5. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 7,23	R\$ 0,15
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 13,60	R\$ 4,07



LEXON
07.191.777/0001-20



00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 4,58	R\$ 14,31
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 3,15	R\$ 7,88

TOTAL Material: R\$ 26,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,56024405	R\$ 23,13	R\$ 36,09
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35701334	R\$ 23,47	R\$ 31,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91725739	R\$ 18,49	R\$ 53,94

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 121,88

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1-2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,18111664	R\$ 435,47	R\$ 514,34

TOTAL Serviço: R\$ 514,34

VALOR: R\$ 662,63

13.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823 REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 6,50	R\$ 8,45

TOTAL Material: R\$ 8,45

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29073041	R\$ 16,77	R\$ 4,88
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,44001916	R\$ 20,77	R\$ 9,14

TOTAL Mão de Obra: R\$ 14,02

VALOR: R\$ 22,46

13.2. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353 HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 1,01	R\$ 0,35
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,48	R\$ 0,10

TOTAL Material: R\$ 0,45

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29059190	R\$ 20,77	R\$ 6,04
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13208723	R\$ 15,55	R\$ 2,05

TOTAL Mão de Obra: R\$ 8,09

VALOR: R\$ 8,54

13.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 15,13	R\$ 0,61
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 21,99	R\$ 3,52
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 11,16	R\$ 1,45
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,48	R\$ 0,19

TOTAL Material: R\$ 5,77

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30789474	R\$ 16,77	R\$ 5,16

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



LEXON
07.191.777/0001-20



12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35187970	R\$ 20,77	R\$ 7,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,47
VALOR:						R\$ 18,24

13.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 15,13	R\$ 0,45
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 21,99	R\$ 3,52
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,49	R\$ 0,45
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 19,87	R\$ 2,38
TOTAL Material:					R\$ 6,80

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,70401738	R\$ 16,77	R\$ 11,81
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,70401738	R\$ 20,77	R\$ 14,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,43
VALOR:					R\$ 33,23

13.5. C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 4,79	R\$ 0,24
I2085 TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	R\$ 11,64	R\$ 2,44
TOTAL Material:					R\$ 2,68

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,44012442	R\$ 20,77	R\$ 9,14
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35209954	R\$ 15,55	R\$ 5,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,62
VALOR:					R\$ 17,30

14.1. 100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 184,71	R\$ 184,71
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 19,72	R\$ 118,32
TOTAL Material:					R\$ 303,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83537172	R\$ 22,73	R\$ 18,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26155297	R\$ 18,49	R\$ 4,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,83
VALOR:					R\$ 326,85

14.2. C4638 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8639 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 194,05	R\$ 194,05
TOTAL Material:					R\$ 194,05

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



Mão de Obra		7545	FLS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO			SEINFRA	H	0,22024791	R\$ 20,77	R\$ 4,57
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 4,57
VALOR:								R\$ 198,62

14.3. C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07900000	R\$ 65,75	R\$ 5,19
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	R\$ 67,05	R\$ 2,15
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,86500000	R\$ 0,97	R\$ 9,57
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,52100000	R\$ 0,49	R\$ 9,08
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	45,00000000	R\$ 0,60	R\$ 27,00
12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,96000000	R\$ 2,77	R\$ 2,66
TOTAL Material:					R\$ 55,65

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,07000000	R\$ 20,77	R\$ 42,99
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,14200000	R\$ 15,55	R\$ 48,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 108,62
VALOR:					R\$ 151,19

14.4. C2021 PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 65,75	R\$ 0,13
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	R\$ 0,49	R\$ 1,13
11645 GRANILITE, MAMORITE POLIDO 1 FACE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 129,14	R\$ 129,14
TOTAL Material:					R\$ 130,40

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44019813	R\$ 20,77	R\$ 9,14
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,65981230	R\$ 15,55	R\$ 10,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,40
VALOR:					R\$ 149,80

14.5. C1626 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	R\$ 4,79	R\$ 0,67
TOTAL Material:					R\$ 0,67
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35181422	R\$ 15,55	R\$ 5,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,47
VALOR:					R\$ 6,14

Jorge Luis Medeiros da A.
CPF: 088.141.703-21
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Albeiro
ENG. CIVIL (CR) 828.815-893-00
CREA N.º 3-243363/0-CE
RNP: 0616058869CE

Morada Nova/CE, 04 de outubro de 2023



Atenciosamente,

LEXON
07.191.777/0001-20



Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 - 20

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador


Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL Nº 326363/D-CE
RNP: 0616056869CE

1.3 CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 19.531,00	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 6.509,68	R\$ 6.509,68	R\$ 6.511,64	R\$ 19.531,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.893,49	100,00%			100,00%
			R\$ 3.893,49			R\$ 3.893,49
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.544,93	100,00%			100,00%
			R\$ 9.544,93			R\$ 9.544,93
4	FUNDAÇÕES	R\$ 71.241,71	80,00%	20,00%		100,00%
			R\$ 56.993,37	R\$ 14.248,34		R\$ 71.241,71
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 69.372,73	20,00%	80,00%		100,00%
			R\$ 13.874,55	R\$ 55.498,18		R\$ 69.372,73
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 9.723,02		100,00%		100,00%
				R\$ 9.723,02		R\$ 9.723,02
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 35.352,31	10,00%	90,00%		100,00%
			R\$ 3.535,23	R\$ 31.817,08		R\$ 35.352,31
8	COBERTURA	R\$ 40.439,77		10,00%	90,00%	100,00%
				R\$ 4.043,98	R\$ 36.395,79	R\$ 40.439,77
9	ESQUADRIAS E AREMATES	R\$ 55.050,07		20,00%	80,00%	100,00%
				R\$ 11.010,01	R\$ 44.040,06	R\$ 55.050,07
10	REVESTIMENTO	R\$ 111.878,24		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 55.939,12	R\$ 55.939,12	R\$ 111.878,24
11	INSTALAÇÕES	R\$ 63.124,30		70,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 44.187,01	R\$ 18.937,29	R\$ 63.124,30
12	PISO	R\$ 33.421,31	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
			R\$ 6.684,26	R\$ 6.684,26	R\$ 20.052,79	R\$ 33.421,31
13	PINTURA	R\$ 14.417,34			100,00%	100,00%
					R\$ 14.417,34	R\$ 14.417,34
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.784,43			100,00%	100,00%
					R\$ 8.784,43	R\$ 8.784,43
			R\$ 101.035,51	R\$ 239.660,68	R\$ 205.078,46	R\$ 545.774,65
			R\$ 101.035,51	R\$ 340.696,19	R\$ 545.774,65	

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Atenciosamente,



Lexon Serviços
Jorge Luís Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 - 20

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

1.1 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS – SEINFRA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	8,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	19,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35

Jorge Luís Medeiros 081
CPF: 988.141.703-2
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL Nº 326363/D-CE
CREA Nº 326363/D-CE
RNP: 0616056869



TOTAL 7,91 3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 989.141.703-20
Síndico Administrati

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL CPF: 858.815.893-04
CREA Nº 336363/D-CE
RNP: 0616056869CE

A + B + C + D = 83,55 47,46


Handwritten signatures and initials

Morada Nova/CE, 04 de outubro de 2023



Lexon Serviços
Jorge Luís Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 - 20

Jorge Luís Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador



Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL CPF: 858.815.893-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP:0616056869CE

1.2 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,13
TOTAL		7,93

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	1,00
TOTAL		4,59

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
TOTAL		10,65

BDI = 26,40%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Morada Nova /CE, 04 de outubro de 2023

Atenciosamente,



Lexon Serviços
Jorge Luís Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 - 20

Jorge Luís Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador



Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL CPF: 858.815.893-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP:0616056869CE