



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TAMBORIL – CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023 – TP

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0MX26,0M COM VESTUÁRIO** pelo valor global de R\$ 562.413,25 (QUINHENTOS E SESENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) com prazo de execução obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Crateús – CE, 16 DE FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00



DINARES CONSTRUÇÕES

CNPJ: 23.299.416/0001-58 – contatos = (88) 99696-1919/99203-3441

RUA: ABDORAL MARTINS MACHADO 1111 –

dinaresconstrucoes@hotmail.com

EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

RESUMO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,68%	43.173,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,66%	20.598,52
3	CALÇADA DE PROTEÇÃO	3,22%	18.114,03
4	MUROS E FECHAMENTOS	26,18%	147.215,23
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/CAMPO DE FUTEBOL INCLUINDO O PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS	38,47%	216.360,67
6	OBRAS DE DRENAGEM	0,15%	855,37
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,72%	37.786,04
8	VESTIÁRIO - DEPÓSITO	13,61%	76.541,87
9	LIMPEZA GERAL	0,31%	1.768,52
TOTAL			100,00%
TOTAL			R\$ 562.413,25


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE:

QUINHENTOS E OITO MIL, SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Maria do Socorro Rodrigues Soares
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
 DINÁRES CONSTRUTORA
 CNPJ: 23.299.416/0001-58
 CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles
SAMIRA CESAR TELES
 REGISTRO : 327215 CE
 RESP TECNICO / ENG CIVIL





EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM ESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS


PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

ENCARGOS	HORISTA	MENSAL
SEINFRA	114,15%	71,31%
BDI	20,41%	

PLANILHA ORÇAMENTO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUB-TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					35.855,00	43.173,00
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	358,55	431,73	35.855,00	43.173,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					17.105,20	20.598,52
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.482,04	4,98	6,00	7.380,56	8.892,24
2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	988,00	7,61	9,16	7.518,68	9.050,08
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	183,83	221,35	2.205,96	2.656,20
3		CALÇADA DE PROTEÇÃO					15.043,83	18.114,03
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	131,20	65,09	78,37	8.539,81	10.282,14
3.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	127,68	50,94	61,34	6.504,02	7.831,89
4		MUROS E FECHAMENTOS					122.262,00	147.215,23
4.1		ESCAVAÇÃO DE VALA					2.639,11	3.177,90
4.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	39,42	52,78	63,55	2.080,59	2.505,14
4.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	55,19	4,34	5,23	239,52	288,64
4.1.3	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	55,19	5,78	6,96	319,00	384,12
4.2		EMBASSAMENTO DE BALDRAME					22.278,46	26.825,48
4.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	21,02	566,51	682,13	11.908,04	14.338,37
4.2.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	77,58	72,85	87,77	5.651,70	6.805,32
4.2.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	33,44	141,11	169,91	4.718,72	5.681,79
4.3		CONCRETO E FORMA					2.023,57	2.436,54
4.3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	14,81	82,23	99,01	1.217,83	1.466,34
4.3.2	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,24	477,49	574,95	592,09	712,94
4.3.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,24	172,30	207,47	213,65	257,26
4.4		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					4.599,61	5.538,38
4.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	M2	129,13	7,82	9,42	1.009,80	1.216,40
4.4.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	129,13	27,80	33,47	3.589,81	4.321,98
4.5		PINTURA					1.106,64	1.332,62
4.5.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	M2	129,13	8,57	10,32	1.106,64	1.332,62
4.6		EXECUÇÃO E FECHAMENTO EM ALAMBRADO TIPO TELA METÁLICA REVESTIDA COM PVC COM TUBO DE AÇO					89.614,61	107.904,31
4.6.1	P0001	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 2" DE ALT. 3M, FIXADO EM BLOCOS DE CONCRETO A CADA 2M COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDO COM PVC E MALHA 2"	M2	260,50	344,01	414,22	89.614,61	107.904,31
5		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/CAMPO DE FUTEBOL INCLUINDO O PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS ENTRE FIOS COM LASTROS DE AREIA DE RIO E GRÂNULOS DE BORRACHA PARA AMORTECIMENTO E LINHAS DE DEMARCAÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALTURA DO FIOS (TUFO) MÍNIMA DE 50mm PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UV, PONTOS POR METRO QUADRADO MÍNIMO DE 8.000,00 (OITO MIL)					179.690,62	216.360,67
5.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO					179.690,62	216.360,67
5.1.1	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	49,40	65,52	78,89	3.236,59	3.897,17
5.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	49,40	4,34	5,23	214,40	258,36
5.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	49,40	32,16	38,72	1.588,70	1.912,77
5.1.4	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	19,76	113,08	136,16	2.234,46	2.690,52
5.1.5	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	988,00	2,15	2,59	2.124,20	2.558,92
5.1.6	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	4.031,53	4.854,37	4.031,53	4.854,37
5.1.7	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	988,00	1,44	1,73	1.422,72	1.709,24
5.1.8	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	988,00	166,84	200,89	164.837,92	198.479,32
6		OBRAS DE DRENAGEM					710,43	855,37
6.1	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	17,85	39,80	47,92	710,43	855,37
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					31.384,27	37.786,04
7.1	C4988	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	2.888,46	3.477,99	11.553,84	13.911,96
7.2	C4976	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	1.078,30	1.298,38	1.078,30	1.298,38
7.3	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.728,66	2.081,48	1.728,66	2.081,48


PREFEITURA MUNICIPAL
2728
7.4



DINARES R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Crateus -ce DINARESCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441

FLS
7.5
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

7.4	C2058	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332x332x95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	389,52	469,02	389,52	469,02
7.5	C4946	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REATOR ELETRÔNICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	UN	2,00	193,49	232,98	386,98	465,96
7.6	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	10,00	19,08	22,97	190,80	229,70
7.7	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	26,00	33,85	40,76	880,10	1.059,76
7.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	70,00	28,93	34,83	2.025,10	2.438,10
7.9	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	4,00	335,05	403,43	1.340,20	1.613,72
7.10	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	330,00	7,56	9,10	2.494,80	3.003,00
7.11	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM ²	M	50,00	9,07	10,92	453,50	546,00
7.12	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM ²	M	30,00	19,04	22,93	571,20	687,90
7.13	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	200,00	3,11	3,74	622,00	748,00
7.14	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	101,53	122,25	203,06	244,50
7.15	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM ²	M	340,00	10,80	13,00	3.672,00	4.420,00
7.16	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 15A - 40A, 30mA	UN	1,00	160,19	192,88	160,19	192,88
7.17	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	9,00	25,04	30,15	275,36	331,26
7.18	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	4,00	25,04	30,15	100,16	120,60
7.19	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	131,55	158,40	526,20	633,60
7.20	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO Di=30x30x50 cm	UN	10,00	177,14	213,29	1.771,40	2.132,90
7.21	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	458,11	551,61	458,11	551,61
7.22	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	18,20	21,91	36,40	43,82
7.23	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	3,00	24,23	29,18	72,69	87,54
7.24	C0518	CABO COBRE NU 16MM ²	M	16,00	24,21	29,15	387,36	466,40
7.25	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	6,00	9,39	11,31	56,34	67,86
8		VESTIÁRIO - DEPÓSITO					63.567,13	76.541,87
8.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	15,38	7,61	9,16	117,04	140,88
8.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	4,68	52,78	63,55	247,01	297,41
8.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2,46	104,74	126,12	257,66	310,26
8.4	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	2,34	590,93	711,54	1.382,78	1.665,00
8.5	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,88	820,60	988,08	722,13	869,51
8.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	20,70	82,23	99,01	1.702,16	2.049,51
8.7	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	252,80	13,04	15,70	3.296,51	3.968,96
8.8	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCX 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,49	536,26	645,71	799,03	962,11
8.9	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,49	291,34	350,80	434,10	522,69
8.10	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,50	143,17	172,39	214,76	258,59
8.11	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	68,63	66,55	80,13	4.567,33	5.499,32
8.12	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,11	1.862,73	2.242,91	204,90	246,72
8.13	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	17,19	185,18	222,98	3.183,24	3.833,03
8.14	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,10	141,11	169,91	296,33	356,81
8.15	C3652	RUFO/ALGUEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	10,55	126,87	152,76	1.338,48	1.611,62
8.16	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	5,85	15,12	18,21	88,45	106,53
8.17	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP= 5CM	M2	12,87	48,20	58,04	620,33	746,97
8.18	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	12,87	30,73	37,00	395,50	476,19
8.19	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	13,05	104,02	125,25	1.357,46	1.634,51
8.20	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	11,86	11,99	14,44	142,20	171,26
8.21	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	M	1,60	65,02	78,29	104,03	125,26
8.22	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	84,01	7,82	9,42	656,96	791,37
8.23	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	84,01	40,56	48,84	3.407,45	4.103,05
8.24	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	76,15	41,64	50,14	3.170,89	3.818,16
8.25	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	61,80	109,58	131,95	6.772,04	8.154,51
8.26	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	56,18	11,99	14,44	673,60	811,24
8.27	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULFIOS	M	31,40	28,54	34,37	896,16	1.079,22
8.28	C1994	PORTA TIPO PAKANA (S/ACESSÓRIOS)	M2	2,24	153,22	184,49	343,21	413,26
8.29	C1144	DOBRAÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	4,00	29,25	35,22	117,00	140,88
8.30	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	2,00	113,78	137,00	227,56	274,00
8.31	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,48	19,01	22,89	85,16	102,55
8.32	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,48	25,97	31,27	116,35	140,09
8.33	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	0,66	509,96	614,04	336,57	405,27
8.34	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	15,38	133,23	160,42	2.049,08	2.467,26
8.35	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	3,36	300,99	362,42	1.011,33	1.217,73
8.36	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,72	47,36	57,03	318,26	383,24
8.37	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	27,08	13,80	16,62	373,70	450,07
8.38	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	27,08	27,46	33,04	608,22	732,24
8.39	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	76,15	32,09	38,64	2.443,65	2.942,44
8.40	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	659,54	794,15	1.319,08	1.588,30
8.41	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	638,82	769,20	1.277,64	1.538,40
8.42	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,56	527,07	628,62	292,36	352,03
8.43	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00	35,00	42,14	70,00	84,28
8.44	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	2,00	59,27	71,37	118,54	142,74
8.45	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	106,56	128,31	213,12	256,62



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus -ce DINARESCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441

8.46	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	13,65	16,44	27,30	32,88
8.47	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	2,00	40,39	48,63	80,78	97,26
8.48	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,80	411,44	495,41	329,15	396,33
8.49	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	462,24	556,58	924,48	1.113,16
8.50	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	4,00	15,58	18,76	62,32	75,04
8.51	C3410	CAIÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	14,92	307,23	369,94	4.583,87	5.519,50
8.52	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	270,39	325,58	2.433,51	2.930,22
8.53	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	252,28	303,77	2.270,52	2.733,93
8.54	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	2,00	18,52	22,30	37,04	44,60
8.55	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TÍPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	489,23	589,08	978,46	1.178,16
8.56	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00	3.286,06	3.956,74	3.286,06	3.956,74
8.57	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	13,22	13,94	16,79	184,29	221,96
9	LIMPEZA GERAL						1.472,12	1.768,52
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	988,00	1,49	1,79	1.472,12	1.768,52


TOTAL SIMPLES (S/BDI)	R\$ 467.090,59
BDI	R\$ 95.322,66
TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 562.413,25

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
QUINHENTOS E DITO MIL, SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS.

Maria do Socorro R. Soares
DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles
SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL





EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

#REFI

	HORISTA	MENSAL
SEINFRA	114,15%	71,31%
BDI	20,41%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UN	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
SEINFRA					
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2			4,9838
	MÃO DE OBRA				4,9838
I2543	SERVENTE	H	0,2460	20,2600	4,9838
	TOTAL SIMPLES				4,9838
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				4,9838
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2			7,6084
	MÃO DE OBRA				6,0234
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1278	26,8600	3,4335
I2543	SERVENTE	H	0,1278	20,2600	2,5898
	MATERIAIS				1,5851
I0101	ARAME GALVANIZADO N. 16 BWG	KG	0,0200	21,3673	0,4273
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	15,8215	0,6329
I1724	PREGO	KG	0,0120	16,7163	0,2006
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	36,0285	0,3243
	TOTAL SIMPLES				7,6084
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,6084
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			183,8307
	MÃO DE OBRA				39,8218
I2543	SERVENTE	H	1,9655	20,2600	39,8218
	MATERIAIS				144,0090
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	38,3574	39,1246
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	31,3307	31,3307
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	15,8215	71,1966
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	15,7145	2,3572
	TOTAL SIMPLES				183,8307
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				183,8307
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M			65,0941
	MÃO DE OBRA				15,8889
I2391	PEDREIRO	H	0,2949	26,8600	7,9219
I2543	SERVENTE	H	0,3932	20,2600	7,9671
	SERVIÇOS				49,2052
C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	5,7118	1,4280
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0200	52,7773	1,0555
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (5/TRANSP)	M3	0,0030	93,0213	0,2791
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	46,1174	46,1174
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	464,6444	0,3253
	TOTAL SIMPLES				65,0941
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				65,0941
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2			50,9391
	MÃO DE OBRA				7,3879
I0445	CALÇEITEIRO	H	0,1568	26,8600	4,2113
I2543	SERVENTE	H	0,0065	75,8188	0,4928
	MATERIAIS				40,7539
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	82,1592	4,6666
I2403	PO DE PEDRA	M3	0,0065	75,8188	0,4928
	EQUIPAMENTOS (HORARIO)				25,5014
	TOTAL SIMPLES				50,9391
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				50,9391






EMPRESA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTIÁRIO
 LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 16/02/2024 - 09:00H
 TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSAL
SEINFRA	114,15%	71,31%
BDI	20,41%	

#REFI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	34,2095	2,5897
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	50,6384	0,2076
	TOTAL SIMPLES				50,9391
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				50,9391
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m MÃO DE OBRA	M3			52,7773
					52,7773
12543	SERVENTE	H	2,6050	20,2600	52,7773
	TOTAL SIMPLES				52,7773
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				52,7773
C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE EQUIPAMENTOS	M3			4,3449
					3,9506
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0098	173,6355	1,7016
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0098	229,4850	2,2490
	TOTAL SIMPLES				0,3943
12543	SERVENTE	H	0,0195	20,2600	0,3943
	TOTAL SIMPLES				4,3449
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				4,3449
C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	M3			5,7821
					5,7821
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0333	173,6355	5,7821
	TOTAL SIMPLES				5,7821
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				5,7821
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA MÃO DE OBRA	M3			566,5127
					337,6605
12391	PEDREIRO	H	5,8980	26,8600	158,4203
12543	SERVENTE	H	8,8470	20,2600	179,2402
	TOTAL SIMPLES				228,8522
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				566,5127
C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm MÃO DE OBRA	M2			72,8495
					21,9140
12391	PEDREIRO	H	0,3932	26,8600	10,5617
12543	SERVENTE	H	0,5603	20,2600	11,3523
	TOTAL SIMPLES				50,9355
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				72,8495
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO MÃO DE OBRA	M2			141,1094
					69,4355
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7854	26,8600	21,1234
10498	CARPINTEIRO	H	0,6881	26,8600	18,4830
12391	PEDREIRO	H	0,2949	26,8600	7,9213



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus - ce DINARESCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441

EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

#REF1

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS



INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
I2543	SERVENTE	H	1,0813	20,2600	21,9078
	MATERIAIS				71,1313
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0280	10,0095	0,3250
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	117,5510	4,7020
I0163	AÇO CA-50	KG	1,3500	6,9795	9,4224
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	35,3400	35,3400
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,6979	12,1161
I1605	PEDRISCO	M3	0,0900	98,7947	8,8915
I1724	PREGO	KG	0,0200	16,7163	0,3343
	EQUIPAMENTOS				0,5426
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	27,1287	0,5426
	TOTAL SIMPLES				141,1094
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				141,1094
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2			82,2280
	MÃO DE OBRA				61,2859
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2779	21,1000	26,9627
I0498	CARPINTEIRO	H	1,2779	26,8600	34,3232
	MATERIAIS				20,9421
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	8,3061	3,3224
I1728	PREGO 18X27	KG	0,1500	13,9581	2,0937
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	5,9469	2,9735
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	12,5525	12,5525
	TOTAL SIMPLES				82,2280
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				82,2280
C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			477,4933
	MÃO DE OBRA				119,4929
I2543	SERVENTE	H	5,8980	20,2600	119,4929
	MATERIAIS				234,5045
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000	0,6979	234,5045
	EQUIPAMENTOS (CHOPARIO)				30,9804
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	24,8010	0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	30,9804	30,9804
	SERVIÇOS				92,5155
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8527	8,7978	7,5019
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	101,6909	85,0136
	TOTAL SIMPLES				477,4933
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				477,4933
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3			172,3002
	MÃO DE OBRA				172,3002
I2391	PEDREIRO	H	1,9660	26,8600	52,8068
I2543	SERVENTE	H	5,8980	20,2600	119,4935
	TOTAL SIMPLES				172,3002
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				172,3002
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2			7,8247
	MÃO DE OBRA				5,6276
I2391	PEDREIRO	H	0,0983	26,8600	2,6403
I2543	SERVENTE	H	0,1474	20,2600	2,9873
	MATERIAIS				2,1971
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	82,1592	0,5012
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,6979	1,6960
	TOTAL SIMPLES				7,8247
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,8247

#da\X:ay- e#Beeq: ▶+ () #D



TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS


PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

#REF1

	HORISTA	MENSAL
SEINFRA	114,15%	71,31%
BDI	20,41%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2			27,7993
	MÃO DE OBRA				26,1468
12391	PEDREIRO	H	0,4915	26,8600	13,2017
12543	SERVENTE	H	0,6389	20,2600	12,9451
	MATERIAIS				1,6525
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	82,1592	0,5012
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,2200	0,9437	1,1513
	TOTAL SIMPLES				27,7993
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				27,7993
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2			8,5718
	MÃO DE OBRA				7,9215
12395	PINTOR	H	0,2949	26,8600	7,9215
	MATERIAIS				0,6503
12496	SUPERCAL	KG	0,4500	1,4451	0,6503
	TOTAL SIMPLES				8,5718
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,5718
C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	M3			65,5170
	MÃO DE OBRA				0,7964
12543	SERVENTE	H	0,0393	20,2600	0,7964
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				8,5663
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0067	72,1794	0,4812
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0115	96,2770	1,1040
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0087	82,5776	0,7157
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0041	124,0545	0,5128
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0067	213,0972	1,4206
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0019	245,5613	0,4584
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0047	225,4503	1,0521
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0092	306,6972	2,8216
	SERVIÇOS			#N/D	56,1542
C3139	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	0,3070	94,6810	29,0671
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	0,8000	0,4226	0,3381
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,1470	4,8156	5,5235
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,1600	3,6756	0,5881
C3244	USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS	M3	1,1000	18,7613	20,6374
	TOTAL SIMPLES				65,5170
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				65,5170
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3			32,1642
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				32,1642
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,18524	173,6355	32,1642
	TOTAL SIMPLES				32,1642
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				32,1642
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3			113,0825
	MÃO DE OBRA				25,8908
12543	SERVENTE	H	1,2779	20,2600	25,8908
	MATERIAIS			#N/D	87,1916
12403	PO DE PEDRA	M3	1,1500	75,8188	87,1916
	TOTAL SIMPLES				113,0825
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				113,0825
C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2			2,1521
	MÃO DE OBRA				1,5951



EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS


#REF1

HORISTA MENSAL
SEINFRA 114,15%
BDI 20,48%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
I2543	SERVENTE	H	0,0787	20,2600	1,5930
	EQUIPAMENTO (CHORARIO)				0,5570
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0110	50,6380	0,5570
	TOTAL SIMPLES				2,7070
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				2,1521
C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ			4.031,5307
	MÃO DE OBRA				201,9474
I2391	PEDREIRO	H	3,4405	26,8600	92,4118
I2543	SERVENTE	H	5,4065	20,2600	109,5356
	MATERIAIS				3.829,5833
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,2300	117,5510	27,0367
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	105,0000	0,6979	73,2827
I1138	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CJ	1,0000	3.699,6256	3.699,6256
I1605	PEDRISCO	M3	0,3000	98,7947	29,6384
	TOTAL SIMPLES				4.031,5307
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				4.031,5307
C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2			1,4352
	MÃO DE OBRA				0,2471
I2391	PEDREIRO	H	0,0048	26,8600	0,1295
I2543	SERVENTE	H	0,0058	20,2600	0,1176
	MATERIAIS				1,1881
I1348	LONA PLASTICA PRETA	M2	1,0500	1,1315	1,1881
	TOTAL SIMPLES				1,4352
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1,4352
C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2			166,8446
	MATERIAIS				166,8446
I9149	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	M2	1,0000	166,8446	166,8446
	TOTAL SIMPLES				166,8446
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				166,8446
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M			39,8017
	MÃO DE OBRA				22,3098
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4719	21,1000	9,9564
I2320	ENCANADOR	H	0,4719	26,1800	12,3534
	MATERIAIS				17,4919
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	62,2862	1,0589
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	59,9859	1,5596
I2196	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 75MM (3")	M	1,0100	14,7261	14,8734
	TOTAL SIMPLES				39,8017
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				39,8017
C4988	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN			2.888,4570
	MÃO DE OBRA				242,2649
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,8507	21,1000	60,1497
I2312	ELETRICISTA	H	6,7827	26,8500	182,1152
	MATERIAIS				1.082,0747
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	3,0000	39,4870	118,4611





EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS


	HORISTA	MENSAL
SEINFRA	114,15%	71,31%
BDI	20,41%	

#REFI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Nº 2735
 FLS
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS INCLUSOS					
10501	DELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	43,7729	43,7729
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	10,0000	4,4923	44,9230
11478	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V	UN	3,0000	57,2793	171,8379
11738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL	UN	3,0000	92,9916	278,9749
11778	HEATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	UN	3,0000	112,9268	338,7805
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	10,0000	8,5324	85,3243
	SERVIÇOS				1.564,1174
10933	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	1,0000	1.564,1174	1.564,1174
	TOTAL SIMPLES				2.888,4570
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				2.888,4570
C4976	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN			1.078,3022
	MÃO DE OBRA				49,7887
12543	SERVENTE	H	2,4575	20,2600	49,7887
	SERVIÇOS				224,8274
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,3000	512,0324	153,6097
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,3000	172,3002	51,6901
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,3700	52,7773	19,5276
	MATERIAIS				591,4682
19471	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,0000	591,4682	591,4682
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				212,2179
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,2500	169,7743	212,2179
	TOTAL SIMPLES				1.078,3022
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.078,3022
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN			1.728,6645
	MÃO DE OBRA				226,2466
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,7184	21,1000	99,5580
12312	ELETRICISTA	H	4,7184	26,8500	126,6887
	MATERIAIS				1.502,4178
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	1,1304	3,3913
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	1,3270	3,9811
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	23,3069	46,6137
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	9,1714	9,1714
10436	CAIXA TIPO 'I' 50X60X27CM	UN	1,0000	88,3518	88,3518
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	436,5196	436,5196
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,7819	2,7819
11071	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1/2"	M	1,5000	3,6076	5,4114
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M	UN	1,0000	129,6278	129,6278
11720	POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	UN	1,0000	776,5678	776,5678
	TOTAL SIMPLES				1.728,6645
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.728,6645
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN			389,5236
	MÃO DE OBRA				141,4046
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9490	21,1000	62,2239
12312	ELETRICISTA	H	2,9490	26,8500	79,1807
	MATERIAIS				248,1190
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	40,6176	40,6176
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	39,9590	39,9590
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	33,0288	33,0288
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	134,5137	134,5137
	TOTAL SIMPLES				389,5236
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				389,5236



EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS


#REF!

	HORISTA	MENSAL
SEINFRA	114,15%	71,31%
BDI	20,41%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	UB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
C4946	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	UN			193,4937
	MÃO DE OBRA				
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,4745	21.1000	31,1127
12312	ELETRICISTA	H	1,4745	26.8500	39,5913
	MATERIAIS				122,7896
19426	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	UN	1,0000	122,7896	122,7896
	TOTAL SIMPLES				193,4937
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				193,4937
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M			19,0805
	MÃO DE OBRA				14,1390
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2949	21.1000	6,2217
12312	ELETRICISTA	H	0,2949	26.8500	7,9172
	MATERIAIS				4,9415
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	4,4923	4,9415
	TOTAL SIMPLES				19,0805
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				19,0805
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M			33,8545
	MÃO DE OBRA				23,5702
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4916	21,1000	10,3719
12312	ELETRICISTA	H	0,4916	26,8500	13,1983
	MATERIAIS				10,2844
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000	9,3494	10,2844
	TOTAL SIMPLES				33,8545
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				33,8545
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M			28,9297
	MÃO DE OBRA				21,2096
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4423	21,1000	9,3331
12312	ELETRICISTA	H	0,4423	26,8500	11,8765
	MATERIAIS				7,7201
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	7,0183	7,7201
	TOTAL SIMPLES				28,9297
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				28,9297
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN			335,0457
	MÃO DE OBRA				112,1865
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4406	21,1000	72,5956
12312	ELETRICISTA	H	1,4745	26,8500	39,5909
	MATERIAIS				222,8592
10339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000	34,3170	102,9511
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	64,7512	64,7512
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,7819	2,7819
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	1,0000	52,3750	52,3750
	TOTAL SIMPLES				335,0457
	ENCARGOS				
	BDI				





EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM

VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS


PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSAL
SEINFRA	114,15%	71,31%
BDI	20,41%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 #REFI
 2737
 FLS
 137

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
	TOTAL GERAL				335,0457
	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M			7,5593
	MÃO DE OBRA				5,1836
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1081	21,1000	2,2810
12312	ELETRICISTA	H	0,1081	26,8500	2,9026
	MATERIAIS				2,3757
18279	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	1,0200	2,3291	2,3757
	TOTAL SIMPLES				7,5593
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,5593
	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M			9,0731
	MÃO DE OBRA				5,6548
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1179	21,1000	2,4884
12312	ELETRICISTA	H	0,1179	26,8500	3,1665
	MATERIAIS				3,4183
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,0200	3,3512	3,4183
	TOTAL SIMPLES				9,0731
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,0731
	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M			19,0407
	MÃO DE OBRA				7,5410
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1573	21,1000	3,3184
12312	ELETRICISTA	H	0,1573	26,8500	4,2227
	MATERIAIS				11,4997
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200	11,2742	11,4997
	TOTAL SIMPLES				19,0407
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				19,0407
	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M			3,1063
	MÃO DE OBRA				2,6424
12312	ELETRICISTA	H	0,0984	26,8500	2,6424
	MATERIAIS				0,4639
10102	ARAME GALVANIZADO N. 18 BWG	KG	0,0200	23,1957	0,4639
	TOTAL SIMPLES				3,1063
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,1063
	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN			101,5341
	MÃO DE OBRA				42,4234
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8847	21,1000	18,6681
12312	ELETRICISTA	H	0,8847	26,8500	23,7553
	MATERIAIS				59,1107
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000	59,1107	59,1107
	TOTAL SIMPLES				101,5341
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				101,5341
	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M			10,8032
	MÃO DE OBRA				6,1294
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1278	21,1000	2,6972
12312	ELETRICISTA	H	0,1278	26,8500	3,4322
	MATERIAIS				4,6738
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,0200	4,5822	4,6738
	TOTAL SIMPLES				10,8032
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,8032



EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS


#REF1

	HORISTA	MENSAL
SEINFRA	114,15%	71,31%
BDI	20,41%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN			160,1897
	MÃO DE OBRA				28,2809
10037	AJUDANTE	H	0,5898	21,1000	12,4448
12312	ELETRICISTA	H	0,5898	26,8500	15,8361
	MATERIAIS				131,9088
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	131,9088	131,9088
	TOTAL SIMPLES				160,1897
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				160,1897
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN			25,0370
	MÃO DE OBRA				14,1377
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2948	21,1000	6,2212
12312	ELETRICISTA	H	0,2948	26,8500	7,9165
	MATERIAIS				10,8993
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	10,8993	10,8993
	TOTAL SIMPLES				25,0370
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,0370
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN			25,0370
	MÃO DE OBRA				14,1377
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2948	21,1000	6,2212
12312	ELETRICISTA	H	0,2948	26,8500	7,9165
	MATERIAIS				10,8993
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000	10,8993	10,8993
	TOTAL SIMPLES				25,0370
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,0370
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN			131,5549
	MATERIAIS				131,5549
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	131,5549	131,5549
	TOTAL SIMPLES				131,5549
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				131,5549
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN			177,1371
	SERVIÇOS				177,1371
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,8000	127,8626	102,2901
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	0,7800	12,6801	9,8905
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252	499,5075	12,5876
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,2160	52,7773	11,3999
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	0,1200	143,8847	17,2662
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1-6	M2	0,6000	39,5049	23,7029
	TOTAL SIMPLES				177,1371
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				177,1371
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	UN			458,1077
	MÃO DE OBRA				319,0611
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2212	21,1000	4,6668
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1649	21,1000	24,5784
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2212	26,8600	5,9408
10498	CARPINTEIRO	H	1,1649	26,8600	31,2880
12391	PEDREIRO	H	4,0401	26,8600	108,5179
12449	SERVENTE	H	7,1110	20,2600	144,0693
	MATERIAIS				139,0466
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0460	16,2495	0,7150





EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM

VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS


#REF!

	HORISTA	MENSAL
SEINFRA	114,15%	71,31%
BDI	20,41%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
ENCARGOS					
ENCARGOS					
BDI					
TOTAL GERAL					
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN			18,1953
MÃO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2064	21,1000	4,3558
12312	ELETRICISTA	H	0,2064	26,8500	5,5428
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	8,2967	8,2967
TOTAL SIMPLES					
ENCARGOS					
BDI					
TOTAL GERAL					
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN			24,2310
MÃO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2851	21,1000	6,0161
12312	ELETRICISTA	H	0,2851	26,8500	7,6555
MATERIAIS					
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	10,5593	10,5593
TOTAL SIMPLES					
ENCARGOS					
BDI					
TOTAL GERAL					
C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M			24,2113
MÃO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1573	21,1000	3,3180
12312	ELETRICISTA	H	0,1573	26,8500	4,2222
MATERIAIS					
10365	CABO COBRE NU 16MM2	M	1,0200	16,3442	16,6711
TOTAL SIMPLES					
ENCARGOS					
BDI					
TOTAL GERAL					
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN			9,3877
MÃO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1474	21,1000	3,1104
12312	ELETRICISTA	H	0,1474	26,8500	3,9580
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	2,3193	2,3193
TOTAL SIMPLES					
ENCARGOS					
BDI					
TOTAL GERAL					
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3			104,7386
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	181,7524	6,3613
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	50,6384	1,7723
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,0322	20,2600	20,9119
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	68,8118	75,6930
TOTAL SIMPLES					
ENCARGOS					
TOTAL GERAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 2739
 FLS
 12



EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS


PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

#REF1



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
	BDI				
	TOTAL GERAL				104,7386
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3			590,9293
	SERVIÇOS				191,4774
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO F. AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0.3000	638,2579	191,4774
	MÃO DE OBRA				271,4284
I2391	PEDREIRO	H	4,9150	26,8600	132,0181
I2543	SERVENTE	H	6,8811	20,2600	139,4103
	MATERIAIS				128,0235
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	111,3248	128,0235
	TOTAL SIMPLES				590,93
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				590,9293
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3			820,5994
	MÃO DE OBRA				278,3592
I2391	PEDREIRO	H	2,9489	26,8600	79,2082
I2543	SERVENTE	H	9,8298	20,2600	199,1510
	MATERIAIS				542,2402
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,6183	117,5510	72,6818
I0163	AÇO CA 50	KG	18,0000	6,9795	125,6315
I0280	BRITA	M3	0,6150	98,7915	60,7568
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,6979	257,1872
I1605	PEDRISCO	M3	0,2630	98,7947	25,9830
	TOTAL SIMPLES				820,5994
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				820,5994
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG			13,0440
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,3582
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080	169,7743	1,3582
	MÃO DE OBRA				3,7725
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0787	21,1000	1,6597
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0787	26,8600	2,1128
	MATERIAIS				7,9132
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	16,2495	0,3250
I7952	AÇO CA 50/60	KG	1,0500	7,2769	7,5883
	TOTAL SIMPLES				13,0440
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,0440
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			536,2556
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				19,3699
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	27,1287	19,3699
	MÃO DE OBRA				119,4940
I2543	SERVENTE	H	5,8980	20,2600	119,4940
	MATERIAIS				397,3917
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,8669	82,1592	71,2238
I0280	BRITA	M3	0,6270	98,7915	61,9423
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,6979	243,5776
I1605	PEDRISCO	M3	0,2090	98,7947	20,6481
	TOTAL SIMPLES				536,2556
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				536,2556
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3			291,3415
	MÃO DE OBRA				291,3415
I2391	PEDREIRO	H	4,9150	26,8600	132,0169
I2543	SERVENTE	H	7,8640	20,2600	159,3246
	TOTAL SIMPLES				291,3415
	ENCARGOS				
	BDI				



EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM

VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SINIFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS


PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSAL
SEINFRA	114,15%	71,31%
BDI	20,41%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
TOTAL GERAL					291,3415
C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2			143,1739
	SERVIÇOS				2,2977
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0036	638,2579	2,2977
	MÃO DE OBRA				56,5339
I2391	PEDREIRO	H	1,4745	26,8600	39,6055
I2543	SERVEnte	H	0,8356	20,2600	16,9284
	MATERIAIS				84,3423
I0823	COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN	4,0000	21,0856	84,3423
	TOTAL SIMPLES				143,1739
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				143,1739
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2			66,5488
	MÃO DE OBRA				48,7121
I2391	PEDREIRO	H	0,9831	26,8600	26,4051
I2543	SERVEnte	H	1,1010	20,2600	22,3069
	MATERIAIS				17,8368
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	82,1592	1,2324
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,9437	2,0573
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,6979	1,5215
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,5210	13,0256
	TOTAL SIMPLES				66,5488
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				66,5488
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3			1.862,7269
	EQUIPAMENTOS				19,3699
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	27,1287	19,3699
	MÃO DE OBRA				871,6736
I0037	AJUDANTE	H	12,0909	21,1000	255,1181
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,7184	26,8600	126,7363
I0498	CARPINTEIRO	H	7,3725	26,8600	198,0254
I2391	PEDREIRO	H	1,9650	26,8600	52,8068
I2543	SERVEnte	H	11,7950	20,2600	238,9870
	MATERIAIS				971,6834
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	16,2495	19,4994
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6235	82,1592	51,2262
I0157	AÇO CA-25	KG	60,0000	8,0901	485,4056
I0280	BRITA	M3	0,8780	98,7915	86,7389
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,6979	228,6419
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	15,8215	9,4929
I1728	PREGO 18X27	KG	2,0000	13,9581	27,9162
I1916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	5,0000	12,5525	62,7623
	TOTAL SIMPLES				1.862,7269
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.862,7269
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2			185,1782
	MÃO DE OBRA				98,0947
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9830	21,1000	20,7411
I0498	CARPINTEIRO	H	0,9830	26,8600	26,4031
I2391	PEDREIRO	H	1,0813	26,8600	29,0435
I2543	SERVEnte	H	1,0813	20,2600	21,9069
	MATERIAIS				87,0835
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	6,2911	22,0190
I1724	PREGO	KG	0,1200	16,7163	2,0060
I1824	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,6907	5,9176
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,6979	23,0315
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	25,6462	34,1095
	TOTAL SIMPLES				185,1782
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				185,1782





EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,68% 43.173,00	25,00% 10.793,25	25,00% 10.793,25	25,00% 10.793,25	25,00% 10.793,25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,66% 20.598,52	100,00% 20.598,52			
3	CALÇADA DE PROTEÇÃO	3,22% 18.114,03			50,00% 9.057,02	50,00% 9.057,02
4	MUROS E FECHAMENTOS	26,18% 147.215,23	80,00% 117.772,18	20,00% 29.443,05		
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/CAMPO DE FUTEBOL	38,47% 216.360,67		70,00% 151.452,47	30,00% 64.908,20	
6	OBRAS DE DRENAGEM	0,15% 855,37		100,00% 855,37		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,72% 37.786,04			70,00% 26.450,23	30,00% 11.335,81
8	VESTIÁRIO - DEPÓSITO	13,61% 76.541,87	30,00% 22.962,56	50,00% 38.270,94	20,00% 15.308,37	
9	LIMPEZA GERAL	0,31% 1.768,52				100,00% 1.768,52
TOTAL SIMPLES		R\$ 562.413,25	172.126,51	230.815,08	126.517,07	32.954,60
TOTAL ACUMULADO		35,20%	30,60%	41,04%	22,50%	5,86%
			172.126,51	402.941,59	529.458,66	562.413,26
			30,60%	71,65%	94,14%	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
 QUINHENTOS E OITO MIL, SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS


Maria do Socorro Rodrigues Soares

DINARES CONSTRUTORA
 CNPJ: 23.299.416/0001-58
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
 CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles

SAMIRA CESAR TELES
 REGISTRO : 327215 CE
 RESP TECNICO / ENG CIVIL





DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso ,2003, Maratoan
Crateus -ce DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441

EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS



ENCARGOS SOCIAIS


COD.	DESCRIÇÃO	HORISTAS	MENSALISTAS
A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		36,80%	36,80%
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"		48,36%	19,04%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
C TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"		10,70%	8,09%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		18,29%	7,38%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	17,80%	7,01%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,49%	0,37%
TOTAL		114,15%	71,31%

Maria do Socorro Rodrigues Soares

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso ,2003, Maratoan
Crateus -ce DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441

EMPRESA

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO II, CAMPO 38,0mX 26,0m, COM VESTUÁRIO

LOCAL: NO DISTRITO DE CARVALHO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 16/02/2024 - 09:00H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1; SINAPI (CE) 07.23 DESONERADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS



COMPOSIÇÃO BDI

		DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,80%
G + S	GARANTIA / SEGUROS		0,80%
R	RISCOS		0,97%
		TRIBUTOS	
I1	PIS		0,65%
I2	C.OFINS		3,00%
I3	ISS		2,50%
		LUCROS	
L	LUCRO		7,00%
		BDI	20,41%

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+I)) / (1-I)) - 1$$

Maria do Socorro Rodrigues Soares

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL