



## CARTA-PROPOSTA – LOTE 01

Hidrolândia - Ceará, 02 de fevereiro de 2024.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE.  
At. Comissão Permanente de Licitação.



**Ref.: Tomada de Preços N° 019/2023-TP**

**Objeto:** Contratação para execução de construção e ampliação de passagens molhadas em diversas Localidades no município de Tamboril - Ceará.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o Edital de **Tomada de Preços N° 019/2023-TP**, pelo **preço global de R\$ 1.369.530,88 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao **Lote 01**, com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias, cujo objeto é a Contratação para execução de construção e ampliação de passagens molhadas em diversas Localidades no município de Tamboril - Ceará.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o N° 948.731.943-34 e Carteira de Identidade N° 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que em nossa proposta já estão contabilizados todos os custos com impostos e encargos que venham a recair sobre o objeto licitado.

Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
HIDROLÂNDIA-CE CEP 62.270-000

JOÃO AUGUSTO MARTINS  
Engenheiro Civil - CREA: 57608  
RNP: 0614002452  
CPF: 047.072.413-79

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - [Planalto@timbo@hotmail.com](mailto:Planalto@timbo@hotmail.com)



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ORÇAMENTO RESUMO - LOTE 01



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 52.010,00
02	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS - LOC. DE COTOVELO - DISTRITO DE AÇUDINHO - TAMBORIL/CE.	R\$ 174.269,21
03	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS - LOC. DE GROTA VERDE I - DISTRITO DE CURATIS - TAMBORIL/CE.	R\$ 278.068,93
04	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS - LOC. DE GROTA VERDE II - DISTRITO DE CURATIS - TAMBORIL/CE.	R\$ 251.518,24
05	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS - ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CURATIS I - TAMBORIL/CE.	R\$ 220.697,82
06	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS - ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CURATIS II - TAMBORIL/CE.	R\$ 220.697,82
07	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS - ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CURATIS III - TAMBORIL/CE.	R\$ 172.268,86
VALOR DO ORÇAMENTO:		R\$ 1.369.530,88

R\$ 1.369.530,88 um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e oito centavos

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário  
**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
HIDROLÂNDIA-CE CEP 62.270-000

  
JOÃO AUGUSTO MARTINS  
Engenheiro Civil - CREA - 57608  
RNP: 0614002452  
CPF: 047.072.413-79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORILICE.

BDI: 20,77%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							52.010,00
1.1	CXXXX	C.PROP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	430,65	520,10	52.010,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							16.854,40
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	183,64	221,78	2.661,36
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	2.231,61	4,97	6,00	13.389,66
2.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.231,61	0,30	0,36	803,38
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							189.570,22
3.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	449,20	9,79	11,82	5.309,54
3.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.458,22	104,63	126,36	184.260,68
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							603.037,35
4.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	776,85	565,93	683,47	530.953,67
4.2	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	726,65	82,14	99,20	72.083,68
5.0	PAVIMENTAÇÃO							317.516,73
5.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.170,00	73,24	88,45	103.486,50
5.2	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	137,63	525,48	634,62	87.342,75
5.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	137,63	172,12	207,87	28.609,15
5.4	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	3.603,60	12,19	14,72	53.044,99
5.5	C2764	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	182,78	204,01	246,38	45.033,34
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS							190.542,18
6.1	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	264,00	416,59	503,12	132.823,68
6.2	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	230,00	207,79	250,95	57.718,50
<b>VALOR DO ORÇAMENTO:</b>								<b>1.369.530,88</b>

R\$ 1.369.530,88 um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e oito centavos

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
 (CNPJ): 21.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 HIDROLÂNDIA-CE (CEP 62.270-000)

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*João Augusto Martins*  
 JOÃO AUGUSTO MARTINS  
 Engenheiro Civil - CREA: 57608  
 RNP: 0614002452  
 CPF: 047.072.413-79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: LOCALIDADE DE COTOVELO - DISTRITO DE AÇUDINHO - TAMBORILCE.

BDI: 20,77%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-
1.1	CXXXX	C.PROP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	0,00	430,65	520,10	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.500,67
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	183,64	221,78	2.661,36
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	289,20	4,97	6,00	1.735,20
2.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	289,20	0,30	0,36	104,11
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							19.720,09
3.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	84,30	9,79	11,82	996,43
3.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	148,18	104,63	126,36	18.723,66
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							79.174,07
4.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	104,14	565,93	683,47	71.176,57
4.2	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	80,62	82,14	99,20	7.997,50
5.0	PAVIMENTAÇÃO							44.229,76
5.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	150,00	73,24	88,45	13.267,50
5.2	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	16,25	525,48	634,62	10.312,58
5.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	16,25	172,12	207,87	3.377,89
5.4	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	462,00	12,19	14,72	6.800,64
5.5	C2764	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	42,50	204,01	246,38	10.471,15
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS							26.644,62
6.1	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	36,00	416,59	503,12	18.112,32
6.2	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	34,00	207,79	250,95	8.532,30
VALOR DO ORÇAMENTO:								174.269,21

R\$ 174.269,21 cento e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
CNPJ: 24.269.821/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Hidrolândia - CE  
CEP 62.270-000

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

*João Augusto Martins*  
JOÃO AUGUSTO MARTINS  
Engenheiro Civil - CREA: 57608  
RNP: 0614002452  
CPF: 047.072.413-79





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: LOCALIDADE DE GROTA VERDE I - DISTRITO DE CURATIS - TAMBORIL/CE.

BDI: 20,77%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	CXXXX	C.PROP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	0,00	430,65	520,10	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	183,64	221,78	-
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	447,99	4,97	6,00	2.687,94
2.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	447,99	0,30	0,36	161,28
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
3.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	84,00	9,79	11,82	992,88
3.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	322,39	104,63	126,36	40.736,69
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
4.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	163,48	565,93	683,47	111.733,68
4.2	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	168,16	82,14	99,20	16.681,47
5.0	PAVIMENTAÇÃO							
5.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	240,00	73,24	88,45	21.228,00
5.2	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	29,06	525,48	634,62	18.442,06
5.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	29,06	172,12	207,87	6.040,70
5.4	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	739,20	12,19	14,72	10.881,02
5.5	C2764	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	31,51	204,01	246,38	7.763,43
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS							
6.1	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	54,00	416,59	503,12	27.168,48
6.2	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	54,00	207,79	250,95	13.551,30
<b>VALOR DO ORÇAMENTO:</b>								<b>278.068,93</b>

R\$ 278.068,93 duzentos e setenta e oito mil e sessenta e oito reais e noventa e três centavos

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
 (CNPJ): 21.269.821/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 HIDROLÂNDIA-CE (CEP 62.270-000)

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*João Augusto Martins*  
 JOÃO AUGUSTO MARTINS  
 Engenheiro Civil - CREA: 57608  
 RNP: 0614002452  
 CPF: 047.072.413-79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: LOCALIDADE DE GROTA VERDE II - DISTRITO DE CURATIS - TAMBORIL/CE.

BDI: 20,77%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-
1.1	CXXXX	C.PROP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	0,00	430,65	520,10	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.547,63
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	183,64	221,78	-
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	400,57	4,97	6,00	2.403,42
2.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	400,57	0,30	0,36	144,21
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							36.902,51
3.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	76,50	9,79	11,82	904,23
3.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	284,89	104,63	126,36	35.998,28
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							116.575,90
4.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	148,48	565,93	683,47	101.481,63
4.2	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	152,16	82,14	99,20	15.094,27
5.0	PAVIMENTAÇÃO							56.278,12
5.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	210,00	73,24	88,45	18.574,50
5.2	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	25,43	525,48	634,62	16.138,39
5.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	25,43	172,12	207,87	5.286,13
5.4	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	646,80	12,19	14,72	9.520,90
5.5	C2764	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	27,43	204,01	246,38	6.758,20
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS							39.214,08
6.1	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	54,00	416,59	503,12	27.168,48
6.2	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	48,00	207,79	250,95	12.045,60
<b>VALOR DO ORÇAMENTO:</b>								<b>251.518,24</b>

R\$ 251.518,24 duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
 (CNP): 21.269.821/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 HIDROLÂNDIA-CE CEP 62.270-000

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*João Augusto Martins*  
 JOÃO AUGUSTO MARTINS  
 Engenheiro Civil - CREA: 57608  
 RNP: 0614302452  
 CPF: 047.072.413-79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CURATIS I - TAMBORIL/CE.

BDI: 20,77%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-
1.1	CXXXX	C.PROP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	0,00	430,65	520,10	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.557,93
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	183,64	221,78	-
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	402,19	4,97	6,00	2.413,14
2.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	402,19	0,30	0,36	144,79
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							33.248,08
3.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	66,30	9,79	11,82	783,67
3.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	256,92	104,63	126,36	32.464,41
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							100.480,45
4.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	129,08	565,93	683,47	88.222,31
4.2	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	123,57	82,14	99,20	12.258,14
5.0	PAVIMENTAÇÃO							55.751,82
5.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	210,00	73,24	88,45	18.574,50
5.2	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	25,32	525,48	634,62	16.068,58
5.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	25,32	172,12	207,87	5.263,27
5.4	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	646,80	12,19	14,72	9.520,90
5.5	C2764	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	25,67	204,01	246,38	6.324,57
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS							28.659,54
6.1	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	42,00	416,59	503,12	21.131,04
6.2	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	30,00	207,79	250,95	7.528,50
<b>VALOR DO ORÇAMENTO:</b>								<b>220.697,82</b>

R\$ 220.697,82 duzentos e vinte mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
 (CNPJ): 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 HIDROLÂNDIA-CE (CEP 62.270-000)

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário


*João Augusto Martins*  
 JOÃO AUGUSTO MARTINS  
 Engenheiro Civil - CREA: 57608  
 RNP: 0614902452  
 CPF: 047.072.413-79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CURATIS II - TAMBORIL/CE.

BDI: 20,77%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-
1.1	CXXXX	C.PROP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	0,00	430,65	520,10	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.557,93
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	183,64	221,78	-
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	402,19	4,97	6,00	2.413,14
2.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	402,19	0,30	0,36	144,79
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							33.248,08
3.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	66,30	9,79	11,82	783,67
3.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	256,92	104,63	126,36	32.464,41
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							100.480,45
4.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	129,08	565,93	683,47	88.222,31
4.2	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	123,57	82,14	99,20	12.258,14
5.0	PAVIMENTAÇÃO							55.751,82
5.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	210,00	73,24	88,45	18.574,50
5.2	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	25,32	525,48	634,62	16.068,58
5.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	25,32	172,12	207,87	5.263,27
5.4	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	646,80	12,19	14,72	9.520,90
5.5	C2764	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	25,67	204,01	246,38	6.324,57
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS							28.659,54
6.1	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	42,00	416,59	503,12	21.131,04
6.2	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	30,00	207,79	250,95	7.528,50
<b>VALOR DO ORÇAMENTO:</b>								<b>220.697,82</b>

R\$ 220.697,82 duzentos e vinte mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
 (CNPJ): 21.269.821/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 661 - Sala 03  
 HIDROLÂNDIA-CE CEP 62.270-000

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*João Augusto Martins*  
 JOÃO AUGUSTO MARTINS  
 Engenheiro Civil - CREA: 57608  
 RNP: 0614002452  
 CPF: 047.072.413-79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORILUCE  
6200  
FLS 4  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORILUCE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE CURATIS III - TAMBORILUCE.

BDI: 20,77%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-
1.1	CXXXX	C.PROP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	0,00	430,65	520,10	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.841,03
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	183,64	221,78	-
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	289,47	4,97	6,00	1.736,82
2.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	289,47	0,30	0,36	104,21
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							24.721,87
3.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	71,80	9,79	11,82	848,68
3.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	188,93	104,63	126,36	23.873,19
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							77.911,33
4.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	102,59	565,93	683,47	70.117,19
4.2	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	78,57	82,14	99,20	7.794,14
5.0	PAVIMENTAÇÃO							41.150,01
5.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	150,00	73,24	88,45	13.267,50
5.2	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	16,25	525,48	634,62	10.312,58
5.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	16,25	172,12	207,87	3.377,89
5.4	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	462,00	12,19	14,72	6.800,64
5.5	C2764	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	30,00	204,01	246,38	7.391,40
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS							26.644,62
6.1	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	36,00	416,59	503,12	18.112,32
6.2	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	34,00	207,79	250,95	8.532,30
<b>VALOR DO ORÇAMENTO:</b>								<b>172.268,86</b>

R\$ 172.268,86 cento e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.


**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
CNPJ: 21.269.821/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 661 - Sala 03  
HIDROLÂNDIA-CE CEP 62.270-000

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*João Augusto Martins*  
JOÃO AUGUSTO MARTINS  
Engenheiro Civil - CREA: 57608  
RNP: 0614002452  
CPF: 047.072.413-79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	13.002,50	25,00%	13.002,50	25,00%	13.002,50	25,00%	13.002,50	R\$ 52.010,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	16.854,40							R\$ 16.854,40
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	25,00%	47.392,56	25,00%	47.392,56	50,00%	94.785,11			R\$ 189.570,22
04	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20,00%	120.607,47	40,00%	241.214,94	40,00%	241.214,94			R\$ 603.037,35
05	PAVIMENTAÇÃO			20,00%	63.503,35	30,00%	95.255,02	50,00%	158.768,37	R\$ 317.516,73
06	SERVIÇOS DIVERSOS			30,00%	57.162,65	30,00%	57.162,65	40,00%	76.216,87	R\$ 190.542,18
TOTAL COM BDI (R\$)		14,45%	197.856,93	30,83%	422.276,00	36,61%	501.420,22	18,11%	247.977,74	R\$ 1.369.530,88
TOTAL ACUMULADO (R\$)		14,45%	197.856,93	45,28%	620.132,92	81,89%	1.121.553,14	100,00%	1.369.530,88	R\$ 1.369.530,88

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

*João Augusto Martins*  
**JOÃO AUGUSTO MARTINS**  
 Engenheiro Civil - CREA: 57608  
 RNP: 0614902452  
 CPF: 047.072.413-79

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
**Francisco Wesley Timbó Magalhães**  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES  
 E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
 CNPJ: 21.269.821/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 HIDROLÂNDIA-CE CEP 62.270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA HIDROLÂNDIA-CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,56
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,10
I	<b>Impostos</b>	<b>6,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>6,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>20,77%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI-ME  
(CNPJ): 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
HIDROLÂNDIA-CE (CEP 62.270-000)

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

JOÃO AUGUSTO MARTINS  
Engenheiro Civil - CREA: 57608  
RNP: 0614902452  
CPF: 047.072.413-79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	6,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	6,15

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI-ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
HIDROLÂNDIA-CE CEP 62.270-000

JOÃO AUGUSTO MARTINS  
Engenheiro Civil - CREA: 57608  
RNP: 0614002452  
CPF: 047.072.413-79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME



## ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESONERADA	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	48,36	19,04
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,58
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	10,7	8,09
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	18,29	7,38
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,80	7,01
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		114,15	71,31

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI-ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Hidrolândia - CE  
CEP 62.270-000

*João Augusto Martins*  
JOÃO AUGUSTO MARTINS  
Engenheiro Civil - CREA: 57608  
RNP: 0614002452  
CPF: 047.072.413-79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

### 1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - %

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18590 ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	HxMÉS	1,0000	6.838,3632 R\$	6.838,36
18584 ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,2000	19.639,7447 R\$	3.927,95
Total:				R\$ 10.766,31
Total Simples:				R\$ 10.766,31
Total Durante a Obra:				R\$ 43.065,24
Fração de 100%:				R\$ 430,65
Valor BDI (20,77%):				R\$ 89,45
Valor Geral:				R\$ 520,10

### 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9640	20,2600 R\$	39,79
Total:				R\$ 39,79

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	38,3176 R\$	39,08
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	31,3062 R\$	31,31
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	15,8004 R\$	71,10
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,7022 R\$	2,36
Total:				R\$ 143,85
Total Simples:				R\$ 183,64
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (20,77%):				R\$ 38,14
Valor Geral:				R\$ 221,78

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,2455	20,2600 R\$	4,97
Total:				R\$ 4,97
Total Simples:				R\$ 4,97
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (20,77%):				R\$ 1,03
Valor Geral:				R\$ 6,00

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	80,0428 R\$	0,0800
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	1,1541 R\$	0,0023
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	2,2785 R\$	0,0046
Total:				R\$ 0,09

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,0039	21,1000 R\$	0,08
12382 NIVELADOR	H	0,0020	29,6400 R\$	0,06
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	35,6000 R\$	0,07
Total:				R\$ 0,21
Total Simples:				R\$ 0,30
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (20,77%):				R\$ 0,06
Valor Geral:				R\$ 0,36

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI-ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
HIDROLÂNDIA-CE CEP 62.270-000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

JOÃO AUGUSTO MARTINS  
Engenheiro Civil - CREA: 57608  
RNE: 0614002452  
CPF: 047.072.413-79



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

### 3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0550	138,1969 R\$	7,60
Total:			R\$ 7,60

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1080	20,2600 R\$	2,19
Total:			R\$ 2,19

Total Simples: R\$ 9,79

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (20,77%): R\$ 2,03

Valor Geral: R\$ 11,82

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	181,6700 R\$	6,36
H	0,0350	50,5828 R\$	1,77
Total:			R\$ 8,13

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0311	20,2600 R\$	20,89
Total:			R\$ 20,89

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,1000	68,7400 R\$	75,61
Total:			R\$ 75,61

Total Simples: R\$ 104,63

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (20,77%): R\$ 21,73

Valor Geral: R\$ 126,36

### 4.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	5,8920	26,8600 R\$	158,26
H	8,8375	20,2600 R\$	179,05
Total:			R\$ 337,31

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10805 CIMENTO PORTLAND

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,3648	82,0756 R\$	29,94
KG	109,5000	0,6972 R\$	76,35
M3	1,1000	111,2115 R\$	122,33
Total:			R\$ 228,62

Total Simples: R\$ 565,93

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (20,77%): R\$ 117,54

Valor Geral: R\$ 683,47

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI-ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
HIDROLÂNDIA-CE CEP 62.270-000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

JOÃO AUGUSTO MARTINS  
Engenheiro Civil - CREA: 57608  
RNP: 0614002452  
CPF: 047.072.413-79



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

### C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

#### MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2766	21,1000 R\$	26,94
10498	CARPINTEIRO	H	1,2766	26,8600 R\$	34,29
				Total: R\$	61,23

#### MATERIAIS

10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	8,2979 R\$	3,32
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,1500	13,9444 R\$	2,09
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	5,9411 R\$	2,97
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	12,5303 R\$	12,53
				Total: R\$	20,91
				Total Simples: R\$	82,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (20,77%): R\$	17,06
				Valor Geral: R\$	99,20

### 5.0 PAVIMENTAÇÃO

#### C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

##### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	29,5680 R\$	1,48
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	112,9300 R\$	1,13
				Total: R\$	2,61

##### MAO DE OBRA

10445	CALCETEIRO	H	0,2946	26,8600 R\$	7,91
12543	SERVENTE	H	0,5892	20,2600 R\$	11,94
				Total: R\$	19,85

##### MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	68,7400 R\$	10,31
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	111,2115 R\$	16,68
				Total: R\$	26,99

##### SERVIÇOS

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	553,2392 R\$	23,79
				Total: R\$	23,79
				Total Simples: R\$	73,24
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (20,77%): R\$	15,21
				Valor Geral: R\$	88,45

#### C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

##### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	27,1032 R\$	19,35
				Total: R\$	19,35

##### MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	5,8920	20,2600 R\$	119,37
				Total: R\$	119,37

##### MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,8527	82,0756 R\$	69,98
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000	0,6972 R\$	234,27
11605	PEDRISCO	M3	0,8360	98,6910 R\$	82,51
				Total: R\$	386,76
				Total Simples: R\$	525,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (20,77%): R\$	109,14
				Valor Geral: R\$	634,62

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62.270-000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

**JOÃO AUGUSTO MARTINS**  
 Engenheiro Civil - CREA: 57608  
 RNP: 0614902452  
 CPF: 047.072.413-70





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.



### C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ ELEVÇÃO - M3

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,9640	26,86 R\$	52,75
12543 SERVENTE	H	5,8920	20,26 R\$	119,37
			Total: R\$	172,12
			Total Simples: R\$	172,12
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (20,77%): R\$	35,75
			Valor Geral: R\$	207,87

### C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0687	21,1000 R\$	1,45
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0687	26,8600 R\$	1,85
			Total: R\$	3,30

#### MATERIAIS

		Coefficiente	Preço	Total
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	16,2325 R\$	0,32
10169 AÇO CA-60	KG	1,1500	7,4534 R\$	8,57
			Total: R\$	8,89
			Total Simples: R\$	12,19
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (20,77%): R\$	2,53
			Valor Geral: R\$	14,72

### C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) - M3

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,9820	26,8600 R\$	26,38
12543 SERVENTE	H	2,4550	20,2600 R\$	49,74
			Total: R\$	76,12

#### MATERIAIS

		Coefficiente	Preço	Total
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	111,2115 R\$	127,89
			Total: R\$	127,89
			Total Simples: R\$	204,01
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (20,77%): R\$	42,37
			Valor Geral: R\$	246,38

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI-ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
NOVA HIDROLÂNDIA-CE  
CEP 62.270-000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

JOÃO AUGUSTO MARTINS  
Engenheiro Civil - CREA: 57608  
RNP: 0614902452  
CPF: 047.072.413-79



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

### 6.0 SERVIÇOS DIVERSOS

#### C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	129,6927 R\$	7,00
				Total:	R\$ 7,00
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,9820	26,8600 R\$	26,38
I2543	SERVENTE	H	1,0606	20,2600 R\$	21,49
				Total:	R\$ 47,87
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0097	82,0756 R\$	0,80
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,6972 R\$	2,71
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	1,0200	351,1828 R\$	358,21
				Total:	R\$ 361,72
				Total Simples:	R\$ 416,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (20,77%):	R\$ 86,53
				Valor Geral:	R\$ 503,12

#### C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,4500	123,5945 R\$	55,62
				Total:	R\$ 55,62
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,4910	26,8600 R\$	13,19
I2543	SERVENTE	H	0,9820	20,2600 R\$	19,90
				Total:	R\$ 33,09
MATERIAIS					
I0157	AÇO CA-25	KG	2,0000	8,0819 R\$	16,16
I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,0000	94,2524 R\$	94,25
I2515	FITA REFLETIVA	M2	0,0192	342,1583 R\$	6,57
				Total:	R\$ 116,98
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/IVBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0050	420,4237 R\$	2,10
				Total:	R\$ 2,10
				Total Simples:	R\$ 207,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (20,77%):	R\$ 43,16
				Valor Geral:	R\$ 250,95

Hidrolândia - CE, 02 de fevereiro de 2024.

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
MIRALANDA-CE CEP 62.270-000

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*João Augusto Martins*  
JOÃO AUGUSTO MARTINS  
Engenheiro Civil - CREA: 57608  
RNP: 0614002452  
CPF: 047.072.413-79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com