



Agharti

CARTA PROPOSTA



10/02/2010
Handwritten signature and initials.

Agharti

CARTA PROPOSTA

ARARENDÁ/CE - 17 DE MARÇO DE 2016.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE**, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de **R\$ 304.298,29 (trezentos e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos)**, conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo para conclusão de todos os serviços é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta), contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de 22,04 (vinte e dois inteiros e quatro centésimos) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,

EMPRESA: ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME
CNPJ nº: 21.220.320/0001-27
ENDEREÇO: AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDÁ/CE.
TEL: (88) 99727.6799 (88) 99716.9776
EMAIL: agharticonstrucoesja@gmail.com

ARARENDÁ/CE - 17 DE MARÇO DE 2016

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
Representante Legal

JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO
CREA/CE Nº: 52690D-CE
RNP nº: 0612890058
Engenheiro Civil

RECONHECIMENTO DE FIRMA

1º OFICIO
ADVOGADO GILM DE SOUSA, 1159
188) 3672 - 0618
S - CEARÁ

Reconheço a(s) firma(s) de ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA

() por autenticidade () por semelhança
Em Inst. nº 170316
Novo Russos - CE

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME - CNPJ 21.220.320/0001-27
ENDEREÇO: AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDÁ/CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM

Nº - BY 870069

CARTORIO
NOVA RUSSESSA - CE
1º OFICIO

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº - BY 219082

RECONHECIMENTO DE FIRMA

1º OFICIO
CARTORIO TAVARES - IPU-CE
Nº - BY 05.614.870/0001-74

Reconheço a(s) firma(s) de JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO

() por autenticidade () por semelhança

18 MAR 2016

Francisco de Assis Araújo Tavares - Tabelião
Wendel Cesar Farias Tavares - Escrevente Substituto

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME - CNPJ 21.220.320/0001-27

02
40

Agharti

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.990,33
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	30,00	126,75	3.802,50
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.678,39	2,04	3.423,92
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.678,39	4,03	6.763,91
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					25.449,54
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	1.808,62	4,69	8.482,43
2.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	1.338,10	8,18	10.945,66
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	535,24	11,25	6.021,45
3	MOVIMENTO DE TERRA					7.817,15
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	251,76	21,67	5.455,64
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	251,76	9,38	2.361,51
4	OBRAS DE DRENAGEM					37.343,79
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	2.260,52	16,52	37.343,79
5	PINTURA					1.332,79
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	497,31	2,68	1.332,79
6	PISOS EXTERNOS					102.510,24
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	409,71	62,47	25.594,58
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	1.365,69	56,32	76.915,66
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					45.824,18
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	174,00	250,73	43.627,02
7.2	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	38,00	57,82	2.197,16
8	SERVIÇOS DIVERSOS					1.023,82
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.678,39	0,61	1.023,82
9	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					14.051,24
9.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00	7.025,62	14.051,24
TOTAL DA OBRA						235.291,83
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						235.291,83
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						14.051,24
BDI DA OBRA						22,04%
PREÇO DO M²						181,30
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E ADM R\$304.298,29 (trezentos e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos)						304.298,29

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
	RUA VICENTE ALVES DO VALE /					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.856,98
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	126,75	760,50
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	180,64	2,04	368,51
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	180,64	4,03	727,98
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					3.405,84

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

03
w



Agharti

2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	237,80	4,69	1.115,28
2.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	180,64	8,18	1.477,64
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	72,26	11,25	812,93
3	MOVIMENTO DE TERRA					841,46
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	27,10	21,67	587,26
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	27,10	9,38	254,20
4	OBRAS DE DRENAGEM					3.928,46
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	237,80	16,52	3.928,46
5	PINTURA					140,22
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	52,32	2,68	140,22
6	PISOS EXTERNOS					10.600,93
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	42,37	62,47	2.646,85
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	141,23	56,32	7.954,07
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					5.014,60
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	20,00	250,73	5.014,60
8	SERVIÇOS DIVERSOS					110,19
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	180,64	0,61	110,19
TOTAL DA OBRA						25.898,67
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						25.898,67
BDI DA OBRA 22,04%						5.708,07
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R\$ 31.606,74 (trinta e um mil, seiscentos e seis reais e setenta e quatro centavos)						31.606,74

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
RUA JOAQUIM DE MACEDO MELO						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.883,75
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	126,75	760,50
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	185,05	2,04	377,50
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	185,05	4,03	745,75
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					3.495,95
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	245,10	4,69	1.149,52
2.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	185,05	8,18	1.513,71
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	74,02	11,25	832,73
3	MOVIMENTO DE TERRA					861,95
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	27,76	21,67	601,56
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	27,76	9,38	260,39
4	OBRAS DE DRENAGEM					4.049,05
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	245,10	16,52	4.049,05
5	PINTURA					144,51
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	53,92	2,68	144,51
6	PISOS EXTERNOS					10.267,78
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	41,04	62,47	2.563,77
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	136,79	56,32	7.704,01
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					5.188,06
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	20,00	250,73	5.014,60
7.2	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	3,00	57,82	173,46
8	SERVIÇOS DIVERSOS					112,88
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	185,05	0,61	112,88
TOTAL DA OBRA						26.003,93

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

04
W



Agharti



	TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI	26.003,93
	BDI DA OBRA 22,04%	5.731,27
	TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R\$ 31.735,20 (trinta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)	31.735,20

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
	TRAVESSA FLORIANO PEIXOTO /					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	51,72	2,04	105,51
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	51,72	4,03	208,43
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	90,42	4,69	424,07
2.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	51,72	8,18	423,07
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	20,69	11,25	232,76
3	MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	7,76	21,67	168,16
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,76	9,38	72,79
4	OBRAS DE DRENAGEM					
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	90,42	16,52	1.493,74
5	PINTURA					
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	19,89	2,68	53,31
6	PISOS EXTERNOS					
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	9,41	62,47	587,84
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	31,35	56,32	1.765,63
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.-40L e DIAM.- 35cm	UN	12,00	250,73	3.008,76
7.2	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	2,00	57,82	115,64
8	SERVIÇOS DIVERSOS					
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	51,72	0,61	31,55
	TOTAL DA OBRA					
	8.691,26					
	TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI					
	8.691,26					
	BDI DA OBRA 22,04%					
	1.915,55					
	TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R\$ 10.606,81 (dez mil, seiscentos e seis reais e oitenta e um centavos)					
	10.606,81					

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
	RUA GERMANO F. SALES /					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	363,56	2,04	741,66
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	363,56	4,03	1.465,15
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	385,80	4,69	1.809,40
2.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	363,56	8,18	2.973,92

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776



Agharti

2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	145,42	11,25	1.635,98
3	MOVIMENTO DE TERRA					1.693,16
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	54,53	21,67	1.181,67
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	54,53	9,38	511,49
4	OBRAS DE DRENAGEM					6.373,42
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	385,80	16,52	6.373,42
5	PINTURA					227,48
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	84,88	2,68	227,48
6	PISOS EXTERNOS					23.311,07
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	93,17	62,47	5.820,33
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	310,56	56,32	17.490,74
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					4.300,78
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	16,00	250,73	4.011,68
7.2	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	5,00	57,82	289,10
8	SERVIÇOS DIVERSOS					221,77
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	363,56	0,61	221,77
TOTAL DA OBRA						44.753,78
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						44.753,78
BDI DA OBRA 22,04%						9.863,73
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R\$ 54.617,51 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos)						54.617,51

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
VILA PARAGUAI						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					398,92
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	65,72	2,04	134,07
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	65,72	4,03	264,85
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.227,78
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	84,10	4,69	394,43
2.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	65,72	8,18	537,59
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26,29	11,25	295,76
3	MOVIMENTO DE TERRA					306,15
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	9,86	21,67	213,67
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,86	9,38	92,49
4	OBRAS DE DRENAGEM					1.389,33
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	84,10	16,52	1.389,33
5	PINTURA					49,58
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	18,50	2,68	49,58
6	PISOS EXTERNOS					3.721,27
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	14,87	62,47	928,93
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	49,58	56,32	2.792,35
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					1.002,92
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	4,00	250,73	1.002,92
8	SERVIÇOS DIVERSOS					40,09
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	65,72	0,61	40,09
TOTAL DA OBRA						8.136,05
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						8.136,05

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Handwritten signatures and initials, including "D6" and "W".



Agharti



	BDI DA OBRA 22,04%	1.793,19
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R\$ 9.929,24 (nove mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)		9.929,24

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
		RUA FARMACÊUTICO RODRIGUES ✓				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					274,24
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	45,18	2,04	92,17
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	45,18	4,03	182,08
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					829,87
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	54,80	4,69	257,01
2.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	45,18	8,18	369,57
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,07	11,25	203,29
3	MOVIMENTO DE TERRA					210,52
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	6,78	21,67	146,92
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,78	9,38	63,60
4	OBRAS DE DRENAGEM					905,30
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	54,80	16,52	905,30
5	PINTURA					32,32
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	12,06	2,68	32,32
6	PISOS EXTERNOS					2.689,50
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	10,75	62,47	671,55
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	35,83	56,32	2.017,95
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					1.176,38
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.-40L e DIAM.-35cm	UN	4,00	250,73	1.002,92
7.2	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	3,00	57,82	173,46
8	SERVIÇOS DIVERSOS					27,56
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	45,18	0,61	27,56
TOTAL DA OBRA						6.145,69
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						6.145,69
BDI DA OBRA 22,04%						1.354,51
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R\$ 7.500,20 (sete mil e quinhentos reais e vinte centavos)						7.500,20

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
		RUA CEL. SALUSTIANO ✓				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.770,49
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	126,75	760,50
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	166,39	2,04	339,44
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	166,39	4,03	670,55
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					3.379,60
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	293,50	4,69	1.376,52
2.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	157,97	8,18	1.292,19
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	63,19	11,25	710,89

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOES.JA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Handwritten signature and initials, including the number '07' and 'W'.



Agharti



3	MOVIMENTO DE TERRA					775,01
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	24,96	21,67	540,88
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,96	9,38	234,12
4	OBRAS DE DRENAGEM					5.436,73
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	329,10	16,52	5.436,73
5	PINTURA					194,03
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	72,40	2,68	194,03
6	PISOS EXTERNOS					8.947,83
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	35,76	62,47	2.233,93
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	119,21	56,32	6.713,91
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					7.868,82
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	30,00	250,73	7.521,90
7.2	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	6,00	57,82	346,92
8	SERVIÇOS DIVERSOS					101,50
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	166,39	0,61	101,50
TOTAL DA OBRA						28.474,01
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						28.474,01
BDI DA OBRA 22,04%						6.275,67
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R\$ 34.749,68 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos)						34.749,68

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
RUA EDMILSON DE SOUZA ARAÚJO						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.663,96
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	126,75	760,50
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	148,84	2,04	303,63
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	148,84	4,03	599,83
3	MOVIMENTO DE TERRA					693,35
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	22,33	21,67	483,89
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,33	9,38	209,46
4	OBRAS DE DRENAGEM					2.821,62
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	170,80	16,52	2.821,62
5	PINTURA					100,71
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	37,58	2,68	100,71
6	PISOS EXTERNOS					11.171,95
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	44,65	62,47	2.789,29
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	148,84	56,32	8.382,67
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					4.011,68
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	16,00	250,73	4.011,68
8	SERVIÇOS DIVERSOS					90,79
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	148,84	0,61	90,79
TOTAL DA OBRA						20.554,06
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						20.554,06
BDI DA OBRA 22,04%						4.530,12
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R\$ 25.084,18 (vinte e cinco mil, oitenta e quatro reais e deztoito centavos)						25.084,18

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '223'.



Agharti



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
RUA JULIETA TIMBÓ						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					504,54
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	83,12	2,04	169,56
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	83,12	4,03	334,97
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					959,40
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	90,20	4,69	423,04
2.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	42,30	8,18	346,01
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,92	11,25	190,35
3	MOVIMENTO DE TERRA					387,19
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	12,47	21,67	270,22
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,47	9,38	116,97
4	OBRAS DE DRENAGEM					2.296,28
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	139,00	16,52	2.296,28
5	PINTURA					81,95
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	30,58	2,68	81,95
6	PISOS EXTERNOS					4.838,56
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	19,34	62,47	1.208,17
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	64,46	56,32	3.630,39
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					2.005,84
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	8,00	250,73	2.005,84
8	SERVIÇOS DIVERSOS					50,70
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	83,12	0,61	50,70
TOTAL DA OBRA						11.124,47
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						11.124,47
BDI DA OBRA 22,04%						2.451,83
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R\$ 13.576,30 (treze mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta centavos)						13.576,30

COMANDA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
RUA JESUÍTA ADEODATO						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.253,48
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	126,75	760,50
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	245,96	2,04	501,76
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	245,96	4,03	991,22
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					4.651,89
2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	326,90	4,69	1.533,16
2.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	245,96	8,18	2.011,95
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	98,38	11,25	1.106,78
3	MOVIMENTO DE TERRA					1.145,43
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	36,89	21,67	799,41
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	36,89	9,38	346,03
4	OBRAS DE DRENAGEM					5.400,39
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	326,90	16,52	5.400,39

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

[Handwritten signatures and initials]



Agharti

5	PINTURA						192,75
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	71,92	2,68		192,75
6	PISOS EXTERNOS						13.933,64
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	55,69	62,47		3.478,95
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	185,63	56,32		10.454,68
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						6.595,72
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	24,00	250,73		6.017,52
7.2	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	10,00	57,82		578,20
8	SERVIÇOS DIVERSOS						150,04
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	245,96	0,61		150,04
TOTAL DA OBRA							34.323,33
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI							34.323,33
BDI DA OBRA 22,04%							7.564,86
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R\$ 41.888,19 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)							41.888,19

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL	
RUA RUI BARBOSA							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					863,21	
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	142,21	2,04	290,11	
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	142,21	4,03	573,11	
3	MOVIMENTO DE TERRA					662,30	
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	21,33	21,67	462,22	
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,33	9,38	200,08	
4	OBRAS DE DRENAGEM					3.249,48	
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	196,70	16,52	3.249,48	
5	PINTURA					115,96	
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	43,27	2,68	115,96	
6	PISOS EXTERNOS					10.674,24	
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	42,66	62,47	2.664,97	
6.2	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	142,21	56,32	8.009,27	
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					5.534,98	
7.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	20,00	250,73	5.014,60	
7.2	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	9,00	57,82	520,38	
8	SERVIÇOS DIVERSOS					86,75	
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	142,21	0,61	86,75	
TOTAL DA OBRA							21.186,92
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI							21.186,92
BDI DA OBRA 22,04%							4.669,60
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R\$ 25.856,52 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)							25.856,52

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

P.
10
86




Agharti

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					14.051,24
7.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00	7.025,62	14.051,24
TOTAL DA OBRA						235.291,83
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI						235.291,83
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						14.051,24
BDI DA OBRA						22,04%
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E ADM						304.298,29

O valor total da proposta **R\$ 304.298,29** (trezentos e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos).

ARARENDÁ/CE - 17 DE MARÇO DE 2016.


 ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
 ID: 2004021035400-SSP/CE
 CPF: 023.090.083-62
 Representante Legal


 JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO
 CREA/CE Nº: 52690D - CE
 RNP nº: 0612890058
 Engenheiro Civil

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
 BDI: 22,04%.
 ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.
 FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS CONSOLIDADA

L.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	110,39
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	MATERIAL	M2	1,0200	28,91	29,49
11100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	1,0000	11,55	11,55
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	4,5000	15,12	68,05
11725	PREGO 15X15	MATERIAL	KG	0,1500	8,66	1,30



Agharti

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS CONSOLIDADA

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA						
MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					110,39	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	MATERIAL	M2	1,0200	28,91	29,49
I1100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	1,0000	11,55	11,55
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	4,5000	15,12	68,05
I1725	PREGO 15X15	MATERIAL	KG	0,1500	8,66	1,30
MAO DE OBRA						
Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total		
Valor Total R\$					16,36	
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,0000	8,18	16,36
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					119,06	
VALOR ENCARGOS					7,68	
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					126,75	

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO						
MAO DE OBRA	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					2,04	
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					1,08	
VALOR ENCARGOS					0,96	
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					2,04	

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO						
MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					1,41	
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
I1724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
MAO DE OBRA						
Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total		
Valor Total R\$					2,62	
I0498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

12
13



Agharti

VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	2,80
VALOR ENCARGOS	1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS	4,03

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,69
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,0500	12,01	0,60
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,5000	8,18	4,09
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,48
VALOR ENCARGOS						2,21
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,69

2.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						8,18
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,0000	8,18	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						4,33
VALOR ENCARGOS						3,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						8,18

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,36
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2400	22,35	5,36
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,89
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47

Handwritten signatures and initials.



Agharti

10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,37
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						11,04
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,11
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						14,08
VALOR ENCARGOS						2,44
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						16,52

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,40
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,28
12496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94	0,28
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,56
VALOR ENCARGOS						1,13
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,68

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						51,84
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08	51,84

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

[Handwritten signature and initials]



Agharti

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,63
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18	10,63
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,48
VALOR ENCARGOS						5,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						62,47

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						26,88
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08	4,42
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49	2,62
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80	6,35
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20	13,49

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						29,43
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01	19,21
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18	10,22
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						42,47
VALOR ENCARGOS						13,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,89
C0839	CONCRETO P/VIBR. FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01	8,70
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09	2,19

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						209,56
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56	209,56

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						30,28
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						234,65
VALOR ENCARGOS						R\$ 16,08
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						250,73

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@gmail.com TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

(Handwritten signatures and initials)



Agharti



7.2. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	57,82
I0142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	MATERIAL	UN	1,0000	24,50	24,50
I2478	GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	MATERIAL	UN	1,0000	33,32	33,32
					VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	57,82
					VALOR ENCARGOS	R\$ 0,00
					VALOR TOTAL COM ENCARGOS	57,82

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	0,61
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61
					VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	0,32
					VALOR ENCARGOS	R\$ 0,29
					VALOR TOTAL COM ENCARGOS	0,61

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. P/MÊS(H)	PR. UNIT.	PR. TOTAL	QUANT. COLABORADORES
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H/HOMEN	100	R\$ 70,26	7.025,62	1,00
					TOTAL GERAL DE (1) MÊS	7.025,62

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
RUA VICENTE ALVES DO VALE ✓						
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	110,39
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	MATERIAL	M2	1,0200	28,91	29,49
I1100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	1,0000	11,55	11,55
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	4,5000	15,12	68,05
I1725	PREGO 15X15	MATERIAL	KG	0,1500	8,66	1,30
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	16,36
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,0000	8,18	16,36
					VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	119,06
					VALOR ENCARGOS	7,68
					VALOR TOTAL COM ENCARGOS	126,75

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	2,04

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

29
16
16



Agharti

12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,08
VALOR ENCARGOS						0,96
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,04

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						1,41
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
11724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,62
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,69
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,0500	12,01	0,60
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,5000	8,18	4,09
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,48
VALOR ENCARGOS						2,21
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,69

2.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						8,18
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,0000	8,18	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						4,33
VALOR ENCARGOS						3,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						8,18

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,36
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2400	22,35	5,36

Handwritten signature and initials.



Agharti



MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,89
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,37
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						11,04
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,11
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						14,08
VALOR ENCARGOS						2,44
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						16,52

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

24
18
8



Agharti

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	2,40
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	0,28
12496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94	0,28
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,56
VALOR ENCARGOS						1,13
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,68

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	51,84
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08	51,84
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	10,63
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18	10,63
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,48
VALOR ENCARGOS						5,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						62,47

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	26,88
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08	4,42
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49	2,62
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80	6,35
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20	13,49
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	29,43
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01	19,21
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18	10,22
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						42,47
VALOR ENCARGOS						13,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm						
SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	10,89

P.
19
46



Agharti

C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01	8,70
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09	2,19
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						209,56
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56	209,56
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						30,28
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						234,65
VALOR ENCARGOS						R\$ 16,08
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						250,73

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,61
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						0,32
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,29
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						0,61

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RUA JOAQUIM DE MACEDO MELO ✓ L.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						110,39
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	MATERIAL	M2	1,0200	28,91	29,49
I1100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	1,0000	11,55	11,55
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	4,5000	15,12	68,05
I1725	PREGO 15X15	MATERIAL	KG	0,1500	8,66	1,30
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						16,36
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,0000	8,18	16,36
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						119,06
VALOR ENCARGOS						7,68
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						126,75

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

17
20
46



Agharti

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,04
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,08
VALOR ENCARGOS						0,96
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,04

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						1,41
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
11724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,62
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,69
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,0500	12,01	0,60
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,5000	8,18	4,09
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,48
VALOR ENCARGOS						2,21
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,69

2.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						8,18
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,0000	8,18	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						4,33
VALOR ENCARGOS						3,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						8,18

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,36

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

19
12
80



Agharti

10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2400	22,35	5,36
-------	--------------------------------	-------------	---	--------	-------	------

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,89
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25



Agharti

10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2400	22,35	5,36
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,89
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÊ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SERVIÇOS						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,37
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37
MATERIAIS						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						11,04
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,11
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94

22
28
P



Agharti



VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	14,08
VALOR ENCARGOS	2,44
VALOR TOTAL COM ENCARGOS	16,52

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,40
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,28
12496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94	0,28
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,56
VALOR ENCARGOS						1,13
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,68

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						51,84
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08	51,84
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,63
12543	SERVEnte	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18	10,63
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,48
VALOR ENCARGOS						5,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						62,47

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						26,88
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08	4,42
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49	2,62
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80	6,35
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20	13,49
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						29,43
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01	19,21
12543	SERVEnte	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18	10,22
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						42,47
VALOR ENCARGOS						13,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

238



Agharti



SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,89
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01	8,70
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09	2,19
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						209,56
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56	209,56
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						30,28
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						234,65
VALOR ENCARGOS						R\$ 16,08
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						250,73

7.2. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						57,82
I0142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	MATERIAL	UN	1,0000	24,50	24,50
I2478	GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	MATERIAL	UN	1,0000	33,32	33,32
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,82
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						57,82

B.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,61
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						0,32
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,29
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						0,61

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRAVESSA FLORIANO PEIXOTO

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,04
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,08

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

24
86



Agharti



VALOR ENCARGOS	0,96
VALOR TOTAL COM ENCARGOS	2,04

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						1,41
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
11724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
Valor Total R\$						2,62
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,62
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,69
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,0500	12,01	0,60
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,5000	8,18	4,09
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,48
VALOR ENCARGOS						2,21
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,69

2.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						8,18
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,0000	8,18	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						4,33
VALOR ENCARGOS						3,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						8,18

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,36
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2400	22,35	5,36
Valor Total R\$						5,89

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

24
25
88



Agharti

12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,37
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						11,04
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,11
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						14,08
VALOR ENCARGOS						2,44
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						16,52

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

[Handwritten signature]

26
46
11



Agharti

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,40
I2395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,28
I2496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94	0,28
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,56
VALOR ENCARGOS						1,13
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,68

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						51,84
I0108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08	51,84
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,63
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18	10,63
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,48
VALOR ENCARGOS						5,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						62,47

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						26,88
I0108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08	4,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49	2,62
I1601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80	6,35
I1602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20	13,49
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						29,43
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01	19,21
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18	10,22
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						42,47
VALOR ENCARGOS						13,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,89
C0839	CONCRETO P/VIBR, FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01	8,70

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a circled '27' and other illegible markings.



Agharti

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09	2,19
MATERIAIS						
					Valor Total R\$	209,56
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56	209,56
MAO DE OBRA						
					Valor Total R\$	30,28
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						234,65
VALOR ENCARGOS						R\$ 16,08
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						250,73

7.2. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA

MATERIAIS						
					Valor Total R\$	57,82
10142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	MATERIAL	UN	1,0000	24,50	24,50
12478	GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	MATERIAL	UN	1,0000	33,32	33,32
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,82
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						57,82

B.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

MAO DE OBRA						
					Valor Total R\$	0,61
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						0,32
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,29
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						0,61

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RUA GERMANO F. SALES

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

MAO DE OBRA						
					Valor Total R\$	2,04
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,08
VALOR ENCARGOS						0,96
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,04

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

MATERIAIS						
					Valor Unitário	Valor Total

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Agharti

					Valor Total R\$	1,41
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
11724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
MAO DE OBRA						
					Valor Total R\$	2,62
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03



Agharti

				Valor Total R\$		1,41
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
11724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
MAO DE OBRA						
				Valor Unitário		Valor Total
				Valor Total R\$		2,62
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

				Valor Unitário		Valor Total
				Valor Total R\$		4,69
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,0500	12,01	0,60
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,5000	8,18	4,09
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,48
VALOR ENCARGOS						2,21
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,69

2.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO

				Valor Unitário		Valor Total
				Valor Total R\$		8,18
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,0000	8,18	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						4,33
VALOR ENCARGOS						3,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						8,18

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

				Valor Unitário		Valor Total
				Valor Total R\$		5,36
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2400	22,35	5,36
MAO DE OBRA						
				Valor Unitário		Valor Total
				Valor Total R\$		5,89
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25

29
46



Agharti

3.1. C27B4 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	21,67
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
					VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	11,48
					VALOR ENCARGOS	10,19
					VALOR TOTAL COM ENCARGOS	21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	4,47
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	4,91
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
					VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	5,78
					VALOR ENCARGOS	3,60
					VALOR TOTAL COM ENCARGOS	9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/ REJUNTAMENTO						
SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	0,37
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	11,04
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	5,11
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94
					VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	14,08
					VALOR ENCARGOS	2,44
					VALOR TOTAL COM ENCARGOS	16,52

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	2,40
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40

39
30
de



Agharti

MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$					0,28
I2496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					1,56
VALOR ENCARGOS					1,13
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					2,68

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$					51,84
I0108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08
MAO DE OBRA					
Valor Total R\$					10,63
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					57,48
VALOR ENCARGOS					5,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					62,47

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES

MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$					26,88
I0108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49
I1601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80
I1602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20
MAO DE OBRA					
Valor Total R\$					29,43
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					42,47
VALOR ENCARGOS					13,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

SERVIÇOS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$					10,89
C0839	CONCRETO P/VIBR. FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09
MATERIAIS					
Valor Total					

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUcoes.JA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

31
46



Agharti

					Valor Total R\$	209,56			
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56	209,56			
MAO DE OBRA					Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$		30,28		
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01			
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27			
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS							234,65		
VALOR ENCARGOS							R\$ 16,08		
VALOR TOTAL COM ENCARGOS							250,73		

7.2. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA

					Valor Unitário	Valor Total			
MATERIAIS					Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$		57,82		
10142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	MATERIAL	UN	1,0000	24,50	24,50			
12478	GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	MATERIAL	UN	1,0000	33,32	33,32			
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS							57,82		
VALOR ENCARGOS							R\$ 0,00		
VALOR TOTAL COM ENCARGOS							57,82		

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

					Valor Unitário	Valor Total			
MAO DE OBRA					Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$		0,61		
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61			
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS							0,32		
VALOR ENCARGOS							R\$ 0,29		
VALOR TOTAL COM ENCARGOS							0,61		

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VILA PARAGUAI

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

					Valor Unitário	Valor Total			
MAO DE OBRA					Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$		2,04		
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04			
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS							1,08		
VALOR ENCARGOS							0,96		
VALOR TOTAL COM ENCARGOS							2,04		

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

					Valor Unitário	Valor Total			
MATERIAIS					Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$		1,41		
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27			
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60			

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

32
40



Agharti

11724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,62
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,69
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,0500	12,01	0,60
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,5000	8,18	4,09
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,48
VALOR ENCARGOS						2,21
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,69

2.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						8,18
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,0000	8,18	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						4,33
VALOR ENCARGOS						3,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						8,18

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,36
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2400	22,35	5,36
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,89
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38



Agharti

12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,37
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						11,04
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,11
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						14,08
VALOR ENCARGOS						2,44
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						16,52

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,40
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,28
12496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94	0,28
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,56

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

(Handwritten signatures and initials)



Agharti

VALOR ENCARGOS	1,13
VALOR TOTAL COM ENCARGOS	2,68

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					
MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$					51,84
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08
Valor Total R\$					10,63
MAO DE OBRA	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$					10,63
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					57,48
VALOR ENCARGOS					5,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					62,47

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES					
MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$					26,88
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20
MAO DE OBRA	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$					29,43
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					42,47
VALOR ENCARGOS					13,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm					
SERVIÇOS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$					10,89
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09
MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$					209,56
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56

29
25
40



Agharti

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						30,28
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						234,65
VALOR ENCARGOS						R\$ 16,08
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						250,73

B.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,61
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						0,32
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,29
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						0,61

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RUA FARMACÊUTICO RODRIGUES

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,04
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,08
VALOR ENCARGOS						0,96
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,04

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						1,41
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
11724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,62
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO



Agharti

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,69
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,0500	12,01	0,60
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,5000	8,18	4,09
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,48
VALOR ENCARGOS						2,21
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,69

2.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						8,18
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,0000	8,18	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						4,33
VALOR ENCARGOS						3,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						8,18

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,36
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2400	22,35	5,36

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,89
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91

[Handwritten signature and initials]



Agharti

12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SERVIÇOS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					0,37	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37
MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					11,04	
I0971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					5,11	
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					14,08	
VALOR ENCARGOS					2,44	
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					16,52	

5.1. C0588 - CALIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

MAO DE OBRA	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					2,40	
I2395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40
MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					0,28	
I2496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94	0,28
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					1,56	
VALOR ENCARGOS					1,13	
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					2,68	

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					51,84	
I0108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08	51,84
MAO DE OBRA	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					10,63	
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18	10,63
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					57,48	
VALOR ENCARGOS					5,00	

38
8



Agharti

VALOR TOTAL COM ENCARGOS	62,47
---------------------------------	--------------

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	26,88
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08	4,42
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49	2,62
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80	6,35
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20	13,49
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	29,43
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01	19,21
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18	10,22
					VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	42,47
					VALOR ENCARGOS	13,85
					VALOR TOTAL COM ENCARGOS	56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm						
SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	10,89
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01	8,70
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09	2,19
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	209,56
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56	209,56
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	30,28
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27
					VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	234,65
					VALOR ENCARGOS	R\$ 16,08
					VALOR TOTAL COM ENCARGOS	250,73

7.2. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	57,82
10142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	MATERIAL	UN	1,0000	24,50	24,50

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

39
 8



Agharti

12478	GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	MATERIAL	UN	1,0000	33,32	33,32
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,82
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						57,82

B.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,61
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						0,32
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,29
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						0,61

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RUA CEL. SALUSTIANO						
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						110,39
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	MATERIAL	M2	1,0200	28,91	29,49
11100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	1,0000	11,55	11,55
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	4,5000	15,12	68,05
11725	PREGO 15X15	MATERIAL	KG	0,1500	8,66	1,30
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						16,36
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,0000	8,18	16,36
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						119,06
VALOR ENCARGOS						7,68
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						126,75

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,04
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,08
VALOR ENCARGOS						0,96
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,04

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						1,41
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
11724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10

FO
8



Agharti

12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,62
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,69
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,0500	12,01	0,60
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,5000	8,18	4,09
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,48
VALOR ENCARGOS						2,21
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,69

2.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						8,18
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,0000	8,18	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						4,33
VALOR ENCARGOS						3,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						8,18

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,36
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2400	22,35	5,36
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,89
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '51'.



Agharti



VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	11,48
VALOR ENCARGOS	10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS	21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO						
SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,37
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						11,04
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,11
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						14,08
VALOR ENCARGOS						2,44
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						16,52

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,40
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,28
12496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94	0,28
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,56
VALOR ENCARGOS						1,13
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,68

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

D.
 257
 4



Agharti



6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						51,84
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08	51,84
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,63
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18	10,63
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,48



Agharti



6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	51,84
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08	51,84
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	10,63
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18	10,63
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,48
VALOR ENCARGOS						5,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						62,47

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	26,88
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08	4,42
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49	2,62
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80	6,35
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20	13,49
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	29,43
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01	19,21
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18	10,22
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						42,47
VALOR ENCARGOS						13,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm						
SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	10,89
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01	8,70
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09	2,19
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	209,56
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56	209,56
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	30,28

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Handwritten signature and initials.

12543	SERVENTE					VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	
						VALOR ENCARGOS	R\$ 16,08
						VALOR TOTAL COM ENCARGOS	250,73

7.2. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	57,82
10142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	MATERIAL	UN	1,0000	24,50	24,50
12478	GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	MATERIAL	UN	1,0000	33,32	33,32
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,82
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						57,82

B.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	0,61



Agharti

12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						234,65
VALOR ENCARGOS						R\$ 16,08
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						250,73

7.2. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA

MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					57,82	
10142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	MATERIAL	UN	1,0000	24,50	24,50
12478	GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	MATERIAL	UN	1,0000	33,32	33,32
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					57,82	
VALOR ENCARGOS					R\$ 0,00	
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					57,82	

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

MAO DE OBRA	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					0,61	
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					0,32	
VALOR ENCARGOS					R\$ 0,29	
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					0,61	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RUA EDMILSON DE SOUZA ARAÚJO

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

MATERIAIS	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					110,39	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	MATERIAL	M2	1,0200	28,91	29,49
11100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	1,0000	11,55	11,55
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	4,5000	15,12	68,05
11725	PREGO 15X15	MATERIAL	KG	0,1500	8,66	1,30
MAO DE OBRA	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					16,36	
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,0000	8,18	16,36
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS					119,06	
VALOR ENCARGOS					7,68	
VALOR TOTAL COM ENCARGOS					126,75	

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

MAO DE OBRA	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
Valor Total R\$					2,04	
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04

7
4
00



Agharti

VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	1,08
VALOR ENCARGOS	0,96
VALOR TOTAL COM ENCARGOS	2,04

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						1,41
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
11724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,62
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,37

27
 25
 20



Agharti

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						11,04
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,11
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						14,08
VALOR ENCARGOS						2,44
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						16,52

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,40
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,28
12496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94	0,28
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,56
VALOR ENCARGOS						1,13
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,68

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						51,84
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08	51,84
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,63
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18	10,63
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,48
VALOR ENCARGOS						5,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						62,47

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						26,88
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08	4,42
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49	2,62
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80	6,35

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Handwritten signature and initials: A, 46, 46



Agharti

11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20	13,49
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						29,43
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01	19,21
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18	10,22
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						42,47
VALOR ENCARGOS						13,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,89
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01	8,70
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09	2,19
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						209,56
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56	209,56
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						30,28
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						234,65
VALOR ENCARGOS						R\$ 16,08
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						250,73

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,61
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						0,32
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,29
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						0,61

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RUA JULIETA TIMBÓ

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,04

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

10
 57
 88

Agharti

12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,08
VALOR ENCARGOS						0,96
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,04

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						1,41
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
11724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,62
10498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,69
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,0500	12,01	0,60
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,5000	8,18	4,09
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,48
VALOR ENCARGOS						2,21
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,69

2.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						8,18
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,0000	8,18	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						4,33
VALOR ENCARGOS						3,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						8,18

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,36
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2400	22,35	5,36

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6					



Agharti

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,89
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,37
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						11,04
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,11
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						14,08
VALOR ENCARGOS						2,44
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						16,52

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA,214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@gmail.com TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

19

59
82



Agharti

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,40
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,28
12496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94	0,28
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,56
VALOR ENCARGOS						1,13
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,68

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						51,84
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08	51,84
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,63
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18	10,63
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,48
VALOR ENCARGOS						5,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						62,47

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						26,88
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08	4,42
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49	2,62
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80	6,35
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20	13,49
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						29,43
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01	19,21
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18	10,22
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						42,47
VALOR ENCARGOS						13,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm						
SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,89

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

12
 50
 16



Agharti

C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01	8,70
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09	2,19

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						209,56
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56	209,56
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						30,28
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						234,65
VALOR ENCARGOS						R\$ 16,08
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						250,73

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,61
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						0,32
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,29
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						0,61

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RUA JESUÍTA ADEODATO

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						110,39
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	MATERIAL	M2	1,0200	28,91	29,49
11100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	1,0000	11,55	11,55
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	4,5000	15,12	68,05
11725	PREGO 15X15	MATERIAL	KG	0,1500	8,66	1,30
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						16,36
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,0000	8,18	16,36
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						119,06
VALOR ENCARGOS						7,68
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						126,75

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

15
B



Agharti

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,04
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,08
VALOR ENCARGOS						0,96
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,04

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						1,41
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
I1724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,62
I0498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03

2.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,69
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,0500	12,01	0,60
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,5000	8,18	4,09
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,48
VALOR ENCARGOS						2,21
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,69

2.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						8,18
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,0000	8,18	8,18
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						4,33
VALOR ENCARGOS						3,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						8,18

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,36

258



Agharti



10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2400	22,35	5,36
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,89
12543	SERVEnte	MAO DE OBRA	H	0,7200	8,18	5,89
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						6,94
VALOR ENCARGOS						4,31
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						11,25

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67
12543	SERVEnte	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91
12543	SERVEnte	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,37
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						11,04
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,11
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
12543	SERVEnte	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

19
 P 53 8



Agharti



VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS	14,08
VALOR ENCARGOS	2,44
VALOR TOTAL COM ENCARGOS	16,52

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,40
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,28
12496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94	0,28
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,56
VALOR ENCARGOS						1,13
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,68

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						51,84
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08	51,84
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,63
12543	SERVEnte	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18	10,63
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,48
VALOR ENCARGOS						5,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						62,47

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						26,88
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08	4,42
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49	2,62
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80	6,35
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20	13,49
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						29,43
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01	19,21
12543	SERVEnte	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18	10,22
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						42,47
VALOR ENCARGOS						13,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

12

[Handwritten signature and initials]



Agharti

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,89
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01	8,70
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09	2,19
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						209,56
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56	209,56
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						30,28
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						234,65
VALOR ENCARGOS						R\$ 16,08
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						250,73

7.2. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						57,82
10142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	MATERIAL	UN	1,0000	24,50	24,50
12478	GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	MATERIAL	UN	1,0000	33,32	33,32
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,82
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						57,82

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,61
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						0,32
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,29
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						0,61

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RUA RUI BARBOSA

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,04
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,2500	8,18	2,04
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,08

10
55
80



Agharti



VALOR ENCARGOS	0,96
VALOR TOTAL COM ENCARGOS	2,04

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						1,41
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	MATERIAL	KG	0,0200	13,46	0,27
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	0,0400	15,12	0,60
I1724	PREGO	MATERIAL	KG	0,0120	8,25	0,10
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	MATERIAL	M2	0,0090	48,51	0,44
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,62
I0498	CARPINTEIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	12,01	1,56
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,1300	8,18	1,06
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						2,80
VALOR ENCARGOS						1,23
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						4,03

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,67
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,6500	8,18	21,67
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						11,48
VALOR ENCARGOS						10,19
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						21,67

3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,47
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	EQUIPAMENTO	H	0,2000	22,35	4,47
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						4,91
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,18	4,91
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						5,78
VALOR ENCARGOS						3,60
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						9,38

4.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,37
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SERVICO	M3	0,0010	374,74	0,37

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
 AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
 AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

17

56
45



Agharti

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						11,04
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	MATERIAL	M	1,0000	11,04	11,04
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						5,11
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1800	12,01	2,16
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,3600	8,18	2,94
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						14,08
VALOR ENCARGOS						2,44
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						16,52

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,40
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,2000	12,01	2,40
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,28
12496	SUPERCAL	MATERIAL	KG	0,3000	0,94	0,28
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						1,56
VALOR ENCARGOS						1,13
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						2,68

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						51,84
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	1,1500	45,08	51,84
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,63
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,18	10,63
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,48
VALOR ENCARGOS						5,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						62,47

6.2. C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						26,88
10108	AREIA GROSSA	MATERIAL	M3	0,0980	45,08	4,42
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	5,3500	0,49	2,62
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	MATERIAL	M3	0,0405	156,80	6,35
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	MATERIAL	M3	0,0405	333,20	13,49

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Ⓟ
D
57
50



Agharti



MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						29,43
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,6000	12,01	19,21
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,2500	8,18	10,22
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						42,47
VALOR ENCARGOS						13,85
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						56,32

7.1. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

SERVIÇOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						10,89
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SERVICO	M3	0,0300	290,01	8,70
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SERVICO	M3	0,0300	73,09	2,19

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						209,56
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	MATERIAL	UN	1,0000	209,56	209,56

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						30,28
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,5000	12,01	18,01
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,18	12,27
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						234,65
VALOR ENCARGOS						R\$ 16,08
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						250,73

7.2. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						57,82
I0142	ÁRVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	MATERIAL	UN	1,0000	24,50	24,50
I2478	GRADE PINTADA P/ ÁRVORE DE 1,50 a 2,00m	MATERIAL	UN	1,0000	33,32	33,32
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						57,82
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						57,82

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.




Agharti

B.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	0,61
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,0750	8,18	0,61
VALOR SIMPLES SEM ENCARGOS						0,32
VALOR ENCARGOS						R\$ 0,29
VALOR TOTAL COM ENCARGOS						0,61

ARARENDÁ/CE - 17 DE MARÇO DE 2016.


 ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
 ID: 2004021035400-SSP/CE
 CPF: 023.090.083-62
 Representante Legal


 JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO
 CREA/CE Nº: 52690D - CE
 RNP nº: 0612890058
 Engenheiro Civil





Agharti

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA VICENTE ALVES DO VALE			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITEM	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.856,98	1.856,98	100,00%	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.405,84	3.405,84	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	841,46	589,02	70,00%	252,44	30,00%	-	-	-	-
4	OBRAS DE DRENAGEM	3.928,46	1.964,23	50,00%	1.964,23	50,00%	-	-	-	-
5	PINTURA	140,22	-	-	-	-	98,15	70,00%	42,07	30,00%
6	PISOS EXTERNOS	10.600,93	-	-	-	-	10.600,93	100,00%	-	-
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	5.014,60	-	-	-	-	-	-	5.014,60	100,00%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	110,19	-	-	-	-	-	-	110,19	100,00%
TOTAL DA OBRA SEM BDI		25.898,67	7.816,07	30,18%	2.216,66	38,74%	10.699,08	80,05%	5.166,86	100,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 22,04%		31.606,74	9.538,74	30,18%	12.243,95	38,74%	25.301,11	80,05%	31.606,74	100,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA JOAQUIM DE MACEDO MELO			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITEM	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.883,75	1.883,75	100,00%	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.495,95	3.495,95	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	861,95	430,97	50,00%	430,97	50,00%	-	-	-	-
4	OBRAS DE DRENAGEM	4.049,05	-	-	2.834,34	70,00%	1.214,72	30,00%	-	-
5	PINTURA	144,51	-	-	-	-	101,15	70,00%	43,35	30,00%
6	PISOS EXTERNOS	10.267,78	-	-	3.080,33	30,00%	7.187,45	70,00%	-	-
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	5.188,06	-	-	-	-	-	-	5.188,06	100,00%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	112,88	-	-	-	-	-	-	112,88	100,00%
TOTAL DA OBRA SEM BDI		26.003,93	5.810,68	22,35%	6.345,64	46,75%	8.503,32	79,45%	5.344,29	100,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 22,04%		31.735,20	7.091,35	22,35%	14.835,58	46,75%	25.213,03	79,45%	31.735,20	100,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TRAVESSA FLORIANO PEIXOTO			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITEM	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	313,94	313,94	100,00%	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.079,90	1.079,90	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	240,95	120,47	50,00%	120,47	50,00%	-	-	-	-
4	OBRAS DE DRENAGEM	1.493,74	-	-	1.045,62	70,00%	448,12	30,00%	-	-
5	PINTURA	53,31	-	-	-	-	37,31	70,00%	15,99	30,00%
6	PISOS EXTERNOS	2.353,47	-	-	706,04	30,00%	1.647,43	70,00%	-	-
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	3.124,40	-	-	-	-	-	-	3.124,40	100,00%

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

[Handwritten signature and initials]



Agharti

8	SERVIÇOS DIVERSOS	31,55	-	-	-	-	-	31,55	100,00%	
TOTAL DA OBRA SEM BDI		8.691,26	1.514,32	17,42%	1.872,13	38,96%	2.132,87	63,50%	3.171,94	100,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 22,04%		10.606,81	1.848,07	17,42%	4.132,82	38,96%	6.735,77	63,50%	10.606,81	100,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA GERMANO F. SALES			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITE M	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R \$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.206,81	2.206,81	100,00%	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.419,30	6.419,30	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.693,16	846,58	50,00%	846,58	50,00%	-	-	-	-
4	OBRAS DE DRENAGEM	6.373,42	-	-	4.461,39	70,00%	1.912,02	30,00%	-	-
5	PINTURA	227,48	-	-	-	-	159,23	70,00%	68,24	30,00%
6	PISOS EXTERNOS	23.311,07	-	-	6.993,32	30,00%	16.317,75	70,00%	-	-
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	4.300,78	-	-	-	-	-	-	4.300,78	100,00%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	221,77	-	-	-	-	-	-	221,77	100,00%
TOTAL DA OBRA SEM BDI		44.753,78	9.472,69	21,17%	12.301,29	48,65%	18.389,01	89,74%	4.590,80	100,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 22,04%		54.617,51	11.560,47	21,17%	26.572,96	48,65%	49.014,91	89,74%	54.617,51	100,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

VILA PARAGUAI			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITE M	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R \$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	398,92	398,92	100,00%	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.227,78	1.227,78	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	306,15	153,08	50,00%	153,08	50,00%	-	-	-	-
4	OBRAS DE DRENAGEM	1.389,33	-	-	972,53	70,00%	416,80	30,00%	-	-
5	PINTURA	49,58	-	-	-	-	34,71	70,00%	14,87	30,00%
6	PISOS EXTERNOS	3.721,27	-	-	1.116,38	30,00%	2.604,89	70,00%	-	-
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1.002,92	-	-	-	-	-	-	1.002,92	100,00%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	40,09	-	-	-	-	-	-	40,09	100,00%
TOTAL DA OBRA SEM BDI		8.136,05	1.779,78	21,88%	2.241,99	49,43%	3.056,40	87,00%	1.057,88	100,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 22,04%		9.929,24	2.172,04	21,88%	4.908,17	49,43%	8.638,20	87,00%	9.929,24	100,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA FARMACÊUTICO RODRIGUES			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITE M	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R \$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	274,24	274,24	100,00%	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	829,87	829,87	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	210,52	105,26	50,00%	105,26	50,00%	-	-	-	-
4	OBRAS DE DRENAGEM	905,30	-	-	633,71	70,00%	271,59	30,00%	-	-
5	PINTURA	32,32	-	-	-	-	22,62	70,00%	9,70	30,00%

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

[Handwritten signature and initials]



Agharti

6	PISOS EXTERNOS	2.689,50	-		806,85	30,00%	1.882,65	70,00%	-	
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1.176,38	-		-		-		1.176,38	100,00%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	27,56	-		-		-		27,56	100,00%
TOTAL DA OBRA SEM BDI		6.145,69	1.209,37	19,68%	1.545,82	44,83%	2.176,86	80,25%	1.213,64	100,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 22,04%		7.500,20	1.475,92	19,68%	3.362,43	44,83%	6.019,08	80,25%	7.500,20	100,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA CEL. SALUSTIANO			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITEM	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R \$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.770,49	1.770,49	100,00%	-		-		-	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.379,60	3.379,60	100,00%	-		-		-	
3	MOVIMENTO DE TERRA	775,01	387,50	50,00%	387,50	50,00%	-		-	
4	OBRAS DE DRENAGEM	5.436,73	-		3.805,71	70,00%	1.631,02	30,00%	-	
5	PINTURA	194,03	-		-		135,82	70,00%	58,21	30,00%
6	PISOS EXTERNOS	8.947,83	-		2.684,35	30,00%	6.263,48	70,00%	-	
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	7.868,82	-		-		-		7.868,82	100,00%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	101,50	-		-		-		101,50	100,00%
TOTAL DA OBRA SEM BDI		28.474,01	5.537,59	19,45%	6.877,57	43,60%	8.030,33	71,80%	8.028,53	100,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 22,04%		34.749,68	6.758,07	19,45%	15.151,46	43,60%	24.951,67	71,80%	34.749,68	100,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA EDMILSON DE SOUZA ARAÚJO			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITEM	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R \$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.663,96	1.663,96	100,00%	-		-		-	
3	MOVIMENTO DE TERRA	693,35	346,67	50,00%	346,67	50,00%	-		-	
4	OBRAS DE DRENAGEM	2.821,62	-		1.975,13	70,00%	846,48	30,00%	-	
5	PINTURA	100,71	-		-		70,50	70,00%	30,21	30,00%
6	PISOS EXTERNOS	11.171,95	-		3.351,59	30,00%	7.820,37	70,00%	-	
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	4.011,68	-		-		-		4.011,68	100,00%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	90,79	-		-		-		90,79	100,00%
TOTAL DA OBRA SEM BDI		20.554,06	2.010,63	9,78%	5.673,39	37,38%	8.737,35	79,89%	4.132,69	100,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 22,04%		25.084,18	2.453,78	9,78%	9.377,58	37,38%	20.040,65	79,89%	25.084,18	100,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA JULIETA TIMBÓ			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITEM	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R \$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	504,54	504,54	100,00%	-		-		-	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	959,40	959,40	100,00%	-		-		-	
3	MOVIMENTO DE TERRA	387,19	193,60	50,00%	193,60	50,00%	-		-	
4	OBRAS DE DRENAGEM	2.296,28	-		1.607,40	70,00%	688,88	30,00%	-	

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

[Handwritten signature and initials]



Agharti

5	PINTURA	81,95	-	-	-	57,37	70,00%	24,59	30,00%	
6	PISOS EXTERNOS	4.838,56	-	1.451,57	30,00%	3.386,99	70,00%	-	-	
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	2.005,84	-	-	-	-	-	2.005,84	100,00%	
8	SERVIÇOS DIVERSOS	50,70	-	-	-	-	-	50,70	100,00%	
TOTAL DA OBRA SEM BDI		11.124,47	1.657,54	14,90%	3.252,56	44,14%	4.133,24	81,29%	2.081,13	100,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 22,04%		13.576,30	2.022,86	14,90%	5.992,28	44,14%	11.036,49	81,29%	13.576,30	100,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA JESUÍTA ADEODATO			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITEM	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.253,48	2.253,48	100,00%	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.651,89	4.651,89	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.145,43	572,72	50,00%	572,72	50,00%	-	-	-	-
4	OBRAS DE DRENAGEM	5.400,39	-	-	3.780,27	70,00%	1.620,12	30,00%	-	-
5	PINTURA	192,75	-	-	-	-	134,92	70,00%	57,82	30,00%
6	PISOS EXTERNOS	13.933,64	-	-	4.180,09	30,00%	9.753,55	70,00%	-	-
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	6.595,72	-	-	-	-	-	-	6.595,72	100,00%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	150,04	-	-	-	-	-	-	150,04	100,00%
TOTAL DA OBRA SEM BDI		34.323,33	7.478,08	21,79%	8.533,08	46,65%	11.508,58	80,18%	6.803,58	100,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 22,04%		41.888,19	9.126,25	21,79%	19.540,02	46,65%	33.585,10	80,18%	41.888,19	100,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA RUI BARBOSA			15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
ITEM	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	863,21	863,21	100,00%	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	662,30	331,15	50,00%	331,15	50,00%	-	-	-	-
4	OBRAS DE DRENAGEM	3.249,48	-	-	2.274,64	70,00%	974,85	30,00%	-	-
5	PINTURA	115,96	-	-	-	-	81,17	70,00%	34,79	30,00%
6	PISOS EXTERNOS	10.674,24	-	-	3.202,27	30,00%	7.471,97	70,00%	-	-
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	5.534,98	-	-	-	-	-	-	5.534,98	100,00%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	86,75	-	-	-	-	-	-	86,75	100,00%
TOTAL DA OBRA SEM BDI		21.186,92	1.194,36	5,64%	5.808,06	33,05%	8.527,99	73,30%	5.656,52	100,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 22,04%		25.856,52	1.457,60	5,64%	8.545,75	33,05%	18.953,31	73,30%	25.856,52	100,00%

ARARENDÁ/CE - 17 DE MARÇO DE 2016.

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
Representante Legal

JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO
CREA/CE Nº: 52690D - CE
RNP nº: 0612890058
Engenheiro Civil

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776



Agharti

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRECTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	IMPOSTOS	
I	PIS	7,65%
	COFINS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	7,65%
	BDI =	22,04%
	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$	

ARARENDÁ/CE - 17 DE MARÇO DE 2016.

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
Representante Legal

JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO
CREA/CE Nº: 52690D - CE
RNP nº: 0612890058
Engenheiro Civil

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUcoesJA@gmail.com TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Handwritten notes and signatures: "p", "64", "80", "11"



Agharti

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
LOCAL: TAMBORIL/CE.



Agharti



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS
CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
LOCAL: TAMBORIL/CE.

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

IMPOSTOS	7,65%
1 - ISS	2,00%
2 - PIS	0,65%
3 - COFINS	3,00%
4 - CPRB (caso de desoneração do INSS)	2,00%
TOTAL IMPOSTOS	7,65%

ARARENDÁ/CE - 17 DE MARÇO DE 2016.

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
Representante Legal

JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO
CREA/CE Nº: 52690D - CE
RNP nº: 0612890058
Engenheiro Civil

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS
CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
LOCAL: TAMBORIL/CE.

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
2. IMPOSTOS	7,65%
2.1. ISS	2,00%
2.2. PIS	0,65%
2.3. COFINS	3,00%



Agharti

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS
CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
LOCAL: TAMBORIL/CE.

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -----	3,80%
2. IMPOSTOS-----	7,65%
2.1. ISS -----	2,00%
2.2. PIS -----	0,65%
2.3. COFINS -----	3,00%
2.4. CPRB (caso de desoneração do INSS)-----	2,00%
3. GARANTIA -----	0,32%
4. RISCOS-----	0,50%
5. LUCRO -----	6,64%
TOTAL DO BDI -----	22,04%

ARARENDÁ/CE - 17 DE MARÇO DE 2016.


ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
Representante Legal


JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO
CREA/CE Nº: 52690D - CE
RNP nº: 0612890058
Engenheiro Civil



Agharti

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

BDI: 22,04%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA/SINAPI/CE.

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

GRUPO	DESCRIMINAÇÃO	%	% PARCIAL
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00%	
A.2	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00%	
A.3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	
A.4	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI)	1,50%	
A.5	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)	1,00%	
A.6	SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (SEBRAE)	0,60%	
A.7	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA)	0,20%	
A.8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO (INSS)	3,00%	
TOTAL DO GRUPO A			16,80%
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO A		
B.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	
B.2	FERIADOS	3,72%	
B.3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92%	
B.4	13º SALÁRIO	11,01%	
B.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	
B.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	
B.7	DIAS DE CHUVA	1,67%	
B.8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	
B.9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%	
B.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	
TOTAL DO GRUPO B			47,96%
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DO GRUPO A		
C.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12%	
C.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40%	
C.3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40%	
C.4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%	
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%	
TOTAL DO GRUPO C			15,35%

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

67
8
A



Agharti

D	TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS		
D.1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	8,06%	
D.2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64%	
TOTAL DO GRUPO D			8,70%
PORCENTAGEM TOTAL DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS (A+B+C+D) % ---->			88,81%

ARARENDÁ/CE - 17 DE MARÇO DE 2016.

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
Representante Legal

JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO
CREA/CE Nº: 52690D - CE
RNP nº: 0612890058
Engenheiro Civil

88
5



Agharti

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE, da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Item	Nome	Função	Experiência	Declaro que autorizo e estarei disponível para a execução dos serviços
01	JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO	Engenheiro Civil	Engenheiro Sênior	Declaro que autorizo e estarei disponível para a execução dos serviços
02				
03				
04				
05				

ARARENDÁ/CE - 17 DE MARÇO DE 2016.



ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA
ID: 2004021035400-SSP/CE
CPF: 023.090.083-62
Representante Legal

Reconheço a(s) firma(s) de Antonia Ambrosio de Sousa

() por autenticidade () por semelhança
Em test. da verdade.
Nova Russas - CE

() Poder Público - Cartório Tabelião
() Livro de Matrícula Regular - Substituto
() Marcio Magalhães Rodrigues - Escrevente Contratado

1100316

02 TMTM
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº BY 870097

1º OFÍCIO
ALTO LITORAL DE SANTA RITA 1189
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 0618
NOVA RUSSAS - CE

Marcio Magalhães Rodrigues
Escrevente Contratado

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI ME - CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

Handwritten initials and marks.



Agharti



À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Eu, JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 52690D - CE e CPF (MF) nº 053.642.203-62, Declaro que autorizo e estarei disponível para a execução dos serviços da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 do Município de TAMBORIL/CE, e que atesto e dou ciência da inclusão do meu nome como responsável técnico da empresa ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27, na participação dos serviços objeto desta licitação na condição de Profissional Responsável Técnico.

IPÚ/CE - 17 DE MARÇO DE 2016.

CARTORIO
TAVARES

José Augusto Torquato Araújo

JOSÉ AUGUSTO TORQUATO ARAÚJO

CREA/CE Nº: 52690D - CE

RNP nº: 0612890058

Engenheiro Civil

VALIDO SOMENTE COM
SELO DE AUTENTICIDADE



CARTORIO TAVARES - IPÚ-CE 4º OFÍCIO CNPJ: 05.614.870/0001-74	Reconheço a(s) seguinte(s) assinatura(s) de <u>José Augusto Torquato Araújo</u>
	() por Autenticidade () por Semelhança
	18 MAR 2016
	Em Testemunha: <u>Francisco de Assis Araújo Tavares</u>
	() Francisco de Assis Araújo Tavares - Tabelião
	() Waniel César Farias Tavares - Escrevente Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE	

ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ 21.220.320/0001-27
AV HILARIO SENA, 214, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA-CE
AGHARTICONSTRUCOESJA@GMAIL.COM TEL(88) 9727.6799 (88) 9716.9776

70/30