

NOVA RUSSAS – CE, 14 de agosto de 2024

O Governo Municipal de TAMBORIL – CE
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP

Prezados(as) Senhores(as),
Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE. conforme projeto em anexo parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 317.414,30 (Trezentos e dezessete mil quatrocentos e quatorze reais e trinta centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias.



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. (a) Luiz Felix de Araujo, portador da carteira de identidade nº 86236075 CTPS RJ e CPF nº 005.824.717-37, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que nos preços proposto encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
CREA :363189CE
CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE ARUJO
CPF:005.824.717-37
SÓCIO ADMINISTRADOR




(88) 9.9924-5242

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
DATA: 13/08/2024 **BDI:** 21,84%
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
PROCESSO: CONCORRÊNCIA N° 002/2024/CP

VERSÃO
 028 SEM DESONERAÇÃO

HORA
 114,15% 71,31%

SEINFRA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	ADM-OBRA01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 104,40	R\$ 22,80	R\$ 127,20
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,47	R\$ 490,23	R\$ 107,07	R\$ 280,73
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.734,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 520,74
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 162,73	R\$ 35,54	R\$ 2.379,24
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.260,60	R\$ 43,92	R\$ 9,59	R\$ 227.984,71
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.578,00	R\$ 26,70	R\$ 5,83	R\$ 51.332,34
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	23,67	R\$ 51,66	R\$ 11,28	R\$ 1.489,79
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	23,67	R\$ 453,72	R\$ 99,09	R\$ 13.085,01
4 LIMPEZA DA OBRA								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.734,00	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 7.621,74
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 260.518,60 VALOR TOTAL: R\$ 317.414,30								R\$ 12.720,00 R\$ 12.720,00 R\$ 3.180,71 R\$ 293.891,85



Amh
102
FLS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.		DATA : 13/08/2024	BDI : 21,84%
OBRA:				VERSÃO	HORA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.			028 SEM DESONERAÇÃO	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.			114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL				
PROCESSO:	CONCORRÊNCIA N° 002/2024/CP				

Trezentos e Dezessete Mil Quatrocentos e Quatorze reais e Trinta centavos



MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
 CREA :363189CE
 CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE ARUJO
 CPF:005.824.717-37
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]



RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	DATA : 13/08/2024		BDI : 21,84%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,32%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL				
	PROCESSO:	CONCORRÊNCIA N° 002/2024/CP				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.720,00	4,01%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.180,71	1,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 293.891,85	92,59%
4	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 7.621,74	2,40%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 260.518,60	100,00%
VALOR TOTAL:		R\$ 317.414,30	

Trezentos e Dezessete Mil Quatrocentos e Quatorze reais e Trinta centavos

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
 CREA :363189CE
 CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE ARUJO
 CPF:005.824.717-37
 SÓCIO ADMINISTRADOR



SERVIÇOS URBANOS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	DATA:	13/08/2024	BDI:	21,84%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	HORA:	114,15%	MES:	7,83%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL				
PROCESSO:	CONCORRÊNCIA N° 002/2024/CP				

1.1. ADM-OBRS01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,00632793	R\$ 6.058,43	R\$ 38,34
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00379676	R\$ 17.399,77	R\$ 66,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 104,40
VALOR:						R\$ 104,40

2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 72,3900	R\$ 144,7800
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 4,7200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2,3200	R\$ 9,2800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 158,7800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,3600	R\$ 73,4400
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 25,7900	R\$ 103,1600
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,9700	R\$ 154,8500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 331,4500
VALOR:						R\$ 490,23

2.2. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 121,4100	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 293,6000	R\$ 0,0816
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0816

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 17,6300	R\$ 0,0098
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0098
VALOR:						R\$ 0,09

2.3. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 33,9600	R\$ 34,6392
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 27,7400	R\$ 27,7400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 14,0000	R\$ 63,0000
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,9100	R\$ 2,0865
TOTAL Material:						R\$ 127,4657

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 17,6300	R\$ 35,2600

[Handwritten signatures and marks]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	DATA : 13/08/2024	BDI : 21,84%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	FONTES:	VERSÃO:
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERACAO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		
	PROCESSO:	CONCORRÊNCIA N° 002/2024/CP		

TOTAL Mão de Obra: R\$ 35,2600

VALOR: R\$ 162,73

3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 26,6400	R\$ 1,3320
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 108,1500	R\$ 1,0815
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,4135

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 60,9000	R\$ 9,1350
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 98,5300	R\$ 14,7795
TOTAL Material:						R\$ 23,9145

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,3700	R\$ 7,0110
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 17,6300	R\$ 10,5780
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,5890

VALOR: R\$ 43,92

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,8200	R\$ 3,8200
TOTAL Material:						R\$ 3,8200

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 23,3700	R\$ 3,5055
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 17,6300	R\$ 4,4075
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,9130

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,0600	R\$ 1,2650
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 377,3100	R\$ 12,8285
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,5500	R\$ 0,1684
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 46,7200	R\$ 0,7008
TOTAL Serviço:						R\$ 14,9627

VALOR: R\$ 26,70

3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 17,6300	R\$ 51,6559
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,6559

VALOR: R\$ 51,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	DATA : 13/08/2024	RDI: 21,84%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	HORA	114,15%
	PROCESSO:	CONCORRÊNCIA N° 002/2024/CP		

3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 72,7100	R\$ 56,5684
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 87,4400	R\$ 84,4496
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 136,4000
TOTAL Material:						R\$ 277,4180

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 17,6300	R\$ 176,3000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 176,3000

VALOR:	R\$ 453,72
---------------	-------------------

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 17,6300	R\$ 1,3223
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3223

VALOR:	R\$ 1,32
---------------	-----------------

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
 CREA :363189CE
 CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE ARUJO
 CPF:005.824.717-37
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO


	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	DATA:	13/08/2024	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL			
	PROCESSO:	CONCORRÊNCIA N° 002/2024/CP			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.720,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 4.239,58	R\$ 4.239,58	R\$ 4.240,84	R\$ 12.720,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.180,71	100,00 %			100,00 %
			R\$ 3.180,71			R\$ 3.180,71
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 293.891,85	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 58.778,37	R\$ 146.945,93	R\$ 88.167,55	R\$ 293.891,85
4	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 7.621,74			100,00 %	100,00 %
					R\$ 7.621,74	R\$ 7.621,74
R\$ 317.414,30			R\$ 66.198,66	R\$ 151.185,51	R\$ 100.030,13	R\$ 317.414,30
			R\$ 66.198,66	R\$ 217.384,17	R\$ 317.414,30	

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
 CREA :363189CE
 CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE ARUJO
 CPF:005.824.717-37
 SÓCIO ADMINISTRADOR

gmb
 @

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	DATA : 13/08/2024
	DESCRİÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	BDI : 21,84% HORA: 114,15% MES: 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	
	PROCESSO:	CONCORRÊNCIA N° 002/2024/CP	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,10%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,60%
TOTAL		5,81%

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,50%
L	Lucro	7,50%
TOTAL		8,00%

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	CPRB	0,00%
TOTAL		6,15%

BDI = 21,84%


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
 CREA :363189CE
 CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE ARUJO
 CPF:005.824.717-37
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Handwritten signature and initials

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	DATA : 13/08/2024	BDI : 21,91%								
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERACAO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	114,15%	71,31%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES								
	SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	114,15%	71,31%								
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL											
PROCESSO:	CONCORRÊNCIA N° 002/2024/CP											



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
 CREA :363189CE
 CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE ARUJO
 CPF:005.824.717-37
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]
