

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

THM

CONSTRUTORES



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024/CP
 DATA/HORA DE ABERTURA: 20/08/2024 - 9:00HS.

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Item	Descrição	Quantidade	Total
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	01	R\$ 3.121.211,40
TOTAL =====>			R\$ 3.121.211,40
TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E UM MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.			

DA VALIDADE DA PROPOSTA: Informamos que o prazo de validade da proposta é de **60 (SESSENTA)** dias, contado da data de abertura do certame;

DO PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: De acordo com edital e seus anexos, a contar da emissão de Ordem de Serviços;

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo com edital e seus anexos, e/ou, contados após a assinatura do contrato e Ordem de Serviços emitido pelo Município;

Declaramos, que caso sejamos vencedora da Licitação, executaremos os serviços de acordo com os Projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pela PREFEITURA, pelos preços unitários e nos prazos constantes de PROPOSTA;

Declaramos, que nos preços propostos estão incluídos o lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos, de qualquer natureza, bem como, os de mão de obra, impostos, taxas, tributos, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, além dos gastos com fretes e transportes, e/ou, outros gastos que venha incidir sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

Declaramos ter conhecimento do local da obra e/ou, dos serviços e temos pleno conhecimento de todas as especificações do objeto a ser contratado, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento do contrato a ser porventura firmado com a administração;

Declaramos, que para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo contrato administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registros contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção;

Declaramos, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante e o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa, sob pena de desclassificação;

Declaramos, que por seu representante legal infra-assinado, tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

Finalizando, Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

[Handwritten signature]

ORGANIZATO ANÁLITICO

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Tamboril, CE
CNPJ: 07.765.817/0001-04
OBRA: Reforma e Expansão da Rede de Abastecimento de Água em Tamboril, CE
LOCAL: Rua Vicente Alves dos Vales, Centro, Tamboril, CE
DATA: 05/2024
VERSÃO: 028.1.1
SE/INFORMAÇÃO: Desobrigado
SINAP/CF: 04/2024

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1		CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 1.029,04	R\$ 1.311,41	R\$ 102.904,00	R\$ 131.141,00
						SUBTOTAL		R\$ 102.904,00	R\$ 131.141,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 152.988,21	R\$ 194.978,23
2.1	SINIFRACE	C197	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 183,41	R\$ 233,74	R\$ 2.200,92	R\$ 2.804,88
2.2	SINIFRACE	C193	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TEBELAS/ REAPROVEITAMENTO	M3	19,44	R\$ 62,63	R\$ 79,82	R\$ 1.217,53	R\$ 1.551,70
2.3	SINIFRACE	C197	DEMOIÇÃO DE COBRERTOS	M2	2,74	R\$ 34,94	R\$ 44,53	R\$ 95,74	R\$ 122,01
2.4	SINIFRACE	C190	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO/MASSA	M2	260,00	R\$ 10,34	R\$ 15,30	R\$ 2.718,01	R\$ 3.403,75
2.5	SINIFRACE	C194	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	599,43	R\$ 52,19	R\$ 66,51	R\$ 31.678,62	R\$ 39.690,04
2.6	SINIFRACE	C194	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	29,00	R\$ 14,01	R\$ 19,05	R\$ 410,83	R\$ 530,03
2.7	SINIFRACE	C196	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	89,00	R\$ 12,14	R\$ 14,96	R\$ 1.080,37	R\$ 1.391,19
2.8	SINIFRACE	C198	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	7,00	R\$ 95,74	R\$ 100,03	R\$ 670,08	R\$ 860,00
2.9	SINIFRACE	C199	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	3,00	R\$ 5,23	R\$ 7,76	R\$ 15,70	R\$ 20,52
2.10	SINIFRACE	C199	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	7,00	R\$ 271,39	R\$ 345,86	R\$ 2.167,00	R\$ 2.835,02
2.11	SINIFRACE	C199	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	225,88	R\$ 7,98	R\$ 9,41	R\$ 1.800,51	R\$ 2.308,17
2.12	SINIFRACE	C220	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	125,90	R\$ 16,70	R\$ 21,28	R\$ 2.104,12	R\$ 2.743,10
2.13	SINIFRACE	C164	DEMOIÇÃO DE COBRERTOS	M2	51,88	R\$ 15,06	R\$ 19,96	R\$ 811,97	R\$ 1.034,53
2.14	SINIFRACE	C165	DEMOIÇÃO DE COBRERTOS	M2	190,48	R\$ 12,12	R\$ 15,97	R\$ 2.312,56	R\$ 2.942,09
2.15	SINIFRACE	C166	DEMOIÇÃO DE COBRERTOS	M2	261,60	R\$ 3,89	R\$ 4,96	R\$ 1.018,89	R\$ 1.306,96
2.16	SINIFRACE	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES DE MANEIRAS E DE TRONCO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 10 CM E MENOR QUE 40 CM ATÉ 0,20 M DE RAIO	UN	20,00	R\$ 117,94	R\$ 150,30	R\$ 2.358,80	R\$ 3.007,80
2.17	SINIFRACE	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES DE MANEIRAS E DE TRONCO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 10 CM E MENOR QUE 40 CM ATÉ 0,20 M DE RAIO	UN	4,00	R\$ 257,97	R\$ 328,76	R\$ 1.031,88	R\$ 1.315,64
2.18	SINIFRACE	98534	LIMITES MANUAIS DE VELOCIDADE EM TERRENO COMUTACIONAL	M2	122,15	R\$ 4,25	R\$ 5,92	R\$ 519,24	R\$ 665,15
2.19	SINIFRACE	98526	LIMITES MANUAIS DE VELOCIDADE EM TERRENO COMUTACIONAL	M2	218,55	R\$ 6,63	R\$ 8,90	R\$ 1.450,83	R\$ 1.747,08
2.20	SINIFRACE	C1078	DESMONTAGEM DE MATEMÁTICA	M2	1,00	R\$ 13,05	R\$ 16,63	R\$ 13,05	R\$ 20,82
2.21	SINIFRACE	C1014	REMOÇÃO DE ENTERRAMENTO	M2	766,00	R\$ 13,85	R\$ 17,65	R\$ 10.609,36	R\$ 13.519,97
						SUBTOTAL		R\$ 4.616,89	R\$ 5.883,76
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 4.616,89	R\$ 5.883,76
3.1	SINIFRACE	C030	ATERRAMENTO COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	16,00	R\$ 108,38	R\$ 138,12	R\$ 1.734,08	R\$ 2.200,00
3.2	SINIFRACE	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL	M3	4,03	R\$ 48,92	R\$ 62,31	R\$ 197,15	R\$ 251,23
3.3	SINIFRACE	C095	APLICAMENTO DE PISO DE CONCRETO	M2	13,09	R\$ 31,38	R\$ 39,99	R\$ 410,76	R\$ 523,47
						SUBTOTAL		R\$ 24.438,58	R\$ 31.143,77
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					R\$ 6.170,29	R\$ 7.869,88
4.1	SINIFRACE	C1630	VIGA BALDRAME E BLOCO DE FUNDAÇÃO	M5	1,73	R\$ 653,55	R\$ 832,88	R\$ 1.130,64	R\$ 1.451,60
4.2	SINIFRACE	C0215	CONCRETO	KG	90,91	R\$ 12,99	R\$ 16,53	R\$ 1.180,92	R\$ 1.500,00
4.3	SINIFRACE	C0217	ARMADURA DE CONCRETO	KG	15,81	R\$ 12,09	R\$ 15,41	R\$ 191,14	R\$ 244,00





ORÇAMENTO ANALITICO

ROPOSENTE Prefeitura Municipal de Tamboril, CE
 CNPJ: 07.705.817/0001-04
 OBRA: Reforma e Requalificação Aviação, da U.M.F. 04 de Outubro
 Rua Visconde Alves do Vale, Centro, Tamboril-CE
 LOCAL: _____

DATA: 05/2024
 FONTE: _____
 SEMPRE-CE: _____
 SINAPI-CE: _____

HEB: 27,44%
 VERSÃO: _____
 028.1 Desonerada
 04/2024 Desonerada

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4.1.4	SEMPRE-CE	M3	343,91	R\$ 693,16	R\$	981,51
4.1.5	SEMPRE-CE	M2	45,88	R\$ 58,47	R\$	229,20
4.1.6	SEMPRE-CE	M2	123,56	R\$ 157,46	R\$	2.229,63
4.1.7	SEMPRE-CE	M3	522,58	R\$ 665,98	R\$	945,69
4.1.8	SEMPRE-CE	M3	159,08	R\$ 202,73	R\$	287,88
SUBTOTAL				R\$ 3.066,13	R\$	3.907,45
4.2	SEMPRE-CE	M3	522,58	R\$ 665,98	R\$	352,97
4.2.1	SEMPRE-CE	M3	11,96	R\$ 15,23	R\$	887,58
4.2.2	SEMPRE-CE	M3	298,48	R\$ 342,18	R\$	181,34
4.2.3	SEMPRE-CE	M3	162,16	R\$ 205,68	R\$	2.205,56
4.2.4	SEMPRE-CE	M3	12,78	R\$ 16,43	R\$	216,68
SUBTOTAL				R\$ 13.626,98	R\$	17.378,60
4.3	SEMPRE-CE	M2	593,23	R\$ 701,21	R\$	11.453,40
4.3.1	SEMPRE-CE	M2	593,23	R\$ 701,21	R\$	701,21
4.3.2	SEMPRE-CE	M2	522,58	R\$ 665,98	R\$	665,98
4.3.3	SEMPRE-CE	M2	136,08	R\$ 169,73	R\$	199,25
4.3.4	SEMPRE-CE	M2	12,09	R\$ 16,89	R\$	1.002,14
4.3.5	SEMPRE-CE	M2	12,09	R\$ 16,89	R\$	239,16
4.3.6	SEMPRE-CE	M2	162,96	R\$ 203,68	R\$	3.439,18
SUBTOTAL				R\$ 1.565,21	R\$	1.994,74
4.4	SEMPRE-CE	M2	139,13	R\$ 173,41	R\$	1.994,74
5	SEMPRE-CE	M2	62,98	R\$ 80,26	R\$	160,878,23
5.1	SEMPRE-CE	M2	62,98	R\$ 80,26	R\$	21.468,78
5.2	SEMPRE-CE	M2	315,09	R\$ 402,76	R\$	41.963,37
5.3	SEMPRE-CE	M3	324,14	R\$ 413,08	R\$	15.668,12
5.4	SEMPRE-CE	M3	44,20	R\$ 51,52	R\$	2.277,18
5.5	SEMPRE-CE	M3	1.808,30	R\$ 2.304,62	R\$	904,20
5.6	SEMPRE-CE	M3	136,66	R\$ 172,16	R\$	2.131,80
5.7	SEMPRE-CE	M3	93,24	R\$ 121,37	R\$	11.943,10
5.8	SEMPRE-CE	M3	297,74	R\$ 379,44	R\$	321,56

[Handwritten signatures and initials]

ORÇAMENTO ANALÍTICO

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Tamboril - CE
CPF: 07.705.937/0001-04
OBRA: Realocação, Regularização, Ampliação da F.M.F. 04 de Outubro
LOCAL: Rua Vicente Alves do Vek, Centro, Tamboril - CE

DATA: 02/2024
FONTE: SÍNTESE DE RECEITAS
VERSÃO: 028.1 Descontada
 04/2024 | Assessoria

6.1	SUBPROJETO	M2	R\$	SUBTOTAL	R\$	2.012.11	R\$	2.564.15
6.2	SUBPROJETO	M2	R\$	51,21	R\$	452,03	R\$	576,11
		M2	R\$	60,39	R\$	1.500,08	R\$	1.988,04
				SUBTOTAL	R\$	264.268,99	R\$	336.776,59

COBERTURA

7.1	SUBPROJETO	M2	R\$	21,33	R\$	27,18	R\$	87.258,77
7.2	SUBPROJETO	M2	R\$	199,71	R\$	52.175,27	R\$	66.718,96
7.3	SUBPROJETO	M2	R\$	76,35	R\$	23.543,39	R\$	27.741,15
7.4	SUBPROJETO	M2	R\$	9,34	R\$	859,59	R\$	1.080,66
7.5	SUBPROJETO	M2	R\$	15,36	R\$	12.400,25	R\$	15.800,00
7.6	SUBPROJETO	M2	R\$	17,81	R\$	8.918,70	R\$	11.304,97
7.7	SUBPROJETO	M2	R\$	10,74	R\$	1.199,85	R\$	1.449,71
7.8	SUBPROJETO	M2	R\$	48,42	R\$	352,54	R\$	442,25
7.9	SUBPROJETO	M2	R\$	89,00	R\$	30.770,54	R\$	36.640,66
7.10	SUBPROJETO	M2	R\$	100,36	R\$	1.128,54	R\$	1.501,94
7.11	SUBPROJETO	M2	R\$	42,16	R\$	3.790,00	R\$	4.738,00
7.12	SUBPROJETO	M2	R\$	160,54	R\$	14.587,85	R\$	18.590,00
7.13	SUBPROJETO	M2	R\$	13,64	R\$	1.152,14	R\$	1.717,75
7.14	SUBPROJETO	M2	R\$	16,39	R\$	1.618,08	R\$	2.143,66
7.15	SUBPROJETO	M2	R\$	48,68	R\$	1.305,45	R\$	1.782,28
				SUBTOTAL	R\$	60.744,78	R\$	77.412,49

PISO

8.1	SUBPROJETO	M2	R\$	71,94	R\$	91,68	R\$	69.759,52
8.2	SUBPROJETO	M2	R\$	49,78	R\$	49,42	R\$	47.682,00
				SUBTOTAL	R\$	615.086,42	R\$	783.763,99
9.1	SUBPROJETO	M2	R\$	67,05	R\$	3.381,79	R\$	4.309,71
9.2	SUBPROJETO	M3	R\$	824,58	R\$	110.059,80	R\$	140.261,09
9.3	SUBPROJETO	M2	R\$	32,45	R\$	76.381,27	R\$	97.351,62
9.4	SUBPROJETO	M2	R\$	131,32	R\$	440.302,19	R\$	433.693,89
9.5	SUBPROJETO	M2	R\$	14,40	R\$	33.940,67	R\$	44.472,72
9.6	SUBPROJETO	M2	R\$	121,37	R\$	3.566,07	R\$	4.580,00



Handwritten signature and initials.

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OPONENTE Prefeitura Municipal de Tamboril, RJ
CNPJ 07.765.817/0001-04
OBRA Reforma e Reparações Arquitetônicas do L.M. 1-04 de Ondalão
LOCAL Rua Vicente Alves do Vale, Centro, Tamboril-RJ.

DATA 05/2024
PONTE
SEMPRA-CE
SINAPI-CE

BDI 27,44%
VERSAO
 028.1 Desonerada
 04/2024 Desonerada

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Medida	Valor Unit.	Valor Total
9.7	SEMPRA-CE	220,54	R\$ 80,42	R\$ 15.475,29	R\$	15.475,29	R\$ 19.720,09
9.8	SEMPRA-CE	401,87	R\$ 74,41	R\$ 23.465,19	R\$	23.465,19	R\$ 29.903,15
9.9	SEMPRA-CE	317,74	R\$ 26,69	R\$ 8.480,48	R\$	8.480,48	R\$ 10.806,54
10	REVESTIMENTOS			314.928,47	R\$	314.928,47	R\$ 401.338,96
10.1	SEMPRA-CE	267,49	R\$ 7,42	R\$ 1.984,78	R\$	1.984,78	R\$ 2.530,46
10.2	SEMPRA-CE	525,00	R\$ 27,13	R\$ 14.252,52	R\$	14.252,52	R\$ 18.230,26
10.3	SEMPRA-CE	160,00	R\$ 38,20	R\$ 6.112,00	R\$	6.112,00	R\$ 7.849,00
10.4	SEMPRA-CE	170,40	R\$ 87,14	R\$ 14.841,06	R\$	14.841,06	R\$ 19.002,52
10.5	SEMPRA-CE	175,00	R\$ 20,00	R\$ 3.500,00	R\$	3.500,00	R\$ 4.475,00
10.6	SEMPRA-CE	300,00	R\$ 108,24	R\$ 32.472,00	R\$	32.472,00	R\$ 41.870,50
10.7	SEMPRA-CE	383,09	R\$ 11,30	R\$ 4.325,52	R\$	4.325,52	R\$ 5.512,50
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA			133.476,80	R\$	133.476,80	R\$ 170.103,88
11.1	SEMPRA-CE	30,00	R\$ 150,28	R\$ 4.508,40	R\$	4.508,40	R\$ 5.800,00
11.2	SEMPRA-CE	126,00	R\$ 28,59	R\$ 3.592,62	R\$	3.592,62	R\$ 4.591,40
11.3	SEMPRA-CE	42,00	R\$ 145,21	R\$ 6.098,82	R\$	6.098,82	R\$ 7.772,52
11.4	SEMPRA-CE	196,40	R\$ 67,38	R\$ 13.233,43	R\$	13.233,43	R\$ 16.964,87
11.5	SEMPRA-CE	84,00	R\$ 46,95	R\$ 3.943,80	R\$	3.943,80	R\$ 5.025,72
11.6	SEMPRA-CE	10,00	R\$ 108,70	R\$ 1.087,00	R\$	1.087,00	R\$ 1.384,50
11.7	SEMPRA-CE	10,20	R\$ 76,06	R\$ 775,81	R\$	775,81	R\$ 988,09
11.8	SEMPRA-CE	35,88	R\$ 291,54	R\$ 10.460,46	R\$	10.460,46	R\$ 13.330,80
11.2	ESQUADRIAS METÁLICAS			83.905,82	R\$	83.905,82	R\$ 106.929,60
11.2.1	SINAPI-CE	11,76	R\$ 765,90	R\$ 9.006,98	R\$	9.006,98	R\$ 11.478,47
11.2.2	SINAPI-CE	14,05	R\$ 630,91	R\$ 8.864,29	R\$	8.864,29	R\$ 11.300,00
11.2.3	SINAPI-CE	78,24	R\$ 927,57	R\$ 72.536,35	R\$	72.536,35	R\$ 92.151,13



ORÇAMENTO ANALITICO

ROPOONENTE Prefeitura Municipal de Tamboril, RJ
 CNPJ 07.705.817/0001-63
 OBRA Reforma e Ampliação Arquitetônica de F. M. L. L. 04 de Outubro
 LOCAL Rua Vicente Alves do Vale, Centro, Tamboril, RJ

DATA 05/2024
 FONTE SINFRA-C.E.
 SINRA-PL-C.E.

DOI: 27.44%
 VERSÃO 628.1 Desmatada
 04/2024 Desmatada

Item	Subitem	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Medida	Descrição	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
11.2.4	SINFRA-CE	69,19	R\$	305,56	R\$	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	16.589,69	21.141,70
11.2.5	SINFRA-CE	28,44	R\$	62,94	R\$	VELLULA DE INSULHUM	1.404,65	1.790,01
11.2.6	SINFRA-CE	6,90	R\$	804,03	R\$	PORTÃO PAVOANTE NYLON, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEL E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELÉTRICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM PÓSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	4.353,28	5.547,81
11.2.7	SINFRA-CE	11,10	R\$	458,39	R\$	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADIS DE ENROLAR	3.992,56	5.088,13
12 - INSTALAÇÕES							234.880,03	299.333,14
12.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							131.715,95	167.861,36
12.1.1	SINFRA-CE	10,00	R\$	9,07	R\$	BASSO ALTA: 200V, 220V, 240V, 270V, 300V, 330V, 360V, 390V, 420V, 450V, 480V, 510V, 540V, 570V, 600V, 630V, 660V, 690V, 720V, 750V, 780V, 810V, 840V, 870V, 900V, 930V, 960V, 990V, 1020V, 1050V, 1080V, 1110V, 1140V, 1170V, 1200V, 1230V, 1260V, 1290V, 1320V, 1350V, 1380V, 1410V, 1440V, 1470V, 1500V, 1530V, 1560V, 1590V, 1620V, 1650V, 1680V, 1710V, 1740V, 1770V, 1800V, 1830V, 1860V, 1890V, 1920V, 1950V, 1980V, 2010V, 2040V, 2070V, 2100V, 2130V, 2160V, 2190V, 2220V, 2250V, 2280V, 2310V, 2340V, 2370V, 2400V, 2430V, 2460V, 2490V, 2520V, 2550V, 2580V, 2610V, 2640V, 2670V, 2700V, 2730V, 2760V, 2790V, 2820V, 2850V, 2880V, 2910V, 2940V, 2970V, 3000V, 3030V, 3060V, 3090V, 3120V, 3150V, 3180V, 3210V, 3240V, 3270V, 3300V, 3330V, 3360V, 3390V, 3420V, 3450V, 3480V, 3510V, 3540V, 3570V, 3600V, 3630V, 3660V, 3690V, 3720V, 3750V, 3780V, 3810V, 3840V, 3870V, 3900V, 3930V, 3960V, 3990V, 4020V, 4050V, 4080V, 4110V, 4140V, 4170V, 4200V, 4230V, 4260V, 4290V, 4320V, 4350V, 4380V, 4410V, 4440V, 4470V, 4500V, 4530V, 4560V, 4590V, 4620V, 4650V, 4680V, 4710V, 4740V, 4770V, 4800V, 4830V, 4860V, 4890V, 4920V, 4950V, 4980V, 5010V, 5040V, 5070V, 5100V, 5130V, 5160V, 5190V, 5220V, 5250V, 5280V, 5310V, 5340V, 5370V, 5400V, 5430V, 5460V, 5490V, 5520V, 5550V, 5580V, 5610V, 5640V, 5670V, 5700V, 5730V, 5760V, 5790V, 5820V, 5850V, 5880V, 5910V, 5940V, 5970V, 6000V, 6030V, 6060V, 6090V, 6120V, 6150V, 6180V, 6210V, 6240V, 6270V, 6300V, 6330V, 6360V, 6390V, 6420V, 6450V, 6480V, 6510V, 6540V, 6570V, 6600V, 6630V, 6660V, 6690V, 6720V, 6750V, 6780V, 6810V, 6840V, 6870V, 6900V, 6930V, 6960V, 6990V, 7020V, 7050V, 7080V, 7110V, 7140V, 7170V, 7200V, 7230V, 7260V, 7290V, 7320V, 7350V, 7380V, 7410V, 7440V, 7470V, 7500V, 7530V, 7560V, 7590V, 7620V, 7650V, 7680V, 7710V, 7740V, 7770V, 7800V, 7830V, 7860V, 7890V, 7920V, 7950V, 7980V, 8010V, 8040V, 8070V, 8100V, 8130V, 8160V, 8190V, 8220V, 8250V, 8280V, 8310V, 8340V, 8370V, 8400V, 8430V, 8460V, 8490V, 8520V, 8550V, 8580V, 8610V, 8640V, 8670V, 8700V, 8730V, 8760V, 8790V, 8820V, 8850V, 8880V, 8910V, 8940V, 8970V, 9000V, 9030V, 9060V, 9090V, 9120V, 9150V, 9180V, 9210V, 9240V, 9270V, 9300V, 9330V, 9360V, 9390V, 9420V, 9450V, 9480V, 9510V, 9540V, 9570V, 9600V, 9630V, 9660V, 9690V, 9720V, 9750V, 9780V, 9810V, 9840V, 9870V, 9900V, 9930V, 9960V, 9990V, 10020V, 10050V, 10080V, 10110V, 10140V, 10170V, 10200V, 10230V, 10260V, 10290V, 10320V, 10350V, 10380V, 10410V, 10440V, 10470V, 10500V, 10530V, 10560V, 10590V, 10620V, 10650V, 10680V, 10710V, 10740V, 10770V, 10800V, 10830V, 10860V, 10890V, 10920V, 10950V, 10980V, 11010V, 11040V, 11070V, 11100V, 11130V, 11160V, 11190V, 11220V, 11250V, 11280V, 11310V, 11340V, 11370V, 11400V, 11430V, 11460V, 11490V, 11520V, 11550V, 11580V, 11610V, 11640V, 11670V, 11700V, 11730V, 11760V, 11790V, 11820V, 11850V, 11880V, 11910V, 11940V, 11970V, 12000V, 12030V, 12060V, 12090V, 12120V, 12150V, 12180V, 12210V, 12240V, 12270V, 12300V, 12330V, 12360V, 12390V, 12420V, 12450V, 12480V, 12510V, 12540V, 12570V, 12600V, 12630V, 12660V, 12690V, 12720V, 12750V, 12780V, 12810V, 12840V, 12870V, 12900V, 12930V, 12960V, 12990V, 13020V, 13050V, 13080V, 13110V, 13140V, 13170V, 13200V, 13230V, 13260V, 13290V, 13320V, 13350V, 13380V, 13410V, 13440V, 13470V, 13500V, 13530V, 13560V, 13590V, 13620V, 13650V, 13680V, 13710V, 13740V, 13770V, 13800V, 13830V, 13860V, 13890V, 13920V, 13950V, 13980V, 14010V, 14040V, 14070V, 14100V, 14130V, 14160V, 14190V, 14220V, 14250V, 14280V, 14310V, 14340V, 14370V, 14400V, 14430V, 14460V, 14490V, 14520V, 14550V, 14580V, 14610V, 14640V, 14670V, 14700V, 14730V, 14760V, 14790V, 14820V, 14850V, 14880V, 14910V, 14940V, 14970V, 15000V, 15030V, 15060V, 15090V, 15120V, 15150V, 15180V, 15210V, 15240V, 15270V, 15300V, 15330V, 15360V, 15390V, 15420V, 15450V, 15480V, 15510V, 15540V, 15570V, 15600V, 15630V, 15660V, 15690V, 15720V, 15750V, 15780V, 15810V, 15840V, 15870V, 15900V, 15930V, 15960V, 15990V, 16020V, 16050V, 16080V, 16110V, 16140V, 16170V, 16200V, 16230V, 16260V, 16290V, 16320V, 16350V, 16380V, 16410V, 16440V, 16470V, 16500V, 16530V, 16560V, 16590V, 16620V, 16650V, 16680V, 16710V, 16740V, 16770V, 16800V, 16830V, 16860V, 16890V, 16920V, 16950V, 16980V, 17010V, 17040V, 17070V, 17100V, 17130V, 17160V, 17190V, 17220V, 17250V, 17280V, 17310V, 17340V, 17370V, 17400V, 17430V, 17460V, 17490V, 17520V, 17550V, 17580V, 17610V, 17640V, 17670V, 17700V, 17730V, 17760V, 17790V, 17820V, 17850V, 17880V, 17910V, 17940V, 17970V, 18000V, 18030V, 18060V, 18090V, 18120V, 18150V, 18180V, 18210V, 18240V, 18270V, 18300V, 18330V, 18360V, 18390V, 18420V, 18450V, 18480V, 18510V, 18540V, 18570V, 18600V, 18630V, 18660V, 18690V, 18720V, 18750V, 18780V, 18810V, 18840V, 18870V, 18900V, 18930V, 18960V, 18990V, 19020V, 19050V, 19080V, 19110V, 19140V, 19170V, 19200V, 19230V, 19260V, 19290V, 19320V, 19350V, 19380V, 19410V, 19440V, 19470V, 19500V, 19530V, 19560V, 19590V, 19620V, 19650V, 19680V, 19710V, 19740V, 19770V, 19800V, 19830V, 19860V, 19890V, 19920V, 19950V, 19980V, 20010V, 20040V, 20070V, 20100V, 20130V, 20160V, 20190V, 20220V, 20250V, 20280V, 20310V, 20340V, 20370V, 20400V, 20430V, 20460V, 20490V, 20520V, 20550V, 20580V, 20610V, 20640V, 20670V, 20700V, 20730V, 20760V, 20790V, 20820V, 20850V, 20880V, 20910V, 20940V, 20970V, 21000V, 21030V, 21060V, 21090V, 21120V, 21150V, 21180V, 21210V, 21240V, 21270V, 21300V, 21330V, 21360V, 21390V, 21420V, 21450V, 21480V, 21510V, 21540V, 21570V, 21600V, 21630V, 21660V, 21690V, 21720V, 21750V, 21780V, 21810V, 21840V, 21870V, 21900V, 21930V, 21960V, 21990V, 22020V, 22050V, 22080V, 22110V, 22140V, 22170V, 22200V, 22230V, 22260V, 22290V, 22320V, 22350V, 22380V, 22410V, 22440V, 22470V, 22500V, 22530V, 22560V, 22590V, 22620V, 22650V, 22680V, 22710V, 22740V, 22770V, 22800V, 22830V, 22860V, 22890V, 22920V, 22950V, 22980V, 23010V, 23040V, 23070V, 23100V, 23130V, 23160V, 23190V, 23220V, 23250V, 23280V, 23310V, 23340V, 23370V, 23400V, 23430V, 23460V, 23490V, 23520V, 23550V, 23580V, 23610V, 23640V, 23670V, 23700V, 23730V, 23760V, 23790V, 23820V, 23850V, 23880V, 23910V, 23940V, 23970V, 24000V, 24030V, 24060V, 24090V, 24120V, 24150V, 24180V, 24210V, 24240V, 24270V, 24300V, 24330V, 24360V, 24390V, 24420V, 24450V, 24480V, 24510V, 24540V, 24570V, 24600V, 24630V, 24660V, 24690V, 24720V, 24750V, 24780V, 24810V, 24840V, 24870V, 24900V, 24930V, 24960V, 24990V, 25020V, 25050V, 25080V, 25110V, 25140V, 25170V, 25200V, 25230V, 25260V, 25290V, 25320V, 25350V, 25380V, 25410V, 25440V, 25470V, 25500V, 25530V, 25560V, 25590V, 25620V, 25650V, 25680V, 25710V, 25740V, 25770V, 25800V, 25830V, 25860V, 25890V, 25920V, 25950V, 25980V, 26010V, 26040V, 26070V, 26100V, 26130V, 26160V, 26190V, 26220V, 26250V, 26280V, 26310V, 26340V, 26370V, 26400V, 26430V, 26460V, 26490V, 26520V, 26550V, 26580V, 26610V, 26640V, 26670V, 26700V, 26730V, 26760V, 26790V, 26820V, 26850V, 26880V, 26910V, 26940V, 26970V, 27000V, 27030V, 27060V, 27090V, 27120V, 27150V, 27180V, 27210V, 27240V, 27270V, 27300V, 27330V, 27360V, 27390V, 27420V, 27450V, 27480V, 27510V, 27540V, 27570V, 27600V, 27630V, 27660V, 27690V, 27720V, 27750V, 27780V, 27810V, 27840V, 27870V, 27900V, 27930V, 27960V, 27990V, 28020V, 28050V, 28080V, 28110V, 28140V, 28170V, 28200V, 28230V, 28260V, 28290V, 28320V, 28350V, 28380V, 28410V, 28440V, 28470V, 28500V, 28530V, 28560V, 28590V, 28620V, 28650V, 28680V, 28710V, 28740V, 28770V, 28800V, 28830V, 28860V, 28890V, 28920V, 28950V, 28980V, 29010V, 29040V, 29070V, 29100V, 29130V, 29160V, 29190V, 29220V, 29250V, 29280V, 29310V, 29340V, 29370V, 29400V, 29430V, 29460V, 29490V, 29520V, 29550V, 29580V, 29610V, 29640V, 29670V, 29700V, 29730V, 29760V, 29790V, 29820V, 29850V, 29880V, 29910V, 29940V, 29970V, 30000V, 30030V, 30060V, 30090V, 30120V, 30150V, 30180V, 30210V, 30240V, 30270V, 30300V, 30330V, 30360V, 30390V, 30420V, 30450V, 30480V, 30510V, 30540V, 30570V, 30600V, 30630V, 30660V, 30690V, 30720V, 30750V, 30780V, 30810V, 30840V, 30870V, 30900V, 30930V, 30960V, 30990V, 31020V, 31050V, 31080V, 31110V, 31140V, 31170V, 31200V, 31230V, 31260V, 31290V, 31320V, 31350V, 31380V, 31410V, 31440V, 31470V, 31500V, 31530V, 31560V, 31590V, 31620V, 31650V, 31680V, 31710V, 31740V, 31770V, 31800V, 31830V, 31860V, 31890V, 31920V, 31950V, 31980V, 32010V, 32040V, 32070V, 32100V, 32130V, 32160V, 32190V, 32220V, 32250V, 32280V, 32310V, 32340V, 32370V, 32400V, 32430V, 32460V, 32490V, 32520V, 32550V, 32580V, 32610V, 32640V, 32670V, 32700V, 32730V, 32760V, 32790V, 32820V, 32850V, 32880V, 32910V, 32940V, 32970V, 33000V, 33030V, 33060V, 33090V, 33120V, 33150V, 33180V, 33210V, 33240V, 33270V, 33300V, 33330V, 33360V, 33390V, 33420V, 33450V, 33480V, 33510V, 33540V, 33570V, 33600V, 33630V, 33660V, 33690V, 33720V, 33750V, 33780V, 33810V, 33840V, 33870V, 33900V, 33930V, 33960V, 33990V, 34020V, 34050V, 34080V, 34110V, 34140V, 34170V, 34200V, 34230V, 34260V, 34290V, 34320V, 34350V, 34380V, 34410V, 34440V, 34470V, 34500V, 34530V, 34560V, 34590V, 34620V, 34650V, 34680V, 34710V, 34740V, 34770V, 34800V, 34830V, 34860V, 34890V, 34920V, 34950V, 34980V, 35010V, 35040V, 35070V, 35100V, 35130V, 35160V, 35190V, 35220V, 35250V, 35280V, 35310V, 35340V, 35370V, 35400V, 35430V, 35460V, 35490V, 35520V, 35550V, 35580V, 35610V, 35640V, 35670V, 35700V, 35730V, 35760V, 35790V, 35820V, 35850V, 35880V, 35910V, 35940V, 35970V, 36000V, 36030V, 36060V, 36090V, 36120V, 36150V, 36180V, 36210V, 36240V, 36270V, 36300V, 36330V, 36360V, 36390V, 36420V, 36450V, 36480V, 36510V, 36540V, 36570V, 36600V, 36630V, 36660V, 36690V, 36720V, 36750V, 36780V, 36810V, 36840V, 36870V, 36900V, 36930V, 36960V, 36990V, 37020V, 37050V, 37080V, 37110V, 37140V, 37170V, 37200V, 37230V, 37260V, 37290V, 37320V, 37350V, 37380V, 37410V, 37440V, 37470V, 37500V, 37530V, 37560V, 37590V, 37620V, 37650V, 37680V, 37710V, 37740V, 37770V, 37800V, 37830V, 37860V, 37890V, 37920V, 37950V, 37980V, 38010V, 38040V, 38070V, 38100V, 38130V, 38160V, 38190V, 38220V, 38250V, 38280V, 38310V, 38340V, 38370V, 38400V, 38430V, 38460V, 38490V, 38520V, 38550V, 38580V, 38610V, 38640V, 38670V, 38700V, 38730V, 38760V, 38790V, 38820V, 38850V, 38880V, 38910V, 38940V, 38970V, 39000V, 39030V, 39060V, 39090V, 39120V, 39150V, 39180V, 39210V, 39240V, 39270V, 39300V, 39330V, 39360V, 39390V, 39420V, 39450V, 39480V, 39510V, 39540V, 39570V, 39600V, 39630V, 39660V, 39690V, 39720V, 39750V, 39780V, 39810V, 39840V, 39870V, 39900V, 39930V, 39960V, 39990V, 40020V, 40050V, 40080V, 40110V, 40140V, 40170V, 40200V, 40230V, 40260V, 40290V, 40320V, 40350V, 40380V, 40410V, 40440V, 40470V, 40500V, 40530V, 40560V, 40590V, 40620V, 40650V, 40680V, 40710V, 40740V, 40770V, 40800V, 40830V, 40860V, 40890V, 40920V, 40950V, 40980V, 41010V, 41040V, 41070V, 41100V, 41130V, 41160V, 41190V, 41220V, 41250V, 41280V, 41310V, 41340V, 41370V, 41400V, 41430V, 41460V, 41490V, 41520V, 41550V, 41580V, 41610V, 41640V, 41670V, 41700V, 41730V, 41760V, 41790V, 41820V, 41850V, 41880V, 41910V, 41940V, 41970V, 42000V, 42030V, 42060V, 42090V, 42120V, 42150V, 42180V, 42210V, 42240V, 42270V, 42300V, 42330V, 42360V, 42390V, 42420V, 42450V, 42480V, 42510V, 42540V, 42570V, 42600V, 42630V, 42660V, 42690V, 42720V, 42750V, 42780V, 42810V, 42840V, 42870V, 42900V, 42930V, 42960V, 42990V, 43020V, 43050V, 43080V, 43110V, 43140V, 43170V, 43200V, 43230V, 43260V, 43290V, 43320V, 43350V, 43380V, 43410V, 43440V, 43470V, 435		

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ROPNENTE Prefeitura Municipal de Tamboril, CE	DATA: 05/2024	110,27,47%
CNPJ 07.705.817/0001-03	FONTE	VFRSÃO
OBRA: Reforma e Requalificação Aquedutância da T.M. 11164 de Cantalão	SINIFRA-CE	6281 Desonçada
LOCAL: Rua Vicente Alves da Várzea, Centro, Tamboril-CE	SINAPL-CE	04/2024 Desonçada

12.1.27	SEINFRA-CE	C1961	UN	R\$	1.117,80	R\$	1.424,52	R\$	6.706,80	R\$	8.547,12
12.1.28	SINAPL-CE	97887	UN	R\$	242,43	R\$	308,95	R\$	2.666,73	R\$	3.398,45
12.1.29	SEINFRA-CE	C1947	PI	R\$	264,15	R\$	336,63	R\$	8.452,80	R\$	10.772,16
32.2	SEINFRA-CE							R\$	56.051,81	R\$	73.981,32
12.2.1	SEINFRA-CE	C2065	M	8,70	7,12	R\$	6,07	R\$	61,14	R\$	76,91
12.2.2	SEINFRA-CE	C0458	M	10,00	96,155	R\$	941,08	R\$	912,506	R\$	1.001,852
12.2.3	SEINFRA-CE	C1792	M	2,06	0,3624	R\$	0,1082	R\$	1,2565	R\$	1,62164
12.2.4	SEINFRA-CE	S0003	M	16,00	141,92	R\$	229,07	R\$	2.310,72	R\$	2.689,92
12.2.5	SEINFRA-CE	C2504	M	3,00	338,16	R\$	126,07	R\$	414,48	R\$	528,21
12.2.6	SEINFRA-CE	C1460	M	4,00	69,61	R\$	89,09	R\$	270,14	R\$	350,56
12.2.7	SEINFRA-CE	S0883	M	10,00	12,71	R\$	10,20	R\$	293,76	R\$	259,20
12.2.8	SEINFRA-CE	C1038	M	9,00	667,15	R\$	856,22	R\$	6.096,33	R\$	7.651,98
12.2.9	SEINFRA-CE	S0337	M	6,00	59,69	R\$	76,07	R\$	358,14	R\$	456,42
12.2.10	SEINFRA-CE	C1918	M	6,00	236,47	R\$	326,85	R\$	1.538,82	R\$	1.961,10
12.2.11	SEINFRA-CE	C2158	M	12,00	77,78	R\$	99,12	R\$	933,76	R\$	1.189,44
12.2.12	SEINFRA-CE	C1907	M	6,00	13,22	R\$	16,85	R\$	70,32	R\$	101,10
12.2.13	SEINFRA-CE	C2170	M	8,00	108,51	R\$	138,29	R\$	651,06	R\$	829,74
12.2.14	SEINFRA-CE	C3825	M	12,00	66,33	R\$	84,51	R\$	295,90	R\$	1.014,36
12.2.15	SEINFRA-CE	C1670	M	19,00	51,26	R\$	43,96	R\$	650,94	R\$	829,51
12.2.16	SEINFRA-CE	C1959	M	19,00	238,04	R\$	303,36	R\$	3.252,70	R\$	4.763,61
12.2.17	SEINFRA-CE	C2003	M	6,00	56,60	R\$	71,17	R\$	336,93	R\$	428,22
12.2.18	SEINFRA-CE	100328	M	19,00	73,03	R\$	93,09	R\$	1.382,93	R\$	1.768,71
12.2.19	SEINFRA-CE	C1551	M	12,00	13,83	R\$	20,17	R\$	180,76	R\$	242,04
12.2.20	SEINFRA-CE	C2016	M	48,00	9,53	R\$	12,15	R\$	497,44	R\$	583,20
12.2.21	SEINFRA-CE	C2017	M	24,00	14,24	R\$	18,15	R\$	341,76	R\$	435,60
12.2.22	SEINFRA-CE	C2618	M	12,00	21,17	R\$	26,98	R\$	254,04	R\$	323,76
12.2.23	SEINFRA-CE	C2505	M	36,00	17,97	R\$	22,90	R\$	616,92	R\$	797,88
12.2.24	SEINFRA-CE	C2506	M	54,00	42,14	R\$	53,70	R\$	2.276,56	R\$	2.977,80
12.2.25	SEINFRA-CE	C2508	M	12,00	38,23	R\$	48,72	R\$	158,76	R\$	184,80
12.2.26	SEINFRA-CE	C2383	M	6,00	24,17	R\$	30,89	R\$	149,52	R\$	184,80
12.2.27	SEINFRA-CE	C1547	M	20,00	12,52	R\$	15,96	R\$	300,48	R\$	381,60
12.2.28	SEINFRA-CE	C1542	M	18,00	15,67	R\$	19,97	R\$	242,65	R\$	339,46
12.2.29	SEINFRA-CE	C1743	M	10,00	17,90	R\$	22,81	R\$	178,95	R\$	228,10
12.2.30	SEINFRA-CE	C1851	M	25,00	15,83	R\$	20,17	R\$	305,65	R\$	394,25
12.2.31	SEINFRA-CE	C1549	M	28,00	36,03	R\$	45,92	R\$	1.008,84	R\$	1.297,76



[Handwritten signature]

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ROFOS ENTE Prefeitura Municipal de Tamboril, CE
 CNPJ 07.765.817/0001-04
 OBRA Reforma e Requalificação Arquitetônica da E.M.F.F. 04 de Outubro
 LOCAL Rua Vicente Alves do Vale, Centro, Tamboril-CE

DATA 05/2024
 FONTE VERSÃO
 SINFRA-CE SINFRA-CE 028 F Externizada
 04/2024 Desincorada

12.2.32	SINFRA-CE	C0608	CAIXA EM ALVENARIA 180X80X60cm DE FIBRO CIMENTO M. LASSIRO DE CONCRETO E TAMPA DE COBREIRO	UN	12,00	R\$	951,80	R\$	1.212,97	R\$	11.421,60	R\$	14.555,64
12.2.33	SINFRA-CE	C2832	FONDA SÉPTICA 1 SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$	4.497,57	R\$	5.731,70	R\$	4.497,57	R\$	5.731,70
12.2.34	SINFRA-CE	C2934	RECUBERTÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	4,00	R\$	102,81	R\$	1.310,2	R\$	411,24	R\$	524,08
12.2.35	SINFRA-CE	C3609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60,80 X 0,80 X 0,15 m)	UN	4,00	R\$	153,77	R\$	195,96	R\$	615,08	R\$	783,84
12.3			INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO					R\$		R\$	1.667,46	R\$	2.124,84
12.3.1	SINFRA-CE	80963	TUBO 4 PVA, SONDÁVEL, 1,00 X 0,00 M, DESALIXA, EM PRENSÃO DE AR, C/OPORTE TORNEIRO, TUBO COM 100% DE INSTALAÇÃO. AL 1082022	M	80,20	R\$	15,70	R\$	20,12	R\$	1.313,73	R\$	1.673,98
12.3.2	SINFRA-CE	80964	CAIXA DE FIBRO CIMENTO 180X80X60 CM, COM 100% DE INSTALAÇÃO DE AR, C/OPORTE TORNEIRO, TUBO COM 100% DE INSTALAÇÃO. AL 1082022	UN	15,00	R\$	6,00	R\$	90,00	R\$	244,08	R\$	274,08
12.3.3	SINFRA-CE	80965	CAIXA DE FIBRO CIMENTO 180X80X60 CM, COM 100% DE INSTALAÇÃO DE AR, C/OPORTE TORNEIRO, TUBO COM 100% DE INSTALAÇÃO. AL 1082022	UN	1,00	R\$	0,00	R\$	1,20	R\$	13,08	R\$	13,08
12.4			INSTALAÇÃO DE AGULHAS PLUVIAIS					R\$		R\$	43.444,81	R\$	55.365,62
12.4.1	SINFRA-CE	04223	CABIDELO PARA TUBO DE AGULHA PLUVIAL, 2,00 X 0,00 M, COM 100% DE INSTALAÇÃO. AL 1072019	M	188,48	R\$	152,45	R\$	104,28	R\$	28.733,78	R\$	10.117,80
12.4.2	SINFRA-CE	C0407	CAIXA EM ALVENARIA 60X60X60 CM, COM 100% DE INSTALAÇÃO DE FIBRO CIMENTO, TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R\$	726,93	R\$	926,40	R\$	4.361,58	R\$	5.388,40
12.4.3	SINFRA-CE	C4763	TUBO PVC SÉRIE BIFURCADO DE ENGOLO 1,50X1,00X0,15 M, COM 100% DE INSTALAÇÃO	M	67,20	R\$	119,70	R\$	152,66	R\$	8.049,80	R\$	10.238,75
12.4.4	SINFRA-CE	C0399	JOLETO PVC CUNHA DE SUORTE 1,00X0,06X0,06 M, COM 100% DE INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$	147,00	R\$	187,34	R\$	1.764,00	R\$	2.248,08
12.4.5	SINFRA-CE	C0381	TUBO PVC SÉRIE BIFURCADO DE ENGOLO 1,50X1,00X0,15 M, COM 100% DE INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$	89,26	R\$	114,75	R\$	575,55	R\$	708,20
13			SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO F P ANICÓ - SCIP					R\$		R\$	20.238,24	R\$	25.791,38
13.1			SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SALVAMENTO					R\$		R\$	1.851,40	R\$	2.359,50
13.1.1	SINFRA-CE	C0850	PLACA EM ACRILICO ADESAVA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE FUGA DE FUGA 26X1FCM	UN	30,00	R\$	12,94	R\$	16,49	R\$	388,20	R\$	494,70
13.1.2	SINFRA-CE	C0649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	20,00	R\$	51,80	R\$	66,13	R\$	1.037,80	R\$	1.322,60
13.1.3	SINFRA-CE	C0638	PLACA EM ALUMINIO 20X25cm COM VINIL APLICADO EM TUBO DE FIBRO CIMENTO COM FLEXIBILIDADE PARA FORNECIMENTO DE ABRIGAMENTO	UN	20,00	R\$	21,27	R\$	27,11	R\$	425,40	R\$	542,20
			SUBTOTAL					R\$		R\$	20.238,24	R\$	25.791,38
			SUBTOTAL					R\$		R\$	1.851,40	R\$	2.359,50
13.2			EQUIPAMENTOS					R\$		R\$	18.386,84	R\$	23.431,88
13.2.1	SINFRA-CE	C1359	EXTINTOR DE GAS CARBONICO DO QUADRADO 4KG	UN	20,00	R\$	838,83	R\$	1.094,49	R\$	17.176,00	R\$	21.880,80
13.2.2	SINFRA-CE	07599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SUMERZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AL 1022020	UN	01,00	R\$	19,84	R\$	25,28	R\$	1.210,24	R\$	1.542,08
			SUBTOTAL					R\$		R\$	150.762,64	R\$	192.139,46
14			PAVIMENTAÇÃO					R\$		R\$	496,33	R\$	638,14
14.1	SINFRA-CE	C2875	LOCAÇÃO DA OBRA COM MATERIAL DE BARRAGEM (CARGA ATÉ 3000 M2)	M2	172,00	R\$	0,28	R\$	0,50	R\$	496,33	R\$	638,14
14.2	SINFRA-CE	C3232	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE AGULHA PLUVIAL	M2	172,00	R\$	0,10	R\$	0,13	R\$	179,26	R\$	230,44
14.3	SINFRA-CE	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA LISA SOBRE INSTALAMENTO DE BARRAGEM	M2	172,00	R\$	48,33	R\$	61,89	R\$	85.609,76	R\$	110.247,43
14.4	SINFRA-CE	C2034	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA LISA SOBRE OBRA	M2	60,75	R\$	41,57	R\$	52,98	R\$	2.325,38	R\$	2.993,94



[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

PROponente: Prefeitura Municipal de Tamboril, CE	DATA: 05/2024	BDI: 27,44%
CNPJ: 07.705.817/0001-04	FONTE:	VERSÃO:
OBRA: Reforma e Requalificação Arquitetônica da E.M.E.F 04 de Outubro	SEINFRA-CE	028.1 Desonerada
LOCAL: Rua Vicente Alves do Vale, Centro, Tamboril-CE	SINAPI-CE	04/2024 Desonerada

GRUPO A	DESPESAS INDIRETAS	%
AC	Administração central	3,80
DE	Despesas financeiras	0,80
R	Riscos	0,97
TOTAL A		5,57

GRUPO B	BENEFÍCIO	%
S	Garantia seguros	0,80
I	Lucro	7,00
TOTAL B		7,80

GRUPO C	IMPOSTOS	%
IPIS		0,65
COFINS		3,00
ISS (Legislação municipal)		2,50
CFRFB (Desoneração da folha de pagamento)		4,50
TOTAL C		10,65

BDI =	27,44%
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DE) \times (1 + I)}{1 - I} - 1$$

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA 028.1

PROponente:	Prefeitura Municipal de Tamboril - CE	DATA:	05/20/24
CNPJ:	07.798.812/0001-04	FONTE:	
OBRA:	Reforma e Requalificação Arquitetônica da E.M.F.F.04 de Outubro	SEINFRA-CE:	028.115
LOCAL:	Rua Vicente Alves do Vale, Centro, Tamboril-CE	SINAPI-CE:	04.2024 Desmemorada

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESONERADA	
		BOEIRISTA %	MESESALISTAS %
GRUPO A			
A1	INSS	16,80	16,80
A2	SFSL	1,50	0,00
A3	SESAF	1,00	1,00
A4	INCRAT	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SAL. SINDICATO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE VIDA - FUND. DE GARANTIA	3,00	3,00
A8	RUTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
GRUPO B			
B1	DESC. ASSOCIADOS - CATEG. DE RISCO	17,85	Não incide
B2	FERREIROS	1,71	Não incide
B3	ALIMENTAÇÃO	1,87	0,00
B4	LOCOMOÇÃO	11,03	8,43
B5	LICENÇA DE ATIVIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS E SUBSTITUIÇÃO	0,74	0,50
B7	DESEMPREGO	1,59	Não incide
B8	MUNICÍPIO - FUND. DE GARANTIA	0,33	0,08
B9	FERREIROS	12,45	9,33
B10	SALÁRIO DE FÉRIAS	0,04	0,03
GRUPO C			
C1	AVISO PRECISO DE FÉRIAS	1,32	1,17
C2	AVISO PRECISO DE FÉRIAS	0,13	0,10
C3	FERREIROS	1,72	1,30
C4	DESEMPREGO	2,07	2,17
C5	INDETERMINADO	0,40	0,35
GRUPO D			
D1	REINSCRIÇÃO DE FÉRIAS SOBRE GRUPO B	8,12	0,20
D2	REINSCRIÇÃO DE FÉRIAS SOBRE AVISO PRECISO DE FÉRIAS	0,40	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

PROponente: Prefeitura Municipal de Tamboril/CT
 CNPJ: 07.705.817/0001-44
 OBRA: Reforma e Requalificação do pátio da Prefeitura Municipal de Tamboril/CT
 LOCAL: Rua Vitorino Silva, 11 - Vila Centro - Tamboril/CT

DATA: 08/2024

RRE 27,43%

FONTE

VERSO

SENERA/CT

SINAPI/CT



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESONERADA	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	GRUPO A	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SEMI	1,20	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRV	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,50	0,50
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTE	3,00	3,00
A8	FGTS	3,00	3,00
B	GRUPO B	47,57	18,54
B1	DESCANSO SEM PAGAMENTO	17,85	Não incid
B2	FÉRIAS	3,71	Não incid
B3	AUXÍLIO-FÉRIAS	0,27	0,00
B4	13º SALÁRIO	10,98	8,57
B5	LICENÇA-FÉRIAS	0,07	0,03
B6	FALTAS DE FÉRIAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE FÉRIAS	1,58	Não incid
B8	AUXÍLIO-VACACIONAL	0,11	0,08
B9	FÉRIAS PROPRIAS	17,60	8,53
B10	SALÁRIO VACACIONAL	0,04	0,03
C	GRUPO C	11,53	8,75
C1	AVISO PRECISO DE FÉRIAS	5,49	4,17
C2	AVISO PRECISO DE LICENÇA	0,12	0,10
C3	FÉRIAS PROPRIAS	2,43	1,84
C4	DEPÓSITO EM FAVOR DE LICENÇA	3,02	2,29
C5	INDESEMPREGADO	0,46	0,35
D	GRUPO D	9,45	3,46
D1	REINTEGRO EM GRUPO A NOBRE GRATUO	7,99	3,11
D2	REINTEGRO EM GRUPO A SOBRE AS PROVISÕES TRAMITADAS E REINTEGRO EM GRUPO B SOBRE AS PROVISÕES TRAMITADAS	0,46	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48

P

bml



COMPOSIÇÃO DE ELEMENTOS UNITÁRIOS - SEI 2024

ITEM	PROPOSTANTE:	PROPOSTA Nº:	DATA:	VALOR:	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	PREÇO TOTAL
2.1	C193 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2				Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA				H	2,00	R\$ 18,46	R\$ 36,92
	12543	SERVENIT					Total	R\$ 36,92
	MATERIAL							
	2057	CEMENTO PORTLAND 40 MPa			kg	1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
	2100	ESMALTADO			L	0,00	R\$ 31,85	R\$ 0,00
	2160	PORTALATO			M	0,50	R\$ 14,99	R\$ 7,49
	2175	PREPARADOR DE CIMENTO			kg	0,25	R\$ 15,99	R\$ 3,99
							Total	R\$ 49,40
							Total Simples	R\$ 49,40
						Energias Sociais	R\$ 0,00	
						Valor IPI	R\$ 0,00	
						Valor Geral	R\$ 49,40	
2.2	C194 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDOS REAPROVEITAMENTO - M3				Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA				H	0,30	R\$ 24,16	R\$ 7,25
	12591	PEREGRINO			H	0,00	R\$ 18,46	R\$ 0,00
	12543	SERVENIT					Total	R\$ 7,25
							Total Simples	R\$ 7,25
							Energias Sociais	R\$ 0,00
							Valor IPI	R\$ 0,00
							Valor Geral	R\$ 7,25
2.3	C194 - DEMOLIÇÃO DE CUBOS - M3				Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA				H	0,30	R\$ 24,16	R\$ 7,25
	12591	PEREGRINO			H	0,00	R\$ 18,46	R\$ 0,00
	12543	SERVENIT					Total	R\$ 7,25
							Total Simples	R\$ 7,25
							Energias Sociais	R\$ 0,00
							Valor IPI	R\$ 0,00
							Valor Geral	R\$ 7,25
2.4	C197 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ MASSA - M2				Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA				H	0,35	R\$ 24,16	R\$ 8,46
	12591	PEREGRINO			H	0,00	R\$ 18,46	R\$ 0,00
	12543	SERVENIT					Total	R\$ 8,46
							Total Simples	R\$ 8,46
							Energias Sociais	R\$ 0,00
							Valor IPI	R\$ 0,00
							Valor Geral	R\$ 8,46
2.5	C197 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ TRAVAS - M2				Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA				H	0,25	R\$ 24,16	R\$ 6,04
	12591	PEREGRINO			H	0,00	R\$ 18,46	R\$ 0,00
	12543	SERVENIT					Total	R\$ 6,04
							Total Simples	R\$ 6,04
							Energias Sociais	R\$ 0,00
							Valor IPI	R\$ 0,00
							Valor Geral	R\$ 6,04
2.6	C198 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2				Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA				H	0,37	R\$ 24,16	R\$ 8,94
	12591	PEREGRINO			H	0,00	R\$ 18,46	R\$ 0,00
	12543	SERVENIT					Total	R\$ 8,94
							Total Simples	R\$ 8,94
							Energias Sociais	R\$ 0,00
							Valor IPI	R\$ 0,00
							Valor Geral	R\$ 8,94
2.7	C198 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA SOBRE LAJOTA DE CONCRETO - M3				Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA				H	0,37	R\$ 24,16	R\$ 8,94
	12591	PEREGRINO			H	0,00	R\$ 18,46	R\$ 0,00
	12543	SERVENIT					Total	R\$ 8,94
							Total Simples	R\$ 8,94
							Energias Sociais	R\$ 0,00
							Valor IPI	R\$ 0,00
							Valor Geral	R\$ 8,94
2.8	C208 - RETIRADA DE CAIXA DE SERVIÇOS - UN				Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA				H	2,00	R\$ 24,16	R\$ 48,32
	12591	PEREGRINO			H	2,00	R\$ 18,46	R\$ 36,92
	12543	SERVENIT					Total	R\$ 85,24
							Total Simples	R\$ 85,24
							Energias Sociais	R\$ 0,00
							Valor IPI	R\$ 0,00
							Valor Geral	R\$ 85,24
2.9	C292 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA - M2				Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA				H	0,50	R\$ 18,46	R\$ 9,23
	12543	SERVENIT					Total	R\$ 9,23
							Total Simples	R\$ 9,23
							Energias Sociais	R\$ 0,00
							Valor IPI	R\$ 0,00
							Valor Geral	R\$ 9,23

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SEINFRACT			
PROponente:	Prefeitura Municipal de Tamboril - RJ	Data:	05/05/2014
CNPJ:	07.705.817/0001-14	HORTE:	
OBRA:	Reforma e adequação da Arguição da F-511, F-04 de Outubro	REPOSIÇÃO:	
LOCAL:	Rua Vicente Alves de Sá - Centro, Tamboril - RJ	SPANÇO:	

		Especificações		Valor BDI	RS	Valor Geral	RS
2.10	C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - M2						9,22
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	12391 PEDREIRO	H	1,30	RS 24,10	RS	31,34	
	12543 SERVENTE	H	13,00	RS 18,40	RS	239,98	
				Total	RS	271,32	
				Total Simples	RS	271,32	
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	271,32	
2.11	C4915 - REMOÇÃO DE PINTURA LATA E CASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO - M2						7,38
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	12543 SERVENTE	H	0,40	RS 18,40	RS	7,38	
				Total	RS	7,38	
				Total Simples	RS	7,38	
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	7,38	
2.12	C2110 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEDENTES - M2						14,77
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	12391 PEDREIRO	H	0,08	RS 24,10	RS	1,93	
	12543 SERVENTE	H	0,40	RS 18,40	RS	14,77	
				Total	RS	16,70	
				Total Simples	RS	16,70	
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	16,70	
2.13	C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PCC - M2						13,85
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	11510 MOÇULADO	H	0,08	RS 24,10	RS	1,93	
	12543 SERVENTE	H	0,75	RS 18,40	RS	13,85	
				Total	RS	15,78	
				Total Simples	RS	15,78	
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	15,78	
2.14	C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE LATA CERÂMICAS - M2						12,53
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	12391 PEDREIRO	H	0,36	RS 24,10	RS	8,68	
	12543 SERVENTE	H	0,60	RS 18,40	RS	11,08	
				Total	RS	19,76	
				Total Simples	RS	19,76	
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	19,76	
2.15	C1086 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO - M2						2,42
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	12391 PEDREIRO	H	0,10	RS 24,10	RS	2,42	
	12543 SERVENTE	H	0,08	RS 18,40	RS	1,48	
				Total	RS	3,90	
				Total Simples	RS	3,90	
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	3,90	
2.20	C1078 - DESCUPINIZAÇÃO COM MATERIAL INSUFICIENTE - M2						7,64
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	10037 ALFARFE	H	0,40	RS 18,10	RS	7,24	
				Total	RS	7,64	
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	11251 CUPINÇEIS 1250 500G C/100ML DE NEÓLON	K	0,20	RS 37,00	RS	7,40	
				Total	RS	7,40	
				Total Simples	RS	15,04	
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	15,04	
2.21	C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA A GELADO E SMALTE - M2						9,23
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	12543 SERVENTE	H	0,50	RS 18,40	RS	9,20	
				Total	RS	9,20	
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	10794 REPARADOR DE PINTURA A GELADO E SMALTE	K	0,10	RS 46,35	RS	4,63	
				Total	RS	4,63	
				Total Simples	RS	13,83	
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	13,83	
3.1	C6330 - ATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL COM CONTROLE, MAT. COMIQUIÇÃO - M3						31,33
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	12543 SERVENTE	H	1,70	RS 18,40	RS	31,28	
				Total	RS	31,28	
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
	10111 AREIA VERDE FIA	M3	1,10	RS 29,90	RS	32,90	
				Total	RS	32,90	

Handwritten signatures and initials: '8', 'Dmko', and a circular stamp.



COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - RESUMO

PROponente:	Prefeitura Municipal de Tamboril - RJ	DATA:	03/2024
CNPJ:	07.705.817/0001-93	FONTE:	
OBRA:	Reforma e Ampliação do Sítio Administrativo do M.M. de Tamboril	EMPRESA:	951110001
LOCAL:	Rua Vicente Alves de Sá, Centro, Tamboril - RJ	SINOPSE:	952000001

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
				Total Simples	R\$ 37,30
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 37,30
				INCLUSO	
				EXCLUSO	
				Valor BDI	
				Valor Geral	
3.1	C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE LAJÃO AL. PROF. ATÉ 1,50m - M2				
	MAO DE OBRA				
	12543	SERVENTE	H	2,65	R\$ 18,46 R\$ 48,92
				Total	R\$ 48,92
				Total Simples	R\$ 48,92
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 48,92
				INCLUSO	
				EXCLUSO	
				Valor BDI	
				Valor Geral	
3.2	C9055 - APLIAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS UMACO DE 30 A 60 KG - M2				
	MAO DE OBRA				
	12543	SERVENTE	H	1,70	R\$ 18,46 R\$ 31,38
				Total	R\$ 31,38
				Total Simples	R\$ 31,38
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 31,38
				INCLUSO	
				EXCLUSO	
				Valor BDI	
				Valor Geral	
4.1.1	C0830 - CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3				
	EQUIPAMENTOS (CHOR)				
	10682	BETONERA CILINDRICA 500L (CHOR)	H	0,50	R\$ 25,18 R\$ 12,58
				Total	R\$ 12,58
	MAO DE OBRA				
	12391	PEDEREIRO	H	2,00	R\$ 24,16 R\$ 48,32
	12543	SERVENTE	H	16,00	R\$ 18,46 R\$ 295,76
				Total	R\$ 344,08
	MATERIAIS				
	10109	AREIA MEDIA	M3	0,65	R\$ 87,58 R\$ 56,93
	10286	BRITA	M3	0,30	R\$ 108,59 R\$ 32,58
	10805	CIMENTO PORTLAND	KG	100,00	R\$ 0,71 R\$ 71,00
	11600	PEDRA DE MAO (RACHADO)	M3	0,40	R\$ 115,25 R\$ 46,10
				Total	R\$ 206,59
				Total Simples	R\$ 206,59
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 206,59
				INCLUSO	
				EXCLUSO	
				Valor BDI	
				Valor Geral	
4.1.2	C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 X 25,0mm - KG				
	MAO DE OBRA				
	10640	AJUDANTE DE OBRAS E FERREIRO	H	0,10	R\$ 19,10 R\$ 1,91
	10121	ARMADURADOR	H	0,10	R\$ 24,16 R\$ 2,42
				Total	R\$ 4,33
	MATERIAIS				
	10103	ARAME RECOBERTO 12,5 X 25	KG	0,03	R\$ 16,53 R\$ 0,50
	10165	AÇO CA-50	KG	1,15	R\$ 7,10 R\$ 8,17
				Total	R\$ 8,66
				Total Simples	R\$ 12,99
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 12,99
				INCLUSO	
				EXCLUSO	
				Valor BDI	
				Valor Geral	
4.1.3	C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 X 6,40mm - KG				
	MAO DE OBRA				
	10640	AJUDANTE DE OBRAS E FERREIRO	H	0,07	R\$ 19,10 R\$ 1,34
	10121	ARMADURADOR	H	0,03	R\$ 24,16 R\$ 0,69
				Total	R\$ 2,03
	MATERIAIS				
	10103	ARAME RECOBERTO 3,4 X 6,4	KG	0,07	R\$ 16,53 R\$ 1,16
	10165	AÇO CA-60	KG	1,15	R\$ 7,10 R\$ 8,25
				Total	R\$ 9,41
				Total Simples	R\$ 12,09
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 12,09
				INCLUSO	
				EXCLUSO	
				Valor BDI	
				Valor Geral	
4.1.4	C0054 - ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3				
	MAO DE OBRA				
	12391	PEDEREIRO	H	0,00	R\$ 24,16 R\$ 0,00
	12543	SERVENTE	H	0,00	R\$ 18,46 R\$ 0,00
				Total	R\$ 0,00
	MATERIAIS				
	10109	AREIA MEDIA	M3	0,36	R\$ 87,58 R\$ 31,53
	10805	CIMENTO PORTLAND	KG	100,50	R\$ 0,71 R\$ 71,75
	11600	PEDRA DE MAO (RACHADO)	M3	1,10	R\$ 115,25 R\$ 126,78
				Total	R\$ 209,06
				Total Simples	R\$ 209,06
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 209,06
				INCLUSO	
				EXCLUSO	
				Valor BDI	
				Valor Geral	
4.1.5	C1511 - LASTRO DE CONCRETO REGULAR ZABO ESP=8CM - M2				
	MAO DE OBRA				
	12543	SERVENTE	H	1,10	R\$ 18,46 R\$ 20,31
	12391	PEDEREIRO	H	0,40	R\$ 24,16 R\$ 9,66
				Total	R\$ 29,97

[Handwritten signatures]



EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO SE INCLUI O IPI)		DATA: 25/05/2024	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CORRETORES	PREÇO	TOTAL
4.1.6 C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPLETA COM ACRÉDITO ADJ. EST. - 12000 C/DE. 5% - M2					
MÃO DE OBRA					
0041	ADJUDICATÁRIO	H	1,10	R\$ 19,10	R\$ 19,10
0048	CARPINTARIA	H	1,55	R\$ 21,15	R\$ 21,15
				Total	R\$ 40,25
MATERIAIS					
0076	CHAPAS 0820X1200X25 (50X100X1200) 2,4MM	M2	0,26	R\$ 69,64	R\$ 69,64
0091	PONTALMET. 0,80X1,20X1,20	M	1,20	R\$ 16,00	R\$ 16,00
0108	PREGO 08X22X1,25 X 1000 (VARIANTE) 1900 X 800	KG	0,25	R\$ 14,20	R\$ 14,20
0106	SARRAMAÇÃO 17524	M	1,53	R\$ 6,05	R\$ 6,05
0106	TABUAS DE 1200 X 25 X 1,20	M	1,17	R\$ 12,77	R\$ 12,77
				Total Simples	R\$ 121,56
				Encargos Sociais	INCLUIR
				Valor IPI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 121,56
4.1.7 C0842 - CONCRETO PAVIBL. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADJ. 18100 - M3					
MÃO DE OBRA					
0082	BETONEIRA	H	0,71	R\$ 25,90	R\$ 25,90
				Total	R\$ 25,90
MÃO DE OBRA					
0243	SERVEIS	H	0,00	R\$ 10,40	R\$ 10,40
				Total	R\$ 10,40
MATERIAIS					
0099	AREIA MEDIA	M3	0,85	R\$ 80,70	R\$ 80,70
0005	CIMENTO PORTLAND	KG	356,00	R\$ 3,75	R\$ 1,33
0005	PEDRINHO	M3	0,84	R\$ 100,50	R\$ 84,42
				Total	R\$ 166,45
				Total Simples	R\$ 322,54
				Encargos Sociais	INCLUIR
				Valor IPI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 322,54
4.1.7 C0842 - CONCRETO PAVIBL. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADJ. 18100 - M3					
MÃO DE OBRA					
0082	BETONEIRA	H	0,71	R\$ 25,18	R\$ 25,18
				Total	R\$ 25,18
MÃO DE OBRA					
0243	SERVEIS	H	0,00	R\$ 10,40	R\$ 10,40
				Total	R\$ 10,40
MATERIAIS					
0099	AREIA MEDIA	M3	0,85	R\$ 80,58	R\$ 80,58
0005	CIMENTO PORTLAND	KG	356,00	R\$ 0,71	R\$ 25,18
0005	PEDRINHO	M3	0,84	R\$ 100,50	R\$ 84,02
				Total	R\$ 185,88
				Total Simples	R\$ 321,56
				Encargos Sociais	INCLUIR
				Valor IPI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 321,56
4.1.2 C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D=8,3 X 19,00mm - KG					
MÃO DE OBRA					
0040	ADJUDICATÁRIO	H	0,04	R\$ 19,10	R\$ 1,91
0021	ARMADURAS	H	0,04	R\$ 21,10	R\$ 1,91
				Total	R\$ 3,82
MATERIAIS					
0100	ARMADURAS CA-50A MEDIA	KG	0,02	R\$ 10,53	R\$ 0,21
0107	ACRILICA	KG	1,15	R\$ 7,10	R\$ 8,15
				Total	R\$ 8,36
				Total Simples	R\$ 12,18
				Encargos Sociais	INCLUIR
				Valor IPI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 12,18
4.1.4 C1401 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE EA. PSE PERESTRUTURA - C/DE. 2% - M2					
MÃO DE OBRA					
0041	ADJUDICATÁRIO	H	1,50	R\$ 19,10	R\$ 19,10
0048	CARPINTARIA	H	1,50	R\$ 24,16	R\$ 24,16
				Total	R\$ 43,26
MATERIAIS					
0065	DESMOBILIZACAO TABUAS METAL	L	0,17	R\$ 8,45	R\$ 8,45
0091	PONTALMET. 0,80X1,20X1,20	M	2,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
				Total	R\$ 24,45

[Handwritten signatures]



0728	PREÇO UNITÁRIO DE 17,70 (DEZESSETE E SETE REAIS) POR M³ DE CONCRETO	M³	1,33	R\$	23,64	R\$	14,70	R\$	9,29	
0846	SABÃO EM PÓ 100% BIOLÓGICO	M	2,94	R\$	12,77	R\$	24,36	R\$	1,89	
0906	TAPETE DE 1,20 X 1,50 X 0,30	M²	2,94	R\$	12,77	R\$	24,36	R\$	1,89	
								Total Simples	R\$	16,79
								Encargos Sociais	R\$	15,13
								Valor IPI	R\$	0,00
								Valor Global	R\$	16,79

4.1.3	0217 - ARMADURA CA 60 FIVA D=140 CA 60mm - KG									
MANO DE OBRA										
0040	APRESENTAR QUANTIDADE DE OBRAS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total					
0040	APRESENTAR QUANTIDADE DE OBRAS	11	0,87	R\$	19,30	R\$	19,30	R\$	1,34	
0041	APRESENTAR QUANTIDADE DE OBRAS	11	0,87	R\$	24,36	R\$	24,36	R\$	1,89	
								Total	R\$	3,03
MATERIAIS										
0109	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	16,53	R\$	16,53	R\$	0,71	
0109	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	24,36	R\$	24,36	R\$	1,89	
								Total	R\$	3,03
								Total Simples	R\$	12,09
								Encargos Sociais	R\$	10,71
								Valor IPI	R\$	0,00
								Valor Global	R\$	12,09

4.1.4	0738 - RECUPERAÇÃO CONCRETO DE LAJOTA DE FORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUND" ESP=60MM - M2									
MANO DE OBRA										
0040	CONCRETO DE LAJOTA DE FORÇO E RECONSTITUIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total					
0040	CONCRETO DE LAJOTA DE FORÇO E RECONSTITUIÇÃO	11	0,87	R\$	19,30	R\$	19,30	R\$	1,34	
0041	CONCRETO DE LAJOTA DE FORÇO E RECONSTITUIÇÃO	11	0,87	R\$	24,36	R\$	24,36	R\$	1,89	
0042	CONCRETO DE LAJOTA DE FORÇO E RECONSTITUIÇÃO	11	0,87	R\$	24,36	R\$	24,36	R\$	1,89	
								Total	R\$	5,12
MATERIAIS										
0109	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	16,53	R\$	16,53	R\$	0,71	
0220	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	19,30	R\$	19,30	R\$	1,34	
0058	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	19,30	R\$	19,30	R\$	1,34	
								Total	R\$	3,39
								Total Simples	R\$	8,51
								Encargos Sociais	R\$	7,66
								Valor IPI	R\$	0,00
								Valor Global	R\$	8,51

4.1.5	0842 - CONCRETO FABRIL C30 20 MPa COM ACRESCIMO ADIUVANTE - M3									
MANO DE OBRA										
0040	CONCRETO DE LAJOTA DE FORÇO E RECONSTITUIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total					
0040	CONCRETO DE LAJOTA DE FORÇO E RECONSTITUIÇÃO	11	0,87	R\$	19,30	R\$	19,30	R\$	1,34	
0041	CONCRETO DE LAJOTA DE FORÇO E RECONSTITUIÇÃO	11	0,87	R\$	24,36	R\$	24,36	R\$	1,89	
								Total	R\$	3,23
MATERIAIS										
0109	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	16,53	R\$	16,53	R\$	0,71	
0005	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	19,30	R\$	19,30	R\$	1,34	
0005	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	19,30	R\$	19,30	R\$	1,34	
								Total	R\$	3,39
								Total Simples	R\$	6,62
								Encargos Sociais	R\$	5,96
								Valor IPI	R\$	0,00
								Valor Global	R\$	6,62

4.1.2	0215 - ARMADURA CA 50A CROSA D=12,5 CA 25mm - KG									
MANO DE OBRA										
0040	APRESENTAR QUANTIDADE DE OBRAS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total					
0040	APRESENTAR QUANTIDADE DE OBRAS	11	0,87	R\$	19,30	R\$	19,30	R\$	1,34	
0041	APRESENTAR QUANTIDADE DE OBRAS	11	0,87	R\$	24,36	R\$	24,36	R\$	1,89	
								Total	R\$	3,23
MATERIAIS										
0109	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	16,53	R\$	16,53	R\$	0,71	
0165	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	19,30	R\$	19,30	R\$	1,34	
								Total	R\$	2,05
								Total Simples	R\$	5,28
								Encargos Sociais	R\$	4,72
								Valor IPI	R\$	0,00
								Valor Global	R\$	5,28

4.1.3	0217 - ARMADURA CA 60 FIVA D=140 CA 60mm - KG									
MANO DE OBRA										
0040	APRESENTAR QUANTIDADE DE OBRAS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total					
0040	APRESENTAR QUANTIDADE DE OBRAS	11	0,87	R\$	19,30	R\$	19,30	R\$	1,34	
0041	APRESENTAR QUANTIDADE DE OBRAS	11	0,87	R\$	24,36	R\$	24,36	R\$	1,89	
								Total	R\$	3,03
MATERIAIS										
0109	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	16,53	R\$	16,53	R\$	0,71	
0109	QUANTIDADE DE OBRAS DE OBRAS	11	0,87	R\$	24,36	R\$	24,36	R\$	1,89	
								Total	R\$	2,60
								Total Simples	R\$	5,63
								Encargos Sociais	R\$	5,07
								Valor IPI	R\$	0,00
								Valor Global	R\$	5,63

Ambe



4.2.4 C4401 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE L.A. E SU PERESTRUTURA - 1,30L 2,50 M2

MEMO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1044	1,50	R\$ 19,10	R\$ 28,65
1498	1,50	R\$ 24,15	R\$ 36,23
		Total	R\$ 64,88

MATERIAIS

1065	1,17	R\$ 9,43	R\$ 11,11
1161	1,26	R\$ 16,09	R\$ 19,27
1172	0,20	R\$ 14,29	R\$ 2,86
11846	1,87	R\$ 3,05	R\$ 5,70
11916	1,84	R\$ 12,77	R\$ 23,50
		Total	R\$ 58,43

Total Simples: R\$ 162,96
Encargos Sociais: INCLUIÇÃO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 162,96

4.4.1 C4417 - LAJE PRÉ-FABRICADA C/PISO A 30 ACUMULADA 60cm M2

MEMO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1251	0,35	R\$ 24,10	R\$ 8,44
12543	0,35	R\$ 38,40	R\$ 13,44
		Total	R\$ 21,88

MATERIAIS

10169	0,74	R\$ 7,59	R\$ 5,62
11691	1,10	R\$ 11,09	R\$ 12,20
11728	0,03	R\$ 14,70	R\$ 0,44
11846	0,97	R\$ 6,05	R\$ 5,87
11916	0,85	R\$ 12,77	R\$ 10,85
12064	1,00	R\$ 60,10	R\$ 60,10
		Total	R\$ 135,08

SERVICIOS

13940	0,07	R\$ 89,51	R\$ 6,27
13963	0,07	R\$ 30,35	R\$ 2,12
		Total	R\$ 8,39

Total Simples: R\$ 143,47
Encargos Sociais: INCLUIÇÃO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 143,47

5.1 C6073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FEITADO (19x19x6cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1,28) M2

MEMO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1251	1,00	R\$ 24,10	R\$ 24,10
12543	1,12	R\$ 18,40	R\$ 20,61
		Total	R\$ 44,71

MATERIAIS

10109	0,03	R\$ 30,50	R\$ 0,91
10441	2,18	R\$ 0,96	R\$ 2,09
10805	2,18	R\$ 0,71	R\$ 1,55
12081	25,00	R\$ 0,53	R\$ 13,25
		Total	R\$ 16,70

Total Simples: R\$ 61,42
Encargos Sociais: INCLUIÇÃO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 61,42

5.2 C1907 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO TOPOGRAFIA-CONT. ACRETOR. ALCA COM PINTURA M2

1.000 PAVIMENTOS (TOR)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19082	0,03	R\$ 25,10	R\$ 0,75
		Total	R\$ 0,75

MEMO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1010	0,15	R\$ 19,10	R\$ 2,87
1045	0,27	R\$ 19,10	R\$ 5,16
1014	0,15	R\$ 24,10	R\$ 3,62
1251	3,20	R\$ 24,10	R\$ 77,12
1255	0,75	R\$ 24,10	R\$ 18,08
12543	0,20	R\$ 38,40	R\$ 7,68
		Total	R\$ 202,53

MATERIAIS

10103	0,04	R\$ 16,50	R\$ 0,66
10108	0,09	R\$ 110,90	R\$ 9,98
10109	0,09	R\$ 83,50	R\$ 7,51
10165	2,18	R\$ 7,10	R\$ 15,48
10289	0,03	R\$ 100,50	R\$ 3,02
10805	45,00	R\$ 0,71	R\$ 31,95
11690	0,15	R\$ 12,75	R\$ 1,91
11695	0,01	R\$ 100,50	R\$ 1,01
11917	0,45	R\$ 7,15	R\$ 3,22
13081	25,00	R\$ 0,53	R\$ 13,25
12082	18,00	R\$ 0,47	R\$ 8,46
12098	0,87	R\$ 2,68	R\$ 2,33
		Total	R\$ 115,96

Total Simples: R\$ 318,50
Encargos Sociais: INCLUIÇÃO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 318,50

5.3 C429 - CIRCAGRADI NYLOFOUR 10-2,00M 36CM X 36CM 170 1,30MM COM 50 FIBRAS DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM COM ALGODÃO M2

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
---------	--------------	-------	-------

Handwritten signatures and initials.



10199	AREIA MÉDIA	M3	0,00	R\$ 87,58	R\$ 0,00
10799	CIMENTO PORTLAND	KG	0,70	R\$ 3,18	R\$ 2,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,80	R\$ 0,71	R\$ 1,28
11672	GRANILITO, MARMORÍDE	M2	1,00	R\$ 146,75	R\$ 146,75
				Total	R\$ 151,26
				Total Simples	R\$ 297,74
				Encargos Sociais	INCLUI DO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 297,74

6.1	C2845 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m² - M2	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA	H	0,20	R\$ 19,10	R\$ 3,82
	10037	AJUDANTE		Total	R\$ 3,82
	MATERIAIS	KG	2,00	R\$ 18,18	R\$ 36,36
	11090	EMULSÃO ASFALTICA		Total	R\$ 36,36
				Total Simples	R\$ 40,18
				Encargos Sociais	INCLUI DO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 40,18

6.2	C1462 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESALDO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA	H	0,75	R\$ 24,16	R\$ 18,12
	12591	PEDREIRO		R\$ 18,46	R\$ 17,54
	12543	SERVENTE		Total	R\$ 35,66
	MATERIAIS	M3	0,02	R\$ 87,58	R\$ 2,07
	10199	AREIA MÉDIA		R\$ 0,71	R\$ 6,90
	10805	CIMENTO PORTLAND		R\$ 7,00	R\$ 2,80
	11249	IMPERMEABILIZANTE		Total	R\$ 11,71
				Total Simples	R\$ 27,39
				Encargos Sociais	INCLUI DO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 27,39

7.2	C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRAS TELHA CERAMICA OU CONCRETO YAO JA 7m (LESOUKAS / FERIAS / CONTRAVENIENTOS) PERBAGO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA	H	1,20	R\$ 19,10	R\$ 22,92
	10041	AJUDANTE DE CARPINTIRO		R\$ 24,16	R\$ 28,99
	10498	CARPINTIRO		Total	R\$ 51,91
	MATERIAIS	KG	0,18	R\$ 13,91	R\$ 2,50
	11161	FERRAGEM PARA TELHADOS		R\$ 17,00	R\$ 7,07
	11495	MADEIRAS 100X50		R\$ 17,00	R\$ 2,94
	11724	PREGO		Total	R\$ 23,51
				Total Simples	R\$ 135,52
				Encargos Sociais	INCLUI DO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 135,52

7.4	C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CABELO) - M2	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA	H	0,70	R\$ 19,10	R\$ 13,37
	10041	AJUDANTE DE CARPINTIRO		R\$ 24,16	R\$ 16,91
	10498	CARPINTIRO		Total	R\$ 30,28
	MATERIAIS	M	3,50	R\$ 0,40	R\$ 1,40
	10465	CABELO DE 2x37		R\$ 17,50	R\$ 1,39
	1174	PREGO		R\$ 1,72	R\$ 6,02
	11824	RIPA DE PEROBAS (RIPA DE PEROBAS) 100X50X117 15X50M		Total	R\$ 50,12
				Total Simples	R\$ 60,40
				Encargos Sociais	INCLUI DO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 60,40

7.4	C2237 - RIPA DE PEROBA (2X8x0) - M	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA	H	0,40	R\$ 19,10	R\$ 7,73
	10041	AJUDANTE DE CARPINTIRO		R\$ 24,16	R\$ 8,46
	10498	CARPINTIRO		Total	R\$ 11,19
	MATERIAIS	KG	0,30	R\$ 17,00	R\$ 5,10
	11724	PREGO		R\$ 4,53	R\$ 4,76
	11826	RIPA DE PEROBAS (RIPA DE PEROBAS) 100X50X117 2X8M		Total	R\$ 9,86
				Total Simples	R\$ 24,04
				Encargos Sociais	INCLUI DO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 24,04

7.5	C4463 - CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA - M	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA	H	0,50	R\$ 24,16	R\$ 12,08
	12591	PEDREIRO		R\$ 18,46	R\$ 9,23
	12293	SERVENTE		Total	R\$ 21,31
	MATERIAIS	KG	2,00	R\$ 2,50	R\$ 7,68
	10226	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA		Total	R\$ 7,68
	SERVÇOS				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



		Total Simples	Encargos Sociais	Valor BDI	Valor Geral	RS	RS	RS	RS
7.13	C3858 - DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METALICAS - M2								
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total				
	11539	M	0,24	RS 24,16	RS	5,80			
	12543	H	0,24	RS 18,40	RS	4,43			
				Total	RS	10,23			
	MATERIAIS								
	1037								
	11723								
				Total Simples		RS	10,23		
				Encargos Sociais		RS	0,00		
				Valor BDI		RS	0,00		
				Valor Geral		RS	10,23		
7.14	C3859 - MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METALICAS - M2								
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total				
	11539	H	0,76	RS 24,16	RS	7,25			
	12543	H	0,70	RS 18,40	RS	5,54			
				Total	RS	12,79			
	MATERIAIS								
	1037								
	11723								
				Total Simples		RS	12,79		
				Encargos Sociais		RS	0,00		
				Valor BDI		RS	0,00		
				Valor Geral		RS	12,79		
7.15	72249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M								
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total				
	11047	H	0,50	RS 19,70	RS	9,85			
	11720	H	0,50	RS 22,40	RS	11,20			
				Total	RS	21,05			
	MATERIAIS								
	1037	M	1,00	RS 15,33	RS	15,33			
	11723	M2	0,07	RS 15,09	RS	1,12			
				Total	RS	16,45			
				Total Simples		RS	37,50		
				Encargos Sociais		RS	0,00		
				Valor BDI		RS	0,00		
				Valor Geral		RS	37,50		
8.1	C4794 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2								
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total				
	11721	M2	1,00	RS 71,94	RS	71,94			
				Total	RS	71,94			
	MATERIAIS								
	11721								
				Total Simples		RS	71,94		
				Encargos Sociais		RS	0,00		
				Valor BDI		RS	0,00		
				Valor Geral		RS	71,94		
8.2	C3976 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60cm) COM TIRÔ DE ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2								
	MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total				
	11788	M2	1,00	RS 38,78	RS	38,78			
				Total	RS	38,78			
	MATERIAIS								
	11788								
				Total Simples		RS	38,78		
				Encargos Sociais		RS	0,00		
				Valor BDI		RS	0,00		
				Valor Geral		RS	38,78		
9.1	C4601 - PISO CIMENTADO COM AREIA MASSA DE CIMENTO E AREIAS PENETRAR ESP. 2,0 cm - M2								
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total				
	12791	H	1,00	RS 24,16	RS	24,16			
	12543	H	1,15	RS 18,40	RS	21,25			
				Total	RS	45,41			
	MATERIAIS								
	11109	M3	0,02	RS 97,28	RS	2,03			
	11805	KG	7,31	RS 0,71	RS	5,19			
				Total	RS	7,22			
				Total Simples		RS	52,63		
				Encargos Sociais		RS	0,00		
				Valor BDI		RS	0,00		
				Valor Geral		RS	52,63		
9.2	C3025 - PISO MORTO CONCRETO F18 - 13 AMP. C/ PREPARO E LANÇAMENTO - M3								
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total				
	12791	H	2,00	RS 24,16	RS	48,32			
	12543	H	6,00	RS 18,40	RS	110,40			
				Total	RS	158,72			
	SERVIÇOS								
	10839	M3	1,00	RS 487,95	RS	487,95			
				Total	RS	487,95			
				Total Simples		RS	646,67		
				Encargos Sociais		RS	0,00		
				Valor BDI		RS	0,00		
				Valor Geral		RS	646,67		
9.3	C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ AREIA MASSA CIMENTO E AREIAS PENETRAR TRACO 1:5 - ESP. 2cm - M2								
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total				
	12791	H	0,25	RS 24,16	RS	6,04			
	12543	H	0,25	RS 18,40	RS	4,60			
				Total	RS	10,64			
	MATERIAIS								
	11109								
	11805								
				Total Simples		RS	10,64		
				Encargos Sociais		RS	0,00		
				Valor BDI		RS	0,00		
				Valor Geral		RS	10,64		

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,04	R\$ 83,58	R\$	3,05
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,76	R\$ 9,71	R\$	84,77
				Total	R\$	87,82
				Total Simples	R\$	25,46
				Encargos Sociais	INCLUSO	-
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	25,46

9.4	C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RITMO ADAPTAR C/ ARG. PSE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO - M2					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11328	LADREJISTA	H	0,00	R\$ 24,16	R\$	0,00
12543	SERVENTE	H	0,69	R\$ 18,46	R\$	12,73
				Total	R\$	12,73
MATERIAIS						
16500	CERÂMICA ESMALTADA QUADRO 30x30cm DIMENSÃO NA DIAGONAL DE 20x20cm (900 cm²) - P/ PISO	M2	1,10	R\$ 32,56	R\$	35,81
16508	ARGAMASSA COLANTE PSE-FABRICADA C/ CERÂMICA ESMALTADA	KG	8,00	R\$ 2,42	R\$	19,36
				Total	R\$	55,17
				Total Simples	R\$	108,14
				Encargos Sociais	INCLUSO	-
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	108,14

9.5	C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PSE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 1,0cm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATO (30x30 cm)					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11328	LADREJISTA	H	0,20	R\$ 24,16	R\$	4,83
12543	SERVENTE	H	0,26	R\$ 18,46	R\$	4,69
				Total	R\$	9,52
MATERIAIS						
10118	ARGAMASSA PSE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,42	R\$ 6,57	R\$	2,75
				Total	R\$	2,75
				Total Simples	R\$	12,27
				Encargos Sociais	INCLUSO	-
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	12,27

9.6	C2284 - SOLEIRA DE GRANITO 1,0x1,5m - M					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,50	R\$ 24,16	R\$	12,08
12543	SERVENTE	H	0,25	R\$ 18,46	R\$	4,62
				Total	R\$	16,70
MATERIAIS						
11880	SOLEIRA DE GRANITO POLIDO	M	1,00	R\$ 75,84	R\$	75,84
				Total	R\$	75,84
SERVÇOS						
10197	ARGAMASSA MISTURA DE CIMENTO CAL, DIOX. E AREIA S/ PEN.	M3	0,00	R\$ 720,10	R\$	2,70
				Total	R\$	2,70
				Total Simples	R\$	95,24
				Encargos Sociais	INCLUSO	-
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	95,24

9.8	C3450 - PISO CIMENTADO ESP. 1,50cm C/ JUNTA PLASTICA C/ 27kg/m³ EM MODULOS (1,00x1,00) m - M2					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	1,08	R\$ 24,16	R\$	26,09
12543	SERVENTE	H	1,20	R\$ 18,46	R\$	22,15
				Total	R\$	48,24
MATERIAIS						
11108	AREIA GRUVA	M3	0,07	R\$ 119,58	R\$	8,37
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,18	R\$ 9,71	R\$	50,89
11516	JUNTA PLASTICA T/ 250g/m² C/ PISO	M	2,50	R\$ 1,64	R\$	4,10
				Total	R\$	63,36
				Total Simples	R\$	111,60
				Encargos Sociais	INCLUSO	-
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	111,60

9.9	C0674 - CANTONEIRA DE ALUMINIO 10x40x10 - M					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10152	AZULEIRO	H	0,20	R\$ 24,16	R\$	4,83
12543	SERVENTE	H	0,40	R\$ 18,46	R\$	7,38
				Total	R\$	12,21
MATERIAIS						
10463	CANTONEIRA DE ALUMINIO 10x40x10	M	1,00	R\$ 4,81	R\$	4,81
				Total	R\$	4,81
				Total Simples	R\$	17,02
				Encargos Sociais	INCLUSO	-
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	17,02

10.1	C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PEN. PARA TRACO 1:3 - ESP. 5,00cm P/ PAREDE - M2					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,10	R\$ 24,16	R\$	2,42
12543	SERVENTE	H	0,15	R\$ 18,46	R\$	2,77
				Total	R\$	5,19
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	R\$ 83,58	R\$	0,84
				Total	R\$	0,84
				Total Simples	R\$	6,03
				Encargos Sociais	INCLUSO	-
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	6,03

[Handwritten signatures and initials]



10.05	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	RS	7,34	RS	7,34
				Total Simples	RS	7,34	
				Encargos Sociais	RS	0,71	
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	7,34	
10.3	C120 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 CM2	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MÃO DE OBRA							
12391	PEDEreiro	H	0,60	RS 74,16	RS	44,50	
12543	SERVENTE	H	0,80	RS 18,46	RS	14,77	
				Total	RS	29,26	
MATERIAIS							
1409	AREIA MEDIA	M3	0,02	RS 87,38	RS	2,07	
1485	CIMENTO PORTLAND	KG	0,72	RS 9,71	RS	6,99	
				Total	RS	8,93	
				Total Simples	RS	38,20	
				Encargos Sociais	RS	INCLUSO	
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	38,20	
10.4	C442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10,10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - M2	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MÃO DE OBRA							
11328	LADREHISTA	H	0,72	RS 24,16	RS	17,40	
12543	SERVENTE	H	0,72	RS 18,46	RS	13,29	
				Total	RS	30,69	
MATERIAIS							
16497	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10,10cm (100cm²) - DECORATIVA	M2	4,16	RS 47,52	RS	19,77	
16508	ARGAMASSA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICA E PORCELANATOS	KG	4,00	RS 2,42	RS	9,68	
				Total	RS	29,45	
				Total Simples	RS	60,14	
				Encargos Sociais	RS	INCLUSO	
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	60,14	
10.5	C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 1cm E 6cm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PARA DE/P	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MÃO DE OBRA							
11428	LADREHISTA	H	0,25	RS 24,16	RS	5,76	
12543	SERVENTE	H	0,25	RS 18,46	RS	4,25	
				Total	RS	9,80	
MATERIAIS							
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	1,05	RS 6,57	RS	6,89	
				Total	RS	19,85	
				Total Simples	RS	29,66	
				Encargos Sociais	RS	INCLUSO	
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	29,66	
10.6	C4415 - CERÂMICA ESMALTADA REJUNTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - P/ PAREDE - M2	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MÃO DE OBRA							
11328	LADREHISTA	H	0,72	RS 24,16	RS	17,40	
12543	SERVENTE	H	0,72	RS 18,46	RS	13,29	
				Total	RS	30,69	
MATERIAIS							
16500	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - P/ PAREDE	M2	4,10	RS 52,50	RS	214,95	
16508	ARGAMASSA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICA E PORCELANATOS	KG	8,00	RS 2,42	RS	19,36	
				Total	RS	234,31	
				Total Simples	RS	265,00	
				Encargos Sociais	RS	INCLUSO	
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	265,00	
9.5	C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm E 6cm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MÃO DE OBRA							
11328	LADREHISTA	H	0,20	RS 24,16	RS	4,83	
12543	SERVENTE	H	0,20	RS 18,46	RS	3,69	
				Total	RS	8,52	
MATERIAIS							
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,42	RS 6,57	RS	2,77	
				Total	RS	11,29	
				Total Simples	RS	11,29	
				Encargos Sociais	RS	INCLUSO	
				Valor BDI	RS	-	
				Valor Geral	RS	11,29	
11.1.1	C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ ACESSÓRIOS) - M2	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MÃO DE OBRA							
10041	ALVAN (C/ 140CM) - CERRO	H	1,19	RS 19,10	RS	22,71	
10098	CARPINTEIRO	H	1,19	RS 24,15	RS	28,75	
				Total	RS	51,46	
MATERIAIS							
11715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,00	RS 98,80	RS	98,80	
				Total	RS	150,26	
				Total Simples	RS	150,26	
				Encargos Sociais	RS	INCLUSO	
				Valor BDI	RS	-	

[Handwritten signature]



Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11.1.2	C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 2" X 2,20" - UN				
MÃO DE OBRA					
10641	AJUDANTE DE CARPENTEIRO	H	0,25	RS 19,10	RS 4,75
10498	CARPENTEIRO	H	0,25	RS 24,16	RS 6,04
				Total:	RS 10,79
MATERIAIS					
11627	DOBRADIÇA 2" X 2,20" CROMADA	UN	1,00	RS 16,65	RS 16,65
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 2" X 2,20" X 100MM	UN	6,00	RS 0,19	RS 1,14
				Total:	RS 17,79
				Total Simples:	RS 28,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor Imediato:	RS -
				Valor Geral:	RS 28,59
11.1.3	C1561 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN				
MÃO DE OBRA					
10641	AJUDANTE DE CARPENTEIRO	H	2,00	RS 19,10	RS 38,20
10498	CARPENTEIRO	H	2,00	RS 24,16	RS 48,32
				Total:	RS 86,52
MATERIAIS					
11555	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	RS 58,69	RS 58,69
				Total:	RS 58,69
				Total Simples:	RS 145,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor Imediato:	RS -
				Valor Geral:	RS 145,21
11.1.4	C1408 - FORRAMENTO OU BATEENTE DE MADEIRA - M				
MÃO DE OBRA					
10641	AJUDANTE DE CARPENTEIRO	H	0,20	RS 19,10	RS 3,73
10498	CARPENTEIRO	H	0,20	RS 24,16	RS 4,75
				Total:	RS 8,48
MATERIAIS					
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA 2" X 2,20" X 100MM	UN	2,00	RS 0,14	RS 0,28
11724	PREÇO	KG	0,04	RS 17,00	RS 0,68
11959	TACO PARA TABULEIRO 1,20" X 2,20" X 18MM	UN	1,00	RS 1,78	RS 1,78
18274	FORRAMENTO OU BATEENTE DE MADEIRA - M	M	0,20	RS 26,45	RS 5,29
				Total:	RS 7,03
				Total Simples:	RS 15,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor Imediato:	RS -
				Valor Geral:	RS 15,51
11.1.5	C1422 - ALIZAR DE MADEIRA 2" X 2,20" X 100MM - UN				
MÃO DE OBRA					
10641	AJUDANTE DE CARPENTEIRO	H	0,25	RS 19,10	RS 4,75
10498	CARPENTEIRO	H	0,25	RS 24,16	RS 6,04
				Total:	RS 10,79
MATERIAIS					
11724	PREÇO	KG	0,10	RS 17,00	RS 1,70
10268	ALIZAR DE MADEIRA 2" X 2,20" X 100MM	M	5,20	RS 5,79	RS 30,11
				Total:	RS 31,81
				Total Simples:	RS 42,60
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor Imediato:	RS -
				Valor Geral:	RS 42,60
11.1.6	C1362 - FECHADURA DE TARGETA (LIVRE OCUPADA) - UN				
MÃO DE OBRA					
10641	AJUDANTE DE CARPENTEIRO	H	1,50	RS 19,10	RS 28,65
10498	CARPENTEIRO	H	1,50	RS 24,16	RS 36,24
				Total:	RS 64,89
MATERIAIS					
11942	TARGETA LIVRE OCUPADA 60X60X12MM ALUMINIO 11421 2192M	UN	1,00	RS 43,93	RS 43,93
				Total:	RS 43,93
				Total Simples:	RS 108,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor Imediato:	RS -
				Valor Geral:	RS 108,82
11.1.7	C2216 - REVESTIMENTO CLAMINADO METALINICO COLADO - M2				
MÃO DE OBRA					
10692	APLICADOR DE REVESTIMENTO	H	0,12	RS 23,16	RS 2,78
12542	SERVEIHO	H	0,18	RS 18,46	RS 3,32
				Total:	RS 6,10
MATERIAIS					
10815	COLA ESPECIAL DE REVESTIMENTO	KG	0,90	RS 25,52	RS 22,98
11342	LAMINADO METALINICO 1,20" X 2,20" X 1,5MM	M2	1,05	RS 45,25	RS 47,51
				Total:	RS 70,49
				Total Simples:	RS 76,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor Imediato:	RS -
				Valor Geral:	RS 76,59
11.1.8	C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR NA MASSA 6MM COLADO - M2				
MÃO DE OBRA					
10657	AJUDANTE	H	0,20	RS 19,10	RS 3,82
11530	MÓDULO	H	0,50	RS 24,16	RS 12,08
				Total:	RS 15,90

[Handwritten signatures and initials]

MATERIAIS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
11516	MASSA PARA TUBO	300	1,50	R\$ 14,82	R\$ 4.446,00
12259	VITROS PINTURAS - AMBROSIO DE SEM INOXEÇÃO	M2	1,00	R\$ 253,48	R\$ 253,48
				Total	R\$ 4.700,00
				Total Simples	R\$ 4.700,00
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 4.700,00
11.2.2 - C4857 - PORTÃO DESLIZANTE NYLON OR. COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓLII					
MATERIAIS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
18187	PORTÃO DESLIZANTE NYLON OR. COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓLII	M2	1,00	R\$ 630,91	R\$ 630,91
				Total	R\$ 630,91
				Total Simples	R\$ 630,91
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 630,91
11.2.3 - C4858 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EXCLUSIVO VÍDEO - M2					
MATERIAIS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
12397	PEDREIRA	11	2,80	R\$ 24,16	R\$ 265,76
12547	SERVENTE	11	1,50	R\$ 18,46	R\$ 203,06
				Total	R\$ 468,82
MATERIAIS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
59142	JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EXCLUSIVO VÍDEO	M2	1,00	R\$ 417,52	R\$ 417,52
				Total	R\$ 417,52
SERVIÇOS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
13064	ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA DE 1:3 TRACÇÃO	M3	0,02	R\$ 11,96	R\$ 23,92
				Total	R\$ 23,92
				Total Simples	R\$ 441,44
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 441,44
5.7 - C1869 - PEITORIL DE GRANITO - 15cm x 1m					
MATERIAIS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
12397	PEDREIRA	11	0,50	R\$ 24,16	R\$ 265,76
12547	SERVENTE	11	0,25	R\$ 18,46	R\$ 203,06
				Total	R\$ 468,82
MATERIAIS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
10119	PEITORIL DE GRANITO COMA	M	1,00	R\$ 75,84	R\$ 75,84
				Total	R\$ 75,84
SERVIÇOS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
13097	ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA DE 1:3 TRACÇÃO	M3	0,06	R\$ 11,96	R\$ 71,76
				Total	R\$ 71,76
				Total Simples	R\$ 540,38
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 540,38
11.2.4 - C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - M2					
MATERIAIS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
12397	PEDREIRA	11	1,00	R\$ 24,16	R\$ 265,76
12547	SERVENTE	11	1,00	R\$ 18,46	R\$ 203,06
				Total	R\$ 468,82
MATERIAIS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	R\$ 33,58	R\$ 33,58
10111	CALHIFRACÇÃO	Kg	0,57	R\$ 0,96	R\$ 5,53
10005	CIMENTO PORTLAND	Kg	2,84	R\$ 0,71	R\$ 2,01
11222	GRADE DE FERRO	M2	1,00	R\$ 108,68	R\$ 108,68
				Total	R\$ 150,80
				Total Simples	R\$ 619,64
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 619,64
11.2.5 - C1873 - PELÍCULA DE INSULTIUM - M2					
MATERIAIS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
11570	MONTADOR	H	0,25	R\$ 24,16	R\$ 6,04
				Total	R\$ 6,04
MATERIAIS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
10611	PELÍCULA DE INSULTIUM	M2	1,00	R\$ 43,29	R\$ 43,29
				Total	R\$ 43,29
				Total Simples	R\$ 49,33
				Encargos Sociais	R\$ 0,00
				Valor BDI	R\$ 0,00
				Valor Geral	R\$ 49,33
11.2.6 - C4856 - PORTÃO PIVOTANTE NYLON OR. COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS, ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓLII					
MATERIAIS		Quantidade	Coefficiente	Preço	Total



10436	PORTÃO PINTADO EM TUBO DE AÇO COMPOSTO DE BARRAS PAISER E APTENOR 80% IMPLANTADO EM TUBO DE AÇO COMPLETO POR DENTRNAS CORRENTES DE 1000 KG COMPOSTO EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE CÁDURA ÀS PORTA COMESTRUTURA MONTAGEM	M2	1,00	R\$ 630,91	R\$ 630,91		
				Total	R\$ 630,91		
				Total Simples	R\$ 630,91		
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	R\$ -		
				Valor Geral	R\$ 630,91		
11.2.7	C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - M2						
	MAO DE OBRA						
	12391	PEDEREIRO	H	1,00	R\$ 24,16	R\$ 24,16	
	12543	SERVENTE	H	1,10	R\$ 18,46	R\$ 20,11	
				Total	R\$ 44,47		
	MATERIAIS						
	10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	R\$ 85,58	R\$ 1,09	
	10441	CAL HIDRATADA	KG	0,96	R\$ 0,96	R\$ 0,92	
	10895	CIMENTO PORTLAND	KG	4,58	R\$ 0,71	R\$ 3,25	
	11703	PORTA DE FERRO LARGURA DO TUBO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,00	R\$ 209,96	R\$ 209,96	
				Total	R\$ 318,22		
				Total Simples	R\$ 359,69		
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	R\$ -		
				Valor Geral	R\$ 359,69		
12.1.1	C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/UBICACOES D015 A 15mm 0,27 A 1,71 - M						
	MAO DE OBRA						
	10043	ARJUNTE DE ELETRICISTA	H	0,25	R\$ 19,10	R\$ 4,78	
	12520	ENCAMADAO	H	0,10	R\$ 21,40	R\$ 2,14	
				Total	R\$ 7,12		
				Total Simples	R\$ 7,12		
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	R\$ -		
				Valor Geral	R\$ 7,12		
12.1.2	C2084 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20X 250V - UN						
	MAO DE OBRA						
	10042	ARJUNTE DE ELETRICISTA	H	0,20	R\$ 19,10	R\$ 3,82	
	12312	ELETRICISTA	H	0,20	R\$ 24,15	R\$ 4,83	
				Total	R\$ 8,65		
	MATERIAIS						
	12107	TOMADA 2P + T 20 X 250V (APENAS MONTAR)	UN	1,00	R\$ 10,74	R\$ 10,74	
				Total	R\$ 19,39		
				Total Simples	R\$ 25,24		
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	R\$ -		
				Valor Geral	R\$ 25,24		
12.1.3	C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUITO 2P + T 10X 150V - UN						
	MAO DE OBRA						
	10042	ARJUNTE DE ELETRICISTA	H	0,20	R\$ 19,10	R\$ 3,82	
	12312	ELETRICISTA	H	0,20	R\$ 24,15	R\$ 4,83	
				Total	R\$ 8,65		
	MATERIAIS						
	10106	ESPELHO DE AÇO 20 X 100 X 100 1/2" P/ONDA DE 25 X 150V	UN	1,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48	
	10107	SUPOORTE DE FIO DE ALUMINIO EMBOITO 2P + T 10 X 150V	UN	1,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	
	10108	MÓDULO 2P + T 10 X 150V (APENAS MONTAR)	UN	2,00	R\$ 5,59	R\$ 11,18	
				Total	R\$ 15,96		
				Total Simples	R\$ 28,50		
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	R\$ -		
				Valor Geral	R\$ 28,50		
12.1.4	C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN						
	MAO DE OBRA						
	10042	ARJUNTE DE ELETRICISTA	H	0,37	R\$ 19,10	R\$ 7,07	
	12312	ELETRICISTA	H	0,37	R\$ 24,15	R\$ 8,94	
				Total	R\$ 16,01		
	MATERIAIS						
	11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P + T 10X 250V	UN	1,00	R\$ 18,29	R\$ 18,29	
				Total	R\$ 34,29		
				Total Simples	R\$ 34,29		
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	R\$ -		
				Valor Geral	R\$ 34,29		
13.1.5	C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 150V - UN						
	MAO DE OBRA						
	10042	ARJUNTE DE ELETRICISTA	H	0,21	R\$ 19,10	R\$ 4,01	
	12312	ELETRICISTA	H	0,21	R\$ 24,15	R\$ 5,07	
				Total	R\$ 9,08		
	MATERIAIS						
	11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	R\$ 8,43	R\$ 8,43	
				Total	R\$ 17,51		
				Total Simples	R\$ 17,51		
				Encargos Sociais	INCLUSO		
				Valor BDI	R\$ -		
				Valor Geral	R\$ 17,51		





		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12.1.6	C1478 - INTERRUPTOR DUAS TIPLAS SIMPLES 16A 250V - 1 FN				
MÃO DE OBRA					
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37	R\$ 19,10	R\$ 5,71
12112	ELETRICISTA	H	0,73	R\$ 24,15	R\$ 7,23
			Total	R\$	12,94
MATERIAIS					
10983	INTERRUPTOR DUAS TIPLAS SIMPLES	UN	1,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
			Total	R\$	14,00
			Total Simples	R\$	26,94
			Encargos Sociais		INCLUISE
			Valor IPI	R\$	-
			Valor Total	R\$	26,94
12.1.7	C1489 - INTERRUPTOR TRES TIPLAS SIMPLES 16A 250V - 1 FN				
MÃO DE OBRA					
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37	R\$ 19,10	R\$ 10,12
12112	ELETRICISTA	H	0,57	R\$ 24,15	R\$ 12,80
			Total	R\$	22,92
MATERIAIS					
11517	INTERRUPTOR TRES TIPLAS SIMPLES	UN	1,00	R\$ 20,71	R\$ 20,71
			Total	R\$	20,71
			Total Simples	R\$	43,63
			Encargos Sociais		INCLUISE
			Valor IPI	R\$	-
			Valor Total	R\$	43,63
12.1.8	C1462 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 17 X 27 - 1 FN				
MÃO DE OBRA					
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15	R\$ 19,10	R\$ 2,87
12112	ELETRICISTA	H	0,15	R\$ 24,15	R\$ 3,62
			Total	R\$	6,49
MATERIAIS					
10412	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 17 X 27	UN	1,00	R\$ 2,50	R\$ 2,50
			Total	R\$	2,50
			Total Simples	R\$	8,99
			Encargos Sociais		INCLUISE
			Valor IPI	R\$	-
			Valor Total	R\$	8,99
12.1.9	C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - 1 FN				
MÃO DE OBRA					
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12112	ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 24,15	R\$ 7,23
			Total	R\$	12,96
MATERIAIS					
10966	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
			Total	R\$	18,00
			Total Simples	R\$	30,96
			Encargos Sociais		INCLUISE
			Valor IPI	R\$	-
			Valor Total	R\$	30,96
12.1.10	C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - 1 FN				
MÃO DE OBRA					
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12112	ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 24,15	R\$ 7,23
			Total	R\$	12,96
MATERIAIS					
10904	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00	R\$ 11,09	R\$ 11,09
			Total	R\$	11,09
			Total Simples	R\$	24,05
			Encargos Sociais		INCLUISE
			Valor IPI	R\$	-
			Valor Total	R\$	24,05
12.1.11	C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - 1 FN				
MÃO DE OBRA					
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12112	ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 24,15	R\$ 7,23
			Total	R\$	12,96
MATERIAIS					
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00	R\$ 11,09	R\$ 11,09
			Total	R\$	11,09
			Total Simples	R\$	24,05
			Encargos Sociais		INCLUISE
			Valor IPI	R\$	-
			Valor Total	R\$	24,05
12.1.12	C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E SINALIZAÇÃO EDIFÍCIO - 1 FN				
MÃO DE OBRA					
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12112	ELETRICISTA	H	0,25	R\$ 24,15	R\$ 6,04
			Total	R\$	11,77
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO DE LUZ E SINALIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 41,11	R\$ 41,11
			Total	R\$	41,11
			Total Simples	R\$	52,88
			Encargos Sociais		INCLUISE
			Valor IPI	R\$	-
			Valor Total	R\$	52,88

A *Brub*



10194	BARRAMENTO PRINCIPAL DA BANHEIRA	1,00	1,00	R\$ 40,65	R\$	40,65
10195	BARRAMENTO TERRA P/BANHEIRA	1,00	1,00	R\$ 33,60	R\$	33,60
12312	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA O CIRCUITO	1,00	1,00	R\$ 47,04	R\$	47,04
				Total	R\$	121,29
				Total Simples	R\$	121,29
				Encargos Sociais	R\$	0,00
				Valor BDI	R\$	0,00
				Valor Geral	R\$	121,29
12.1.13	C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIDA ATÉ 12 DIVISÕES 207X32X95mm C/BARRAMENTO - UN					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	ADJUDANTE DE ELETRICISTA	11	2,00	R\$ 19,10	R\$	210,20
12312	ELETRICISTA	11	2,00	R\$ 24,15	R\$	265,65
				Total	R\$	475,85
MATERIAIS		UN	1,00	R\$ 41,32	R\$	41,32
10193	BARRAMENTO SUPR. TIPO 1 BANHEIRA	UN	1,00	R\$ 40,65	R\$	40,65
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL DA BANHEIRA	UN	1,00	R\$ 33,60	R\$	33,60
10195	BARRAMENTO TERRA P/BANHEIRA	UN	1,00	R\$ 112,24	R\$	112,24
11554	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIDA ATÉ 12 DIVISÕES 207X32X95mm	UN	1,00	R\$ 127,81	R\$	127,81
				Total	R\$	314,51
				Total Simples	R\$	314,51
				Encargos Sociais	R\$	0,00
				Valor BDI	R\$	0,00
				Valor Geral	R\$	475,85
12.1.14	C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIDA ATÉ 24 DIVISÕES 207X32X95mm C/BARRAMENTO - UN					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	ADJUDANTE DE ELETRICISTA	11	2,00	R\$ 19,10	R\$	210,20
12312	ELETRICISTA	11	2,00	R\$ 24,15	R\$	265,65
				Total	R\$	475,85
MATERIAIS		UN	1,00	R\$ 41,32	R\$	41,32
10193	BARRAMENTO SUPR. TIPO 1 BANHEIRA	UN	1,00	R\$ 40,65	R\$	40,65
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL DA BANHEIRA	UN	1,00	R\$ 33,60	R\$	33,60
10195	BARRAMENTO TERRA P/BANHEIRA	UN	1,00	R\$ 136,84	R\$	136,84
11556	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIDA ATÉ 24 DIVISÕES 207X32X95mm	UN	1,00	R\$ 225,41	R\$	225,41
				Total	R\$	652,16
				Total Simples	R\$	652,16
				Encargos Sociais	R\$	0,00
				Valor BDI	R\$	0,00
				Valor Geral	R\$	652,16
12.1.16	C1676 - LUMINARIA TIPO GLOBO HIDRÓFUGO LÂMPADA MISTA, ATÉ 300W - UN					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	ADJUDANTE DE ELETRICISTA	11	0,80	R\$ 19,10	R\$	210,20
12312	ELETRICISTA	11	0,80	R\$ 24,15	R\$	265,65
				Total	R\$	475,85
MATERIAIS		UN	1,00	R\$ 69,48	R\$	69,48
11578	LUMINARIA TIPO GLOBO HIDRÓFUGO COM 2 BULBOS SEMI LÂMPADA	UN	1,00	R\$ 67,20	R\$	67,20
11473	LÂMPADA MISTA 300W	UN	1,00	R\$ 176,05	R\$	176,05
				Total	R\$	312,73
				Total Simples	R\$	312,73
				Encargos Sociais	R\$	0,00
				Valor BDI	R\$	0,00
				Valor Geral	R\$	312,73
12.1.17	C4810 - PROJETO DE ILUMINAÇÃO SUPERFICIAL DE CIRCUNFERÊNCIA 4000MM, CORPO EM ALUMÍNIO, LÂMPADA EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAD					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	ADJUDANTE DE ELETRICISTA	11	1,50	R\$ 19,10	R\$	210,20
12312	ELETRICISTA	11	1,50	R\$ 24,15	R\$	265,65
12591	PREPARADOR	11	1,80	R\$ 24,16	R\$	265,76
12543	SERVENTE	11	2,40	R\$ 18,46	R\$	203,06
				Total	R\$	744,67
MATERIAIS		UN	1,00	R\$ 433,77	R\$	433,77
10425	PROJETO DE ILUMINAÇÃO SUPERFICIAL DE CIRCUNFERÊNCIA 4000MM EM ALUMÍNIO, LÂMPADA EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAD DE PROTEÇÃO 90º E POTÊNCIA MÍNIMA 90W COM ANÁLISE DE FLUXO DE LUZ E CUSTOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MÍNIMO 10%	UN	1,00	R\$ 433,77	R\$	433,77
				Total	R\$	878,44
				Total Simples	R\$	878,44
				Encargos Sociais	R\$	0,00
				Valor BDI	R\$	0,00
				Valor Geral	R\$	878,44
12.1.18	C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM² - M					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	ADJUDANTE DE ELETRICISTA	11	0,11	R\$ 19,10	R\$	210,20
12312	ELETRICISTA	11	0,11	R\$ 24,15	R\$	265,65
				Total	R\$	475,85
MATERIAIS		M	1,02	R\$ 2,13	R\$	2,13
10576	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM ²	M	1,02	R\$ 2,13	R\$	2,13
				Total	R\$	477,98
				Total Simples	R\$	477,98
				Encargos Sociais	R\$	0,00
				Valor BDI	R\$	0,00
				Valor Geral	R\$	477,98
12.1.19	C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM² - M					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	

[Handwritten signatures and initials]

0042	ATIVIDADE DE ELETRICISTA	H	0,12	R\$ 19,10	R\$	2,29
0242	ELETRICISTA	H	0,12	R\$ 24,15	R\$	2,90
				Total	R\$	5,19
MATERIAIS						
0057	CABO ISOLADO PVC 180V 45M2	M	1,02	R\$ 3,50	R\$	3,57
				Total	R\$	3,57
				Total Simples	R\$	8,76
				Encargos Sociais	R\$	150,150
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	8,76
12.1.20	C057 - CABO ISOLADO PVC 180V 45M2 - M					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0042	ATIVIDADE DE ELETRICISTA	H	0,12	R\$ 19,10	R\$	2,29
0242	ELETRICISTA	H	0,12	R\$ 24,15	R\$	2,90
				Total	R\$	5,19
MATERIAIS						
0058	CABO ISOLADO PVC 180V 45M2	M	1,02	R\$ 4,16	R\$	4,24
				Total	R\$	4,24
				Total Simples	R\$	9,43
				Encargos Sociais	R\$	150,150
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	9,43
12.1.21	C057 - CABO ISOLADO PVC 180V 45M2 - M					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0042	ATIVIDADE DE ELETRICISTA	H	0,16	R\$ 19,10	R\$	3,06
0242	ELETRICISTA	H	0,16	R\$ 24,15	R\$	3,86
				Total	R\$	6,92
MATERIAIS						
0042	CABO ISOLADO PVC 180V 45M2 - 180V	M	1,02	R\$ 11,27	R\$	11,49
				Total	R\$	11,49
				Total Simples	R\$	18,52
				Encargos Sociais	R\$	150,150
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	18,52
12.1.22	C104 - ELETRODUTO FLEXIVEL 100 GARGANTA - M					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0042	ATIVIDADE DE ELETRICISTA	H	0,80	R\$ 19,10	R\$	15,28
				Total	R\$	15,28
MATERIAIS						
0083	ELETRODUTO FLEXIVEL 100 GARGANTA - M	M	1,00	R\$ 2,22	R\$	2,22
				Total	R\$	2,22
				Total Simples	R\$	17,50
				Encargos Sociais	R\$	150,150
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	17,50
12.1.23	C189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D=50mm (1,2") - M					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0042	ATIVIDADE DE ELETRICISTA	H	0,27	R\$ 19,10	R\$	5,17
0242	ELETRICISTA	H	0,27	R\$ 24,15	R\$	6,51
				Total	R\$	11,68
MATERIAIS						
0168	ELETRODUTO PVC ROSC. D=50mm (1,2")	M	1,30	R\$ 10,47	R\$	13,61
				Total	R\$	13,61
				Total Simples	R\$	25,29
				Encargos Sociais	R\$	150,150
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	25,29
12.1.24	C183 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=50mm (1,2") - UN					
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0042	ATIVIDADE DE ELETRICISTA	H	0,25	R\$ 19,10	R\$	4,78
0242	ELETRICISTA	H	0,25	R\$ 24,15	R\$	6,04
				Total	R\$	10,82
MATERIAIS						
0050	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=50mm (1,2")	UN	1,00	R\$ 5,66	R\$	5,66
				Total	R\$	5,66
				Total Simples	R\$	16,48
				Encargos Sociais	R\$	150,150
				Valor BDI	R\$	-
				Valor Geral	R\$	16,48
12.1.25	C350 - CAIXA ALVENARIA / REBORO O LITAMPA CONCRETO 50x50x50 cm - UN					
SERVICOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0076	ATIVIDADE DE TORÇÃO DE CIMENTO EM MASSA SUBSTITUÍDA	M2	0,80	R\$ 122,40	R\$	97,92
0210	ARRANDELAÇÃO DE BARRAS DE AÇO 3/8"	KG	0,78	R\$ 12,52	R\$	9,77
0080	CONCRETO ARMADO TORÇÃO DE CIMENTO EM MASSA SUBSTITUÍDA	M3	0,03	R\$ 495,65	R\$	12,49
0254	REBARBAÇÃO DE CIMENTO EM MASSA SUBSTITUÍDA 1,1x1,50m	M2	0,22	R\$ 48,52	R\$	10,67
0287	FORMAÇÃO DE CIMENTO EM MASSA SUBSTITUÍDA 1,1x1,50m	M2	0,12	R\$ 140,54	R\$	16,87
0340	REBORO O LITAMPA CONCRETO 50x50x50 cm - UN	UN	1,00	R\$ 37,04	R\$	37,04
				Total	R\$	182,75
				Total Simples	R\$	182,75
				Encargos Sociais	R\$	150,150






Valor BDI
Valor Geral

12.1.16 C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO ELANGADO D=400 P=01 OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS - UN		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,35	R\$ 24,15	R\$ 8,45
12543	SERVENTE	H	32,00	R\$ 18,40	R\$ 590,72
				Total	R\$ 599,17
MATERIAIS					
9009	AREIA MEDIA	M3	0,17	R\$ 80,58	R\$ 14,04
9020	BRITA	M3	0,21	R\$ 100,50	R\$ 21,21
10756	CABO ISOLADO PVC 250V 2,5MM2	M	10,00	R\$ 2,11	R\$ 21,20
20805	CIMENTO PORTL 4000	KG	57,00	R\$ 0,71	R\$ 40,65
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCO A888 8x14 1" ARIO CLAS PORÇA	UN	4,00	R\$ 13,74	R\$ 54,96
16695	SUORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA 300 TPC 295 1"	UN	1,00	R\$ 135,39	R\$ 135,39
16696	FABRICO DE SIMILAR POSTE METALICO DECORATIVO D=400 M=01 D=588 H=4000 FABRICO DE SIMILAR	UN	1,00	R\$ 414,64	R\$ 414,64
				Total	R\$ 711,63
				Total Simples	R\$ 1.310,80
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 1.310,80

12.1.17 C4951 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 3000KG, D=700MM, PESO APROXIMADO 500KG - UN		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
10702	CAMISEIRO (COMPR. 100) DE SACUBONIA (100)	H	1,00	R\$ 169,70	R\$ 169,70
				Total	R\$ 169,70
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,00	R\$ 18,40	R\$ 36,82
				Total	R\$ 66,92
MATERIAIS					
19438	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 3000KG, H=700MM, PESO APROXIMADO 500KG	UN	1,00	R\$ 297,67	R\$ 297,67
				Total	R\$ 297,67
SERVIÇOS					
09836	CONCRETAR A 210MPA (CUBO) PREPARAR, COLAR E	M3	0,28	R\$ 592,80	R\$ 165,18
09604	LANÇAMENTO E FORMAGEM DE CONCRETO EM LAJE	M3	0,28	R\$ 173,08	R\$ 48,46
02784	ESCAVACÃO COM TUBO ROTO (D=150) COM ABRETORE	M3	0,37	R\$ 48,07	R\$ 17,79
				Total	R\$ 231,43
				Total Simples	R\$ 1.172,80
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 1.172,80

12.1.19 C1917 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	7,00	R\$ 19,10	R\$ 57,70
12517	ELETRICISTA	H	7,00	R\$ 24,15	R\$ 72,45
12543	SERVENTE	H	2,50	R\$ 18,40	R\$ 46,15
				Total	R\$ 176,30
MATERIAIS					
10756	CABO ISOLADO PVC 250V 2,5MM2	M	12,00	R\$ 2,11	R\$ 25,32
10419	CAIXA ESTANDEIROS 30X15X50, 42X24X38	UN	1,00	R\$ 1,93	R\$ 1,93
10438	CAIXA PASSAGEIROS 15X15X10, 15X15X15	UN	1,00	R\$ 11,20	R\$ 11,20
10757	CHAVE DE PVC 100V PARA ELETRICISTAS	UN	1,00	R\$ 2,73	R\$ 2,73
10980	DISSJUNTOR 100V 15A	UN	0,10	R\$ 11,00	R\$ 1,10
10755	ELETRICISTAS 250V 1,5MM2 1/2"	M	3,00	R\$ 4,57	R\$ 13,71
11105	ESPELHO 45X75 1/2"	UN	1,00	R\$ 2,90	R\$ 2,90
11181	FITA 100V 1/2"	M	3,00	R\$ 0,75	R\$ 2,25
11262	INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE TUBO 200X30	UN	1,00	R\$ 24,74	R\$ 24,74
11409	LUAVA DE PROTEÇÃO PARA O OLHO 100V	UN	2,00	R\$ 1,18	R\$ 2,36
				Total	R\$ 88,25
				Total Simples	R\$ 264,55
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 264,55

12.1.1 C2095 - RANÇO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 75mm (1/2" A 3") - M		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,25	R\$ 19,10	R\$ 4,78
12320	ENCANADOR	H	0,10	R\$ 23,48	R\$ 2,35
				Total	R\$ 7,12
				Total Simples	R\$ 7,12
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 7,12

12.2.2 C0348 - BACTA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA - UN		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	M	2,00	R\$ 19,10	R\$ 38,20
12320	ENCANADOR	H	2,00	R\$ 23,48	R\$ 46,96
				Total	R\$ 85,16
MATERIAIS					
10171	BACTA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$ 297,24	R\$ 297,24
10106	CAIXA DE ENCAIXAMENTO DE TUBO 200X30	UN	1,00	R\$ 260,65	R\$ 260,65
11091	ENLACE CROMADO	UN	1,00	R\$ 27,50	R\$ 27,50
11180	FITA 100V 1/2"	M	0,36	R\$ 0,75	R\$ 0,27

Handwritten signature and initials.



Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11579	PARAFUSO CROMADO 1/2" X 100MM, CABEÇA DE TORÇÃO, UNICOM	UN	2,00	R\$ 9,40	R\$ 18,80
11925	CEGA, ARREFIADA, 10x10x10, 10x10x10	UN	1,00	R\$ 36,05	R\$ 36,05
				Total	R\$ 54,85
				Total Simples	R\$ 54,85
				Encargos Sociais	R\$ 1.371,90
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 667,75
12.2.3 C1792 - MICTORIO DE LOUCA BRANCA - UN					
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,90	R\$ 19,10	R\$ 55,29
12520	ENCANADOR	H	2,90	R\$ 25,48	R\$ 68,09
				Total	R\$ 123,38
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,50	R\$ 0,30	R\$ 0,15
11315	BOCA DE VENTILADOR	UN	1,00	R\$ 44,67	R\$ 44,67
11524	MICTORIO DE LOUCA BRANCA, 10x10x10	UN	1,00	R\$ 44,07	R\$ 44,07
11579	PARAFUSO CROMADO 1/2" X 100MM, CABEÇA DE TORÇÃO, UNICOM	UN	2,00	R\$ 9,40	R\$ 18,80
				Total	R\$ 117,69
				Total Simples	R\$ 117,69
				Encargos Sociais	R\$ 2.926,24
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 650,24
12.2.5 C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA - UN					
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,67	R\$ 19,10	R\$ 12,82
12520	ENCANADOR	H	0,67	R\$ 25,48	R\$ 17,20
				Total	R\$ 27,02
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28	R\$ 0,30	R\$ 0,08
12521	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA 1/2"	UN	1,00	R\$ 110,78	R\$ 110,78
				Total	R\$ 110,86
				Total Simples	R\$ 110,86
				Encargos Sociais	R\$ 2.820,91
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 178,16
12.2.4 C4096 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA - UN					
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50	R\$ 19,10	R\$ 9,55
12520	ENCANADOR	H	0,25	R\$ 25,48	R\$ 6,37
				Total	R\$ 15,92
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30
17496	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	1,00	R\$ 54,17	R\$ 54,17
				Total	R\$ 54,47
				Total Simples	R\$ 54,47
				Encargos Sociais	R\$ 1.371,90
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 669,91
12.2.10 C1948 - PONTO HIDRAULICO MATERIAL E EXECUCAO - PT					
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00	R\$ 19,10	R\$ 57,30
12520	ENCANADOR	H	3,00	R\$ 25,48	R\$ 76,44
12542	SERVENTE	H	2,50	R\$ 18,46	R\$ 46,15
				Total	R\$ 179,89
MATERIAIS					
10108	AREIA CRUA	M3	0,00	R\$ 119,83	R\$ 0,00
10447	CAL HIDRATADA	KG	2,50	R\$ 0,96	R\$ 2,40
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50	R\$ 0,71	R\$ 1,78
10884	COSTURÃO PVC SOLTAVEL 125MM	UN	2,00	R\$ 0,79	R\$ 1,58
10885	COSTURÃO PVC SOLTAVEL 125MM	UN	4,00	R\$ 2,63	R\$ 10,50
11295	JOLTO DE PVC SOLTAVEL 125MM	UN	1,00	R\$ 5,94	R\$ 5,94
11412	LUNA PVC SOLTAVEL DE 125MM	UN	2,00	R\$ 2,19	R\$ 4,38
11426	LUNA PVC SOLTAVEL DE 125MM	UN	3,00	R\$ 3,39	R\$ 10,17
11973	DE PVC SOLTAVEL 125MM	UN	1,00	R\$ 4,12	R\$ 4,12
12206	TUBO PVC SOLTAVEL DE 125MM (4)	M	1,20	R\$ 4,77	R\$ 5,72
12207	TUBO PVC SOLTAVEL DE 125MM (3)	M	5,00	R\$ 8,76	R\$ 43,80
				Total	R\$ 82,59
				Total Simples	R\$ 256,47
				Encargos Sociais	R\$ 2.820,91
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 256,47
12.2.11 C2158 - REGISTRO DE GAVETA DE 10x10x10 (1") - UN					
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,54	R\$ 19,10	R\$ 10,31
12520	ENCANADOR	H	0,54	R\$ 25,48	R\$ 13,74
				Total	R\$ 24,05
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,20	R\$ 0,30	R\$ 0,36
11700	REGISTRO DE GAVETA DE 10x10x10 (1")	UN	1,00	R\$ 54,05	R\$ 54,05
				Total	R\$ 54,41
				Total Simples	R\$ 54,41
				Encargos Sociais	R\$ 1.371,90
				Valor BDI	R\$ -
				Valor Geral	R\$ 54,41

Handwritten signature and initials.



12.2.12	C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN	Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA		11	0,25	RS 2,48	RS 2,48
12329	ENCANADOR	1		Total	RS 2,48
MATERIAIS		1	1,90	RS 7,22	RS 7,22
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	M	0,35	RS 0,36	RS 0,36
11180	FITA DE VED. PVC			Total	RS 7,58
				Total Simples	RS 10,22
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	RS -
				Valor Geral	RS 10,22

12.2.13	C2170 - REGISTRO DE PRESSÃO (C/ANOTAÇÃO) 25MM (1") - UN	Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA		11	0,01	RS 19,19	RS 19,19
10643	APRESENTAR E INSTALAR	11	0,01	RS 25,48	RS 25,48
12326	ENCANADOR			Total	RS 25,97
MATERIAIS		1	1,20	RS 0,76	RS 0,43
10180	FITA DE VED. PVC	1	1,00	RS 82,19	RS 82,19
12593	REGISTRO DE PRESSÃO (C/ANOTAÇÃO) 25MM (1")			Total	RS 82,53
				Total Simples	RS 108,51
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	RS -
				Valor Geral	RS 108,51

12.2.14	C4425 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSADOR) 40x50 - UN	Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA		11	0,56	RS 24,15	RS 12,08
12591	PELADORA			Total	RS 12,08
MATERIAIS		1	1,00	RS 54,25	RS 54,25
10435	TOALHEIRO PLÁSTICO (COM DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA) INTERIORES			Total	RS 54,25
				Total Simples	RS 66,33
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	RS -
				Valor Geral	RS 66,33

12.2.15	C4670 - PORTA PAPEL METÁLICA - UN	Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA		11	0,30	RS 11,16	RS 12,18
12591	PELADORA			Total	RS 12,18
MATERIAIS		1	1,00	RS 22,18	RS 22,18
10670	PORTA PAPEL METÁLICA			Total	RS 34,36
				Total Simples	RS 34,36
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	RS -
				Valor Geral	RS 34,36

12.2.16	C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E INSTALAÇÃO - PT	Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA		11	3,00	RS 19,10	RS 92,10
10643	APRESENTAR E INSTALAR	11	3,00	RS 23,48	RS 70,44
12320	ENCANADOR	11	2,50	RS 18,46	RS 56,17
12543	SERVENTE			Total	RS 173,89
MATERIAIS		100	0,00	RS 119,53	RS 0,49
01108	AREIA GROSSA	100	2,00	RS 0,96	RS 2,88
10441	CAL HIDRATADA	100	3,00	RS 0,71	RS 2,13
10603	CIMENTO PORTLAND	100	1,00	RS 8,82	RS 8,82
11282	JOELHO PVC PARA REGISTRO DE 100MM	100	2,00	RS 2,36	RS 4,72
11283	JOELHO PVC PARA REGISTRO DE 50MM	100	1,00	RS 1,25	RS 1,25
11284	JOELHO PVC PARA REGISTRO DE 40MM (1")	100	1,00	RS 16,98	RS 16,98
12012	TE PVC PARA ANGA (1") DE 100MM (1")	100	1,00	RS 1,93	RS 3,93
12013	TE PVC PARA ANGA (1") DE 40MM (1")	M	0,23	RS 15,82	RS 3,72
12193	TUBO PVC REGISTRO DE 100MM (1") Ø 100x5000	M	1,90	RS 0,91	RS 10,97
12194	TUBO PVC REGISTRO DE 40MM (1") Ø 40x5000	M	0,50	RS 10,75	RS 5,38
12195	TUBO PVC REGISTRO DE 50MM (1") Ø 50x5000			Total	RS 64,15
				Total Simples	RS 238,04
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	RS -
				Valor Geral	RS 238,04

12.2.17	C2993 - RALO SECO PVC RÍGIDO - UN	Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA		11	0,94	RS 15,10	RS 18,72
10643	APRESENTAR E INSTALAR	11	0,92	RS 23,48	RS 23,01
12320	ENCANADOR			Total	RS 41,73
MATERIAIS		1	1,00	RS 14,27	RS 14,27
11770	RALO SECO PVC RÍGIDO (1") Ø 100x100x100x100			Total	RS 14,27
				Total Simples	RS 56,00
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	RS -
				Valor Geral	RS 56,00

12.2.18	C1550 - JOELHO PVC BRANCO REGISTRO DE 40MM (1") - UN	Quantidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA		11	0,94	RS 15,10	RS 18,72
10643	APRESENTAR E INSTALAR	11	0,92	RS 23,48	RS 23,01
12320	ENCANADOR			Total	RS 41,73
MATERIAIS		1	1,00	RS 14,27	RS 14,27
11770	RALO SECO PVC RÍGIDO (1") Ø 100x100x100x100			Total	RS 14,27
				Total Simples	RS 56,00
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	RS -
				Valor Geral	RS 56,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



NUM DE ORCA	DESCRICAÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
0043	ADJUVANTE DE CAL - 50% S/MANOR	kg	0,28	R\$ 19,10	R\$ 5,39
02520	ENCANATE	kg	0,28	R\$ 23,40	R\$ 6,55
				Total	R\$ 11,94
MATERIAIS					
0026	ADESIVO PARA COLAR BORDADO REGRADO	kg	0,03	R\$ 61,36	R\$ 1,84
0283	ROLETAS PVC PARA FICADO DE 40MM	kg	1,00	R\$ 2,36	R\$ 2,36
0388	SOLUÇÃO LIMPA DE CAL PARA PINTAR BORDOS	kg	0,02	R\$ 61,02	R\$ 1,22
				Total	R\$ 5,42
				Total Simples	R\$ 17,36
				Impostos Sociais	INCLUI
				Valor IPI	R\$ -
				Acrescimos	R\$ 17,36

A
 pmh



12.17	90881	SERVENTE 70MM PARA REPARAÇÃO DE TUBO	0,50	10,00	R\$	5,00	10,00
		SOLO DO TIPO FENILIC EN PVA, 1 X 1,2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022					
		TIPO VEDAÇÃO - 1,20 X 1,20 X 1,20	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		TIPO: TUBO PVC 1,20 X 1,20 X 1,20	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		*SOLUÇÃO PROPOSTA: TUBO PVC 1,20 X 1,20 X 1,20	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		ENCANADOR DE TUBO PVC 1,20 X 1,20 X 1,20	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
12.19	90447	SUBNETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSADORA SARDENHEIRA DO TIPO DO COM RESERVATÓRIO 400 A 1000 ML, 120 X 120 X 80					
		SUBNETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSADORA SARDENHEIRA DO TIPO DO COM RESERVATÓRIO	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		RESERVATÓRIO	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		ENCANADOR DE TUBO PVC 1,20 X 1,20 X 1,20	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
12.23	104329	CAIXA SIFONADA, COM TUBO DE QUADRICOLA PVC, DN 100 X 100 X 900MM, BUNTA SOLDÁVEL, FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO					
		ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO PVC	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		CAIXA SIFONADA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		SOLUÇÃO PROPOSTA: CAIXA SIFONADA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		LINA DE GUA SIFONADA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		ENCANADOR DE TUBO PVC 1,20 X 1,20 X 1,20	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
12.31	89860	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022					
		TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, ATRAVÉS DE 1000MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		LINA DE GUA SIFONADA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		ENCANADOR DE TUBO PVC 1,20 X 1,20 X 1,20	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
12.32	89860	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E					
		ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO PVC	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		PREFABR	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		SOLUÇÃO PROPOSTA: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		LINA DE GUA SIFONADA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		ENCANADOR DE TUBO PVC 1,20 X 1,20 X 1,20	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
12.33	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 90MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
		ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO PVC	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		TE PVC DN 90MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		SOLUÇÃO PROPOSTA: TE PVC DN 90MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		LINA DE GUA SIFONADA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		ENCANADOR DE TUBO PVC 1,20 X 1,20 X 1,20	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
12.41	94229	CAIXA EM CHUVA DE COQUELA ANILADO NUMERO 24, DESENTALVAMENTO DE 100CM, LANCIA SO TRANSPORTE VERTICAL AF_02/2018					
		SELANTE ELASTICO PARA CAIXA EM CHUVA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		BUNTA DIVERSAS	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		PREÇO DE ACÓRDO COM O EDITAL	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		REBITE DE REPTO - 10MM X 10MM X 10MM - 1000PCS - 0,25 X 0,25 X 0,25	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		SOLDA EM BARRA DE REPTO 10MM X 10MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		CAIXA QUADRICOLA 24 X 24 X 100CM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		SERVENTE 70MM PARA REPARAÇÃO DE TUBO	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		TEL. HADISTA 100MM X 100MM X 100MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		QUINTO-FLETELO - 100MM X 100MM X 100MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		QUINTO-FLETELO - 100MM X 100MM X 100MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
12.22	97499	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2W, 30W, 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
		LUMINARIA DE EMERGÊNCIA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		ELETREISTA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
13.1	88498	EMASSAMENTO COM MASSA LATA, APLICADO EM PAREDE, LUMINARIA, LIVRAMENTO MANUAL AF_04/2023					
		LINA DE GUA SIFONADA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		MARCA ENCRUSTAÇÃO	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		PINTOR COM QUALIFICAÇÃO	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		PREÇO DE ACÓRDO COM O EDITAL	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
13.2	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LATA, APLICADO EM TETO, LUMINARIA, LIVRAMENTO MANUAL AF_04/2023					
		LINA DE GUA SIFONADA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		MARCA ENCRUSTAÇÃO	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		PINTOR COM QUALIFICAÇÃO	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		PREÇO DE ACÓRDO COM O EDITAL	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
13.3	88489	PINTURA LATA, APLICADA EM PAREDE, LUMINARIA, LIVRAMENTO MANUAL AF_04/2023					
		PINTURA LATA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		PINTOR COM QUALIFICAÇÃO	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		PREÇO DE ACÓRDO COM O EDITAL	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
13.12	104741	PINTURA COM TINTA AQUECIDA DE AFABRIMENTO MANUAL EM NÍVEL DO AFABRIMENTO PULVERIZADA SOBRE O TETO DE EMERGÊNCIA					
		TINTA EMERGÊNCIA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		TINTA EMERGÊNCIA	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		PINTOR COM QUALIFICAÇÃO	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
13.1	90855	CUBRIMENTO MANTENIMENTO EXTERNO 1127, EM COQUELA ANILADO AF_04/2018 PS					
		CHUVA DE 100MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		ELÉTRICO DE 100MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		SUPOORTE PARA 100MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		TUBO DE 100MM	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE TUBO	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00
		SERVIDOR DE INSTALAÇÃO DE TUBO	1,00	10,00	R\$	10,00	10,00

A
Amab

(Handwritten mark)



PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Tamboril
 CNPJ: 07.058.178/0001-01
 OBRA: Reforma e ampliação do Centro de Saúde - UBS - UBS - UBS
 LOCAL: Rua Manoel Alves de Azevedo, s/n - Tamboril - SP

ITEM	PROPOSTA 01	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	PREÇO TOTAL
12.1.15	01	PAINEL PLACAS DE SIGLA EM ACRÍLICO SOBROBRO DE BRANCO	UN	1	47,34	47,34
	02	1ª MONITORAÇÃO DE OBRA - 15 DIAS DE SERVIÇO DE 08 HORAS	DI	1	349,74	349,74
	03	2ª MONITORAÇÃO DE OBRA - 15 DIAS DE SERVIÇO DE 08 HORAS	DI	1	429	429
	04	3ª MONITORAÇÃO DE OBRA - 15 DIAS DE SERVIÇO DE 08 HORAS	DI	1	22,93	22,93
	05	25,00				
	06	8,33				
	07	28,96				

Handwritten signature and initials:
 bmb
 [Signature]

APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **19/08/2024 10:58:40**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0428226**

Proposta: **4722910**

Controle Interno (Código Controle): **672704095**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750428226**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

CPF/CNPJ: 07.705.817/0001-04 RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS, S/N, BAIRRO SÃO PEDRO, TAMBORIL - CE

DADOS DO TOMADOR: THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA EPP

CPF/CNPJ: 45.676.573/0001-78 R 1 LOT RES MARACANAU 560, LOTE RESIDENCIAL MARACANAU, CAGADO - CEP: 61.913-340 - MARACANAU - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.205171-6 EAV CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.203-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A9F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-37. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficientes auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0428226
 Proposta: 4722910
 Controle Interno (Código Controle): 672704095
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750428226



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 31.212,11	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 31.212,11	20/08/2024	20/12/2024
Multas e Penalidades	R\$ 31.212,11	20/08/2024	20/12/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	09/09/2024	22508941	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

[Handwritten signature]

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0428226
Proposta: 4722910
Controle Interno (Código Controle): 672704095
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750428226



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA APÓLICE.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0428226
Proposta: 4722910
Controle Interno (Código Controle): 672704095
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750428226



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0428226
Proposta: 4722910
Controle Interno (Código Controle): 672704095
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750428226



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro

9 *pmc* APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0428226
Proposta: 4722910
Controle Interno (Código Controle): 672704095
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750428226



devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;


IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0428226
Proposta: 4722910
Controle Interno (Código Controle): 672704095
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750428226



que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma de item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0428226
Proposta: 4722910
Controle Interno (Código Controle): 672704095
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750428226



933
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.


II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das

APÓLICE DIGITAL
7
Lombardi

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0428226
Proposta: 4722910
Controle Interno (Código Controle): 672704095
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750428226



propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas por licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

[Handwritten signature]
APÓLICE DIGITAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº 84.948.157/0001-33, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade **NÃO** é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade **NÃO** se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-aa10f9fd-8429-4a76-be71-0aa139212ff9**

Esta Certidão foi emitida em 15/08/2024, às 10:49, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTEZA DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA



A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CA-936e588e-4344-48df-b709-405020e4a394

Esta Certidão foi emitida em 15/08/2024, às 10:50, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES



CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: CA05436_06082024_132419_124
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 06 de Agos

A

Esmele

B