PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1164
FLS

CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Tamboril
Comissão Permanente de Licitação

LB CONSTRUÇÕES

REF.: : EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de : **CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP**, pelo **preço global** de **R$ 2.590.463,93 (Dois Milhões Quinhentos e Noventa Mil Quatrocentos e Sessenta e Três reais e Noventa e Três centavos)**, com prazo de execução de **180 (CENTO E OITENTA) DIAS**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação. nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(o) , portador(a) da carteira de Identidade n°. e CPF n° ,como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de acordo com o edital, a contar da data da abertura da licitação.

LEANDRO BARBOSA SILVA
Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.08.20 08:25:41 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.08.20 08:25:50 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R$)				PREÇO TOTAL (R$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$	5,06%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	R$ 9.388,53	R$ 1.243,03	R$ 2.997,26	R$	7,25%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 1.768,66	R$ 1.869,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.636,83	0,18%
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	R$	R$ 9.163,40	R$ 0,00	R$ 13,46	R$	0,97%
4.1	VIGA BALDRAME E BLOCO DE FUNDAÇÃO	R$ 2.847,55	R$ 2.181,01	R$ 0,00	R$ 8,00	R$ 6.418,85	0,25%
4.2	CINTA	R$ 1.154,56	R$ 1.254,21	R$ 0,00	R$ 1,58	R$ 3.071,74	0,12%
4.3	PILARES	R$ 6.170,59	R$ 4.898,60	R$ 0,00	R$ 2,87	R$	0,54%
4.4	LAJES	R$ 300,83	R$ 829,58	R$ 0,00	R$ 1,01	R$ 1.441,91	0,06%
5	PAREDES E PAINEIS	R$	R$	R$ 0,00	R$ 196,99	R$	3,19%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 1.216,58	R$ 523,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.217,38	0,09%
7	COBERTURA	R$	R$	R$ 0,00	R$	R$	11,39%
8	FORRO	R$ 0,00	R$	R$ 0,00	R$ 0,00	R$	1,96%
9	PISO	R$	R$	R$ 0,00	R$ 1.057,31	R$	23,92%
10	REVESTIMENTO	R$	R$	R$ 0,00	R$ 3.257,27	R$	12,61%
11	ESQUADRIAS	R$	R$	R$ 0,00	R$ 49,72	R$	4,84%
11.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$	R$	R$ 0,00	R$ 0,10	R$	1,84%
11.2	ESQUADRIAS METALICAS	R$	R$	R$ 0,00	R$ 49,62	R$	3,00%
12	INSTALAÇÕES	R$	R$	R$ 5,73	R$ 5.178,87	R$	9,41%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R$)				PREÇO TOTAL (R$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
12.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$	R$	R$ 3,85	R$ 3.849,38	R$	5,50%
12.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$	R$	R$ 0,00	R$ 175,93	R$	2,27%
12.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R$ 814,78	R$ 303,42	R$ 0,00	R$ 389,33	R$ 1.921,61	0,07%
12.4	INSTALAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS	R$ 8.034,03	R$	R$ 1,88	R$ 1.764,23	R$	1,57%
13	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO -SCIP	R$ 1.959,73	R$	R$ 0,00	R$ 123,72	R$	0,69%
13.1	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SALVAMENTO	R$ 1.367,20	R$ 317,40	R$ 0,00	R$ 0,50	R$ 2.147,60	0,08%
13.2	EQUIPAMENTOS	R$ 592,53	R$	R$ 0,00	R$ 123,22	R$	0,61%
14	PAVIMENTAÇÃO	R$	R$	R$ 0,00	R$ 1.347,17	R$	5,88%
15	PINTURA	R$	R$	R$ 0,00	R$	R$	8,78%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 7.145,14	R$	R$ 0,00	R$ 1.068,65	R$	1,64%
17	LIMPEZA GERAL	R$	R$ 3.280,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$	2,14%
	TOTAL:	R$	R$	R$ 1.248,76	R$	R$	100,00%

VALOR TOTAL: **R$ 2.590.463,93**

Dois Milhões Quinhentos e Noventa Mil Quatrocentos e Sessenta e Três reais e Noventa e Três centavos

LEANDRO BARBOSA SILVA
Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.08.20 08:26:15 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.08.20 08:26:04 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R$ 131.141,00
1.1	COMP.0011	Composiç	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R$ 1.029,04	27,44%	R$ 1.311,41	R$ 131.141,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R$ 187.839,99
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 133,08	27,44%	R$ 169,60	R$ 2.035,20
2.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	19,44	R$ 62,63	27,44%	R$ 79,82	R$ 1.551,70
2.3	C1047	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	2,74	R$ 34,94	27,44%	R$ 44,53	R$ 122,01
2.4	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	260,43	R$ 10,44	27,44%	R$ 13,30	R$ 3.463,72
2.5	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	595,49	R$ 52,19	27,44%	R$ 66,51	R$ 39.606,04
2.6	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	2.971,00	R$ 14,61	27,44%	R$ 18,62	R$ 55.320,02
2.7	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	88,93	R$ 27,14	27,44%	R$ 34,59	R$ 3.076,09
2.8	C3038	SEINFRA	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	7,00	R$ 85,24	27,44%	R$ 108,63	R$ 760,41
2.9	C2942	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	50,75	R$ 9,23	27,44%	R$ 11,76	R$ 596,82
2.10	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	7,62	R$ 271,39	27,44%	R$ 345,86	R$ 2.635,45
2.11	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.229,88	R$ 7,38	27,44%	R$ 9,41	R$ 20.983,17
2.12	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	123,60	R$ 16,70	27,44%	R$ 21,28	R$ 2.630,21
2.13	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	51,85	R$ 15,66	27,44%	R$ 19,96	R$ 1.034,93
2.14	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	386,48	R$ 12,53	27,44%	R$ 15,97	R$ 6.172,0
2.15	C1056	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	201,00	R$ 3,89	27,44%	R$ 4,96	R$ 996,9

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
2.16	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	26,00	R$ 102,55	27,44%	R$ 130,69	R$ 3.397,94
2.17	98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	4,00	R$ 224,32	27,44%	R$ 285,87	R$ 1.143,48
2.18	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.227,15	R$ 4,25	27,44%	R$ 5,42	R$ 6.651,15
2.19	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.183,85	R$ 0,48	27,44%	R$ 0,61	R$ 1.332,15
2.20	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	1.568,41	R$ 11,19	27,44%	R$ 14,26	R$ 22.365,53
2.21	C4914	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	766,00	R$ 12,26	27,44%	R$ 15,62	R$ 11.964,92
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R$ 4.636,83
3.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	36,99	R$ 81,93	27,44%	R$ 104,41	R$ 3.862,13
3.2	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,03	R$ 48,92	27,44%	R$ 62,34	R$ 251,23
3.3	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	13,09	R$ 31,38	27,44%	R$ 39,99	R$ 523,47
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS								R$ 25.043,07
4.1	VIGA BALDRAME E BLOCO DE FUNDAÇÃO								R$ 6.418,85
4.1.1	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,73	R$ 552,18	27,44%	R$ 703,70	R$ 1.217,40
4.1.2	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	90,91	R$ 10,01	27,44%	R$ 12,76	R$ 1.160,01
4.1.3	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,81	R$ 8,97	27,44%	R$ 11,43	R$ 180,71
4.1.4	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,42	R$ 464,35	27,44%	R$ 591,77	R$ 840,31

PREFEITURA MUNICIPAL - TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
4.1.5	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	3,92	R$ 40,77	27,44%	R$ 51,96	R$ 203,68
4.1.6	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	14,16	R$ 101,17	27,44%	R$ 128,93	R$ 1.825,65
4.1.7	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,42	R$ 388,59	27,44%	R$ 495,22	R$ 703,21
4.1.8	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,42	R$ 159,08	27,44%	R$ 202,73	R$ 287,88
4.2	**CINTA**								**R$ 3.071,74**
4.2.1	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,53	R$ 388,59	27,44%	R$ 495,22	R$ 262,47
4.2.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	58,24	R$ 9,04	27,44%	R$ 11,52	R$ 670,92
4.2.3	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,53	R$ 268,48	27,44%	R$ 342,15	R$ 181,34
4.2.4	C1401	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	10,62	R$ 129,25	27,44%	R$ 164,72	R$ 1.749,33
4.2.5	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	18,17	R$ 8,97	27,44%	R$ 11,43	R$ 207,68
4.3	**PILARES**								**R$ 14.110,57**
4.3.1	C4738	SEINFRA	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	16,34	R$ 453,67	27,44%	R$ 578,16	R$ 9.447,13
4.3.2	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,97	R$ 388,59	27,44%	R$ 495,22	R$ 480,36
4.3.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,97	R$ 159,08	27,44%	R$ 202,73	R$ 196,65
4.3.4	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	84,74	R$ 10,01	27,44%	R$ 12,76	R$ 1.081,28
4.3.5	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,52	R$ 8,97	27,44%	R$ 11,43	R$ 177,39
4.3.6	C1401	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	16,56	R$ 129,25	27,44%	R$ 164,72	R$ 2.727,96
4.4	**LAJES**								**R$ 1.449,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
4.4.1	C4417	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	11,25	R$ 100,57	27,44%	R$ 128,17	R$ 1.441,91
5	**PAREDES E PAINEIS**								**R$ 82.657,90**
5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	267,49	R$ 56,81	27,44%	R$ 72,40	R$ 19.366,28
5.2	C1807	SEINFRA	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	104,21	R$ 277,38	27,44%	R$ 353,49	R$ 36.837,19
5.3	C4729	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,93	R$ 212,76	27,44%	R$ 271,14	R$ 10.284,34
5.4	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	44,20	R$ 30,65	27,44%	R$ 39,06	R$ 1.726,45
5.5	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,50	R$ 1.469,91	27,44%	R$ 1.873,25	R$ 936,63
5.6	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	15,60	R$ 111,86	27,44%	R$ 142,55	R$ 2.223,78
5.7	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	125,40	R$ 68,49	27,44%	R$ 87,28	R$ 10.944,91
5.8	C1134	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	1,08	R$ 245,81	27,44%	R$ 313,26	R$ 338,32
6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**								**R$ 2.217,38**
6.1	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	11,25	R$ 27,68	27,44%	R$ 35,28	R$ 396,90
6.2	C1462	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	32,92	R$ 43,39	27,44%	R$ 55,30	R$ 1.820,48
7	**COBERTURA**								**R$ 294.999,77**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
7.1	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	3.136,82	R$ 19,50	27,44%	R$ 24,85	R$ 77.949,98
7.2	C1336	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	386,48	R$ 106,79	27,44%	R$ 136,09	R$ 52.596,06
7.3	C4459	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	386,48	R$ 50,05	27,44%	R$ 63,78	R$ 24.649,69
7.4	C2237	SEINFRA	RIPA DE PEROBA (2X8)cm	M	35,56	R$ 20,65	27,44%	R$ 26,32	R$ 935,94
7.5	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	413,63	R$ 27,21	27,44%	R$ 34,68	R$ 14.344,69
7.6	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	637,05	R$ 13,71	27,44%	R$ 17,47	R$ 11.129,26
7.7	C3448	SEINFRA	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	35,56	R$ 28,42	27,44%	R$ 36,22	R$ 1.287,98
7.8	C3006	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	7,89	R$ 44,19	27,44%	R$ 56,32	R$ 444,36
7.9	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	M2	665,29	R$ 62,39	27,44%	R$ 79,51	R$ 52.897,21
7.10	C0802	SEINFRA	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	7,89	R$ 112,91	27,44%	R$ 143,89	R$ 1.135,29
7.11	C1600	SEINFRA	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	M2	111,63	R$ 26,51	27,44%	R$ 33,78	R$ 3.770,86
7.12	C0769	SEINFRA	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	M2	111,63	R$ 96,76	27,44%	R$ 123,31	R$ 13.765,10
7.13	C3858	SEINFRA	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.315,01	R$ 10,23	27,44%	R$ 13,04	R$ 17.147,73
7.14	C3859	SEINFRA	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.315,01	R$ 12,79	27,44%	R$ 16,30	R$ 21.434,66
7.15	C2249	SEINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	36,53	R$ 32,39	27,44%	R$ 41,28	R$ 1.507,96
8	FORRO								R$ 50.818,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.1	C4294	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	651,50	R$ 47,22	27,44%	R$ 60,18	R$ 39.207,27
8.2	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	357,81	R$ 25,46	27,44%	R$ 32,45	R$ 11.610,93
									R$ 619.558,39
9	PISO								
9.1	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	64,28	R$ 50,16	27,44%	R$ 63,92	R$ 4.108,78
9.2	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	170,10	R$ 524,72	27,44%	R$ 668,70	R$ 113.745,87
9.3	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	3.000,05	R$ 22,31	27,44%	R$ 28,43	R$ 85.291,42
9.4	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3.300,06	R$ 76,48	27,44%	R$ 97,47	R$ 321.656,85
9.5	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	3.000,05	R$ 10,34	27,44%	R$ 13,18	R$ 39.540,66
9.6	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	37,38	R$ 68,49	27,44%	R$ 87,28	R$ 3.262,53
9.7	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	220,54	R$ 48,68	27,44%	R$ 62,04	R$ 13.682,30
9.8	C3450	SEINFRA	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	401,87	R$ 54,93	27,44%	R$ 70,00	R$ 28.130,90
9.9	C0674	SEINFRA	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	317,74	R$ 25,04	27,44%	R$ 31,91	R$ 10.138,08
									R$ 326.769,49
10	REVESTIMENTO								
10.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	267,49	R$ 6,66	27,44%	R$ 8,49	R$ 2.270,99
10.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE	M2	527,92	R$ 23,84	27,44%	R$ 30,38	R$ 16.038,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
	87548		AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024						
10.3	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	1.609,45	R$ 35,17	27,44%	R$ 44,82	R$ 72.135,55
10.4	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	1.770,40	R$ 67,75	27,44%	R$ 86,34	R$ 152.856,34
10.5	C1126	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	1.770,40	R$ 16,92	27,44%	R$ 21,56	R$ 38.169,82
10.6	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	390,60	R$ 81,60	27,44%	R$ 103,99	R$ 40.618,49
10.7	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	355,09	R$ 10,34	27,44%	R$ 13,18	R$ 4.680,09
11	ESQUADRIAS								R$ 125.277,71
11.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA								R$ 47.537,39
11.1.1	C1994	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	69,00	R$ 116,33	27,44%	R$ 148,25	R$ 10.229,25
11.1.2	C1144	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	126,00	R$ 22,46	27,44%	R$ 28,62	R$ 3.606,12
11.1.3	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	42,00	R$ 125,04	27,44%	R$ 159,35	R$ 6.692,70
11.1.4	C1408	SEINFRA	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	196,40	R$ 48,69	27,44%	R$ 62,05	R$ 12.186,62
11.1.5	C4422	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	84,00	R$ 36,02	27,44%	R$ 45,90	R$ 3.855,60
11.1.6	C1362	SEINFRA	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	10,00	R$ 93,65	27,44%	R$ 119,35	R$ 1.193,50
11.1.7	C2216	SEINFRA	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	10,20	R$ 52,57	27,44%	R$ 67,00	R$ 683,40
11.1.8	C4949	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	35,88	R$ 198,80	27,44%	R$ 253,35	R$ 9.090,20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
11.2	**ESQUADRIAS METALICAS**								**R$ 77.740,32**
11.2.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,76	R$ 507,02	27,44%	R$ 646,15	R$ 7.598,72
11.2.2	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	14,05	R$ 414,13	27,44%	R$ 527,77	R$ 7.415,17
11.2.3	C4830	SEINFRA	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	75,24	R$ 380,93	27,44%	R$ 485,46	R$ 36.526,01
11.2.4	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	69,19	R$ 201,33	27,44%	R$ 256,57	R$ 17.752,08
11.2.5	C1873	SEINFRA	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	28,44	R$ 34,50	27,44%	R$ 43,97	R$ 1.250,51
11.2.6	C4556	SEINFRA	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,90	R$ 414,13	27,44%	R$ 527,77	R$ 3.641,61
11.2.7	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	11,10	R$ 251,40	27,44%	R$ 320,38	R$ 3.556,22
12	**INSTALAÇÕES**								**R$ 243.877,83**
12.1	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**								**R$ 142.502,40**
12.1.1	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	10,00	R$ 7,12	27,44%	R$ 9,07	R$ 90,70
12.1.2	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	32,00	R$ 19,59	27,44%	R$ 24,97	R$ 799,04
12.1.3	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	28,00	R$ 23,01	27,44%	R$ 29,32	R$ 820,96

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
12.1.4	C1496	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00	R$ 28,01	27,44%	R$ 35,70	R$ 178,50
12.1.5	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	25,00	R$ 14,62	27,44%	R$ 18,63	R$ 465,75
12.1.6	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	R$ 25,78	27,44%	R$ 32,85	R$ 164,25
12.1.7	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R$ 36,51	27,44%	R$ 46,53	R$ 93,06
12.1.8	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	20,00	R$ 8,04	27,44%	R$ 10,25	R$ 205,00
12.1.9	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	20,00	R$ 25,19	27,44%	R$ 32,10	R$ 642,00
12.1.1	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	15,00	R$ 20,26	27,44%	R$ 25,82	R$ 387,30
12.1.1	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00	R$ 20,26	27,44%	R$ 25,82	R$ 258,20
12.1.1	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R$ 158,64	27,44%	R$ 202,17	R$ 202,17
12.1.1	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	5,00	R$ 236,03	27,44%	R$ 300,80	R$ 1.504,00
12.1.1	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R$ 295,43	27,44%	R$ 376,50	R$ 376,50
12.1.1	CP001*	Composiç	PAINEL PLAFON LED 20/25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO	UN	143,00	R$ 36,97	27,44%	R$ 47,11	R$ 6.736,73
12.1.1	C1676	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W	UN	37,00	R$ 124,50	27,44%	R$ 158,66	R$ 5.870,42
12.1.1	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	2,00	R$ 428,75	27,44%	R$ 546,40	R$ 1.092,80
12.1.1	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.400,00	R$ 6,18	27,44%	R$ 7,88	R$ 18.912,00
12.1.1	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1.200,00	R$ 7,54	27,44%	R$ 9,61	R$ 11.532,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
12.1.2	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	750,00	R$ 8,41	27,44%	R$ 10,72	R$ 8.040,00
12.1.2	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	825,00	R$ 14,53	27,44%	R$ 18,52	R$ 15.279,00
12.1.2	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	1.200,00	R$ 16,74	27,44%	R$ 21,33	R$ 25.596,00
12.1.2	C1189	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	400,00	R$ 22,86	27,44%	R$ 29,13	R$ 11.652,00
12.1.2	C1023	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	30,00	R$ 14,53	27,44%	R$ 18,52	R$ 555,60
12.1.2	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	15,00	R$ 145,92	27,44%	R$ 185,96	R$ 2.789,40
12.1.2	C3626	SEINFRA	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	7,00	R$ 1.066,58	27,44%	R$ 1.359,25	R$ 9.514,75
12.1.2	C4961	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M. PESO APROXIMADO 500KG	UN	6,00	R$ 821,01	27,44%	R$ 1.046,30	R$ 6.277,80
12.1.2	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	R$ 208,95	27,44%	R$ 266,29	R$ 2.929,19
12.1.2	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	32,00	R$ 233,87	27,44%	R$ 298,04	R$ 9.537,28
12.2	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**								**R$ 58.815,25**
12.2.1	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	8,70	R$ 7,12	27,44%	R$ 9,07	R$ 78,91
12.2.2	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	19,00	R$ 463,50	27,44%	R$ 590,68	R$ 11.222,92
12.2.3	C1792	SEINFRA	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	R$ 460,07	27,44%	R$ 586,31	R$ 1.172,62
12.2.4	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R$ 87,60	27,44%	R$ 111,64	R$ 1.786,24
12.2.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	3,00	R$ 100,19	27,44%	R$ 127,68	R$ 383,04
12.2.6	C4000	SEINFRA	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	4,00	R$ 51,19	27,44%	R$ 65,24	R$ 260,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
12.2.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R$ 9,22	27,44%	R$ 11,75	R$ 188,00
12.2.8	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	9,00	R$ 486,20	27,44%	R$ 619,61	R$ 5.576,49
12.2.9	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 42,51	27,44%	R$ 54,17	R$ 325,02
12.2.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	R$ 228,11	27,44%	R$ 290,70	R$ 1.744,20
12.2.1	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	12,00	R$ 58,96	27,44%	R$ 75,14	R$ 901,68
12.2.1	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	R$ 10,69	27,44%	R$ 13,62	R$ 81,72
12.2.1	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	6,00	R$ 80,15	27,44%	R$ 102,14	R$ 612,84
12.2.1	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	12,00	R$ 47,69	27,44%	R$ 60,78	R$ 729,36
12.2.1	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	19,00	R$ 26,64	27,44%	R$ 33,95	R$ 645,05
12.2.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	19,00	R$ 216,02	27,44%	R$ 275,30	R$ 5.230,70
12.2.1	C2093	SEINFRA	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	6,00	R$ 51,10	27,44%	R$ 65,12	R$ 390,72
12.2.1	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R$ 54,44	27,44%	R$ 69,38	R$ 1.318,22
12.2.1	C1551	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	12,00	R$ 14,49	27,44%	R$ 18,47	R$ 221,64
12.2.2	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	48,00	R$ 8,01	27,44%	R$ 10,21	R$ 490,08
12.2.2	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	24,00	R$ 11,25	27,44%	R$ 14,34	R$ 344,16
12.2.2	C2618	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	12,00	R$ 16,82	27,44%	R$ 21,44	R$ 257,28

PREFEITURA MUNICIPAL - TAMBORIL

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
12.2.2	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	36,00	R$ 15,31	27,44%	R$ 19,51	R$ 702,36
12.2.2	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	54,00	R$ 35,27	27,44%	R$ 44,95	R$ 2.427,30
12.2.2	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	12,00	R$ 32,12	27,44%	R$ 40,93	R$ 491,16
12.2.2	C2383	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	6,00	R$ 20,26	27,44%	R$ 25,82	R$ 154,92
12.2.2	C1547	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	24,00	R$ 11,43	27,44%	R$ 14,57	R$ 349,68
12.2.2	C1542	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	UN	18,00	R$ 13,51	27,44%	R$ 17,22	R$ 309,96
12.2.2	C1745	SEINFRA	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")	UN	10,00	R$ 13,80	27,44%	R$ 17,59	R$ 175,90
12.2.3	C1551	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	25,00	R$ 14,49	27,44%	R$ 18,47	R$ 461,75
12.2.3	C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	28,00	R$ 30,23	27,44%	R$ 38,53	R$ 1.078,84
12.2.3	C0608	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	R$ 829,57	27,44%	R$ 1.057,20	R$ 12.686,40
12.2.3	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R$ 3.889,65	27,44%	R$ 4.956,97	R$ 4.956,97
12.2.3	C2934	SEINFRA	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	4,00	R$ 87,23	27,44%	R$ 111,17	R$ 444,68
12.2.3	C4609	SEINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)	UN	4,00	R$ 120,35	27,44%	R$ 153,37	R$ 613,48
12.3	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**								**R$ 1.921,61**
12.3.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	83,20	R$ 14,27	27,44%	R$ 18,19	R$ 1.513,41
12.3.2	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	R$ 6,08	27,44%	R$ 7,75	R$ 248,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
12.3.3	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN.	15,00	R$ 8,38	27,44%	R$ 10,68	R$ 160,20
12.4	**INSTALAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS**								**R$ 40.638,57**
12.4.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	188,48	R$ 109,23	27,44%	R$ 139,20	R$ 26.236,42
12.4.2	C0607	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R$ 634,84	27,44%	R$ 809,04	R$ 4.854,24
12.4.3	C4763	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL	M	67,20	R$ 86,82	27,44%	R$ 110,64	R$ 7.435,01
12.4.4	C1556	SEINFRA	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS	UN	12,00	R$ 104,69	27,44%	R$ 133,42	R$ 1.601,04
12.4.5	C2351	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS	UN	6,00	R$ 66,94	27,44%	R$ 85,31	R$ 511,86
13	**SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO -SCIP**								**R$ 17.842,09**
13.1	**SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SALVAMENTO**								**R$ 2.147,60**
13.1.1	C4850	SEINFRA	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	30,00	R$ 11,03	27,44%	R$ 14,06	R$ 421,80
13.1.2	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	20,00	R$ 51,76	27,44%	R$ 65,96	R$ 1.319,20
13.1.3	C4628	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	20,00	R$ 15,95	27,44%	R$ 20,33	R$ 406,60
13.2	**EQUIPAMENTOS**								**R$ 15.694,49**
13.2.1	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	20,00	R$ 569,59	27,44%	R$ 725,89	R$ 14.517,80
13.2.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	61,00	R$ 15,14	27,44%	R$ 19,29	R$ 1.176,69
14	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 152.251,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
SETOR DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
14.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.772,60	R$ 0,26	27,44%	R$ 0,33	R$ 584,96
14.2	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.772,60	R$ 0,09	27,44%	R$ 0,11	R$ 194,99
14.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.772,60	R$ 38,72	27,44%	R$ 49,34	R$ 87.460,08
14.4	C2931	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	60,75	R$ 38,77	27,44%	R$ 49,41	R$ 3.001,66
14.5	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	80,50	R$ 20,08	27,44%	R$ 25,59	R$ 2.060,00
14.6	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	30,43	R$ 114,26	27,44%	R$ 145,61	R$ 4.430,91
14.7	C1865	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	304,27	R$ 140,60	27,44%	R$ 179,18	R$ 54.519,10
15	PINTURA								R$ 227.506,63
15.1	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	1.313,33	R$ 9,25	27,44%	R$ 11,79	R$ 15.484,16
15.2	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	314,97	R$ 17,89	27,44%	R$ 22,80	R$ 7.181,32
15.3	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.312,91	R$ 19,45	27,44%	R$ 24,79	R$ 32.547,04
15.4	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	2.230,00	R$ 20,61	27,44%	R$ 26,27	R$ 58.582,10
15.5	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	314,97	R$ 12,33	27,44%	R$ 15,71	R$ 4.948,18
15.6	C2233	SEINFRA	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	413,65	R$ 26,43	27,44%	R$ 33,68	R$ 13.931,13
15.7	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	58,80	R$ 16,56	27,44%	R$ 21,10	R$ 1.240,68
15.8	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1.240,69	R$ 21,80	27,44%	R$ 27,78	R$ 34.466,37
15.9	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	293,71	R$ 41,05	27,44%	R$ 52,31	R$ 15.363,97

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
15.10	C1907	SEINFRA	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	691,90	R$ 21,30	27,44%	R$ 27,14	R$ 18.778,17
15.11	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	837,05	R$ 5,12	27,44%	R$ 6,52	R$ 5.457,57
15.12	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	766,00	R$ 20,00	27,44%	R$ 25,49	R$ 19.525,34
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R$ 42.526,15
16.1	C0112	SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	100,00	R$ 32,79	27,44%	R$ 41,79	R$ 4.179,00
16.2	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	10,80	R$ 363,73	27,44%	R$ 463,54	R$ 5.006,23
16.3	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	78,01	R$ 83,15	27,44%	R$ 105,97	R$ 8.266,72
16.4	C1429	SEINFRA	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	781,21	R$ 11,49	27,44%	R$ 14,64	R$ 11.436,91
16.5	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	10,00	R$ 775,55	27,44%	R$ 988,36	R$ 9.883,60
16.6	C1900	SEINFRA	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm	M2	9,20	R$ 320,16	27,44%	R$ 408,01	R$ 3.753,69
17	**LIMPEZA GERAL**								**R$ 55.502,80**
17.1	C1626	SEINFRA	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	5.125,54	R$ 8,02	27,44%	R$ 10,22	R$ 52.383,02
17.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.772,60	R$ 1,38	27,44%	R$ 1,76	R$ 3.119,78

VALOR TOTAL: 2.590.463,93

Dois Milhões Quinhentos e Noventa Mil Quatrocentos e Sessenta e Três reais e Noventa e Três centavos

LEANDRO BARBOSA SILVA
Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.08.20 08:26:37 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.08.20 08:26:49 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMP.0011 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R$ 6.171,03	R$ 6.171,03
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,50000000	R$ 21.959,24	R$ 10.979,62
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17.150,65

VALOR:	R$ 1.029,04
VALOR ENCARGOS (47.48%):	R$ 6.643,45
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 17.150,65
VALOR UNITÁRIO:	R$ 1.029,04
VALOR BDI (27.44%):	R$ 282,37
VALOR COM BDI:	R$ 1.311,41
QUANTIDADE (%):	100,00

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R$ 25,6200	R$ 26,1324
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R$ 20,9300	R$ 20,9300
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R$ 10,5600	R$ 47,5200
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R$ 10,5000	R$ 1,5750
					TOTAL Material:	R$ 96,1574

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 18,4600	R$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 36,9200

VALOR:	R$ 133,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 24,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 133,08
VALOR UNITÁRIO:	R$ 133,08
VALOR BDI (27.44%):	R$ 36,52
VALOR COM BDI:	R$ 169,60
QUANTIDADE (M2):	12,00

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 18,4600	R$ 55,3800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 62,6280

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1503

VALOR:	R$ 62,63
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 41,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 62,63
VALOR UNITÁRIO:	R$ 62,63
VALOR BDI (27.44%):	R$ 17,19
VALOR COM BDI:	R$ 79,82
QUANTIDADE (M3):	19,44

C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 18,4600	R$ 27,6900
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 34,9380

VALOR:	R$ 34,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 23,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 34,94
VALOR UNITÁRIO:	R$ 34,94
VALOR BDI (27.44%):	R$ 9,59
VALOR COM BDI:	R$ 44,53
QUANTIDADE (M2):	2,74

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R$ 24,1600	R$ 1,2080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 18,4600	R$ 9,2300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,4380

VALOR:	R$ 10,44
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 6,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,44
VALOR UNITÁRIO:	R$ 10,44
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,86
VALOR COM BDI:	R$ 13,30
QUANTIDADE (M2):	260,43

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 24,1600	R$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 18,4600	R$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 52,1900

VALOR:	R$ 52,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 34,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 52,19
VALOR UNITÁRIO:	R$ 52,19
VALOR BDI (27.44%):	R$ 14,32
VALOR COM BDI:	R$ 66,51
QUANTIDADE (M2):	595,49

C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R$ 24,1600	R$ 1,6912
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 18,4600	R$ 12,9220
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,6132

VALOR:	R$ 14,61
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 9,73
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 14,61
VALOR UNITÁRIO:	R$ 14,61
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,01
VALOR COM BDI:	R$ 18,62
QUANTIDADE (M2):	2.971,00

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R$ 24,1600	R$ 3,1408
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 18,4600	R$ 23,9980
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 27,1388

VALOR:	R$ 27,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 18,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 27,14
VALOR UNITÁRIO:	R$ 27,14
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,45
VALOR COM BDI:	R$ 34,59
QUANTIDADE (M2):	88,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1185
FLS

C3038 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 18,4600	R$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 85,2400

VALOR:	R$ 85,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 54,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 85,24
VALOR UNITÁRIO:	R$ 85,24
VALOR BDI (27.44%):	R$ 23,39
VALOR COM BDI:	R$ 108,63
QUANTIDADE (UN):	7,00

C2942 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 18,4600	R$ 9,2300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,2300

VALOR:	R$ 9,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 6,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 9,23
VALOR UNITÁRIO:	R$ 9,23
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,53
VALOR COM BDI:	R$ 11,76
QUANTIDADE (M2):	50,75

C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 24,1600	R$ 31,4080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R$ 18,4600	R$ 239,9800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 271,3880

VALOR:	R$ 271,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 180,73
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 271,39
VALOR UNITÁRIO:	R$ 271,39
VALOR BDI (27.44%):	R$ 74,47

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1186

VALOR COM BDI:	R$ 345,86
QUANTIDADE (M3):	7,62

C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,4600	R$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,3840

VALOR:	R$ 7,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 4,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,38
VALOR UNITÁRIO:	R$ 7,38
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,03
VALOR COM BDI:	R$ 9,41
QUANTIDADE (M2):	2.229,88

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 24,1600	R$ 1,9328
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 18,4600	R$ 14,7680
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,7008

VALOR:	R$ 16,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 11,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 16,70
VALOR UNITÁRIO:	R$ 16,70
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,58
VALOR COM BDI:	R$ 21,28
QUANTIDADE (M2):	123,60

C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	R$ 24,1600	R$ 1,8120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 18,4600	R$ 13,8450
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,6570

VALOR:	R$ 15,66
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 10,43
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 15,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL- CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1187
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR UNITÁRIO:	R$ 15,66
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,30
VALOR COM BDI:	R$ 19,96
QUANTIDADE (M2):	51,85

C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R$ 24,1600	R$ 1,4496
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,5256

VALOR:	R$ 12,53
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 8,35
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 12,53
VALOR UNITÁRIO:	R$ 12,53
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,44
VALOR COM BDI:	R$ 15,97
QUANTIDADE (M2):	386,48

C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 24,1600	R$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 18,4600	R$ 1,4768
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,8928

VALOR:	R$ 3,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 2,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 3,89
VALOR UNITÁRIO:	R$ 3,89
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1,07
VALOR COM BDI:	R$ 4,96
QUANTIDADE (M2):	201,00

98526 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,89970000	R$ 48,17	R$ 43,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,16220000	R$ 101,74	R$ 16,50
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 59,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06190000	R$ 20,26	R$ 21,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06190000	R$ 19,98	R$ 21,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 42,72

VALOR:	R$ 102,55
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 22,70
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 102,55
VALOR UNITÁRIO:	R$ 102,55
VALOR BDI (27.44%):	R$ 28,14
VALOR COM BDI:	R$ 130,69
QUANTIDADE (UN):	26,00

98528 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,96790000	R$ 48,17	R$ 94,79
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,35470000	R$ 101,74	R$ 36,08
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 130,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32260000	R$ 20,26	R$ 47,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32260000	R$ 19,98	R$ 46,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 93,45

VALOR:	R$ 224,32
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 49,66
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 224,32
VALOR UNITÁRIO:	R$ 224,32
VALOR BDI (27.44%):	R$ 61,55
VALOR COM BDI:	R$ 285,87
QUANTIDADE (UN):	4,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL –
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - 1189 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21320000	R$ 19,98	R$ 4,25
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,25

VALOR:	R$ 4,25
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 1,19
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 4,25
VALOR UNITÁRIO:	R$ 4,25
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1,17
VALOR COM BDI:	R$ 5,42
QUANTIDADE (M2):	1.227,15

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	R$ 58,42	R$ 0,16
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	R$ 137,82	R$ 0,23
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00460000	R$ 20,26	R$ 0,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,09

VALOR:	R$ 0,48
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,48
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,48
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,13
VALOR COM BDI:	R$ 0,61
QUANTIDADE (M2):	2.183,85

C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	R$ 17,7600	R$ 3,5520
				TOTAL Material:		R$ 3,5520

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 19,1000	R$ 7,6400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,6400

VALOR:	R$ 11,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 4,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 11,19
VALOR UNITÁRIO:	R$ 11,19
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,07
VALOR COM BDI:	R$ 14,26
QUANTIDADE (M2):	1.568,41

C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	R$ 30,3400	R$ 3,0340
					TOTAL Material:	R$ 3,0340

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 18,4600	R$ 9,2300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,2300

VALOR:	R$ 12,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 6,19
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 12,26
VALOR UNITÁRIO:	R$ 12,26
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,36
VALOR COM BDI:	R$ 15,62
QUANTIDADE (M2):	766,00

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R$ 45,9500	R$ 50,5450
					TOTAL Material:	R$ 50,5450

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R$ 18,4600	R$ 31,3820
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,3820

VALOR:	R$ 81,93
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 21,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 81,93
VALOR UNITÁRIO:	R$ 81,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR BDI (27.44%):	R$ 22,48
VALOR COM BDI:	R$ 104,41
QUANTIDADE (M3):	36,99

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R$ 18,4600	R$ 48,9190
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 48,9190

VALOR:	R$ 48,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 32,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 48,92
VALOR UNITÁRIO:	R$ 48,92
VALOR BDI (27.44%):	R$ 13,42
VALOR COM BDI:	R$ 62,34
QUANTIDADE (M3):	4,03

C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R$ 18,4600	R$ 31,3820
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,3820

VALOR:	R$ 31,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 21,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 31,38
VALOR UNITÁRIO:	R$ 31,38
VALOR BDI (27.44%):	R$ 8,61
VALOR COM BDI:	R$ 39,99
QUANTIDADE (M2):	13,09

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R$ 25,1800	R$ 12,5850
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 12,5850

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R$ 54,8600	R$ 35,4505
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R$ 65,9700	R$ 38,6056
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R$ 0,4700	R$ 92,1200
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R$ 74,3400	R$ 29,7360

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FLS 192

TOTAL Material:	R$ 195,9121

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R$ 18,4600	R$ 295,3600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 343,6800

VALOR:	R$ 552,18
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 235,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 552,18
VALOR UNITÁRIO:	R$ 552,18
VALOR BDI (27.44%):	R$ 151,52
VALOR COM BDI:	R$ 703,70
QUANTIDADE (M3):	1,73

C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R$ 4,6600	R$ 5,3590
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	R$ 10,8500	R$ 0,3255
					TOTAL Material:	R$ 5,6845

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 19,1000	R$ 1,9100
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 24,1600	R$ 2,4160
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,3260

VALOR:	R$ 10,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 2,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,01
VALOR UNITÁRIO:	R$ 10,01
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,75
VALOR COM BDI:	R$ 12,76
QUANTIDADE (KG):	175,65

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R$ 4,9800	R$ 5,7270
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 10,8500	R$ 0,2170
					TOTAL Material:	R$ 5,9440

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R$ 19,1000	R$ 1,3370

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1193
FLS

I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R$ 24,1600	R$ 1,6912
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,0282

VALOR:	R$ 8,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 1,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,97
VALOR UNITÁRIO:	R$ 8,97
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,46
VALOR COM BDI:	R$ 11,43
QUANTIDADE (KG):	49,50

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R$ 54,8600	R$ 20,0129
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R$ 0,4700	R$ 51,4650
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R$ 74,3400	R$ 81,7740
					TOTAL Material:	R$ 153,2519

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 24,1600	R$ 144,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R$ 18,4600	R$ 166,1400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 311,1000

VALOR:	R$ 464,35
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 202,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 464,35
VALOR UNITÁRIO:	R$ 464,35
VALOR BDI (27.44%):	R$ 127,42
VALOR COM BDI:	R$ 591,77
QUANTIDADE (M3):	1,42

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0692	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R$ 25,1800	R$ 0,9065
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,9065

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R$ 54,8600	R$ 1,8214
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R$ 65,9700	R$ 2,9027
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R$ 0,4700	R$ 5,1700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Material:	R$ 9,8941

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 9,6640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 18,4600	R$ 20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 29,9700

VALOR:	R$ 40,77
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 20,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 40,77
VALOR UNITÁRIO:	R$ 40,77
VALOR BDI (27.44%):	R$ 11,19
VALOR COM BDI:	R$ 51,96
QUANTIDADE (M2):	3,92

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R$ 45,7100	R$ 11,8846
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 10,5600	R$ 12,6720
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R$ 9,3200	R$ 2,3300
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R$ 3,9700	R$ 6,0741
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R$ 8,3800	R$ 9,8046
					TOTAL Material:	R$ 42,7653

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R$ 19,1000	R$ 25,7850
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R$ 24,1600	R$ 32,6160
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 58,4010

VALOR:	R$ 101,17
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 37,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 101,17
VALOR UNITÁRIO:	R$ 101,17
VALOR BDI (27.44%):	R$ 27,76
VALOR COM BDI:	R$ 128,93
QUANTIDADE (M2):	14,16

C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R$ 25,1800	R$ 17,9785

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1195

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 17,9785

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R$ 54,8600	R$ 46,7791
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	R$ 0,4700	R$ 157,9200
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R$ 65,9700	R$ 55,1509
					TOTAL Material:	R$ 259,8500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 18,4600	R$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 110,7600

VALOR:	R$ 388,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 83,74
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 388,59
VALOR UNITÁRIO:	R$ 388,59
VALOR BDI (27.44%):	R$ 106,63
VALOR COM BDI:	R$ 495,22
QUANTIDADE (M3):	2,92

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 18,4600	R$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 159,0800

VALOR:	R$ 159,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 104,55
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 159,08
VALOR UNITÁRIO:	R$ 159,08
VALOR BDI (27.44%):	R$ 43,65
VALOR COM BDI:	R$ 202,73
QUANTIDADE (M3):	2,39

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R$ 4,6600	R$ 5,3590
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 10,8500	R$ 0,2170
					TOTAL Material:	R$ 5,5760

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1196

I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 19,1000	R$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 24,1600	R$ 1,9328
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,4608

VALOR:	R$ 9,04
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 2,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 9,04
VALOR UNITÁRIO:	R$ 9,04
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,48
VALOR COM BDI:	R$ 11,52
QUANTIDADE (KG):	58,24

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R$ 24,1600	R$ 120,8000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R$ 18,4600	R$ 147,6800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 268,4800

VALOR:	R$ 268,48
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 174,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 268,48
VALOR UNITÁRIO:	R$ 268,48
VALOR BDI (27.44%):	R$ 73,67
VALOR COM BDI:	R$ 342,15
QUANTIDADE (M3):	0,53

C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	R$ 5,5500	R$ 0,9435
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 10,5600	R$ 31,6800
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R$ 9,3200	R$ 1,8640
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R$ 3,9700	R$ 6,0741
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	R$ 8,3800	R$ 23,7992
					TOTAL Material:	R$ 64,3608

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 19,1000	R$ 28,6500
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 24,1600	R$ 36,2400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 64,8900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR:	R$ 129,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 41,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 129,25
VALOR UNITÁRIO:	R$ 129,25
VALOR BDI (27.44%):	R$ 35,47
VALOR COM BDI:	R$ 164,72
QUANTIDADE (M2):	27,18

C4738 RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,50000000	R$ 4,6600	R$ 16,3100
I9058	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	SEINFRA	KG	45,00000000	R$ 3,6000	R$ 162,0000
I0869	CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 0,4800	R$ 0,4800
I2249	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	SEINFRA	L	0,40000000	R$ 12,9900	R$ 5,1960
					TOTAL Material:	R$ 183,9860

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R$ 19,1000	R$ 76,4000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R$ 24,1600	R$ 96,6400
I1142	ESTUCADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R$ 24,1600	R$ 96,6400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 269,6800

VALOR:	R$ 453,67
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 170,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 453,67
VALOR UNITÁRIO:	R$ 453,67
VALOR BDI (27.44%):	R$ 124,49
VALOR COM BDI:	R$ 578,16
QUANTIDADE (M2):	16,34

C4417 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R$ 4,9800	R$ 3,6852
I8264	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 39,4900	R$ 39,4900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R$ 10,5600	R$ 13,7280
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R$ 9,3200	R$ 0,2796
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R$ 3,9700	R$ 3,8509

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R$ 8,3800	R$ 5,4470
					TOTAL Material:	R$ 66,4807

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 24,1600	R$ 8,4560
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 18,4600	R$ 6,4610
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,9170

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R$ 370,7400	R$ 11,1222
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R$ 268,4800	R$ 8,0544
					TOTAL Serviço:	R$ 19,1766

VALOR:	R$ 100,57
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 17,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 100,57
VALOR UNITÁRIO:	R$ 100,57
VALOR BDI (27.44%):	R$ 27,60
VALOR COM BDI:	R$ 128,17
QUANTIDADE (M2):	11,25

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 54,8600	R$ 0,8229
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,6300	R$ 1,3734
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,4700	R$ 1,0246
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R$ 0,3500	R$ 8,7500
					TOTAL Material:	R$ 11,9709

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R$ 18,4600	R$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,8352

VALOR:	R$ 56,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 28,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 56,81
VALOR UNITÁRIO:	R$ 56,81
VALOR BDI (27.44%):	R$ 15,59
VALOR COM BDI:	R$ 72,40
QUANTIDADE (M2):	267,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	R$ 25,1800	R$ 0,7554
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,7554

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 4,6600	R$ 10,1588
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	R$ 10,8500	R$ 0,4340
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	R$ 78,4900	R$ 6,2792
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	R$ 54,8600	R$ 4,6631
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	R$ 65,9700	R$ 1,9791
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	R$ 0,4700	R$ 21,1500
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R$ 74,3400	R$ 11,1510
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	R$ 65,9700	R$ 0,6597
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	R$ 4,8200	R$ 2,1690
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R$ 0,3500	R$ 8,7500
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R$ 0,3100	R$ 5,5800
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	R$ 1,7600	R$ 1,5312
					TOTAL Material:	R$ 74,5051

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 19,1000	R$ 2,8650
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	R$ 19,1000	R$ 4,2020
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 24,1600	R$ 3,6240
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	R$ 24,1600	R$ 77,3120
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 24,1600	R$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	R$ 18,4600	R$ 95,9920
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 202,1150

VALOR:	R$ 277,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 131,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 277,38
VALOR UNITÁRIO:	R$ 277,38
VALOR BDI (27.44%):	R$ 76,11
VALOR COM BDI:	R$ 353,49
QUANTIDADE (M2):	104,21

C4729 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
FLS 1200
DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	R$ 4,6100	R$ 11,0640
I9043	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 355,4600	R$ 142,1840
I9046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 78,4800	R$ 31,3920
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	R$ 13,8500	R$ 28,1155
					TOTAL Material:	R$ 212,7555

VALOR:	R$ 212,76
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 212,76
VALOR UNITÁRIO:	R$ 212,76
VALOR BDI (27.44%):	R$ 58,38
VALOR COM BDI:	R$ 271,14
QUANTIDADE (M):	37,93

105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R$ 6,25	R$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,14	R$ 0,84
					TOTAL Material:	R$ 0,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	R$ 25,11	R$ 5,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R$ 19,98	R$ 2,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 363,95	R$ 7,64
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R$ 7,11	R$ 5,61
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,07600000	R$ 119,06	R$ 9,04
					TOTAL Serviço:	R$ 22,29

VALOR:	R$ 30,65
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 3,72
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 30,65
VALOR UNITÁRIO:	R$ 30,65
VALOR BDI (27.44%):	R$ 8,41

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR COM BDI:	R$ 39,06
QUANTIDADE (M):	44,20

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R$ 25,1800	R$ 17,9785
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 17,9785

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R$ 5,4000	R$ 324,0000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R$ 10,8500	R$ 13,0200
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R$ 54,8600	R$ 34,2052
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R$ 65,9700	R$ 57,9217
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R$ 0,4700	R$ 153,9720
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R$ 10,5600	R$ 6,3360
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R$ 9,3200	R$ 18,6400
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R$ 8,3800	R$ 41,9000
					TOTAL Material:	R$ 649,9949

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R$ 19,1000	R$ 234,9300
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R$ 24,1600	R$ 115,9680
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R$ 24,1600	R$ 181,2000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R$ 18,4600	R$ 221,5200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 801,9380

VALOR:	R$ 1.469,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 526,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1.469,91
VALOR UNITÁRIO:	R$ 1.469,91
VALOR BDI (27.44%):	R$ 403,34
VALOR COM BDI:	R$ 1.873,25
QUANTIDADE (M3):	0,50

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R$ 25,1800	R$ 0,5036
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,5036

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R$ 4,6600	R$ 6,2910
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 10,8500	R$ 0,2170
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R$ 78,4900	R$ 3,1396
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 23,6000	R$ 23,6000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R$ 0,4700	R$ 8,1592
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R$ 65,9700	R$ 5,9373
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 11,1600	R$ 0,2232
					TOTAL Material:	R$ 47,5673

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 24,1600	R$ 19,3280
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 24,1600	R$ 16,9120
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 18,4600	R$ 20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 63,7940

VALOR:	R$ 111,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 41,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 111,86
VALOR UNITÁRIO:	R$ 111,86
VALOR BDI (27.44%):	R$ 30,69
VALOR COM BDI:	R$ 142,55
QUANTIDADE (M2):	15,60

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 49,7800	R$ 49,7800
					TOTAL Material:	R$ 49,7800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 18,4600	R$ 4,6150
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,6950

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R$ 537,5200	R$ 2,0157
					TOTAL Serviço:	R$ 2,0157

VALOR:	R$ 68,49
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 11,11
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 68,49
VALOR UNITÁRIO:	R$ 68,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1203
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR BDI (27.44%):	R$ 18,79
VALOR COM BDI:	R$ 87,28
QUANTIDADE (M):	125,40

C1134 DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00400000	R$ 54,8600	R$ 0,2194
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	R$ 2,7400	R$ 1,9180
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	R$ 0,4700	R$ 0,7520
I1672	GRANILITE, MARMORITE	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 96,3300	R$ 96,3300
					TOTAL Material:	R$ 99,2194

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	R$ 24,1600	R$ 57,9840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	R$ 18,4600	R$ 88,6080
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 146,5920

VALOR:	R$ 245,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 95,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 245,81
VALOR UNITÁRIO:	R$ 245,81
VALOR BDI (27.44%):	R$ 67,45
VALOR COM BDI:	R$ 313,26
QUANTIDADE (M2):	1,08

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R$ 11,9300	R$ 23,8600
					TOTAL Material:	R$ 23,8600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 19,1000	R$ 3,8200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,8200

VALOR:	R$ 27,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 2,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 27,68
VALOR UNITÁRIO:	R$ 27,68
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,60
VALOR COM BDI:	R$ 35,28
QUANTIDADE (M2):	11,25

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1204

C1462 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R$ 54,8600	R$ 1,3331
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R$ 0,4700	R$ 4,5684
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,40000000	R$ 4,5900	R$ 1,8360
					TOTAL Material:	R$ 7,7375

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 24,1600	R$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95000000	R$ 18,4600	R$ 17,5370
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 35,6570

VALOR:	R$ 43,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 23,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 43,39
VALOR UNITÁRIO:	R$ 43,39
VALOR BDI (27.44%):	R$ 11,91
VALOR COM BDI:	R$ 55,30
QUANTIDADE (M2):	32,92

100331 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01030000	R$ 24,18	R$ 0,24
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00740000	R$ 25,25	R$ 0,18
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,42

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,00550000	R$ 630,14	R$ 3,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1205

TOTAL Material:	R$ 3,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40700000	R$ 19,98	R$ 8,13
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30500000	R$ 24,59	R$ 7,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,62

VALOR:	R$ 19,50
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 4,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 19,50
VALOR UNITÁRIO:	R$ 19,50
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,35
VALOR COM BDI:	R$ 24,85
QUANTIDADE (M2):	3.136,82

C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,18000000	R$ 9,1300	R$ 1,6434
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 2.076,0000	R$ 51,9000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R$ 11,1600	R$ 1,3392
					TOTAL Material:	R$ 54,8826

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 19,1000	R$ 22,9200
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 24,1600	R$ 28,9920
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 51,9120

VALOR:	R$ 106,79
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 32,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 106,79
VALOR UNITÁRIO:	R$ 106,79
VALOR BDI (27.44%):	R$ 29,30
VALOR COM BDI:	R$ 136,09
QUANTIDADE (M2):	386,48

C4459 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R$ 4,2000	R$ 14,7000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R$ 11,1600	R$ 1,1160
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R$ 1,1300	R$ 3,9550

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1206

TOTAL Material:	R$ 19,7710

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 19,1000	R$ 13,3700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 24,1600	R$ 16,9120
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 30,2820

VALOR:	R$ 50,05
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 19,22
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 50,05
VALOR UNITÁRIO:	R$ 50,05
VALOR BDI (27.44%):	R$ 13,73
VALOR COM BDI:	R$ 63,78
QUANTIDADE (M2):	386,48

C2237 RIPA DE PEROBA (2X8)cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,30000000	R$ 11,1600	R$ 3,3480
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	1,05000000	R$ 2,9700	R$ 3,1185
					TOTAL Material:	R$ 6,4665

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 5,7300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 24,1600	R$ 8,4560
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,1860

VALOR:	R$ 20,65
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 8,99
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,65
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,65
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,67
VALOR COM BDI:	R$ 26,32
QUANTIDADE (M):	35,56

C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R$ 1,6800	R$ 5,0400
					TOTAL Material:	R$ 5,0400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 18,4600	R$ 9,2300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1207

TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,3100

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R$ 429,5100	R$ 0,8590
					TOTAL Serviço:	R$ 0,8590

VALOR:	R$ 27,21
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 13,99
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 27,21
VALOR UNITÁRIO:	R$ 27,21
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,47
VALOR COM BDI:	R$ 34,68
QUANTIDADE (M):	413,63

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R$ 78,4900	R$ 0,1962
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R$ 0,6300	R$ 0,2041
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R$ 0,4700	R$ 0,1523
					TOTAL Material:	R$ 0,5526

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R$ 18,4600	R$ 5,9072
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,1552

VALOR:	R$ 13,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 8,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 13,71
VALOR UNITÁRIO:	R$ 13,71
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,76
VALOR COM BDI:	R$ 17,47
QUANTIDADE (M):	637,05

C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R$ 11,1600	R$ 1,1160
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 5,6700	R$ 5,6700
					TOTAL Material:	R$ 6,7860

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 19,1000	R$ 9,5500
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,6300

VALOR:	R$ 28,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 13,74
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 28,42
VALOR UNITÁRIO:	R$ 28,42
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,80
VALOR COM BDI:	R$ 36,22
QUANTIDADE (M):	35,56

C3006 MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	R$ 9,3200	R$ 0,9320
					TOTAL Material:	R$ 0,9320

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 19,1000	R$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 43,2600

VALOR:	R$ 44,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 27,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 44,19
VALOR UNITÁRIO:	R$ 44,19
VALOR BDI (27.44%):	R$ 12,13
VALOR COM BDI:	R$ 56,32
QUANTIDADE (M2):	7,89

C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R$ 0,4700	R$ 15,5100
					TOTAL Material:	R$ 15,5100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 24,1600	R$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 18,4600	R$ 20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 46,8820

VALOR:	R$ 62,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 30,23
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 62,39
VALOR UNITÁRIO:	R$ 62,39
VALOR BDI (27.44%):	R$ 17,12
VALOR COM BDI:	R$ 79,51
QUANTIDADE (M2):	665,29

C0802 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 0,3600	R$ 0,7200
I2296	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 29,2000	R$ 7,3000
I2339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	KG	0,18000000	R$ 6,0300	R$ 1,0854
I2387	PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 0,8200	R$ 1,6400
I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,02000000	R$ 1.533,9500	R$ 30,6790
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12000000	R$ 9,3200	R$ 1,1184
I2441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	SEINFRA	UN	0,57800000	R$ 46,8900	R$ 27,1024
					TOTAL Material:	R$ 69,6452

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 19,1000	R$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 43,2600

VALOR:	R$ 112,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 27,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 112,91
VALOR UNITÁRIO:	R$ 112,91
VALOR BDI (27.44%):	R$ 30,98
VALOR COM BDI:	R$ 143,89
QUANTIDADE (M2):	7,89

C1600 LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	2,10000000	R$ 6,1900	R$ 12,9990
					TOTAL Material:	R$ 12,9990

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 19,1000	R$ 5,5390
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,33000000	R$ 24,1600	R$ 7,9728
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,5118

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1210
FLS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR:	R$ 26,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 8,57
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 26,51
VALOR UNITÁRIO:	R$ 26,51
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,27
VALOR COM BDI:	R$ 33,78
QUANTIDADE (M2):	111,63

C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0544	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	1,05000000	R$ 55,6600	R$ 58,4430
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	2,30000000	R$ 2,7600	R$ 6,3480
					TOTAL Material:	R$ 64,7910

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 24,1600	R$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 18,4600	R$ 13,8450
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,9650

VALOR:	R$ 96,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 20,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 96,76
VALOR UNITÁRIO:	R$ 96,76
VALOR BDI (27.44%):	R$ 26,55
VALOR COM BDI:	R$ 123,31
QUANTIDADE (M2):	111,63

C3858 DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 24,1600	R$ 5,7984
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 18,4600	R$ 4,4304
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,2288

VALOR:	R$ 10,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 6,60
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,23
VALOR UNITÁRIO:	R$ 10,23
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,81
VALOR COM BDI:	R$ 13,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1211
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

QUANTIDADE (M2):	1.315,01

C3859 MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 18,4600	R$ 5,5380
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,7860

VALOR:	R$ 12,79
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 8,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 12,79
VALOR UNITÁRIO:	R$ 12,79
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,51
VALOR COM BDI:	R$ 16,30
QUANTIDADE (M2):	1.315,01

C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R$ 10,0600	R$ 10,3618
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R$ 10,5000	R$ 0,7350
					TOTAL Material:	R$ 11,0968

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 19,1000	R$ 9,5500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 23,4800	R$ 11,7400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,2900

VALOR:	R$ 32,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 13,40
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 32,39
VALOR UNITÁRIO:	R$ 32,39
VALOR BDI (27.44%):	R$ 8,89
VALOR COM BDI:	R$ 41,28
QUANTIDADE (M):	36,53

C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 47,2200	R$ 47,2200
					TOTAL Material:	R$ 47,2200

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1212
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR:	R$ 47,22
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 47,22
VALOR UNITÁRIO:	R$ 47,22
VALOR BDI (27.44%):	R$ 12,96
VALOR COM BDI:	R$ 60,18
QUANTIDADE (M2):	651,50

C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 25,4600	R$ 25,4600
					TOTAL Material:	R$ 25,4600

VALOR:	R$ 25,46
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 25,46
VALOR UNITÁRIO:	R$ 25,46
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,99
VALOR COM BDI:	R$ 32,45
QUANTIDADE (M2):	357,81

C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R$ 54,8600	R$ 1,3331
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R$ 0,4700	R$ 3,4357
					TOTAL Material:	R$ 4,7688

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R$ 18,4600	R$ 21,2290
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 45,3890

VALOR:	R$ 50,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 29,35
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 50,16
VALOR UNITÁRIO:	R$ 50,16
VALOR BDI (27.44%):	R$ 13,76
VALOR COM BDI:	R$ 63,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FOLHA: 213

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

QUANTIDADE (M2):	64,28

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 18,4600	R$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 159,0800

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R$ 365,6400	R$ 365,6400
					TOTAL Serviço:	R$ 365,6400

VALOR:	R$ 524,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 188,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 524,72
VALOR UNITÁRIO:	R$ 524,72
VALOR BDI (27.44%):	R$ 143,98
VALOR COM BDI:	R$ 668,70
QUANTIDADE (M3):	170,10

C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R$ 54,8600	R$ 2,0024
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	R$ 0,4700	R$ 4,1172
					TOTAL Material:	R$ 6,1196

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 24,1600	R$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R$ 18,4600	R$ 10,1530
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,1930

VALOR:	R$ 22,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 10,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 22,31
VALOR UNITÁRIO:	R$ 22,31
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,12
VALOR COM BDI:	R$ 28,43
QUANTIDADE (M2):	3.000,05

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R$ 1,5900	R$ 12,7200
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R$ 34,7200	R$ 38,1920
					TOTAL Material:	R$ 50,9120

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,5720

VALOR:	R$ 76,48
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 16,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 76,48
VALOR UNITÁRIO:	R$ 76,48
VALOR BDI (27.44%):	R$ 20,99
VALOR COM BDI:	R$ 97,47
QUANTIDADE (M2):	3.300,06

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R$ 4,3100	R$ 1,8188
					TOTAL Material:	R$ 1,8188

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 24,1600	R$ 4,8320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 18,4600	R$ 3,6920
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,5240

VALOR:	R$ 10,34
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 5,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,34
VALOR UNITÁRIO:	R$ 10,34
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,84
VALOR COM BDI:	R$ 13,18
QUANTIDADE (M2):	3.355,14

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 49,7800	R$ 49,7800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1215
FLS

TOTAL Material:	R$ 49,7800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 18,4600	R$ 4,6150
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,6950

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R$ 537,5200	R$ 2,0157
					TOTAL Serviço:	R$ 2,0157

VALOR:	R$ 68,49
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 11,11
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 68,49
VALOR UNITÁRIO:	R$ 68,49
VALOR BDI (27.44%):	R$ 18,79
VALOR COM BDI:	R$ 87,28
QUANTIDADE (M):	37,38

94993 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,07390000	R$ 305,23	R$ 22,55
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	R$ 8,70	R$ 0,20
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,45000000	R$ 2,68	R$ 1,20
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	R$ 15,81	R$ 17,10
					TOTAL Material:	R$ 41,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09760000	R$ 24,79	R$ 2,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07270000	R$ 25,11	R$ 1,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17040000	R$ 19,98	R$ 3,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,63

VALOR:	R$ 48,68
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 2,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 48,68
VALOR UNITÁRIO:	R$ 48,68
VALOR BDI (27.44%):	R$ 13,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR COM BDI:	R$ 62,04
QUANTIDADE (M2):	220,54

C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	R$ 78,4900	R$ 1,4128
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R$ 0,4700	R$ 2,5756
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R$ 1,0800	R$ 2,7000
					TOTAL Material:	R$ 6,6884

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08000000	R$ 24,1600	R$ 26,0928
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 18,4600	R$ 22,1520
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 48,2448

VALOR:	R$ 54,93
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 31,17
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 54,93
VALOR UNITÁRIO:	R$ 54,93
VALOR BDI (27.44%):	R$ 15,07
VALOR COM BDI:	R$ 70,00
QUANTIDADE (M2):	401,87

C0674 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0463	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 3,1600	R$ 3,1600
					TOTAL Material:	R$ 3,1600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,4600	R$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,8800

VALOR:	R$ 25,04
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 14,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 25,04
VALOR UNITÁRIO:	R$ 25,04
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,87
VALOR COM BDI:	R$ 31,91
QUANTIDADE (M):	317,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 20/08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE	
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal	
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R$ 54,8600	R$ 0,3346
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R$ 0,4700	R$ 1,1421
					TOTAL Material:	R$ 1,4767

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 24,1600	R$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 18,4600	R$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,1850

VALOR:	R$ 6,66
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 6,66
VALOR UNITÁRIO:	R$ 6,66
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1,83
VALOR COM BDI:	R$ 8,49
QUANTIDADE (M2):	267,49

87548 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37890000	R$ 25,11	R$ 9,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18940000	R$ 19,98	R$ 3,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R$ 543,85	R$ 10,55
					TOTAL Serviço:	R$ 10,55

VALOR:	R$ 23,84
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 5,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 23,84
VALOR UNITÁRIO:	R$ 23,84
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,54
VALOR COM BDI:	R$ 30,38
QUANTIDADE (M2):	527,92

C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1238 DATA
20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R$ 54,8600	R$ 1,3331
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R$ 0,4700	R$ 4,5684
					TOTAL Material:	R$ 5,9015

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 18,4600	R$ 14,7680
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 29,2640

VALOR:	R$ 35,17
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 18,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 35,17
VALOR UNITÁRIO:	R$ 35,17
VALOR BDI (27.44%):	R$ 9,65
VALOR COM BDI:	R$ 44,82
QUANTIDADE (M2):	1.609,45

C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	R$ 1,5900	R$ 6,3600
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R$ 27,9100	R$ 30,7010
					TOTAL Material:	R$ 37,0610

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 24,1600	R$ 17,3952
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 18,4600	R$ 13,2912
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 30,6864

VALOR:	R$ 67,75
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 19,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 67,75
VALOR UNITÁRIO:	R$ 67,75
VALOR BDI (27.44%):	R$ 18,59
VALOR COM BDI:	R$ 86,34
QUANTIDADE (M2):	1.770,40

C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	1,65200000	R$ 4,3100	R$ 7,1201

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1219

TOTAL Material:	R$ 7,1201

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R$ 24,1600	R$ 5,5568
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R$ 18,4600	R$ 4,2458
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,8026

VALOR:	R$ 16,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 6,32
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 16,92
VALOR UNITÁRIO:	R$ 16,92
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,64
VALOR COM BDI:	R$ 21,56
QUANTIDADE (M2):	1.770,40

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R$ 1,5900	R$ 12,7200
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R$ 34,7200	R$ 38,1920
					TOTAL Material:	R$ 50,9120

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 24,1600	R$ 17,3952
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 18,4600	R$ 13,2912
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 30,6864

VALOR:	R$ 81,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 19,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 81,60
VALOR UNITÁRIO:	R$ 81,60
VALOR BDI (27.44%):	R$ 22,39
VALOR COM BDI:	R$ 103,99
QUANTIDADE (M2):	390,60

C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 64,8500	R$ 64,8500
					TOTAL Material:	R$ 64,8500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA DE TAMBORIL
1220
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	R$ 19,1000	R$ 22,7290
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	R$ 24,1600	R$ 28,7504
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 51,4794

VALOR:	R$ 116,33
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 32,69
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 116,33
VALOR UNITÁRIO:	R$ 116,33
VALOR BDI (27.44%):	R$ 31,92
VALOR COM BDI:	R$ 148,25
QUANTIDADE (M2):	69,00

C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

Materiai		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 10,9200	R$ 10,9200
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	R$ 0,1200	R$ 0,7200
					TOTAL Material:	R$ 11,6400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 19,1000	R$ 4,7750
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 24,1600	R$ 6,0400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,8150

VALOR:	R$ 22,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 6,87
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 22,46
VALOR UNITÁRIO:	R$ 22,46
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,16
VALOR COM BDI:	R$ 28,62
QUANTIDADE (UN):	126,00

C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 38,5200	R$ 38,5200
					TOTAL Material:	R$ 38,5200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 19,1000	R$ 38,2000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 48,3200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 86,5200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR:	R$ 125,04
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 54,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 125,04
VALOR UNITÁRIO:	R$ 125,04
VALOR BDI (27.44%):	R$ 34,31
VALOR COM BDI:	R$ 159,35
QUANTIDADE (UN):	42,00

C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	R$ 168,3200	R$ 33,6640
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 0,2200	R$ 0,4400
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	R$ 11,1600	R$ 0,4464
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,1600	R$ 1,1600
					TOTAL Material:	R$ 35,7104

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 5,7300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 7,2480
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,9780

VALOR:	R$ 48,69
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,24
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 48,69
VALOR UNITÁRIO:	R$ 48,69
VALOR BDI (27.44%):	R$ 13,36
VALOR COM BDI:	R$ 62,05
QUANTIDADE (M):	196,40

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	R$ 3,8000	R$ 19,7600
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R$ 11,1600	R$ 1,1160
					TOTAL Material:	R$ 20,8760

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 19,1000	R$ 6,6850
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 24,1600	R$ 8,4560
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,1410

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1222
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR:	R$ 36,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 9,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 36,02
VALOR UNITÁRIO:	R$ 36,02
VALOR BDI (27.44%):	R$ 9,88
VALOR COM BDI:	R$ 45,90
QUANTIDADE (CJ):	84,00

C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 28,7600	R$ 28,7600
					TOTAL Material:	R$ 28,7600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 19,1000	R$ 28,6500
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 24,1600	R$ 36,2400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 64,8900

VALOR:	R$ 93,65
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 41,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 93,65
VALOR UNITÁRIO:	R$ 93,65
VALOR BDI (27.44%):	R$ 25,70
VALOR COM BDI:	R$ 119,35
QUANTIDADE (UN):	10,00

C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	SEINFRA	KG	0,90000000	R$ 16,7600	R$ 15,0840
I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	SEINFRA	M2	1,05000000	R$ 28,3900	R$ 29,8095
					TOTAL Material:	R$ 44,8935

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0092	APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	H	0,18000000	R$ 24,1600	R$ 4,3488
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18000000	R$ 18,4600	R$ 3,3228
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,6716

VALOR:	R$ 52,57
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 4,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 52,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1223 DATA 20/08/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR UNITÁRIO:	R$ 52,57
VALOR BDI (27.44%):	R$ 14,43
VALOR COM BDI:	R$ 67,00
QUANTIDADE (M2):	10,20

C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R$ 7,1000	R$ 10,6500
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 166,5200	R$ 166,5200
					TOTAL Material:	R$ 177,1700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 19,1000	R$ 9,5500
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,6300

VALOR:	R$ 198,80
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 13,73
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 198,80
VALOR UNITÁRIO:	R$ 198,80
VALOR BDI (27.44%):	R$ 54,55
VALOR COM BDI:	R$ 253,35
QUANTIDADE (M2):	35,88

91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R$ 0,60	R$ 2,88
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R$ 25,99	R$ 178,04
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 286,07	R$ 286,07
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R$ 31,20	R$ 27,54
					TOTAL Material:	R$ 494,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R$ 25,11	R$ 8,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	R$ 19,98	R$ 3,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,49

VALOR:	R$ 507,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1224

VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 3,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 507,02
VALOR UNITÁRIO:	R$ 507,02
VALOR BDI (27.44%):	R$ 139,13
VALOR COM BDI:	R$ 646,15
QUANTIDADE (M2):	11,76

C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 414,1300	R$ 414,1300
					TOTAL Material:	R$ 414,1300

VALOR:	R$ 414,13
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 414,13
VALOR UNITÁRIO:	R$ 414,13
VALOR BDI (27.44%):	R$ 113,64
VALOR COM BDI:	R$ 527,77
QUANTIDADE (M2):	14,05

C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 274,0600	R$ 274,0600
					TOTAL Material:	R$ 274,0600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 24,1600	R$ 60,4000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 18,4600	R$ 27,6900
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 88,0900

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	R$ 894,1600	R$ 18,7774
					TOTAL Serviço:	R$ 18,7774

VALOR:	R$ 380,93
VALOR ENCARGOS (34.44%):	R$ 64,77
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 380,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 1225 DATA 20/08/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR UNITÁRIO:	R$ 380,93
VALOR BDI (27.44%):	R$ 104,53
VALOR COM BDI:	R$ 485,46
QUANTIDADE (M2):	75,24

C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R$ 54,8600	R$ 0,4389
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R$ 0,6300	R$ 0,3591
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R$ 0,4700	R$ 1,3348
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 71,3400	R$ 71,3400
					TOTAL Material:	R$ 73,4728

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 24,1600	R$ 72,4800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 18,4600	R$ 55,3800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 127,8600

VALOR:	R$ 201,33
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 82,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 201,33
VALOR UNITÁRIO:	R$ 201,33
VALOR BDI (27.44%):	R$ 55,24
VALOR COM BDI:	R$ 256,57
QUANTIDADE (M2):	69,19

C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1611	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	1,05000000	R$ 27,1000	R$ 28,4550
					TOTAL Material:	R$ 28,4550

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 24,1600	R$ 6,0400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,0400

VALOR:	R$ 34,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 34,50
VALOR UNITÁRIO:	R$ 34,50
VALOR BDI (27.44%):	R$ 9,47
VALOR COM BDI:	R$ 43,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1226

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

QUANTIDADE (M2):	28,44

C4556 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 414,1300	R$ 414,1300
					TOTAL Material:	R$ 414,1300

VALOR:	R$ 414,13
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 414,13
VALOR UNITÁRIO:	R$ 414,13
VALOR BDI (27.44%):	R$ 113,64
VALOR COM BDI:	R$ 527,77
QUANTIDADE (M2):	6,90

C1969 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	R$ 54,8600	R$ 0,7132
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,96000000	R$ 0,6300	R$ 0,6048
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	R$ 0,4700	R$ 2,1526
I1703	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 203,4600	R$ 203,4600
					TOTAL Material:	R$ 206,9306

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 18,4600	R$ 20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,4660

VALOR:	R$ 251,40
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 28,73
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 251,40
VALOR UNITÁRIO:	R$ 251,40
VALOR BDI (27.44%):	R$ 68,98
VALOR COM BDI:	R$ 320,38
QUANTIDADE (M2):	11,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1227
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 19,1000	R$ 4,7750
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 23,4800	R$ 2,3480
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,1230

VALOR:	R$ 7,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 4,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,12
VALOR UNITÁRIO:	R$ 7,12
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1,95
VALOR COM BDI:	R$ 9,07
QUANTIDADE (M):	18,70

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 7,0500	R$ 7,0500
					TOTAL Material:	R$ 7,0500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 19,1000	R$ 5,5390
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 24,1500	R$ 7,0035
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,5425

VALOR:	R$ 19,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 7,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 19,59
VALOR UNITÁRIO:	R$ 19,59
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,38
VALOR COM BDI:	R$ 24,97
QUANTIDADE (UN):	32,00

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,2800	R$ 2,2800
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,8500	R$ 0,8500
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 3,6700	R$ 7,3400
					TOTAL Material:	R$ 10,4700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1228

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 19,1000	R$ 5,5390
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 24,1500	R$ 7,0035
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,5425

VALOR:	R$ 23,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 7,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 23,01
VALOR UNITÁRIO:	R$ 23,01
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,31
VALOR COM BDI:	R$ 29,32
QUANTIDADE (UN):	28,00

C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 12,0100	R$ 12,0100
					TOTAL Material:	R$ 12,0100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R$ 19,1000	R$ 7,0670
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R$ 24,1500	R$ 8,9355
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,0025

VALOR:	R$ 28,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 10,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 28,01
VALOR UNITÁRIO:	R$ 28,01
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,69
VALOR COM BDI:	R$ 35,70
QUANTIDADE (UN):	5,00

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 5,5400	R$ 5,5400
					TOTAL Material:	R$ 5,5400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R$ 19,1000	R$ 4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R$ 24,1500	R$ 5,0715
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,0825

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DATA: 1229 20/08/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR:	R$ 14,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 5,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 14,62
VALOR UNITÁRIO:	R$ 14,62
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,01
VALOR COM BDI:	R$ 18,63
QUANTIDADE (UN):	25,00

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 9,7800	R$ 9,7800
					TOTAL Material:	R$ 9,7800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R$ 19,1000	R$ 7,0670
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R$ 24,1500	R$ 8,9355
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,0025

VALOR:	R$ 25,78
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 10,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 25,78
VALOR UNITÁRIO:	R$ 25,78
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,07
VALOR COM BDI:	R$ 32,85
QUANTIDADE (UN):	5,00

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 13,5900	R$ 13,5900
					TOTAL Material:	R$ 13,5900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R$ 19,1000	R$ 10,1230
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R$ 24,1500	R$ 12,7995
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 22,9225

VALOR:	R$ 36,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 14,55
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 36,51
VALOR UNITÁRIO:	R$ 36,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - DATA: 20/08/2024 1230 FLS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR BDI (27.44%):	R$ 10,02
VALOR COM BDI:	R$ 46,53
QUANTIDADE (UN):	2,00

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,5500	R$ 1,5500
					TOTAL Material:	R$ 1,5500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 19,1000	R$ 2,8650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 24,1500	R$ 3,6225
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,4875

VALOR:	R$ 8,04
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 4,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,04
VALOR UNITÁRIO:	R$ 8,04
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,21
VALOR COM BDI:	R$ 10,25
QUANTIDADE (UN):	20,00

C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 12,2100	R$ 12,2100
					TOTAL Material:	R$ 12,2100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1500	R$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,9750

VALOR:	R$ 25,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 8,24
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 25,19
VALOR UNITÁRIO:	R$ 25,19
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,91
VALOR COM BDI:	R$ 32,10
QUANTIDADE (UN):	20,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 20/08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE	
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal	
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 123

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 7,2800	R$ 7,2800
					TOTAL Material:	R$ 7,2800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1500	R$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,9750

VALOR:	R$ 20,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 8,24
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,26
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,26
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,56
VALOR COM BDI:	R$ 25,82
QUANTIDADE (UN):	15,00

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 7,2800	R$ 7,2800
					TOTAL Material:	R$ 7,2800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1500	R$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,9750

VALOR:	R$ 20,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 8,24
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,26
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,26
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,56
VALOR COM BDI:	R$ 25,82
QUANTIDADE (UN):	10,00

C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 27,1200	R$ 27,1200
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 26,6800	R$ 26,6800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contarda data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 22,0600	R$ 22,0600
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 30,8800	R$ 30,8800
					TOTAL Material:	R$ 106,7400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 19,1000	R$ 22,9200
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 24,1500	R$ 28,9800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 51,9000

VALOR:	R$ 158,64
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 32,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 158,64
VALOR UNITÁRIO:	R$ 158,64
VALOR BDI (27.44%):	R$ 43,53
VALOR COM BDI:	R$ 202,17
QUANTIDADE (UN):	1,00

C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 27,1200	R$ 27,1200
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 26,6800	R$ 26,6800
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 22,0600	R$ 22,0600
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 73,6700	R$ 73,6700
					TOTAL Material:	R$ 149,5300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 19,1000	R$ 38,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1500	R$ 48,3000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 86,5000

VALOR:	R$ 236,03
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 54,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 236,03
VALOR UNITÁRIO:	R$ 236,03
VALOR BDI (27.44%):	R$ 64,77
VALOR COM BDI:	R$ 300,80
QUANTIDADE (UN):	5,00

C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 27,1200	R$ 27,1200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 26,6800	R$ 26,6800
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 22,0600	R$ 22,0600
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 89,8200	R$ 89,8200
					TOTAL Material:	R$ 165,6800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 19,1000	R$ 57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 24,1500	R$ 72,4500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 129,7500

VALOR:	R$ 295,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 82,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 295,43
VALOR UNITÁRIO:	R$ 295,43
VALOR BDI (27.44%):	R$ 81,07
VALOR COM BDI:	R$ 376,50
QUANTIDADE (UN):	1,00

CP001* PAINEL PLAFON LED 20/25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-20966334	LUMINARIA LED PLAFON QUADRADO SOBREPOR 20/25W	Composições	UN	1,00000000	R$ 19,78	R$ 19,78
					TOTAL Cotação:	R$ 19,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22303000	R$ 19,10	R$ 4,26
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53540000	R$ 24,15	R$ 12,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17,19

VALOR:	R$ 36,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 10,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 36,97
VALOR UNITÁRIO:	R$ 36,97
VALOR BDI (27.44%):	R$ 10,14
VALOR COM BDI:	R$ 47,11
QUANTIDADE (UN):	143,00

C1676 LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1473	LÂMPADA MISTA DE 500W	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 44,3100	R$ 44,3100
I1378	LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO. COM BASE, SEM LÂMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 45,5900	R$ 45,5900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Material:	R$ 89,9000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 19,1000	R$ 15,2800
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 24,1500	R$ 19,3200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 34,6000

VALOR:	R$ 124,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 21,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 124,50
VALOR UNITÁRIO:	R$ 124,50
VALOR BDI (27.44%):	R$ 34,16
VALOR COM BDI:	R$ 158,66
QUANTIDADE (UN):	37,00

C4810 PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 284,7300	R$ 284,7300
					TOTAL Material:	R$ 284,7300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 19,1000	R$ 24,8300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 24,1500	R$ 31,3950
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	R$ 24,1600	R$ 43,4880
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	R$ 18,4600	R$ 44,3040
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 144,0170

VALOR:	R$ 428,75
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 92,61
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 428,75
VALOR UNITÁRIO:	R$ 428,75
VALOR BDI (27.44%):	R$ 117,65
VALOR COM BDI:	R$ 546,40
QUANTIDADE (UN):	2,00

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R$ 1,3900	R$ 1,4178

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1235
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

TOTAL Material:	R$ 1,4178

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R$ 19,1000	R$ 2,1010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R$ 24,1500	R$ 2,6565
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,7575

VALOR:	R$ 6,18
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 6,18
VALOR UNITÁRIO:	R$ 6,18
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1,70
VALOR COM BDI:	R$ 7,88
QUANTIDADE (M):	2.400,00

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R$ 2,3000	R$ 2,3460
					TOTAL Material:	R$ 2,3460

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R$ 19,1000	R$ 2,2920
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R$ 24,1500	R$ 2,8980
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,1900

VALOR:	R$ 7,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,54
VALOR UNITÁRIO:	R$ 7,54
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,07
VALOR COM BDI:	R$ 9,61
QUANTIDADE (M):	1.200,00

C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R$ 2,7300	R$ 2,7846
					TOTAL Material:	R$ 2,7846

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R$ 19,1000	R$ 2,4830
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R$ 24,1500	R$ 3,1395

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1236
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,6225

VALOR:	R$ 8,41
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,57
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,41
VALOR UNITÁRIO:	R$ 8,41
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,31
VALOR COM BDI:	R$ 10,72
QUANTIDADE (M):	750,00

C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R$ 7,4600	R$ 7,6092
					TOTAL Material:	R$ 7,6092

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R$ 19,1000	R$ 3,0560
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R$ 24,1500	R$ 3,8640
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,9200

VALOR:	R$ 14,53
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 4,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 14,53
VALOR UNITÁRIO:	R$ 14,53
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,99
VALOR COM BDI:	R$ 18,52
QUANTIDADE (M):	825,00

C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 1,4600	R$ 1,4600
					TOTAL Material:	R$ 1,4600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 19,1000	R$ 15,2800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,2800

VALOR:	R$ 16,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 9,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 16,74
VALOR UNITÁRIO:	R$ 16,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 1237 DATA 20/08/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,59
VALOR COM BDI:	R$ 21,33
QUANTIDADE (M):	1.200,00

C1189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 6,8600	R$ 6,8600
					TOTAL Material:	R$ 6,8600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R$ 19,1000	R$ 7,0670
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R$ 24,1500	R$ 8,9355
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,0025

VALOR:	R$ 22,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 10,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 22,86
VALOR UNITÁRIO:	R$ 22,86
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,27
VALOR COM BDI:	R$ 29,13
QUANTIDADE (M):	400,00

C1023 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,7200	R$ 3,7200
					TOTAL Material:	R$ 3,7200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 19,1000	R$ 4,7750
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 24,1500	R$ 6,0375
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,8125

VALOR:	R$ 14,53
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 6,86
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 14,53
VALOR UNITÁRIO:	R$ 14,53
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,99
VALOR COM BDI:	R$ 18,52
QUANTIDADE (UN):	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
DATA: 20/08/2024
FLS 1238
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R$ 105,5200	R$ 84,4160
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R$ 9,4000	R$ 7,3320
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R$ 370,7400	R$ 9,3426
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R$ 48,9200	R$ 10,5667
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R$ 111,9800	R$ 13,4376
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R$ 34,7100	R$ 20,8260
					TOTAL Serviço:	R$ 145,9209

VALOR:	R$ 145,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 64,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 145,92
VALOR UNITÁRIO:	R$ 145,92
VALOR BDI (27.44%):	R$ 40,04
VALOR COM BDI:	R$ 185,96
QUANTIDADE (UN):	15,00

C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	R$ 54,8600	R$ 9,2165
I0260	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	R$ 65,9700	R$ 13,9197
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	R$ 1,3900	R$ 22,2400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	R$ 0,4700	R$ 24,9100
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 9,0200	R$ 36,0800
I6696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 272,1700	R$ 272,1700
I6695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 88,8700	R$ 88,8700
					TOTAL Material:	R$ 467,4062

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 24,1500	R$ 8,4525
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,00000000	R$ 18,4600	R$ 590,7200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 599,1725

VALOR:	R$ 1.066,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 401,86
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1.066,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - FLS 1239 DATA: 20/08/2024 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR UNITÁRIO:	R$ 1.066,58
VALOR BDI (27.44%):	R$ 292,67
VALOR COM BDI:	R$ 1.359,25
QUANTIDADE (UN):	7,00

C4961 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 146,5100	R$ 146,5100
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 146,5100

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9458	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 464,5100	R$ 464,5100
					TOTAL Material:	R$ 464,5100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 18,4600	R$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 36,9200

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,28000000	R$ 394,3900	R$ 110,4292
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,37000000	R$ 48,9200	R$ 18,1004
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,28000000	R$ 159,0800	R$ 44,5424
					TOTAL Serviço:	R$ 173,0720

VALOR:	R$ 821,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 115,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 821,01
VALOR UNITÁRIO:	R$ 821,01
VALOR BDI (27.44%):	R$ 225,29
VALOR COM BDI:	R$ 1.046,30
QUANTIDADE (UN):	6,00

97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	63,72140000	R$ 0,31	R$ 19,75
					TOTAL Material:	R$ 19,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11400000	R$ 25,11	R$ 53,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66100000	R$ 19,98	R$ 33,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 86,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04680000	R$ 556,97	R$ 26,06
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00640000	R$ 375,45	R$ 2,40
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	R$ 2.492,33	R$ 62,80
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_03/2020	SINAPI	M3	0,04900000	R$ 238,41	R$ 11,68
					TOTAL Serviço:	R$ 102,94

VALOR:	R$ 208,95
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 43,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 208,95
VALOR UNITÁRIO:	R$ 208,95
VALOR BDI (27.44%):	R$ 57,34
VALOR COM BDI:	R$ 266,29
QUANTIDADE (UN):	11,00

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R$ 1,3900	R$ 16,6800
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,2700	R$ 1,2700
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 7,3500	R$ 7,3500
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,7900	R$ 1,7900
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R$ 7,2800	R$ 0,7280
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 3,0000	R$ 9,0000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,9000	R$ 1,9000
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 0,4900	R$ 1,4700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 16,2400	R$ 16,2400
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 0,7700	R$ 1,5400
					TOTAL Material:	R$ 57,9680

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 19,1000	R$ 57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 24,1500	R$ 72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 18,4600	R$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 175,9000

VALOR:	R$ 233,87
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 113,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1241
FLS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 233,87
VALOR UNITÁRIO:	R$ 233,87
VALOR BDI (27.44%):	R$ 64,17
VALOR COM BDI:	R$ 298,04
QUANTIDADE (PT):	32,00

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 155,7200	R$ 155,7200
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 171,0800	R$ 171,0800
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 14,8300	R$ 14,8300
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R$ 0,2400	R$ 0,1344
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 6,1700	R$ 12,3400
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 24,2400	R$ 24,2400
					TOTAL Material:	R$ 378,3444

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 19,1000	R$ 38,2000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 23,4800	R$ 46,9600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 85,1600

VALOR:	R$ 463,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 53,57
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 463,50
VALOR UNITÁRIO:	R$ 463,50
VALOR BDI (27.44%):	R$ 127,18
VALOR COM BDI:	R$ 590,68
QUANTIDADE (UN):	19,00

C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R$ 0,2400	R$ 0,1344
I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 29,3000	R$ 29,3000
I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 294,8100	R$ 294,8100
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 6,1700	R$ 12,3400
					TOTAL Material:	R$ 336,5844

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	R$ 19,1000	R$ 55,3900

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DATA 20/08/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	R$ 23,4800	R$ 68,0920
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 123,4820

VALOR:	R$ 460,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 77,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 460,07
VALOR UNITÁRIO:	R$ 460,07
VALOR BDI (27.44%):	R$ 126,24
VALOR COM BDI:	R$ 586,31
QUANTIDADE (UN):	2,00

86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,63	R$ 0,05
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 84,62	R$ 84,62
					TOTAL Material:	R$ 84,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R$ 24,36	R$ 2,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 19,98	R$ 0,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,93

VALOR:	R$ 87,60
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 87,60
VALOR UNITÁRIO:	R$ 87,60
VALOR BDI (27.44%):	R$ 24,04
VALOR COM BDI:	R$ 111,64
QUANTIDADE (UN):	16,00

C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R$ 0,2400	R$ 0,0672
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 72,4500	R$ 72,4500
					TOTAL Material:	R$ 72,5172

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R$ 19,1000	R$ 12,4150
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R$ 23,4800	R$ 15,2620

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - DATA 20/08/2024 - 1243 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:	R$ 27,6770

VALOR:	R$ 100,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 17,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 100,19
VALOR UNITÁRIO:	R$ 100,19
VALOR BDI (27.44%):	R$ 27,49
VALOR COM BDI:	R$ 127,68
QUANTIDADE (UN):	3,00

C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 0,2400	R$ 0,2400
I7496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 35,5300	R$ 35,5300
					TOTAL Material:	R$ 35,7700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 19,1000	R$ 9,5500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 23,4800	R$ 5,8700
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,4200

VALOR:	R$ 51,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 9,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 51,19
VALOR UNITÁRIO:	R$ 51,19
VALOR BDI (27.44%):	R$ 14,05
VALOR COM BDI:	R$ 65,24
QUANTIDADE (UN):	4,00

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 2,63	R$ 0,08
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,56	R$ 6,56
					TOTAL Material:	R$ 6,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R$ 24,36	R$ 2,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R$ 19,98	R$ 0,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1044
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR:	R$ 9,22
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 9,22
VALOR UNITÁRIO:	R$ 9,22
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,53
VALOR COM BDI:	R$ 11,75
QUANTIDADE (UN):	16,00

C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 14,8300	R$ 29,6600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R$ 0,2400	R$ 0,2688
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 130,6300	R$ 130,6300
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 6,1700	R$ 12,3400
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 108,0300	R$ 108,0300
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 64,7600	R$ 64,7600
					TOTAL Material:	R$ 345,6888

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R$ 19,1000	R$ 63,0300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R$ 23,4800	R$ 77,4840
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 140,5140

VALOR:	R$ 486,20
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 88,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 486,20
VALOR UNITÁRIO:	R$ 486,20
VALOR BDI (27.44%):	R$ 133,41
VALOR COM BDI:	R$ 619,61
QUANTIDADE (UN):	9,00

95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 32,82	R$ 32,82
					TOTAL Material:	R$ 32,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R$ 24,36	R$ 7,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R$ 19,98	R$ 1,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1245

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,69

VALOR:	R$ 42,51
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 3,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 42,51
VALOR UNITÁRIO:	R$ 42,51
VALOR BDI (27.44%):	R$ 11,66
VALOR COM BDI:	R$ 54,17
QUANTIDADE (UN):	6,00

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R$ 78,4900	R$ 0,2747
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R$ 0,6300	R$ 1,5750
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R$ 0,4700	R$ 1,1750
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 0,5200	R$ 1,0400
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 1,7400	R$ 6,9600
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,9000	R$ 3,9000
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 1,4300	R$ 2,8600
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,2300	R$ 2,2300
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,7000	R$ 2,7000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 2,8400	R$ 3,4080
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R$ 5,6200	R$ 28,1000
					TOTAL Material:	R$ 54,2227

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 19,1000	R$ 57,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 23,4800	R$ 70,4400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 18,4600	R$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 173,8900

VALOR:	R$ 228,11
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 111,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 228,11
VALOR UNITÁRIO:	R$ 228,11
VALOR BDI (27.44%):	R$ 62,59
VALOR COM BDI:	R$ 290,70
QUANTIDADE (PT):	6,00

C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 0,2400	R$ 0,2880
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 35,6800	R$ 35,6800
					TOTAL Material:	R$ 35,9680

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R$ 19,1000	R$ 10,3140
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R$ 23,4800	R$ 12,6792
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 22,9932

VALOR:	R$ 58,96
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 14,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 58,96
VALOR UNITÁRIO:	R$ 58,96
VALOR BDI (27.44%):	R$ 16,18
VALOR COM BDI:	R$ 75,14
QUANTIDADE (UN):	12,00

C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 4,7400	R$ 4,7400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	R$ 0,2400	R$ 0,0840
					TOTAL Material:	R$ 4,8240

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 23,4800	R$ 5,8700
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,8700

VALOR:	R$ 10,69
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,60
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,69
VALOR UNITÁRIO:	R$ 10,69
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,93
VALOR COM BDI:	R$ 13,62
QUANTIDADE (UN):	6,00

C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 0,2400	R$ 0,2880
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 53,8900	R$ 53,8900
					TOTAL Material:	R$ 54,1780

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - FLS 1247 - DATA: 20/08/2024 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R$ 19,1000	R$ 11,6510
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R$ 23,4800	R$ 14,3228
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,9738

VALOR:	R$ 80,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 16,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 80,15
VALOR UNITÁRIO:	R$ 80,15
VALOR BDI (27.44%):	R$ 21,99
VALOR COM BDI:	R$ 102,14
QUANTIDADE (UN):	6,00

C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 35,6100	R$ 35,6100
					TOTAL Material:	R$ 35,6100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,0800

VALOR:	R$ 47,69
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 7,55
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 47,69
VALOR UNITÁRIO:	R$ 47,69
VALOR BDI (27.44%):	R$ 13,09
VALOR COM BDI:	R$ 60,78
QUANTIDADE (UN):	12,00

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 14,5600	R$ 14,5600
					TOTAL Material:	R$ 14,5600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,0800

VALOR:	R$ 26,64
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 7,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1248
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 26,64
VALOR UNITÁRIO:	R$ 26,64
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,31
VALOR COM BDI:	R$ 33,95
QUANTIDADE (UN):	19,00

1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R$ 78,4900	R$ 0,3140
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R$ 0,6300	R$ 1,8900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R$ 0,4700	R$ 1,4100
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 5,7900	R$ 5,7900
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 1,5500	R$ 3,1000
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,1300	R$ 2,1300
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 11,1500	R$ 11,1500
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,5800	R$ 2,5800
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R$ 10,3800	R$ 3,4254
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R$ 4,5400	R$ 6,8100
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R$ 7,0600	R$ 3,5300
					TOTAL Material:	R$ 42,1294

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 19,1000	R$ 57,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 23,4800	R$ 70,4400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 18,4600	R$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 173,8900

VALOR:	R$ 216,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 111,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 216,02
VALOR UNITÁRIO:	R$ 216,02
VALOR BDI (27.44%):	R$ 59,28
VALOR COM BDI:	R$ 275,30
QUANTIDADE (PT):	19,00

C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 9,3700	R$ 9,3700
					TOTAL Material:	R$ 9,3700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1249 - FLS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R$ 19,1000	R$ 18,7180
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R$ 23,4800	R$ 23,0104
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 41,7284

VALOR:	R$ 51,10
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 26,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 51,10
VALOR UNITÁRIO:	R$ 51,10
VALOR BDI (27.44%):	R$ 14,02
VALOR COM BDI:	R$ 65,12
QUANTIDADE (UN):	6,00

104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R$ 41,36	R$ 1,20
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 32,26	R$ 32,26
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R$ 1,17	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R$ 46,86	R$ 2,06
					TOTAL Material:	R$ 35,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R$ 20,36	R$ 8,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R$ 24,36	R$ 10,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,91

VALOR:	R$ 54,44
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 5,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 54,44
VALOR UNITÁRIO:	R$ 54,44
VALOR BDI (27.44%):	R$ 14,94
VALOR COM BDI:	R$ 69,38
QUANTIDADE (UN):	19,00

C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R$ 41,5900	R$ 0,4159
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,5500	R$ 1,5500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

J250

I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R$ 40,0500	R$ 0,6008
					TOTAL Material:	R$ 2,5667

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R$ 19,1000	R$ 5,3480
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R$ 23,4800	R$ 6,5744
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,9224

VALOR:	R$ 14,49
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 7,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 14,49
VALOR UNITÁRIO:	R$ 14,49
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,98
VALOR COM BDI:	R$ 18,47
QUANTIDADE (UN):	37,00

C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	R$ 41,5900	R$ 0,0208
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R$ 40,0500	R$ 0,0080
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 2,8400	R$ 2,8684
					TOTAL Material:	R$ 2,8972

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R$ 19,1000	R$ 2,2920
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R$ 23,4800	R$ 2,8176
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,1096

VALOR:	R$ 8,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,22
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,01
VALOR UNITÁRIO:	R$ 8,01
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,20
VALOR COM BDI:	R$ 10,21
QUANTIDADE (M):	48,00

C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	R$ 41,5900	R$ 0,0291
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R$ 40,0500	R$ 0,0120
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 5,6200	R$ 5,6762

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1251
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Material:	R$ 5,7173

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R$ 19,1000	R$ 2,4830
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R$ 23,4800	R$ 3,0524
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,5354

VALOR:	R$ 11,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,48
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 11,25
VALOR UNITÁRIO:	R$ 11,25
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,09
VALOR COM BDI:	R$ 14,34
QUANTIDADE (M):	24,00

C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R$ 41,5900	R$ 0,0333
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R$ 40,0500	R$ 0,0120
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 8,1800	R$ 8,2618
					TOTAL Material:	R$ 8,3071

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 19,1000	R$ 3,8200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 23,4800	R$ 4,6960
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,5160

VALOR:	R$ 16,82
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 5,35
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 16,82
VALOR UNITÁRIO:	R$ 16,82
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,62
VALOR COM BDI:	R$ 21,44
QUANTIDADE (M):	12,00

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R$ 41,5900	R$ 0,2080
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R$ 40,0500	R$ 0,3004
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 4,5400	R$ 4,5854
					TOTAL Material:	R$ 5,0938

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1252

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 19,1000	R$ 4,5840
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 23,4800	R$ 5,6352
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,2192

VALOR:	R$ 15,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 6,43
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 15,31
VALOR UNITÁRIO:	R$ 15,31
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,20
VALOR COM BDI:	R$ 19,51
QUANTIDADE (M):	36,00

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R$ 41,5900	R$ 1,0398
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 40,0500	R$ 1,6020
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 10,3800	R$ 10,4838
					TOTAL Material:	R$ 13,1256

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R$ 19,1000	R$ 9,9320
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R$ 23,4800	R$ 12,2096
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 22,1416

VALOR:	R$ 35,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 13,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 35,27
VALOR UNITÁRIO:	R$ 35,27
VALOR BDI (27.44%):	R$ 9,68
VALOR COM BDI:	R$ 44,95
QUANTIDADE (M):	54,00

C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R$ 41,5900	R$ 0,7070
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R$ 40,0500	R$ 1,0413
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 9,8300	R$ 9,9283
					TOTAL Material:	R$ 11,6766

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1253 DATA 20/08/2024
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R$ 19,1000	R$ 9,1680
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R$ 23,4800	R$ 11,2704
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,4384

VALOR:	R$ 32,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 12,86
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 32,12
VALOR UNITÁRIO:	R$ 32,12
VALOR BDI (27.44%):	R$ 8,81
VALOR COM BDI:	R$ 40,93
QUANTIDADE (M):	12,00

C2383 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R$ 41,5900	R$ 0,6239
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	R$ 40,0500	R$ 0,2403
I1974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 6,6200	R$ 6,6200
					TOTAL Material:	R$ 7,4842

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 5,7300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 23,4800	R$ 7,0440
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,7740

VALOR:	R$ 20,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 8,04
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,26
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,26
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,56
VALOR COM BDI:	R$ 25,82
QUANTIDADE (UN):	6,00

C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,78000000	R$ 0,2400	R$ 0,1872
I1298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,8800	R$ 1,8800
					TOTAL Material:	R$ 2,0672

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R$ 19,1000	R$ 4,2020
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R$ 23,4800	R$ 5,1656

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 20/08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE	
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal	
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,3676

VALOR:	R$ 11,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 5,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 11,43
VALOR UNITÁRIO:	R$ 11,43
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,14
VALOR COM BDI:	R$ 14,57
QUANTIDADE (UN):	24,00

C1542 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 0,2400	R$ 0,2400
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,9000	R$ 3,9000
					TOTAL Material:	R$ 4,1400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R$ 19,1000	R$ 4,2020
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R$ 23,4800	R$ 5,1656
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,3676

VALOR:	R$ 13,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 5,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 13,51
VALOR UNITÁRIO:	R$ 13,51
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,71
VALOR COM BDI:	R$ 17,22
QUANTIDADE (UN):	18,00

C1745 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,08500000	R$ 41,5900	R$ 3,5352
I1427	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,8000	R$ 3,8000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01250000	R$ 40,0500	R$ 0,5006
					TOTAL Material:	R$ 7,8358

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	R$ 19,1000	R$ 2,6740
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	R$ 23,4800	R$ 3,2872
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,9612

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - DATA: 20/08/2024 - FLS 1255 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR:	R$ 13,80
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 13,80
VALOR UNITÁRIO:	R$ 13,80
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,79
VALOR COM BDI:	R$ 17,59
QUANTIDADE (UN):	10,00

C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R$ 41,5900	R$ 2,0795
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 5,7900	R$ 5,7900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R$ 40,0500	R$ 3,2040
					TOTAL Material:	R$ 11,0735

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R$ 19,1000	R$ 8,5950
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R$ 23,4800	R$ 10,5660
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,1610

VALOR:	R$ 30,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 12,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 30,23
VALOR UNITÁRIO:	R$ 30,23
VALOR BDI (27.44%):	R$ 8,30
VALOR COM BDI:	R$ 38,53
QUANTIDADE (UN):	28,00

C0608 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	4,26800000	R$ 4,9800	R$ 21,2546
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,07200000	R$ 10,8500	R$ 0,7812
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36900000	R$ 54,8600	R$ 20,2433
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,15800000	R$ 65,9700	R$ 10,4233
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	24,88800000	R$ 0,6300	R$ 15,6794
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,32400000	R$ 23,6000	R$ 7,6464
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	87,18600000	R$ 0,4700	R$ 40,9774
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,09700000	R$ 8,3800	R$ 0,8129
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	381,60000000	R$ 0,3100	R$ 118,2960

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FLS 256

TOTAL Material:	R$ 236,1145

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	R$ 19,1000	R$ 7,8883
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	R$ 19,1000	R$ 37,4360
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	R$ 24,1600	R$ 9,9781
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	R$ 24,1600	R$ 47,3536
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,21100000	R$ 24,1600	R$ 198,3778
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,84100000	R$ 18,4600	R$ 292,4249
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 593,4587

VALOR:	R$ 829,57
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 385,43
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 829,57
VALOR UNITÁRIO:	R$ 829,57
VALOR BDI (27.44%):	R$ 227,63
VALOR COM BDI:	R$ 1.057,20
QUANTIDADE (UN):	12,00

C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	R$ 65,9700	R$ 98,4272
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R$ 38,3600	R$ 115,0800
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	R$ 10,3800	R$ 25,9500
					TOTAL Material:	R$ 239,4572

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 18,4600	R$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 36,9200

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	R$ 56,8100	R$ 570,9405
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	R$ 95,7300	R$ 1.236,8316
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	R$ 9,0400	R$ 378,4144
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	R$ 353,7200	R$ 102,5788
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	R$ 370,7400	R$ 221,7025
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	R$ 48,9200	R$ 696,6208
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	R$ 70,2200	R$ 129,2048
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	R$ 25,1800	R$ 276,9800
					TOTAL Serviço:	R$ 3.613,2734

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1257

VALOR:	R$ 3.889,65
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 1.774,58
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 3.889,65
VALOR UNITÁRIO:	R$ 3.889,65
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1.067,32
VALOR COM BDI:	R$ 4.956,97
QUANTIDADE (UN):	1,00

C2934 RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 62,4800	R$ 12,4960
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 12,4960

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,48000000	R$ 105,5200	R$ 50,6496
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 479,7300	R$ 11,9933
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,48000000	R$ 25,1800	R$ 12,0864
					TOTAL Serviço:	R$ 74,7293

VALOR:	R$ 87,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 35,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 87,23
VALOR UNITÁRIO:	R$ 87,23
VALOR BDI (27.44%):	R$ 23,94
VALOR COM BDI:	R$ 111,17
QUANTIDADE (UN):	4,00

C4609 TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m) (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,09600000	R$ 36,3500	R$ 3,4896
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	4,80000000	R$ 9,4000	R$ 45,1200
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09600000	R$ 370,7400	R$ 35,5910
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,20640000	R$ 101,1700	R$ 20,8815
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,09600000	R$ 159,0800	R$ 15,2717
					TOTAL Serviço:	R$ 120,3538

VALOR:	R$ 120,35
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 36,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 1258 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 120,35
VALOR UNITÁRIO:	R$ 120,35
VALOR BDI (27.44%):	R$ 33,02
VALOR COM BDI:	R$ 153,37
QUANTIDADE (UN):	4,00

89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01420000	R$ 1,17	R$ 0,01
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 2,72	R$ 2,86
					TOTAL Material:	R$ 2,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R$ 20,36	R$ 5,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R$ 24,36	R$ 6,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,40

VALOR:	R$ 14,27
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 3,55
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 14,27
VALOR UNITÁRIO:	R$ 14,27
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,92
VALOR COM BDI:	R$ 18,19
QUANTIDADE (M):	83,20

89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 41,36	R$ 0,29
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,48	R$ 0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R$ 1,17	R$ 0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 46,86	R$ 0,37
					TOTAL Material:	R$ 1,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R$ 20,36	R$ 2,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R$ 24,36	R$ 2,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR:	R$ 6,08
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 1,54
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 6,08
VALOR UNITÁRIO:	R$ 6,08
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1,67
VALOR COM BDI:	R$ 7,75
QUANTIDADE (UN):	32,00

89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 41,36	R$ 0,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	R$ 1,17	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 46,86	R$ 0,56
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,79	R$ 0,79
					TOTAL Material:	R$ 1,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R$ 20,36	R$ 3,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R$ 24,36	R$ 3,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,59

VALOR:	R$ 8,38
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 2,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,38
VALOR UNITÁRIO:	R$ 8,38
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,30
VALOR COM BDI:	R$ 10,68
QUANTIDADE (UN):	15,00

94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R$ 24,18	R$ 0,44
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R$ 25,25	R$ 0,33
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
DATA: 20/08/2024
Fls 1260
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 52,20	R$ 54,81
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 8,56	R$ 0,21
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	R$ 39,52	R$ 0,19
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	R$ 31,20	R$ 5,02
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	R$ 124,16	R$ 22,34
					TOTAL Material:	R$ 82,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R$ 19,98	R$ 12,64
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53900000	R$ 24,59	R$ 13,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,89

VALOR:	R$ 109,23
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 109,23
VALOR UNITÁRIO:	R$ 109,23
VALOR BDI (27.44%):	R$ 29,97
VALOR COM BDI:	R$ 139,20
QUANTIDADE (M):	188,46

C0607 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R$ 4,9800	R$ 12,8584
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R$ 10,8500	R$ 0,4774
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,27500000	R$ 54,8600	R$ 15,0865
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10800000	R$ 65,9700	R$ 7,1248
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	19,91000000	R$ 0,6300	R$ 12,5433
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R$ 23,6000	R$ 4,7200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	63,84500000	R$ 0,4700	R$ 30,0072
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R$ 8,3800	R$ 0,4944
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,28000000	R$ 0,3100	R$ 94,6368
					TOTAL Material:	R$ 177,9488

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R$ 19,1000	R$ 4,2975
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R$ 19,1000	R$ 22,6335
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R$ 24,1600	R$ 5,4360
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R$ 24,1600	R$ 28,6296
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,49100000	R$ 24,1600	R$ 156,8226
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,95100000	R$ 18,4600	R$ 239,0755

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:	R$ 456,8947

VALOR:	R$ 634,84
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 297,21
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 634,84
VALOR UNITÁRIO:	R$ 634,84
VALOR BDI (27.44%):	R$ 174,20
VALOR COM BDI:	R$ 809,04
QUANTIDADE (UN):	6,00

C4763 TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R$ 2,2300	R$ 0,7359
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03300000	R$ 28,2300	R$ 0,9316
I6206	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 150	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 60,7000	R$ 61,3070
					TOTAL Material:	R$ 62,9745

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	R$ 19,1000	R$ 10,6960
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	R$ 23,4800	R$ 13,1488
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,8448

VALOR:	R$ 86,82
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 15,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 86,82
VALOR UNITÁRIO:	R$ 86,82
VALOR BDI (27.44%):	R$ 23,82
VALOR COM BDI:	R$ 110,64
QUANTIDADE (M):	67,20

C1556 JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0079	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 11,4300	R$ 22,8600
I1305	JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6")	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 56,1200	R$ 56,1200
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,06600000	R$ 28,2300	R$ 1,8632
					TOTAL Material:	R$ 80,8432

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	R$ 19,1000	R$ 10,6960
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	R$ 23,4800	R$ 13,1488
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,8448

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1262

VALOR:	R$ 104,69
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 15,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 104,69
VALOR UNITÁRIO:	R$ 104,69
VALOR BDI (27.44%):	R$ 28,73
VALOR COM BDI:	R$ 133,42
QUANTIDADE (UN):	12,00

C2351 TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0074	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6")	SEINFRA	UN	3,00000000	R$ 6,9800	R$ 20,9400
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,09900000	R$ 28,2300	R$ 2,7948
I1969	TE PVC PARA ESGOTO DE 150MM (6")	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 18,9300	R$ 18,9300
					TOTAL Material:	R$ 42,6648

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,57000000	R$ 19,1000	R$ 10,8870
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,57000000	R$ 23,4800	R$ 13,3836
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,2706

VALOR:	R$ 66,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 15,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 66,94
VALOR UNITÁRIO:	R$ 66,94
VALOR BDI (27.44%):	R$ 18,37
VALOR COM BDI:	R$ 85,31
QUANTIDADE (UN):	6,00

C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 0,5900	R$ 2,3600
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE "25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	R$ 37,9300	R$ 1,2820
					TOTAL Material:	R$ 3,6420

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,4600	R$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,3840

VALOR:	R$ 11,03
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 4,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1263
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 11,03
VALOR UNITÁRIO:	R$ 11,03
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,03
VALOR COM BDI:	R$ 14,06
QUANTIDADE (M):	30,00

1649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 8,0200	R$ 0,2406
					TOTAL Material:	R$ 0,2406

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 19,1000	R$ 15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 24,1600	R$ 36,2400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 51,5200

VALOR:	R$ 51,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 32,54
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 51,76
VALOR UNITÁRIO:	R$ 51,76
VALOR BDI (27.44%):	R$ 14,20
VALOR COM BDI:	R$ 65,96
QUANTIDADE (UN):	20,00

C4628 PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,05250000	R$ 96,7700	R$ 5,0804
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01500000	R$ 20,9300	R$ 0,3140
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,50000000	R$ 1,5200	R$ 0,7600
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	R$ 32,1300	R$ 0,4820
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02500000	R$ 0,4700	R$ 0,0118
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00500000	R$ 10,1600	R$ 0,0508
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01950000	R$ 0,5200	R$ 0,0101
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,05250000	R$ 66,0700	R$ 3,4687
					TOTAL Material:	R$ 10,1778

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,02000000	R$ 29,1300	R$ 0,5826
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,05000000	R$ 24,1600	R$ 1,2080
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,05000000	R$ 24,1600	R$ 1,2080

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1264
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 18,4600	R$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,7676

VALOR:	R$ 15,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 15,95
VALOR UNITÁRIO:	R$ 15,95
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,38
VALOR COM BDI:	R$ 20,33
QUANTIDADE (UN):	20,00

C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 551,3800	R$ 551,3800
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 0,5900	R$ 1,1800
					TOTAL Material:	R$ 552,5600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 19,1000	R$ 7,6400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 23,4800	R$ 9,3920
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17,0320

VALOR:	R$ 569,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 10,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 569,59
VALOR UNITÁRIO:	R$ 569,59
VALOR BDI (27.44%):	R$ 156,30
VALOR COM BDI:	R$ 725,89
QUANTIDADE (UN):	20,00

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,99	R$ 8,99
					TOTAL Material:	R$ 8,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	R$ 21,33	R$ 1,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	R$ 25,42	R$ 4,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
Fls 265
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR:	R$ 15,14
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 1,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 15,14
VALOR UNITÁRIO:	R$ 15,14
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,15
VALOR COM BDI:	R$ 19,29
QUANTIDADE (UN):	61,00

C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R$ 62,4800	R$ 0,0625
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R$ 1,1800	R$ 0,0024
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R$ 2,3200	R$ 0,0046
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,0695

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R$ 19,1000	R$ 0,0764
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R$ 26,4400	R$ 0,0529
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R$ 31,5200	R$ 0,0630
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,1923

VALOR:	R$ 0,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 0,13
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,26
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,26
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,07
VALOR COM BDI:	R$ 0,33
QUANTIDADE (M2):	1.772,60

C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 121,9600	R$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R$ 271,8900	R$ 0,0755
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,0755

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R$ 18,4600	R$ 0,0103
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,0103

VALOR:	R$ 0,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 266 DATA 20/08/2024

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,09
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,09
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,02
VALOR COM BDI:	R$ 0,11
QUANTIDADE (M2):	1.772,60

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R$ 26,6700	R$ 1,3335
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R$ 101,7400	R$ 1,0174
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,3509

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R$ 45,9500	R$ 6,8925
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R$ 74,3400	R$ 11,1510
					TOTAL Material:	R$ 18,0435

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,3240

VALOR:	R$ 38,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 12,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 38,72
VALOR UNITÁRIO:	R$ 38,72
VALOR BDI (27.44%):	R$ 10,62
VALOR COM BDI:	R$ 49,34
QUANTIDADE (M2):	1.772,60

C2931 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	R$ 78,4900	R$ 4,7094
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	R$ 0,4700	R$ 0,6674
					TOTAL Material:	R$ 5,3768

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 18,4600	R$ 9,2300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,3900

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1267
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
BLS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR:	R$ 38,77
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 21,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 38,77
VALOR UNITÁRIO:	R$ 38,77
VALOR BDI (27.44%):	R$ 10,64
VALOR COM BDI:	R$ 49,41
QUANTIDADE (M2):	60,75

C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R$ 78,4900	R$ 0,1570
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	R$ 0,4700	R$ 0,3854
					TOTAL Material:	R$ 0,5424

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	R$ 24,1600	R$ 10,8720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	R$ 18,4600	R$ 8,3070
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,1790

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	R$ 353,7200	R$ 0,3537
					TOTAL Serviço:	R$ 0,3537

VALOR:	R$ 20,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 12,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,08
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,08
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,51
VALOR COM BDI:	R$ 25,59
QUANTIDADE (M):	80,50

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R$ 78,4900	R$ 90,2635
					TOTAL Material:	R$ 90,2635

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 18,4600	R$ 23,9980
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,9980

VALOR:	R$ 114,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1268
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 16,11
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 114,26
VALOR UNITÁRIO:	R$ 114,26
VALOR BDI (27.44%):	R$ 31,35
VALOR COM BDI:	R$ 145,61
QUANTIDADE (M3):	30,43

C1865 PEDRA PORTUGUESA 2 CORES (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	R$ 78,4900	R$ 4,7094
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,35000000	R$ 0,4700	R$ 2,5145
I1601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	SEINFRA	M3	0,04050000	R$ 884,5000	R$ 35,8223
I1602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	SEINFRA	M3	0,04050000	R$ 884,5000	R$ 35,8223
					TOTAL Material:	R$ 78,8685

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R$ 24,1600	R$ 38,6560
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R$ 18,4600	R$ 23,0750
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 61,7310

VALOR:	R$ 140,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 39,64
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 140,60
VALOR UNITÁRIO:	R$ 140,60
VALOR BDI (27.44%):	R$ 38,58
VALOR COM BDI:	R$ 179,18
QUANTIDADE (M2):	304,27

88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R$ 0,49	R$ 0,01
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R$ 1,47	R$ 1,07
					TOTAL Material:	R$ 1,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R$ 26,63	R$ 6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	R$ 19,98	R$ 1,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR:	R$ 9,25
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 2,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 9,25
VALOR UNITÁRIO:	R$ 9,25
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,54
VALOR COM BDI:	R$ 11,79
QUANTIDADE (M2):	1.313,33

88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R$ 0,49	R$ 0,01
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R$ 1,47	R$ 1,07
					TOTAL Material:	R$ 1,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R$ 26,63	R$ 13,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R$ 19,98	R$ 3,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,81

VALOR:	R$ 17,89
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 4,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 17,89
VALOR UNITÁRIO:	R$ 17,89
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,91
VALOR COM BDI:	R$ 22,80
QUANTIDADE (M2):	314,97

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 7,9300	R$ 0,9516
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 0,4600	R$ 0,1150
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R$ 11,9600	R$ 2,0332
					TOTAL Material:	R$ 3,0998

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 19,1000	R$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,3490

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1270
FLS

VALOR:	R$ 19,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 10,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 19,45
VALOR UNITÁRIO:	R$ 19,45
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,34
VALOR COM BDI:	R$ 24,79
QUANTIDADE (M2):	1.312,91

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R$ 13,3200	R$ 0,6660
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 8,3900	R$ 1,0068
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 0,4600	R$ 0,1150
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R$ 14,5700	R$ 2,4769
					TOTAL Material:	R$ 4,2647

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 19,1000	R$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,3490

VALOR:	R$ 20,61
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 10,36
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,61
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,61
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,66
VALOR COM BDI:	R$ 26,27
QUANTIDADE (M2):	2.230,00

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R$ 20,95	R$ 4,78
					TOTAL Material:	R$ 4,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R$ 26,63	R$ 6,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R$ 19,98	R$ 1,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,55

VALOR:	R$ 12,33
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 2,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1271
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 12,33
VALOR UNITÁRIO:	R$ 12,33
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,38
VALOR COM BDI:	R$ 15,71
QUANTIDADE (M2):	314,97

2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	R$ 6,1900	R$ 8,0470
					TOTAL Material:	R$ 8,0470

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R$ 19,1000	R$ 6,3030
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,3830

VALOR:	R$ 26,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 11,63
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 26,43
VALOR UNITÁRIO:	R$ 26,43
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,25
VALOR COM BDI:	R$ 33,68
QUANTIDADE (M2):	413,65

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R$ 0,4600	R$ 0,2300
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R$ 4,7600	R$ 2,1420
					TOTAL Material:	R$ 2,3720

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 5,7300
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 24,1600	R$ 8,4560
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,1860

VALOR:	R$ 16,56
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 9,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 16,56
VALOR UNITÁRIO:	R$ 16,56
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1272
FLS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR COM BDI:	R$ 21,10
QUANTIDADE (M2):	58,80

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 13,3200	R$ 0,5328
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R$ 20,9300	R$ 3,3488
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R$ 10,6200	R$ 1,3806
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 0,4600	R$ 0,1840
					TOTAL Material:	R$ 5,4462

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 19,1000	R$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,3490

VALOR:	R$ 21,80
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 10,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 21,80
VALOR UNITÁRIO:	R$ 21,80
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,98
VALOR COM BDI:	R$ 27,78
QUANTIDADE (M2):	1.240,69

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 13,3200	R$ 0,3996
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R$ 20,9300	R$ 3,3488
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R$ 1,4000	R$ 0,4200
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 18,9100	R$ 2,2692
					TOTAL Material:	R$ 6,4376

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 19,1000	R$ 15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 24,1600	R$ 19,3280
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 34,6080

VALOR:	R$ 41,05
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 21,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 41,05
VALOR UNITÁRIO:	R$ 41,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1273
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR BDI (27.44%):	R$ 11,26
VALOR COM BDI:	R$ 52,31
QUANTIDADE (M2):	293,71

C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	R$ 4,5600	R$ 0,2280
I2085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	R$ 7,6500	R$ 1,6065
					TOTAL Material:	R$ 1,8345

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,4600	R$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,4640

VALOR:	R$ 21,30
VALOR ENCARGOS (64.44%):	R$ 12,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 21,30
VALOR UNITÁRIO:	R$ 21,30
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,84
VALOR COM BDI:	R$ 27,14
QUANTIDADE (M2):	691,90

0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R$ 0,9600	R$ 0,2880
					TOTAL Material:	R$ 0,2880

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 24,1600	R$ 4,8320
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,8320

VALOR:	R$ 5,12
VALOR ENCARGOS (64.44%):	R$ 3,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 5,12
VALOR UNITÁRIO:	R$ 5,12
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1,40
VALOR COM BDI:	R$ 6,52
QUANTIDADE (M2):	837,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1274
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

100741 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06200000	R$ 13,78	R$ 0,85
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,20670000	R$ 24,86	R$ 5,13
					TOTAL Material:	R$ 5,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52660000	R$ 26,63	R$ 14,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,02

VALOR:	R$ 20,00
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 4,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,00
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,00
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,49
VALOR COM BDI:	R$ 25,49
QUANTIDADE (M2):	766,00

C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 29,2500	R$ 29,2500
					TOTAL Material:	R$ 29,2500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	R$ 20,8600	R$ 3,5379
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,5379

VALOR:	R$ 32,79
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 2,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 32,79
VALOR UNITÁRIO:	R$ 32,79
VALOR BDI (27.44%):	R$ 9,00
VALOR COM BDI:	R$ 41,79
QUANTIDADE (UN):	100,00

C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 291,3100	R$ 291,3100
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 4,1800	R$ 16,7200

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1275
FLS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

TOTAL Material:	R$ 308,0300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,4600	R$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 55,7040

VALOR:	R$ 363,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 35,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 363,73
VALOR UNITÁRIO:	R$ 363,73
VALOR BDI (27.44%):	R$ 99,81
VALOR COM BDI:	R$ 463,54
QUANTIDADE (M2):	10,80

99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,27300000	R$ 0,60	R$ 1,96
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00400000	R$ 24,50	R$ 0,09
00011033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	SINAPI	UN	1,09100000	R$ 4,50	R$ 4,90
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	R$ 35,25	R$ 36,27
					TOTAL Material:	R$ 43,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77800000	R$ 20,96	R$ 16,30
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94800000	R$ 24,93	R$ 23,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,93

VALOR:	R$ 83,15
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 12,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 83,15
VALOR UNITÁRIO:	R$ 83,15
VALOR BDI (27.44%):	R$ 22,82
VALOR COM BDI:	R$ 105,97
QUANTIDADE (M):	78,01

C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	R$ 3,9200	R$ 0,1764

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1276
FLS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,33000000	R$ 5,3800	R$ 1,7754
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05600000	R$ 89,7200	R$ 5,0243
					TOTAL Material:	R$ 6,9761

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 20,8600	R$ 4,1720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01860000	R$ 18,4600	R$ 0,3434
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,5154

VALOR:	R$ 11,49
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 2,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 11,49
VALOR UNITÁRIO:	R$ 11,49
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,15
VALOR COM BDI:	R$ 14,64
QUANTIDADE (M2):	781,21

C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 775,5500	R$ 775,5500
					TOTAL Material:	R$ 775,5500

VALOR:	R$ 775,55
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 775,55
VALOR UNITÁRIO:	R$ 775,55
VALOR BDI (27.44%):	R$ 212,81
VALOR COM BDI:	R$ 988,36
QUANTIDADE (UN):	10,00

C1900 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	R$ 25,1800	R$ 1,0072
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,0072

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	38,15000000	R$ 4,6600	R$ 177,7790
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,75000000	R$ 10,8500	R$ 8,1375
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02000000	R$ 78,4900	R$ 1,5698
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R$ 65,9700	R$ 2,6388
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,20000000	R$ 45,7100	R$ 54,8520

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,40000000	R$ 0,4700	R$ 6,7680
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	R$ 9,3200	R$ 0,9320
					TOTAL Material:	R$ 252,6771

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 19,1000	R$ 21,0100
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 24,1600	R$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 18,4600	R$ 9,2300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 66,4800

VALOR:	R$ 320,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 42,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 320,16
VALOR UNITÁRIO:	R$ 320,16
VALOR BDI (27.44%):	R$ 87,85
VALOR COM BDI:	R$ 408,01
QUANTIDADE (M2):	9,20

C1626 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	R$ 4,5600	R$ 0,6384
					TOTAL Material:	R$ 0,6384

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,4600	R$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,3840

VALOR:	R$ 8,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 4,95
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,02
VALOR UNITÁRIO:	R$ 8,02
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,20
VALOR COM BDI:	R$ 10,22
QUANTIDADE (M2):	5.125,54

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R$ 18,4600	R$ 1,3845
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,3845

VALOR:	R$ 1,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – CE
1278 DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 0,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1,38
VALOR UNITÁRIO:	R$ 1,38
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,38
VALOR COM BDI:	R$ 1,76
QUANTIDADE (M2):	1.772,60

LEANDRO BARBOSA SILVA
Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.08.20 08:27:16 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.08.20 08:27:28 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1279
DATA
20/08/2024
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2421	SIKA 1	SEINFRA	KG	7,92000000	R$ 4,5900	R$ 36,3528
					TOTAL Material:	R$ 36,3528

VALOR:	R$ 36,35
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 36,35
VALOR UNITÁRIO:	R$ 36,35
VALOR BDI (27.44%):	R$ 9,97
VALOR COM BDI:	R$ 46,32
QUANTIDADE (M3):	0,38

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,24	R$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,86	R$ 12,86
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
					TOTAL Serviço:	R$ 0,17

VALOR:	R$ 20,96
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 6,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,96
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,96
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,75
VALOR COM BDI:	R$ 26,71
QUANTIDADE (H):	0,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1380 DATA: 20/08/2024
FLS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,49	R$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,86	R$ 12,86
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21

VALOR:	R$ 20,86
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 6,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,86
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,86
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,72
VALOR COM BDI:	R$ 26,58
QUANTIDADE (H):	0,93

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 54,8600	R$ 0,8229

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,6300	R$ 1,3734
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,4700	R$ 1,0246
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R$ 0,3500	R$ 8,7500
					TOTAL Material:	R$ 11,9709

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R$ 18,4600	R$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,8352

VALOR:	R$ 56,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 28,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 56,81
VALOR UNITÁRIO:	R$ 56,81
VALOR BDI (27.44%):	R$ 15,59
VALOR COM BDI:	R$ 72,40
QUANTIDADE (M2):	277,54

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Meteriel		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R$ 54,8600	R$ 2,2657
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R$ 0,6300	R$ 3,8997
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R$ 0,4700	R$ 2,9093
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R$ 0,3500	R$ 16,4500
					TOTAL Material:	R$ 25,5247

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 24,1600	R$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R$ 18,4600	R$ 33,9664
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 70,2064

VALOR:	R$ 95,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 45,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 95,73
VALOR UNITÁRIO:	R$ 95,73
VALOR BDI (27.44%):	R$ 26,27
VALOR COM BDI:	R$ 122,00
QUANTIDADE (M2):	12,92

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA : 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1282

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R$ 54,8600	R$ 1,6677
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R$ 0,6300	R$ 2,8665
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R$ 0,4700	R$ 2,1385
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R$ 0,3100	R$ 26,0400
					TOTAL Material:	R$ 32,7127

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R$ 24,1600	R$ 38,6560
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R$ 18,4600	R$ 34,1510
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 72,8070

VALOR:	R$ 105,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 47,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 105,52
VALOR UNITÁRIO:	R$ 105,52
VALOR BDI (27.44%):	R$ 28,95
VALOR COM BDI:	R$ 134,47
QUANTIDADE (M2):	13,92

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 54,8600	R$ 66,7098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R$ 0,4700	R$ 228,4200
					TOTAL Material:	R$ 295,1298

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R$ 18,4600	R$ 599,0270
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 599,0270

VALOR:	R$ 894,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 402,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 894,16
VALOR UNITÁRIO:	R$ 894,16
VALOR BDI (27.44%):	R$ 245,36
VALOR COM BDI:	R$ 1.139,52
QUANTIDADE (M3):	1,58

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 54,8600	R$ 66,7098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R$ 0,4700	R$ 228,4200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1283

TOTAL Material:	R$ 295,1298

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 18,4600	R$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 184,6000

VALOR:	R$ 479,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 123,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 479,73
VALOR UNITÁRIO:	R$ 479,73
VALOR BDI (27.44%):	R$ 131,64
VALOR COM BDI:	R$ 611,37
QUANTIDADE (M3):	0,10

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 54,8600	R$ 66,7098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R$ 0,4700	R$ 114,2100
					TOTAL Material:	R$ 180,9198

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 18,4600	R$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 184,6000

VALOR:	R$ 365,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 123,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 365,52
VALOR UNITÁRIO:	R$ 365,52
VALOR BDI (27.44%):	R$ 100,30
VALOR COM BDI:	R$ 465,82
QUANTIDADE (M3):	0,23

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 54,8600	R$ 66,7098
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R$ 0,6300	R$ 114,6600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R$ 0,4700	R$ 171,5500
					TOTAL Material:	R$ 352,9198

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 18,4600	R$ 184,6000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - 1284 - FLS - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:	R$ 184,6000

VALOR:	R$ 537,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 123,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 537,52
VALOR UNITÁRIO:	R$ 537,52
VALOR BDI (27.44%):	R$ 147,50
VALOR COM BDI:	R$ 685,02
QUANTIDADE (M3):	0,61

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 54,8600	R$ 66,7098
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R$ 0,6300	R$ 102,0600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R$ 0,4700	R$ 76,1400
					TOTAL Material:	R$ 244,9098

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 18,4600	R$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 184,6000

VALOR:	R$ 429,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 123,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 429,51
VALOR UNITÁRIO:	R$ 429,51
VALOR BDI (27.44%):	R$ 117,86
VALOR COM BDI:	R$ 547,37
QUANTIDADE (M3):	0,83

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R$ 85,33	R$ 97,27
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R$ 0,74	R$ 126,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R$ 0,51	R$ 98,18
					TOTAL Material:	R$ 322,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R$ 19,98	R$ 221,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 221,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1285
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR:	R$ 543,85
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 62,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 543,85
VALOR UNITÁRIO:	R$ 543,85
VALOR BDI (27.44%):	R$ 149,23
VALOR COM BDI:	R$ 693,08
QUANTIDADE (M3):	10,24

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R$ 0,23	R$ 0,66
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R$ 1,66	R$ 1,44
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R$ 6,50	R$ 126,36
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R$ 85,33	R$ 92,15
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R$ 0,51	R$ 247,86
					TOTAL Material:	R$ 466,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R$ 23,60	R$ 88,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 88,50

VALOR:	R$ 556,97
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 29,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 556,97
VALOR UNITÁRIO:	R$ 556,97
VALOR BDI (27.44%):	R$ 152,83
VALOR COM BDI:	R$ 709,80
QUANTIDADE (M3):	0,51

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - FLS - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FOLHA: 1286
20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R$ 0,23	R$ 0,81
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R$ 1,66	R$ 1,79
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R$ 86,44	R$ 88,16
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R$ 0,51	R$ 175,19
					TOTAL Material:	R$ 263,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R$ 23,60	R$ 109,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 109,50

VALOR:	R$ 375,45
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 36,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 375,45
VALOR UNITÁRIO:	R$ 375,45
VALOR BDI (27.44%):	R$ 103,02
VALOR COM BDI:	R$ 478,47
QUANTIDADE (M3):	0,07

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,24	R$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,84	R$ 16,84
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,84

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – 1287

95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,22	R$ 0,22
					TOTAL Serviço:	R$ 0,22

VALOR:	R$ 24,99
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,85
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 24,99
VALOR UNITÁRIO:	R$ 24,99
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,86
VALOR COM BDI:	R$ 31,85
QUANTIDADE (H):	2,10

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R$ 4,6600	R$ 5,3590
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 10,8500	R$ 0,2170
					TOTAL Material:	R$ 5,5760

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 19,1000	R$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 24,1600	R$ 1,9328
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,4608

VALOR:	R$ 9,04
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 2,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 9,04
VALOR UNITÁRIO:	R$ 9,04
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,48
VALOR COM BDI:	R$ 11,52
QUANTIDADE (KG):	100,10

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R$ 4,9800	R$ 5,7270
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 10,8500	R$ 0,2170
					TOTAL Material:	R$ 5,9440

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 19,1000	R$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 24,1600	R$ 1,9328
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,4608

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1288
DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR:	R$ 9,40
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 2,19
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 9,40
VALOR UNITÁRIO:	R$ 9,40
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,58
VALOR COM BDI:	R$ 11,98
QUANTIDADE (KG):	30,90

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 10,50	R$ 0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R$ 0,14	R$ 0,39
					TOTAL Material:	R$ 0,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R$ 20,96	R$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R$ 24,99	R$ 2,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,36	R$ 8,36
					TOTAL Serviço:	R$ 8,36

VALOR:	R$ 12,00
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 1,77
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 12,00
VALOR UNITÁRIO:	R$ 12,00
VALOR BDI (27.44%):	R$ 3,29
VALOR COM BDI:	R$ 15,29
QUANTIDADE (KG):	7,73

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,20	R$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1289 DATA 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,85	R$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,86	R$ 12,86
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
					TOTAL Serviço:	R$ 0,55

VALOR:	R$ 21,33
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 6,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 21,33
VALOR UNITÁRIO:	R$ 21,33
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,85
VALOR COM BDI:	R$ 27,18
QUANTIDADE (H):	4,56

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,06	R$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,86	R$ 12,86
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1290

TOTAL Serviço:	R$ 0,26

VALOR:	R$ 20,36
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 6,04
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,36
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,36
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,59
VALOR COM BDI:	R$ 25,95
QUANTIDADE (H):	35,02

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,24	R$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,86	R$ 12,86
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
					TOTAL Serviço:	R$ 0,17

VALOR:	R$ 20,96
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 6,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,96
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,96
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,75
VALOR COM BDI:	R$ 26,71
QUANTIDADE (H):	60,69

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
					TOTAL Serviço:	R$ 0,23

VALOR:	R$ 0,23
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,23
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,23
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,06
VALOR COM BDI:	R$ 0,29
QUANTIDADE (CHI):	2,46

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,22	R$ 0,22
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,21	R$ 1,21
					TOTAL Serviço:	R$ 1,66

VALOR:	R$ 1,66
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1,66
VALOR UNITÁRIO:	R$ 1,66
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,46
VALOR COM BDI:	R$ 2,12
QUANTIDADE (CHP):	1,29

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE	
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal	
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1292

00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 3.249,18	R$ 0,19
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,19

VALOR:	R$ 0,19
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,19
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,19
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,05
VALOR COM BDI:	R$ 0,24
QUANTIDADE (H):	3,75

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 3.249,18	R$ 0,04
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,04

VALOR:	R$ 0,04
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,04
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,04
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,01
VALOR COM BDI:	R$ 0,05
QUANTIDADE (H):	3,75

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 3.249,18	R$ 0,22
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,22

VALOR:	R$ 0,22
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,22
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,22
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,06
VALOR COM BDI:	R$ 0,28
QUANTIDADE (H):	1,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 1293

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R$ 0,97	R$ 1,21
					TOTAL Especiais:	R$ 1,21

VALOR:	R$ 1,21
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1,21
VALOR UNITÁRIO:	R$ 1,21
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,33
VALOR COM BDI:	R$ 1,54
QUANTIDADE (H):	1,29

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,79	R$ 0,79
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
					TOTAL Serviço:	R$ 0,98

VALOR:	R$ 0,98
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,98
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,98
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,27
VALOR COM BDI:	R$ 1,25
QUANTIDADE (CHI):	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
FLS 1294
DATA 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,79	R$ 0,79
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,92	R$ 0,92
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,42	R$ 2,42
					TOTAL Serviço:	R$ 4,32

VALOR:	R$ 4,32
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 4,32
VALOR UNITÁRIO:	R$ 4,32
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1,19
VALOR COM BDI:	R$ 5,51
QUANTIDADE (CHP):	0,21

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 13.217,00	R$ 0,79
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,79

VALOR:	R$ 0,79
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,79
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,79
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,22
VALOR COM BDI:	R$ 1,01
QUANTIDADE (H):	0,42

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DATA: 20/08/2024
1295

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 13.217,00	R$ 0,19
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,19

VALOR:	R$ 0,19
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,19
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,19
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,05
VALOR COM BDI:	R$ 0,24
QUANTIDADE (H):	0,42

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 13.217,00	R$ 0,92
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,92

VALOR:	R$ 0,92
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,92
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,92
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,25
VALOR COM BDI:	R$ 1,17
QUANTIDADE (H):	0,21

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R$ 0,97	R$ 2,42
					TOTAL Especiais:	R$ 2,42

VALOR:	R$ 2,42
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 2,42
VALOR UNITÁRIO:	R$ 2,42
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,66
VALOR COM BDI:	R$ 3,08

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

QUANTIDADE (H):	0,21

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,2900	R$ 21,2900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R$ 1,0000	R$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R$ 1,0000	R$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R$ 1,0000	R$ 1,1923
					TOTAL Geral:	R$ 25,1769

VALOR:	R$ 25,18
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 13,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 25,18
VALOR UNITÁRIO:	R$ 25,18
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,91
VALOR COM BDI:	R$ 32,09
QUANTIDADE (H):	130,18

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 18,8300	R$ 18,8300
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,3700	R$ 32,3700
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R$ 1,0000	R$ 4,9834
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,30820000	R$ 1,0000	R$ 1,3082
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R$ 1,0000	R$ 4,9834
					TOTAL Geral:	R$ 62,4750

VALOR:	R$ 62,48
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 12,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 62,48
VALOR UNITÁRIO:	R$ 62,48
VALOR BDI (27.44%):	R$ 17,14
VALOR COM BDI:	R$ 79,62
QUANTIDADE (H):	2,57

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,5100	R$ 24,5100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - J297

I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 44,6100	R$ 44,6100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R$ 1,0000	R$ 26,5707
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R$ 1,0000	R$ 10,9604
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R$ 1,0000	R$ 39,8561
					TOTAL Geral:	R$ 146,5072

VALOR:	R$ 146,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 14,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	**R$ 146,51**
VALOR UNITÁRIO:	**R$ 146,51**
VALOR BDI (27.44%):	R$ 40,20
VALOR COM BDI:	R$ 186,71
QUANTIDADE (H):	6,00

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,49	R$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,98	R$ 15,98
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R$ 0,27

VALOR:	R$ 24,04
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,48
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 24,04
VALOR UNITÁRIO:	R$ 24,04
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,60
VALOR COM BDI:	R$ 30,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
FLS 1298
DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

QUANTIDADE (H):	1,65

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,49	R$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,78	R$ 16,78
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,22	R$ 0,22
					TOTAL Serviço:	R$ 0,22

VALOR:	R$ 24,79
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 24,79
VALOR UNITÁRIO:	R$ 24,79
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,80
VALOR COM BDI:	R$ 31,59
QUANTIDADE (H):	24,19

I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,2900	R$ 21,2900
I2769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 1,9700	R$ 1,9700
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,37200000	R$ 1,0000	R$ 1,3720
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,30330000	R$ 1,0000	R$ 0,3033
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,73300000	R$ 1,0000	R$ 1,7330
					TOTAL Geral:	R$ 26,6683

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR:	R$ 26,67
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 13,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 26,67
VALOR UNITÁRIO:	R$ 26,67
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,32
VALOR COM BDI:	R$ 33,99
QUANTIDADE (H):	88,63

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,26	R$ 28,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,48	R$ 0,48
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13
					TOTAL Serviço:	R$ 0,61

VALOR:	R$ 28,87
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 9,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 28,87
VALOR UNITÁRIO:	R$ 28,87
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,92
VALOR COM BDI:	R$ 36,79
QUANTIDADE (CHI):	0,04

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,26	R$ 28,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,48	R$ 0,48
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,85	R$ 3,85
					TOTAL Serviço:	R$ 5,07

VALOR:	R$ 33,33
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 9,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 33,33
VALOR UNITÁRIO:	R$ 33,33
VALOR BDI (27.44%):	R$ 9,15
VALOR COM BDI:	R$ 42,48
QUANTIDADE (CHP):	0,04

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 9.177,15	R$ 0,48
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,48

VALOR:	R$ 0,48
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,48
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,48
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,13
VALOR COM BDI:	R$ 0,61
QUANTIDADE (H):	0,07

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 9.177,15	R$ 0,13
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,13

VALOR:	R$ 0,13
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,13
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,13
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,04
VALOR COM BDI:	R$ 0,17

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – 1301

QUANTIDADE (H):	0,07

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 9.177,15	R$ 0,61
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,61

VALOR:	R$ 0,61
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,61
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,61
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,17
VALOR COM BDI:	R$ 0,78
QUANTIDADE (H):	0,04

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R$ 3,74	R$ 3,85
					TOTAL Material:	R$ 3,85

VALOR:	R$ 3,85
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 3,85
VALOR UNITÁRIO:	R$ 3,85
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1,06
VALOR COM BDI:	R$ 4,91
QUANTIDADE (H):	0,04

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 28,8100	R$ 28,8100
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,6500	R$ 21,6500
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R$ 1,0000	R$ 21,9752
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R$ 1,0000	R$ 7,3251
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R$ 1,0000	R$ 21,9752
					TOTAL Geral:	R$ 101,7355

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1302

VALOR:	R$ 101,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 16,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 101,74
VALOR UNITÁRIO:	R$ 101,74
VALOR BDI (27.44%):	R$ 27,92
VALOR COM BDI:	R$ 129,66
QUANTIDADE (H):	17,73

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R$ 0,23	R$ 0,17
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R$ 1,66	R$ 1,37
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,54

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R$ 85,33	R$ 64,49
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R$ 0,51	R$ 164,71
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R$ 76,20	R$ 44,74
					TOTAL Material:	R$ 273,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R$ 23,60	R$ 37,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R$ 19,98	R$ 50,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 88,47

VALOR:	R$ 363,95
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 26,66
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 363,95
VALOR UNITÁRIO:	R$ 363,95
VALOR BDI (27.44%):	R$ 99,87
VALOR COM BDI:	R$ 463,82
QUANTIDADE (M3):	0,93

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1303
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R$ 0,98	R$ 0,59
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R$ 4,32	R$ 2,77
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 85,33	R$ 62,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R$ 0,51	R$ 186,12
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R$ 76,20	R$ 45,50
					TOTAL Material:	R$ 293,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 23,60	R$ 29,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 19,98	R$ 39,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 69,04

VALOR:	R$ 366,09
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 20,80
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 366,09
VALOR UNITÁRIO:	R$ 366,09
VALOR BDI (27.44%):	R$ 100,46
VALOR COM BDI:	R$ 466,55
QUANTIDADE (M3):	0,33

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R$ 54,8600	R$ 42,6811
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R$ 65,9700	R$ 63,7138
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R$ 0,4700	R$ 103,4000
					TOTAL Material:	R$ 209,7949

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 18,4600	R$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 184,6000

VALOR:	R$ 394,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 123,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 394,39

PREFEITURA DE TAMBORIL
1304
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR UNITÁRIO:	R$ 394,39
VALOR BDI (27.44%):	R$ 108,22
VALOR COM BDI:	R$ 502,61
QUANTIDADE (M3):	1,68

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R$ 25,1800	R$ 17,9785
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 17,9785

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R$ 54,8600	R$ 50,4547
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R$ 0,4700	R$ 119,3800
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R$ 65,9700	R$ 55,1509
					TOTAL Material:	R$ 224,9856

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 18,4600	R$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 110,7600

VALOR:	R$ 353,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 83,74
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 353,72
VALOR UNITÁRIO:	R$ 353,72
VALOR BDI (27.44%):	R$ 97,06
VALOR COM BDI:	R$ 450,78
QUANTIDADE (M3):	0,37

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R$ 25,1800	R$ 17,9785
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 17,9785

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R$ 54,8600	R$ 49,2149
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R$ 0,4700	R$ 132,5400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R$ 65,9700	R$ 55,1509
					TOTAL Material:	R$ 236,9058

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 18,4600	R$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 110,7600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1305

VALOR:	R$ 365,64
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 83,74
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 365,64
VALOR UNITÁRIO:	R$ 365,64
VALOR BDI (27.44%):	R$ 100,33
VALOR COM BDI:	R$ 465,97
QUANTIDADE (M3):	170,10

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R$ 25,1800	R$ 17,9785
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 17,9785

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R$ 54,8600	R$ 48,6718
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R$ 0,4700	R$ 138,1800
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R$ 65,9700	R$ 55,1509
					TOTAL Material:	R$ 242,0027

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 18,4600	R$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 110,7600

VALOR:	R$ 370,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 83,74
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 370,74
VALOR UNITÁRIO:	R$ 370,74
VALOR BDI (27.44%):	R$ 101,73
VALOR COM BDI:	R$ 472,47
QUANTIDADE (M3):	1,70

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 6,00	R$ 6,66
					TOTAL Material:	R$ 6,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R$ 20,96	R$ 0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R$ 24,99	R$ 0,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1306

VALOR:	R$ 7,11
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,15
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,11
VALOR UNITÁRIO:	R$ 7,11
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1,95
VALOR COM BDI:	R$ 9,06
QUANTIDADE (KG):	34,92

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 5,35	R$ 5,72
					TOTAL Material:	R$ 5,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R$ 20,96	R$ 0,31
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R$ 24,99	R$ 2,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,64

VALOR:	R$ 8,36
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,36
VALOR UNITÁRIO:	R$ 8,36
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,29
VALOR COM BDI:	R$ 10,65
QUANTIDADE (KG):	7,73

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 12,86	R$ 0,17
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,17

VALOR:	R$ 0,17
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,17
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,17
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,05
VALOR COM BDI:	R$ 0,22
QUANTIDADE (H):	0,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1307
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R$ 12,86	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21

VALOR:	R$ 0,21
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,21
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,21
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,06
VALOR COM BDI:	R$ 0,27
QUANTIDADE (H):	0,93

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 16,64	R$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,22

VALOR:	R$ 0,22
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,22
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,22
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,06
VALOR COM BDI:	R$ 0,28
QUANTIDADE (H):	2,10

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R$ 12,86	R$ 0,55

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1308

TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,55

VALOR:	R$ 0,55
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,55
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,55
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,15
VALOR COM BDI:	R$ 0,70
QUANTIDADE (H):	4,56

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R$ 12,86	R$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,26

VALOR:	R$ 0,26
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,26
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,26
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,07
VALOR COM BDI:	R$ 0,33
QUANTIDADE (H):	35,02

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 12,86	R$ 0,17
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,17

VALOR:	R$ 0,17
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,17
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,17
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,05
VALOR COM BDI:	R$ 0,22
QUANTIDADE (H):	60,69

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - DATA: 20/08/2024 - 1309 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R$ 15,98	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27

VALOR:	R$ 0,27
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,13
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,27
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,27
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,07
VALOR COM BDI:	R$ 0,34
QUANTIDADE (H):	1,65

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 16,78	R$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,22

VALOR:	R$ 0,22
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,22
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,22
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,06
VALOR COM BDI:	R$ 0,28
QUANTIDADE (H):	24,19

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R$ 16,78	R$ 0,72
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,72

VALOR:	R$ 0,72
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,72
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,72
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,20
VALOR COM BDI:	R$ 0,92
QUANTIDADE (H):	10,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

J310

FLS

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R$ 16,78	R$ 0,34
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,34

VALOR:	R$ 0,34
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,34
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,34
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,09
VALOR COM BDI:	R$ 0,43
QUANTIDADE (H):	39,81

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R$ 12,26	R$ 0,07
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,07

VALOR:	R$ 0,07
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,04
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,07
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,07
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,02
VALOR COM BDI:	R$ 0,09
QUANTIDADE (H):	46,95

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R$ 16,71	R$ 0,15
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,15

VALOR:	R$ 0,15
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,15
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,15
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,04
VALOR COM BDI:	R$ 0,19

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E CITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

QUANTIDADE (H):	4,16

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 21,65	R$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,28

VALOR:	R$ 0,28
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,13
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,28
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,28
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,08
VALOR COM BDI:	R$ 0,36
QUANTIDADE (H):	36,90

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R$ 16,71	R$ 0,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,31

VALOR:	R$ 0,31
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,31
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,31
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,09
VALOR COM BDI:	R$ 0,40
QUANTIDADE (H):	61,46

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 21,24	R$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,28

VALOR:	R$ 0,28
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,13
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,28
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1312
FLS

VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,08
VALOR COM BDI:	R$ 0,36
QUANTIDADE (H):	1,35

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R$ 16,78	R$ 0,40
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,40

VALOR:	R$ 0,40
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,40
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,40
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,11
VALOR COM BDI:	R$ 0,51
QUANTIDADE (H):	262,96

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R$ 16,78	R$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,28

VALOR:	R$ 0,28
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,13
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,28
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,28
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,08
VALOR COM BDI:	R$ 0,36
QUANTIDADE (H):	957,01

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 16,78	R$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,22

VALOR:	R$ 0,22
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,22
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,22

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1313

VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,06
VALOR COM BDI:	R$ 0,28
QUANTIDADE (H):	73,95

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R$ 11,88	R$ 0,29
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,29

VALOR:	R$ 0,29
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,29
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,29
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,08
VALOR COM BDI:	R$ 0,37
QUANTIDADE (H):	2.170,70

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 16,58	R$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,22

VALOR:	R$ 0,22
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,11
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,22
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,22
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,06
VALOR COM BDI:	R$ 0,28
QUANTIDADE (H):	1.058,32

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R$ 21,24	R$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,28

VALOR:	R$ 0,28
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 0,13
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1315

VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,28
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,08
VALOR COM BDI:	R$ 0,36
QUANTIDADE (H):	10,05

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,20	R$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,85	R$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,78	R$ 16,78
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,72	R$ 0,72
					TOTAL Serviço:	R$ 0,72

VALOR:	R$ 25,42
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 8,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 25,42
VALOR UNITÁRIO:	R$ 25,42
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,98
VALOR COM BDI:	R$ 32,40
QUANTIDADE (H):	10,95

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,06	R$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,78	R$ 16,78
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,34	R$ 0,34
					TOTAL Serviço:	R$ 0,34

VALOR:	R$ 24,36
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 24,36
VALOR UNITÁRIO:	R$ 24,36
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,68
VALOR COM BDI:	R$ 31,04
QUANTIDADE (H):	39,81

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R$ 18,4600	R$ 48,9190
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 48,9190

VALOR:	R$ 48,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 32,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 48,92
VALOR UNITÁRIO:	R$ 48,92
VALOR BDI (27.44%):	R$ 13,42
VALOR COM BDI:	R$ 62,34
QUANTIDADE (M3):	23,73

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R$ 28,33	R$ 6,34
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R$ 29,68	R$ 1,66
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 8,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL	Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1316

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R$ 8,70	R$ 1,11
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	R$ 2,68	R$ 11,33
00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	R$ 16,92	R$ 75,26
					TOTAL Material:	R$ 87,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R$ 20,86	R$ 3,73
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R$ 24,79	R$ 19,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,36

VALOR:	R$ 119,06
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 10,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 119,06
VALOR UNITÁRIO:	R$ 119,06
VALOR BDI (27.44%):	R$ 32,67
VALOR COM BDI:	R$ 151,73
QUANTIDADE (M2):	3,36

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R$ 5,5500	R$ 2,2200
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R$ 9,3200	R$ 1,3980
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R$ 3,9700	R$ 1,9850
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 8,3800	R$ 8,3800
					TOTAL Material:	R$ 13,9830

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 19,1000	R$ 24,8300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 24,1600	R$ 31,4080
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 56,2380

VALOR:	R$ 70,22
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 35,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 70,22
VALOR UNITÁRIO:	R$ 70,22
VALOR BDI (27.44%):	R$ 19,27
VALOR COM BDI:	R$ 89,49
QUANTIDADE (M2):	1,84

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
317
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R$ 45,7100	R$ 11,8846
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 10,5600	R$ 12,6720
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R$ 9,3200	R$ 2,3300
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R$ 3,9700	R$ 6,0741
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R$ 8,3800	R$ 9,8046
					TOTAL Material:	R$ 42,7653

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R$ 19,1000	R$ 25,7850
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R$ 24,1600	R$ 32,6160
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 58,4010

VALOR:	R$ 101,17
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 37,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 101,17
VALOR UNITÁRIO:	R$ 101,17
VALOR BDI (27.44%):	R$ 27,76
VALOR COM BDI:	R$ 128,93
QUANTIDADE (M2):	14,99

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R$ 23,6000	R$ 10,1480
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R$ 10,5600	R$ 21,1200
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R$ 11,3100	R$ 2,8275
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R$ 3,9700	R$ 6,0741
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R$ 8,3800	R$ 13,4080
					TOTAL Material:	R$ 53,5776

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R$ 19,1000	R$ 25,7850
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R$ 24,1600	R$ 32,6160
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 58,4010

VALOR:	R$ 111,98
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 37,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 111,98
VALOR UNITÁRIO:	R$ 111,98
VALOR BDI (27.44%):	R$ 30,73
VALOR COM BDI:	R$ 142,71
QUANTIDADE (M2):	1,80

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,76	R$ 23,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,34	R$ 0,34
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Serviço:	R$ 0,42

VALOR:	R$ 24,18
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 24,18
VALOR UNITÁRIO:	R$ 24,18
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,63
VALOR COM BDI:	R$ 30,81
QUANTIDADE (CHI):	35,76

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,76	R$ 23,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 1319
DATA 20/08/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,34	R$ 0,34
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,75	R$ 0,75
					TOTAL Serviço:	R$ 1,49

VALOR:	R$ 25,25
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 25,25
VALOR UNITÁRIO:	R$ 25,25
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,93
VALOR COM BDI:	R$ 32,18
QUANTIDADE (CHP):	25,70

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 5.442,46	R$ 0,34
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,34

VALOR:	R$ 0,34
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,34
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,34
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,09
VALOR COM BDI:	R$ 0,43
QUANTIDADE (H):	61,46

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 5.442,46	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,08

VALOR:	R$ 0,08
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	FOLHA: 1320
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,08
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,08
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,02
VALOR COM BDI:	R$ 0,10
QUANTIDADE (H):	61,40

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 5.442,46	R$ 0,32
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,32

VALOR:	R$ 0,32
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,32
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,32
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,09
VALOR COM BDI:	R$ 0,41
QUANTIDADE (H):	25,70

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R$ 0,97	R$ 0,75
					TOTAL Especiais:	R$ 0,75

VALOR:	R$ 0,75
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,75
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,75
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,21
VALOR COM BDI:	R$ 0,96
QUANTIDADE (H):	25,70

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,24	R$ 1,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1321
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,26	R$ 12,26
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
					TOTAL Serviço:	R$ 0,07

VALOR:	R$ 20,26
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 5,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,26
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,26
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,56
VALOR COM BDI:	R$ 25,82
QUANTIDADE (H):	46,95

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R$ 24,1600	R$ 120,8000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R$ 18,4600	R$ 147,6800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 268,4800

VALOR:	R$ 268,48
VALOR ENCARGOS (34.44%):	R$ 174,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 268,48
VALOR UNITÁRIO:	R$ 268,48
VALOR BDI (27.44%):	R$ 73,67
VALOR COM BDI:	R$ 342,15
QUANTIDADE (M3):	0,87

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 48,3200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
J322
FLS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 18,4600	R$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 159,0800

VALOR:	R$ 159,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 104,55
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 159,08
VALOR UNITÁRIO:	R$ 159,08
VALOR BDI (27.44%):	R$ 43,65
VALOR COM BDI:	R$ 202,73
QUANTIDADE (M3):	4,45

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,2900	R$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,2900

VALOR:	R$ 21,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 13.14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 21,29
VALOR UNITÁRIO:	R$ 21,29
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,84
VALOR COM BDI:	R$ 27,13
QUANTIDADE (H):	130,18

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R$ 3,3300	R$ 32,3676
					TOTAL Material:	R$ 32,3676

VALOR:	R$ 32,37
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 32,37
VALOR UNITÁRIO:	R$ 32,37
VALOR BDI (27.44%):	R$ 8,88
VALOR COM BDI:	R$ 41,25
QUANTIDADE (H):	2,57

I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE
1323
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	R$ 3,2800	R$ 68,8800
					TOTAL Material:	R$ 68,8800

VALOR:	R$ 68,88
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 68,88
VALOR UNITÁRIO:	R$ 68,88
VALOR BDI (27.44%):	R$ 18,90
VALOR COM BDI:	R$ 87,78
QUANTIDADE (H):	0,49

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R$ 3,2800	R$ 44,6080
					TOTAL Material:	R$ 44,6080

VALOR:	R$ 44,61
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 44,61
VALOR UNITÁRIO:	R$ 44,61
VALOR BDI (27.44%):	R$ 12,24
VALOR COM BDI:	R$ 56,85
QUANTIDADE (H):	6,00

I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	R$ 3,2800	R$ 21,6480
					TOTAL Material:	R$ 21,6480

VALOR:	R$ 21,65
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 21,65
VALOR UNITÁRIO:	R$ 21,65
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,94
VALOR COM BDI:	R$ 27,59
QUANTIDADE (H):	17,73

I2769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA : 08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE	
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal	
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	R$ 3,2800	R$ 1,9680
					TOTAL Material:	R$ 1,9680

VALOR:	R$ 1,97
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1,97
VALOR UNITÁRIO:	R$ 1,97
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,54
VALOR COM BDI:	R$ 2,51
QUANTIDADE (H):	88,63

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,8000	R$ 32,8000
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R$ 1,0000	R$ 64,8423
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R$ 1,0000	R$ 24,3159
					TOTAL Geral:	R$ 121,9582

VALOR:	R$ 121,96
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 18,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 121,96
VALOR UNITÁRIO:	R$ 121,96
VALOR BDI (27.44%):	R$ 33,47
VALOR COM BDI:	R$ 155,43
QUANTIDADE (H):	0,00

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,8000	R$ 32,8000
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 68,8800	R$ 68,8800
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R$ 1,0000	R$ 64,8423
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R$ 1,0000	R$ 24,3159
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	81,05290000	R$ 1,0000	R$ 81,0529
					TOTAL Geral:	R$ 271,8911

VALOR:	R$ 271,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 18,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 271,89
VALOR UNITÁRIO:	R$ 271,89

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE	
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal	
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - 1325 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR BDI (27.44%):	R$ 74,61
VALOR COM BDI:	R$ 346,50
QUANTIDADE (H):	0,49

I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 18,8300	R$ 18,8300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,8300

VALOR:	R$ 18,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 12,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 18,83
VALOR UNITÁRIO:	R$ 18,83
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,17
VALOR COM BDI:	R$ 24,00
QUANTIDADE (H):	2,57

I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 32,8000	R$ 32,8000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 32,8000

VALOR:	R$ 32,80
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 18,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 32,80
VALOR UNITÁRIO:	R$ 32,80
VALOR BDI (27.44%):	R$ 9,00
VALOR COM BDI:	R$ 41,80
QUANTIDADE (H):	0,49

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,5100	R$ 24,5100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,5100

VALOR:	R$ 24,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 14,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 24,51
VALOR UNITÁRIO:	R$ 24,51

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA : 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1326
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,73
VALOR COM BDI:	R$ 31,24
QUANTIDADE (H):	6,00

I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 28,8100	R$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,8100

VALOR:	R$ 28,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 16,58
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 28,81
VALOR UNITÁRIO:	R$ 28,81
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,91
VALOR COM BDI:	R$ 36,72
QUANTIDADE (H):	17,73

I2770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,2900	R$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,2900

VALOR:	R$ 21,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 13,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 21,29
VALOR UNITÁRIO:	R$ 21,29
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,84
VALOR COM BDI:	R$ 27,13
QUANTIDADE (H):	88,63

I0758 NÍVEL (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,57680000	R$ 1,0000	R$ 0,5768
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R$ 1,0000	R$ 0,2379
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R$ 1,0000	R$ 0,3605
					TOTAL Geral:	R$ 1,1752

VALOR:	R$ 1,18
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1327
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1,18
VALOR UNITÁRIO:	R$ 1,18
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,32
VALOR COM BDI:	R$ 1,50
QUANTIDADE (H):	3,55

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,71	R$ 16,71
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R$ 0,15

VALOR:	R$ 23,60
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 23,60
VALOR UNITÁRIO:	R$ 23,60
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,48
VALOR COM BDI:	R$ 30,08
QUANTIDADE (H):	4,16

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1328
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 6,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,65	R$ 21,65
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,28	R$ 0,28
					TOTAL Serviço:	R$ 0,28

VALOR:	R$ 28,67
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 10,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 28,67
VALOR UNITÁRIO:	R$ 28,67
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,87
VALOR COM BDI:	R$ 36,54
QUANTIDADE (H):	36,90

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 6,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,71	R$ 16,71
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,71

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1329
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,31

VALOR:	R$ 23,76
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 23,76
VALOR UNITÁRIO:	R$ 23,76
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,52
VALOR COM BDI:	R$ 30,28
QUANTIDADE (H):	61,46

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,24	R$ 21,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,28	R$ 0,28
					TOTAL Serviço:	R$ 0,28

VALOR:	R$ 28,26
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 9,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 28,26
VALOR UNITÁRIO:	R$ 28,26
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,75
VALOR COM BDI:	R$ 36,01
QUANTIDADE (H):	1,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1330
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,24	R$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,78	R$ 16,78
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,40	R$ 0,40
					TOTAL Serviço:	R$ 0,40

VALOR:	R$ 25,11
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 25,11
VALOR UNITÁRIO:	R$ 25,11
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,89
VALOR COM BDI:	R$ 32,00
QUANTIDADE (H):	262,96

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	R$ 28,33	R$ 19,95
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	R$ 29,68	R$ 14,47
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R$ 0,32	R$ 5,78
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R$ 1,03	R$ 6,83
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 47,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1331
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	R$ 35,94	R$ 69,73
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	R$ 6,25	R$ 0,52
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	R$ 9,64	R$ 4,20
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	R$ 2,68	R$ 15,08
					TOTAL Material:	R$ 89,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R$ 20,86	R$ 24,86
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	R$ 24,04	R$ 143,27
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 25,11	R$ 787,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 19,98	R$ 626,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1.581,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	R$ 12,00	R$ 334,78
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 366,09	R$ 439,30
					TOTAL Serviço:	R$ 774,08

VALOR:	R$ 2.492,33
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 561,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 2.492,33
VALOR UNITÁRIO:	R$ 2.492,33
VALOR BDI (27.44%):	R$ 683,90
VALOR COM BDI:	R$ 3.176,23
QUANTIDADE (M3):	0,28

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,73	R$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,97	R$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1382
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

TOTAL Encargos Complementares:	R$ 9,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,78	R$ 16,78
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,28	R$ 0,28
					TOTAL Serviço:	R$ 0,28

VALOR:	R$ 26,63
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,85
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 26,63
VALOR UNITÁRIO:	R$ 26,63
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,31
VALOR COM BDI:	R$ 33,94
QUANTIDADE (H):	957,01

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	R$ 28,87	R$ 1,92
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R$ 33,33	R$ 2,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,31

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R$ 87,97	R$ 96,76
					TOTAL Material:	R$ 96,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49380000	R$ 25,11	R$ 62,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,74070000	R$ 19,98	R$ 74,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 137,34

VALOR:	R$ 238,41
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 42,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 238,41
VALOR UNITÁRIO:	R$ 238,41
VALOR BDI (27.44%):	R$ 65,42
VALOR COM BDI:	R$ 303,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1333 DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

QUANTIDADE (M3):	0,54

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 365,5200	R$ 9,1380
					TOTAL Serviço:	R$ 9,1380

VALOR:	R$ 34,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 19,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 34,71
VALOR UNITÁRIO:	R$ 34,71
VALOR BDI (27.44%):	R$ 9,52
VALOR COM BDI:	R$ 44,23
QUANTIDADE (M2):	9,00

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R$ 54,8600	R$ 0,3346
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R$ 0,6300	R$ 0,7686
					TOTAL Material:	R$ 1,1032

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	R$ 18,4600	R$ 11,9990
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,0790

VALOR:	R$ 25,18
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 15,60
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 25,18
VALOR UNITÁRIO:	R$ 25,18
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,91
VALOR COM BDI:	R$ 32,09
QUANTIDADE (M2):	12,92

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1334
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 20/08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - SC
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,67	R$ 28,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 28,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,43	R$ 15,43
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,07	R$ 4,07
					TOTAL Serviço:	R$ 19,50

VALOR:	R$ 48,17
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 10,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 48,17
VALOR UNITÁRIO:	R$ 48,17
VALOR BDI (27.44%):	R$ 13,22
VALOR COM BDI:	R$ 61,39
QUANTIDADE (CHI):	31,26

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,67	R$ 28,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 28,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,43	R$ 15,43
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,07	R$ 4,07
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 19,28	R$ 19,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1335
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 34,29	R$ 34,29
					TOTAL Serviço:	R$ 73,07

VALOR:	R$ 101,74
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 10,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 101,74
VALOR UNITÁRIO:	R$ 101,74
VALOR BDI (27.44%):	R$ 27,92
VALOR COM BDI:	R$ 129,66
QUANTIDADE (CHP):	5,64

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R$ 275.567,90	R$ 15,43
					TOTAL Equipamento:	R$ 15,43

VALOR:	R$ 15,43
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 15,43
VALOR UNITÁRIO:	R$ 15,43
VALOR BDI (27.44%):	R$ 4,23
VALOR COM BDI:	R$ 19,66
QUANTIDADE (H):	36,90

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 275.567,90	R$ 4,07
					TOTAL Equipamento:	R$ 4,07

VALOR:	R$ 4,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1336
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA : 20/08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 4,07
VALOR UNITÁRIO:	R$ 4,07
VALOR BDI (27.44%):	R$ 1,12
VALOR COM BDI:	R$ 5,19
QUANTIDADE (H):	36,90

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 275.567,90	R$ 19,28
					TOTAL Equipamento:	R$ 19,28

VALOR:	R$ 19,28
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 19,28
VALOR UNITÁRIO:	R$ 19,28
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,29
VALOR COM BDI:	R$ 24,57
QUANTIDADE (H):	5,64

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R$ 4,02	R$ 34,29
					TOTAL Material:	R$ 34,29

VALOR:	R$ 34,29
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 34,29
VALOR UNITÁRIO:	R$ 34,29
VALOR BDI (27.44%):	R$ 9,41
VALOR COM BDI:	R$ 43,70
QUANTIDADE (H):	5,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1337
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,26	R$ 28,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 28,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
					TOTAL Serviço:	R$ 0,07

VALOR:	R$ 28,33
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 9,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 28,33
VALOR UNITÁRIO:	R$ 28,33
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,77
VALOR COM BDI:	R$ 36,10
QUANTIDADE (CHI):	0,95

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,26	R$ 28,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 28,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
					TOTAL Serviço:	R$ 1,42

VALOR:	R$ 29,68
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 9,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 29,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
J338
FLS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR UNITÁRIO:	R$ 29,68
VALOR BDI (27.44%):	R$ 8,14
VALOR COM BDI:	R$ 37,82
QUANTIDADE (CHP):	0,32

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 953,13	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,06

VALOR:	R$ 0,06
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,06
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,06
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,02
VALOR COM BDI:	R$ 0,08
QUANTIDADE (H):	1,27

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 953,13	R$ 0,01
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,01

VALOR:	R$ 0,01
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,01
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,01
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,00
VALOR COM BDI:	R$ 0,01
QUANTIDADE (H):	1,27

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 953,13	R$ 0,04
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1339
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR:	R$ 0,04
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,04
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,04
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,01
VALOR COM BDI:	R$ 0,05
QUANTIDADE (H):	0,32

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R$ 0,97	R$ 1,31
					TOTAL Especiais:	R$ 1,31

VALOR:	R$ 1,31
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1,31
VALOR UNITÁRIO:	R$ 1,31
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,36
VALOR COM BDI:	R$ 1,67
QUANTIDADE (H):	0,32

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,24	R$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,78	R$ 16,78
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,22	R$ 0,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1340
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

TOTAL Serviço:	R$ 0,22

VALOR:	R$ 24,93
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 24,93
VALOR UNITÁRIO:	R$ 24,93
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,84
VALOR COM BDI:	R$ 31,77
QUANTIDADE (H):	73,95

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,33	R$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 11,88	R$ 11,88
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,29	R$ 0,29
					TOTAL Serviço:	R$ 0,29

VALOR:	R$ 19,98
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 5,61
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 19,98
VALOR UNITÁRIO:	R$ 19,98
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,48
VALOR COM BDI:	R$ 25,46
QUANTIDADE (H):	2.170,70

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1344
FLS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,49	R$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,58	R$ 16,58
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,22	R$ 0,22
					TOTAL Serviço:	R$ 0,22

VALOR:	R$ 24,59
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 7,74
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 24,59
VALOR UNITÁRIO:	R$ 24,59
VALOR BDI (27.44%):	R$ 6,75
VALOR COM BDI:	R$ 31,34
QUANTIDADE (H):	1.058,32

I0775 TEODOLITO (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,13880000	R$ 1,0000	R$ 1,1388
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,46970000	R$ 1,0000	R$ 0,4697
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,71170000	R$ 1,0000	R$ 0,7117
					TOTAL Geral:	R$ 2,3202

VALOR:	R$ 2,32
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 2,32
VALOR UNITÁRIO:	R$ 2,32
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,64
VALOR COM BDI:	R$ 2,96
QUANTIDADE (H):	3,55

PREFEITURA ... TAMBORIL
1342
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,26	R$ 28,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 28,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,94	R$ 20,94
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 9,22	R$ 9,22
					TOTAL Serviço:	R$ 30,16

VALOR:	R$ 58,42
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 9,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 58,42
VALOR UNITÁRIO:	R$ 58,42
VALOR BDI (27.44%):	R$ 16,03
VALOR COM BDI:	R$ 74,45
QUANTIDADE (CHI):	6,33

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,26	R$ 28,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 28,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,94	R$ 20,94
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 9,22	R$ 9,22
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 37,44	R$ 37,44
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 41,96	R$ 41,96
					TOTAL Serviço:	R$ 109,56

VALOR:	R$ 137,82
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 9,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 137,82
VALOR UNITÁRIO:	R$ 137,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1343
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR BDI (27.44%):	R$ 37,82
VALOR COM BDI:	R$ 175,64
QUANTIDADE (CHP):	3,71

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00003110	R$ 673.415,26	R$ 20,94
					TOTAL Equipamento:	R$ 20,94

VALOR:	R$ 20,94
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,94
VALOR UNITÁRIO:	R$ 20,94
VALOR BDI (27.44%):	R$ 5,75
VALOR COM BDI:	R$ 26,69
QUANTIDADE (H):	10,05

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00001370	R$ 673.415,26	R$ 9,22
					TOTAL Equipamento:	R$ 9,22

VALOR:	R$ 9,22
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 9,22
VALOR UNITÁRIO:	R$ 9,22
VALOR BDI (27.44%):	R$ 2,53
VALOR COM BDI:	R$ 11,75
QUANTIDADE (H):	10,05

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00005560	R$ 673.415,26	R$ 37,44
					TOTAL Equipamento:	R$ 37,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1344
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR:	R$ 37,44
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 37,44
VALOR UNITÁRIO:	R$ 37,44
VALOR BDI (27.44%):	R$ 10,27
VALOR COM BDI:	R$ 47,71
QUANTIDADE (H):	3,71

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,44000000	R$ 4,02	R$ 41,96
					TOTAL Material:	R$ 41,96

VALOR:	R$ 41,96
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 41,96
VALOR UNITÁRIO:	R$ 41,96
VALOR BDI (27.44%):	R$ 11,51
VALOR COM BDI:	R$ 53,47
QUANTIDADE (H):	3,71

38324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,39	R$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,34	R$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,10	R$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,24	R$ 21,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1345 DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,28	R$ 0,28
					TOTAL Serviço:	R$ 0,28

VALOR:	R$ 28,26
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R$ 9,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 28,26
VALOR UNITÁRIO:	R$ 28,26
VALOR BDI (27.44%):	R$ 7,75
VALOR COM BDI:	R$ 36,01
QUANTIDADE (H):	10,05

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
					TOTAL Serviço:	R$ 0,32

VALOR:	R$ 0,32
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,32
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,32
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,09
VALOR COM BDI:	R$ 0,41
QUANTIDADE (CHI):	5,02

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,50	R$ 0,50
					TOTAL Serviço:	R$ 1,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1346
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

VALOR:	R$ 1,03
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1,03
VALOR UNITÁRIO:	R$ 1,03
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,28
VALOR COM BDI:	R$ 1,31
QUANTIDADE (CHP):	1,84

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R$ 2.102,18	R$ 0,26
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,26

VALOR:	R$ 0,26
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,26
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,26
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,07
VALOR COM BDI:	R$ 0,33
QUANTIDADE (H):	6,85

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R$ 2.102,18	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,06

VALOR:	R$ 0,06
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,06
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,06
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,02
VALOR COM BDI:	R$ 0,08
QUANTIDADE (H):	6,85

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1347
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R$ 2.102,18	R$ 0,21
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,21

VALOR:	R$ 0,21
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,21
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,21
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,06
VALOR COM BDI:	R$ 0,27
QUANTIDADE (H):	1,84

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R$ 0,97	R$ 0,50
					TOTAL Especiais:	R$ 0,50

VALOR:	R$ 0,50
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,50
VALOR UNITÁRIO:	R$ 0,50
VALOR BDI (27.44%):	R$ 0,14
VALOR COM BDI:	R$ 0,64
QUANTIDADE (H):	1,84

GUSTAVO DE FREITAS SALES

Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.08.20 08:28:45 -03'00'

LEANDRO BARBOSA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.08.20 08:29:01 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1318
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	C0034	**ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL**	M3			
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,09600000	0,38400000
					TOTAL:	**0,38400000**
[Serviço	88238	**AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,00205400	0,09078680
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,02277881	0,25056693
					TOTAL:	**0,34135373**
[Serviço	88239	**AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,01360400	0,60129680
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,03003840	0,33042240
					TOTAL:	**0,93171920**
[Serviço	C0073	**ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)**	M2			
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		267,49	1,00000000	267,49000000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	10,05000000	10,05000000
					TOTAL:	**277,54000000**
[Serviço	C0074	**ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm**	M2			
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	12,92000000	12,92000000
					TOTAL:	**12,92000000**
[Serviço	C0076	**ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm**	M2			
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,80000000	12,00000000
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	0,48000000	1,92000000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1349 FCS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	13,92000000
[Serviço	C0164	**ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3**	M3			
	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO		75,24	0,02100000	1,58004000
					TOTAL:	1,58004000
[Serviço	C0170	**ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3**	M3			
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	0,02500000	0,10000000
					TOTAL:	0,10000000
[Serviço	C0173	**ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6**	M3			
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,01500000	0,22500000
					TOTAL:	0,22500000
[Serviço	C0197	**ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4**	M3			
	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		125,40	0,00375000	0,47025000
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		37,38	0,00375000	0,14017500
					TOTAL:	0,61042500
[Serviço	C0200	**ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9**	M3			
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA		413,63	0,00200000	0,82726000
					TOTAL:	0,82726000
[Serviço	87369	**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019**	M3			
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,01940000	10,24164800
					TOTAL:	10,24164800
[Serviço	100475	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	M3			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,		11,00	0,04680000	0,51480000

PREFEITURA ... TAMBORIL
1350
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	97887	FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020				
					TOTAL:	0,51480000
[Serviço	87316	**ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	M3			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00640000	0,07040000
					TOTAL:	0,07040000
[Serviço	92767	**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	KG			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,70304976	7,73354736
					TOTAL:	7,73354736
[Serviço	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024		44,20	0,01279800	0,56567160
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,13976629	1,53742922
					TOTAL:	2,10310082
[Serviço	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG			
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		58,24	1,00000000	58,24000000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	41,86000000	41,86000000
					TOTAL:	100,10000000
[Serviço	C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG			
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,78000000	11,70000000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	4,80000000	19,20000000
					TOTAL:	30,90000000

PREFEITURA - TAMBORIL
1351
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	88247	**AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	0,07480000	4,56280000
					TOTAL:	**4,56280000**
[Serviço	88248	**AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,42310000	8,03890000
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,25520000	21,232640000
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,11060000	3,53920000
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,14740000	2,21100000
					TOTAL:	**35,021740000**
[Serviço	88251	**AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	0,77800000	60,691780000
					TOTAL:	**60,691780000**
[Serviço	88831	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023**	CHI			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,01635270	0,72278934
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,15756800	1,73324800
					TOTAL:	**2,45603734**
[Serviço	88830	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023**	CHP			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,01734390	0,76660038

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1352
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,04762800	0,52390800
					TOTAL:	1,29050838
[Serviço	88826	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,03369660	1,48938972
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,20519600	2,25715600
					TOTAL:	3,74654572
[Serviço	88827	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,03369660	1,48938972
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,20519600	2,25715600
					TOTAL:	3,74654572
[Serviço	88828	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,01734390	0,76660038
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,04762800	0,52390800
					TOTAL:	1,29050838
[Serviço	88829	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,01734390	0,76660038
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,		11,00	0,04762800	0,52390800

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	97887	FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020				
					TOTAL:	1,29050838
[Serviço	89226	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023**	CHI			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,01834661	0,20181269
					TOTAL:	0,20181269
[Serviço	89225	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023**	CHP			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,01945642	0,21402058
					TOTAL:	0,21402058
[Serviço	89221	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,03780302	0,41583326
					TOTAL:	0,41583326
[Serviço	89222	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,03780302	0,41583326
					TOTAL:	0,41583326
[Serviço	89223	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,		11,00	0,01945642	0,21402058

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1364
DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	97887	FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020				
					TOTAL:	0,21402058
[Serviço	89224	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,01945642	0,21402058
					TOTAL:	0,21402058
[	I0682	**BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)**	H			
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	0,49980000	0,86465400
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		3,92	0,03600000	0,14112000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,42	0,71400000	1,01388000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,53	0,71400000	0,37842000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,97	0,71400000	0,69258000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,02142000	0,24097500
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,03000000	3,12630000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	0,71400000	0,35700000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,02000000	0,31200000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	0,71400000	121,45140000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,01799280	0,26989200
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,63403200	0,63403200
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,06854400	0,27417600
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,00071400	0,05747700
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	0,04000000	0,36800000
					TOTAL:	130,18190600
[	I0705	**CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)**	H			
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	1,00000000	6,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1355
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	6,00000000
[	I0700	**CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)**	H			
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	0,20000000	0,80000000
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00100000	1,77260000
					TOTAL:	2,57260000
[Serviço	88261	**CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,15019200	1,65211200
					TOTAL:	1,65211200
[Serviço	88262	**CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,06019200	2,66048640
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,09760000	21,52470400
					TOTAL:	24,18519040
[	I0724	**COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)**	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,05000000	88,63000000
					TOTAL:	88,63000000
[Serviço	91534	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015**	CHI			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00326340	0,03589740
					TOTAL:	0,03589740
[Serviço	91533	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	CHP			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00351820	0,03870020

PREFEITURA ... TAMBORIL
1366
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
				TOTAL:		0,03870020
[Serviço	91529	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00678160	0,07459760
				TOTAL:		0,07459760
[Serviço	91530	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00678160	0,07459760
				TOTAL:		0,07459760
[Serviço	91531	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00351820	0,03870020
				TOTAL:		0,03870020
[Serviço	91532	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00351820	0,03870020
				TOTAL:		0,03870020
[	I0726	**COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)**	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,01000000	17,72600000
				TOTAL:		17,72600000
[Serviço	94964	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**	M3			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1397
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,02100000	0,92820000
					TOTAL:	0,92820000
[Serviço	94971	**CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	M3			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,03024000	0,33264000
					TOTAL:	0,33264000
[Serviço	C0836	**CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL**	M3			
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	0,28000000	1,68000000
					TOTAL:	1,68000000
[Serviço	C0838	**CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO**	M3			
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,29000000	0,29000000
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,00100000	0,08050000
					TOTAL:	0,37050000
[Serviço	C0839	**CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO**	M3			
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	1,00000000	170,10000000
					TOTAL:	170,10000000
[Serviço	C0840	**CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO**	M3			
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,03000000	0,33750000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,02520000	0,37800000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,59800000	0,59800000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,09600000	0,38400000
					TOTAL:	1,69750000
[Serviço	92802	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022**	KG			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,79000000	34,918000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1398
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	34,91800000
[Serviço	92799	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022**	KG			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,70304976	7,73354736
					TOTAL:	7,73354736
[Serviço	95308	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,00205400	0,09078680
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,02277881	0,25056693
					TOTAL:	0,34135373
[Serviço	95309	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,01360400	0,60129680
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,03003840	0,33042240
					TOTAL:	0,93171920
[Serviço	95314	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,01279800	0,56567160
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,13976629	1,53742922
					TOTAL:	2,10310082
[Serviço	95316	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	0,07480000	4,56280000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1359
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	4,56280000
[Serviço	95317	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,42310000	8,03890000
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,25520000	21,23264000
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,11060000	3,53920000
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,14740000	2,21100000
					TOTAL:	35,02174000
[Serviço	95320	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	0,77800000	60,69178000
					TOTAL:	60,69178000
[Serviço	95329	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,15019200	1,65211200
					TOTAL:	1,65211200
[Serviço	95330	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,06019200	2,66048640
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,09760000	21,52470400
					TOTAL:	24,18519040

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1360
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	95332	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	0,17950000	10,94950000
					TOTAL:	10,94950000
Serviço	95335	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,09600000	1,53600000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,08450000	1,35200000
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,31620000	1,89720000
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,42310000	8,03890000
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,25520000	21,23264000
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,11060000	3,53920000
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,14740000	2,21100000
					TOTAL:	39,80694000
[Serviço	95390	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00460000	10,04571000
					TOTAL:	46,94551000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1361
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	95339	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,03369660	1,48938972
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,24299902	2,67298926
					TOTAL:	4,16237898
[Serviço	95357	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
					TOTAL:	36,89980000
[Serviço	95358	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,01770000	55,52171400
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,03150000	5,93712000
					TOTAL:	61,45883400
[Serviço	95360	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,02128000	0,94057600
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,03682000	0,40502000
					TOTAL:	1,34559600
[Serviço	95371	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,21300000	9,41460000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1362
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,07270000	16,03325800
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,37890000	200,02888800
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,35630000	4,19008800
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	3,02621368	33,28835048
					TOTAL:	262,95518448
[Serviço	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,24590000	322,94784700
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,50540000	159,18583800
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,22700000	71,49819000
	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		766,00	0,52660000	403,37560000
					TOTAL:	957,00747500
[Serviço	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	0,94800000	73,95348000
					TOTAL:	73,95348000
[Serviço	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU		4,00	2,32260000	9,29040000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1363
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98528	IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024				
	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		1.227,15	0,21320000	261,62838000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,16019930	7,08080906
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,40700000	1.276,68574000
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,17040000	37,580016 0
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,40474000	213,67034080
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,17790000	2,09210400
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	2,69416279	29,63579067
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,03030000	0,48480000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,02660000	0,42560000
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,09960000	0,59760000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,63300000	119,30784000
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,08200000	107,69306000
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,16850000	53,072445 0
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,07570000	23,843229 0
					TOTAL:	2.170,69755453
[Serviço	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1364
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,30500000	956,73010000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,53900000	101,59072000
					TOTAL:	**1.058,3208200 0**
[Serviço	95386	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00460000	10,045710 00
					TOTAL:	**10,045710 00**
[Serviço	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	0,17950000	10,949500 00
					TOTAL:	**10,949500 00**
[Serviço	88267	**ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,09600000	1,53600000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,08450000	1,35200000
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,31620000	1,89720000
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,42310000	8,03890000
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,25520000	21,232640 00
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,11060000	3,53920000
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,14740000	2,21100000
						39,806940 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1365
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	
[Serviço	C2784	**ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m**	M3			
	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m		4,03	1,00000000	4,03000000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,21600000	3,24000000
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	0,37000000	2,22000000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	14,24000000	14,24000000
					TOTAL:	23,73000000
[Serviço	92270	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020**	M2			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,07600000	3,35920000
					TOTAL:	3,35920000
[Serviço	C1400	**FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X**	M2			
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	1,84000000	1,84000000
					TOTAL:	1,84000000
Serviço	C1399	**FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X**	M2			
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		14,16	1,00000000	14,16000000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,20640000	0,82560000
					TOTAL:	14,98560000
[Serviço	C2827	**FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X**	M2			
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,12000000	1,80000000
					TOTAL:	1,80000000
[Serviço	93282	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016**	CHI			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,01030000	32,30924600
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO		188,48	0,01830000	3,44918400

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1366
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	94229	TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				
					TOTAL:	35,75843000
[Serviço	93281	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016**	CHP			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,00740000	23,212468000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,01320000	2,48793600
					TOTAL:	25,70040400
[Serviço	93277	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016**	H			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,01770000	55,521714000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,03150000	5,93712000
					TOTAL:	61,458834000
[Serviço	93278	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016**	H			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,01770000	55,521714000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,03150000	5,93712000
					TOTAL:	61,458834000
[Serviço	93279	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016**	H			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,00740000	23,212468000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,01320000	2,48793600
						25,700404000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1367
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL –
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	
[Serviço	93280	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016**	H			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,00740000	23,21246800
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,01320000	2,48793600
					TOTAL:	25,70040400
[Serviço	88441	**JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00460000	10,04571000
					TOTAL:	46,94551000
[Serviço	C1603	**LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO**	M3			
	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		0,53	1,00000000	0,53000000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,03000000	0,33750000
					TOTAL:	0,86750000
[Serviço	C1604	**LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO**	M3			
	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		1,42	1,00000000	1,42000000
	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		0,97	1,00000000	0,97000000
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	0,28000000	1,68000000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,09600000	0,38400000
					TOTAL:	4,45400000
[Geral]	I2714	**MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L**	H			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1368 DATA: 20/08/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	0,49980000	0,86465400
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		3,92	0,03600000	0,14112000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,42	0,71400000	1,01388000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,53	0,71400000	0,37842000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,97	0,71400000	0,69258000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,02142000	0,24097500
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,03000000	3,12630000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	0,71400000	0,35700000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,02000000	0,31200000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	0,71400000	121,45140000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,01799280	0,26989200
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,63403200	0,63403200
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,06854400	0,27417600
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,00071400	0,05747700
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	0,04000000	0,36800000
					TOTAL:	130,18190600
[Geral]	I2748	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO**	H			
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	0,20000000	0,80000000
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00100000	1,77260000
					TOTAL:	2,57260000
[Geral]	I2821	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA**	H			
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		1.772,60	0,00027778	0,49239283
					TOTAL:	0,49239283
[Geral]	I2734	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO**	H			
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1369 DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Geral]	I2762	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.**	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,01000000	17,72600000
					TOTAL:	**17,72600000**
[Geral]	I2770	**MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)**	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,05000000	88,63000000
					TOTAL:	**88,63000000**
[Geral]	I2747	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO**	H			
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	0,20000000	0,80000000
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00100000	1,77260000
					TOTAL:	**2,57260000**
[Geral]	I2820	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA**	H			
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		1.772,60	0,00027778	0,49239283
					TOTAL:	**0,49239283**
[Geral]	I2733	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO**	H			
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	**6,00000000**
[Geral]	I2761	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.**	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,01000000	17,72600000
					TOTAL:	**17,72600000**
[Geral]	I2769	**MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)**	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,05000000	88,63000000
					TOTAL:	**88,63000000**
[	I0756	**MOTO NIVELADORA (CHP)**	H			
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		1.772,6	0,00027778	0,49239283

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1370
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		0		
					TOTAL:	0,49239283
[	I0758	**NÍVEL (CHP)**	H			
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00200000	3,54520000
					TOTAL:	3,54520000
[Serviço	88377	**OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,03369660	1,48938972
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,24299902	2,67298926
					TOTAL:	4,16237898
[Serviço	88294	**OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
					TOTAL:	36,89980000
[Serviço	88295	**OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,01770000	55,52171400
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,03150000	5,93712000
					TOTAL:	61,45883400
[Serviço	88297	**OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,02128000	0,94057600
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,03682000	0,40502000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1371
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
				TOTAL:		1,34559600
[Serviço	97734	**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024**	M3			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,02520000	0,27720000
				TOTAL:		0,27720000
[Serviço	88309	**PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,21300000	9,41460000
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,07270000	16,033258 0
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,37890000	200,028888 00
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,35630000	4,19008800
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	3,02621368	33,288350 48
				TOTAL:		262,955184 48
[Serviço	88310	**PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,24590000	322,947847 00
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,50540000	159,185838 00
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,22700000	71,498190 0
	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		766,00	0,52660000	403,375600 00
				TOTAL:		957,007475 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1372

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	101619	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020**	M3			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,04900000	0,53900000
					TOTAL:	0,53900000
[Serviço	C3407	**REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6**	M2			
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,60000000	9,00000000
					TOTAL:	9,00000000
[Serviço	C2123	**REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE**	M2			
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	11,000000000	11,000000000
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	0,48000000	1,92000000
					TOTAL:	12,920000000
[Serviço	5679	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014**	CHI			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	0,89970000	23,392200000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	1,96790000	7,87160000
					TOTAL:	31,263800000
[Serviço	5678	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014**	CHP			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	0,16220000	4,21720000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	0,35470000	1,41880000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1373
DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	5,63600000
[Serviço	88857	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
					TOTAL:	36,89980000
[Serviço	88858	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
					TOTAL:	36,89980000
[Serviço	5664	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	0,16220000	4,21720000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	0,35470000	1,41880000
					TOTAL:	5,63600000
[Serviço	53786	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -**	H			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1374
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	53786	**MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**				
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	0,16220000	4,21720000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	0,35470000	1,41880000
					TOTAL:	**5,63600000**
[Serviço	91693	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015**	CHI			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,01702400	0,75246080
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,01774836	0,19523196
					TOTAL:	**0,94769276**
[Serviço	91692	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015**	CHP			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,00425600	0,18811520
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,01229004	0,13519044
					TOTAL:	0,32330564
[Serviço	91688	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,02128000	0,94057600
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,03003840	0,33042240
					TOTAL:	1,27099840
[Serviço	91689	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,02128000	0,94057600
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM		11,00	0,03003840	0,33042240

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
J375
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	97887	ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020				
					TOTAL:	1,27099840
[Serviço	91690	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,00425600	0,18811520
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,01229004	0,13519044
					TOTAL:	0,32330564
[Serviço	91691	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,00425600	0,18811520
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,01229004	0,13519044
					TOTAL:	0,32330564
[Serviço	88315	**SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	0,94800000	73,95348000
					TOTAL:	73,95348000
[Serviço	88316	**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		1.227,15	0,21320000	261,62838000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,16019930	7,08080906
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,40700000	1.276,68574000
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE		220,54	0,17040000	37,5800160

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1376
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	94993	CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022				0
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,40474000	213,67034080
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,17790000	2,09210400
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	2,69416279	29,63579067
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,03030000	0,48480000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,02660000	0,42560000
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,09960000	0,59760000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,63300000	119,30784000
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,08200000	107,69306000
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,16850000	53,07244500
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,07570000	23,84322900
					TOTAL:	2.170,69755453
[Serviço	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,30500000	956,73010000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,53900000	101,59072000
					TOTAL:	1.058,32082000
[	I0775	TEODOLITO (CHP)	H			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1377
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00200000	3,54520000
					TOTAL:	3,54520000
[Serviço	89031	**TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014**	CHI			
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00290000	6,33316500
					TOTAL:	6,33316500
[Serviço	89032	**TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014**	CHP			
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00170000	3,71254500
					TOTAL:	3,71254500
[Serviço	89029	**TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	H			
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00460000	10,04571000
					TOTAL:	10,04571000
[Serviço	89030	**TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014**	H			
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00460000	10,04571000
					TOTAL:	10,04571000
[Serviço	5724	**TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	H			
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00170000	3,71254500
					TOTAL:	3,71254500

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1378
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	53817	**TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	H			
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00170000	3,71254500
					TOTAL:	3,71254500
[Serviço	88324	**TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00460000	10,045710000
					TOTAL:	10,045710000
[Serviço	90587	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015**	CHI			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,45591084	5,01501924
					TOTAL:	5,01501924
[Serviço	90586	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**	CHP			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,16720200	1,83922200
					TOTAL:	1,83922200
[Serviço	90582	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,62311284	6,85424124
					TOTAL:	6,85424124
[Serviço	90583	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,		11,00	0,62311284	6,85424124

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1379
DATA
20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	97887	FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020				
					TOTAL:	6,85424124
[Serviço	90584	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,16720200	1,83922200
					TOTAL:	1,83922200
[Serviço	90585	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,16720200	1,83922200
					TOTAL:	1,83922200
[Material	I0154	**ÁCIDO MURIÁTICO**	L			
	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS		691,90	0,05000000	34,59500000
	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS		5.125,54	0,14000000	717,57560000
					TOTAL:	752,17060000
[Material	I0157	**AÇO CA-25**	KG			
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	60,00000000	30,00000000
					TOTAL:	30,00000000
[Material	00000033	**ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO**	KG			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,87690000	38,75898000
					TOTAL:	38,75898000
[Material	I0163	**AÇO CA-50**	KG			
	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		90,91	1,15000000	104,54650000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		58,24	1,15000000	66,97600000
	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E		16,34	3,50000000	57,19000000

PREFEITURA TAMBORIL
1380
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4738	RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM				0
	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		84,74	1,15000000	97,451000000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	2,18000000	227,17780000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	1,35000000	21,060000000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	48,139000000	48,139000000
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	38,150000000	350,98000000
					TOTAL:	973,52030000
[Material	00043059	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO	KG			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,75226324	8,27489568
					TOTAL:	8,27489568
[Material	I0169	AÇO CA-60	KG			
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		15,81	1,15000000	18,181500000
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		18,17	1,15000000	20,895500000
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		15,52	1,15000000	17,848000000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,74000000	8,32500000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,89700000	13,455000000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	4,26800000	51,216000000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	5,52000000	22,080000000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	2,58200000	15,492000000
					TOTAL:	167,49300000
[Material	I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG			
	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		12,00	0,01000000	0,12000000
	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")		48,00	0,00050000	0,02400000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1381
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")		24,00	0,00070000	0,01680000
	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")		12,00	0,00080000	0,00960000
	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		36,00	0,00500000	0,18000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		54,00	0,02500000	1,35000000
	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")		12,00	0,01700000	0,20400000
	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")		6,00	0,01500000	0,09000000
	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")		10,00	0,08500000	0,85000000
	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		25,00	0,01000000	0,25000000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		28,00	0,05000000	1,40000000
					TOTAL:	4,49440000
[Material	00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN			
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,02920000	0,55480000
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,00710000	0,22720000
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,01060000	0,15900000
					TOTAL:	0,94100000
[Material	00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,90979200	10,00771200
					TOTAL:	10,00771200
[Material	I2294	ÁGUA	M3			
	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL		781,21	0,04500000	35,15445000
					TOTAL:	35,15445000
[Material	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		2.230,00	0,05000000	111,50000000
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		1.240,69	0,04000000	49,62760000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1382
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		293,71	0,03000000	8,81130000
					TOTAL:	169,938900 00
[Mão de	00006114	**AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,00208128	0,09199245
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,02308131	0,25389446
					TOTAL:	0,34588691
[Mão de	I0040	**AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO**	H			
	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		90,91	0,10000000	9,09100000
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		15,81	0,07000000	1,10670000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		58,24	0,08000000	4,65920000
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		18,17	0,07000000	1,27190000
	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM		16,34	4,00000000	65,3600000 0
	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		84,74	0,10000000	8,47400000
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		15,52	0,07000000	1,08640000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,15000000	15,6315000 0
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,06240000	0,93600000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,41300000	4,95600000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	3,34880000	3,34880000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,38400000	1,53600000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,22500000	1,35000000
					TOTAL:	118,807500 00
[Mão de	I0041	**AJUDANTE DE CARPINTEIRO**	H			
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		14,16	1,35000000	19,1160000 0
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		10,62	1,50000000	15,9300000 0
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		16,56	1,50000000	24,8400000 0
	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU		386,48	1,20000000	463,776000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1383
DATA
20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1336	CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)				00
	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)		386,48	0,70000000	270,53600000
	C2237	RIPA DE PEROBA (2X8)cm		35,56	0,30000000	10,66800000
	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm		35,56	0,50000000	17,78000000
	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO		7,89	1,00000000	7,89000000
	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)		69,00	1,19000000	82,11000000
	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"		126,00	0,25000000	31,50000000
	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		42,00	2,00000000	84,00000000
	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA		196,40	0,30000000	58,92000000
	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)		84,00	0,35000000	29,40000000
	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)		10,00	1,50000000	15,00000000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,16200000	2,43000000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	1,96000000	23,52000000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	2,39200000	2,39200000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,27864000	1,11456000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	1,18500000	7,11000000
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	1,10000000	10,12000000
					TOTAL:	1.178,15256000
[Mão de	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H			
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	0,07801416	4,75886352
					TOTAL:	4,75886352
[Mão de	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V		32,00	0,29000000	9,28000000
	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V		28,00	0,29000000	8,12000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1384
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V		5,00	0,37000000	1,85000000
	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V		25,00	0,21000000	5,25000000
	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V		5,00	0,37000000	1,85000000
	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V		2,00	0,53000000	1,06000000
	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"		20,00	0,15000000	3,00000000
	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A		20,00	0,30000000	6,00000000
	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		15,00	0,30000000	4,50000000
	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A		10,00	0,30000000	3,00000000
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO		1,00	1,20000000	1,20000000
	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO		5,00	2,00000000	10,00000000
	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO		1,00	3,00000000	3,00000000
	CP001*	PAINEL PLAFON LED 20/25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO		143,00	0,22303000	31,89329000
	C1676	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W		37,00	0,80000000	29,60000000
	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		2,00	1,30000000	2,60000000
	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2		2.400,00	0,11000000	264,00000000
	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2		1.200,00	0,12000000	144,00000000
	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2		750,00	0,13000000	97,50000000
	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2		825,00	0,16000000	132,00000000
	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA		1.200,00	0,80000000	960,00000000
	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")		400,00	0,37000000	148,00000000
	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")		30,00	0,25000000	7,50000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	3,00000000	96,00000000
					TOTAL:	1.971,20329000

[Mão de I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1385
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – C
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm		36,53	0,50000000	18,26500000
	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")		10,00	0,25000000	2,50000000
	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")		8,70	0,25000000	2,17500000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		19,00	2,00000000	38,00000000
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		2,00	2,90000000	5,80000000
	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA		3,00	0,65000000	1,95000000
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA		4,00	0,50000000	2,00000000
	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS		9,00	3,30000000	29,70000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	3,00000000	18,00000000
	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")		12,00	0,54000000	6,48000000
	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")		6,00	0,61000000	3,66000000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	3,00000000	57,00000000
	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO		6,00	0,98000000	5,88000000
	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		12,00	0,28000000	3,36000000
	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")		48,00	0,12000000	5,76000000
	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")		24,00	0,13000000	3,12000000
	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")		12,00	0,20000000	2,40000000
	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		36,00	0,24000000	8,64000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		54,00	0,52000000	28,08000000
	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")		12,00	0,48000000	5,76000000
	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")		6,00	0,30000000	1,80000000
	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)		24,00	0,22000000	5,28000000
	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)		18,00	0,22000000	3,96000000
	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")		10,00	0,14000000	1,40000000
	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		25,00	0,28000000	7,00000000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		28,00	0,45000000	12,60000000
	C4763	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL		67,20	0,56000000	37,63200000
	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS		12,00	0,56000000	6,72000000
	C2351	TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS		6,00	0,57000000	3,42000000
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE		20,00	0,40000000	8,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
J386
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL –
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1359	4 OU 6KG				
					TOTAL:	336,342000 00
[Mão de	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,22000000	22,9262000 0
	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		20,00	0,80000000	16,0000000 0
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		1.312,91	0,35000000	459,518500 00
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		2.230,00	0,35000000	780,500000 00
	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		413,65	0,33000000	136,504500 00
	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS		58,80	0,30000000	17,6400000 0
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		1.240,69	0,35000000	434,241500 00
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		293,71	0,80000000	234,968000 00
					TOTAL:	2.102,29870 000
[Mão de	00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H			
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	0,78833184	61,4977668 4
					TOTAL:	61,4977668 4
[Mão de	I0037	AJUDANTE	H			
	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA		1.568,41	0,40000000	627,364000 00
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	12,3000000 0	6,15000000
	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²		11,25	0,20000000	2,25000000
	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)		7,89	1,00000000	7,89000000
	C1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m		111,63	0,29000000	32,3727000 0
	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO		35,88	0,50000000	17,9400000 0
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00400000	7,09040000
					TOTAL:	701,057100 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1387
DATA: 29/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	3,18570000	82,82820000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	6,96780000	27,87120000
	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		1.227,15	0,21320000	261,62838000
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00920000	20,09142000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,51682390	22,84361638
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,72970000	2.288,93755400
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,34070000	75,13797800
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,78364000	413,69922880
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,53420000	6,28219200
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	6,34297100	69,77268096
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,12630000	2,02080000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,11110000	1,77760000
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,41580000	2,49480000
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,84620000	16,07780000
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM		83,20	0,51040000	42,46528000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1388
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL –
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	89865	DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022				0
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,22120000	7,07840000
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,29480000	4,42200000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	1,20350000	226,83568000
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	0,25430000	15,51230000
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,32790000	430,64090700
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,67390000	212,25828300
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,30270000	95,34141900
	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		766,00	0,52660000	403,37560000
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	1,72600000	134,64526000
					TOTAL:	**4.864,038579**14
[Material	I8263	**ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm**	M			
	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)		84,00	5,20000000	436,80000000
					TOTAL:	**436,8000000**
[Material	I0074	**ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6")**	UN			
	C2351	TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS		6,00	3,00000000	18,00000000
					TOTAL:	**18,0000000**
[Material	I0078	**ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM**	UN			
	C4763	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL		67,20	0,33000000	22,17600000
						22,1760000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1389
DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	
[Material	I0079	**ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM**	UN			
	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS		12,00	2,00000000	24,00000000
					TOTAL:	**24,00000000**
[Mão de	I0092	**APLICADOR REVESTIMENTO**	H			
	C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO		10,20	0,18000000	1,83600000
					TOTAL:	1,83600000
[Material	00043132	**ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)**	KG			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,01757624	0,19333868
					TOTAL:	0,19333868
[Material	I0103	**ARAME RECOZIDO N.18 BWG**	KG			
	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		90,91	0,03000000	2,72730000
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		15,81	0,02000000	0,31620000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		58,24	0,02000000	1,16480000
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		18,17	0,02000000	0,36340000
	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		84,74	0,03000000	2,54220000
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		15,52	0,02000000	0,31040000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,04000000	4,16840000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	1,20000000	0,60000000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,02000000	0,31200000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,01560000	0,23400000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,07200000	0,86400000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,83720000	0,83720000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,09600000	0,38400000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,04400000	0,26400000
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	0,75000000	6,90000000
					TOTAL:	21,98790000

PREFEITURA ... TAMBORIL
1390
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I0105	**ARBUSTO ORNAMENTAL**	UN			
	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM		100,00	1,00000000	100,00000000
					TOTAL:	100,00000000
[Material	00000367	**AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)**	M3			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00652800	0,07180800
					TOTAL:	0,07180800
[Material	I0108	**AREIA GROSSA**	M3			
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,08000000	8,33680000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,04000000	0,62400000
	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		637,05	0,00250000	1,59262500
	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m		401,87	0,01800000	7,23366000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	0,00350000	0,02100000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	0,00400000	0,07600000
	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA		60,75	0,06000000	3,64500000
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,00200000	0,16100000
	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA		30,43	1,15000000	34,99450000
	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES		304,27	0,06000000	18,25620000
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	0,02000000	0,18400000
					TOTAL:	75,12478500
[Material	00000370	**AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)**	M3			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,01587180	0,70153356
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,02211600	11,67547872
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,		11,00	0,07254360	0,79797960

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1394
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	97887	4X0,4 M. AF_12/2020				
					TOTAL:	13,17499188
[Material	I0109	AREIA MEDIA	M3			
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	0,64620000	1,11792600
	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		1,42	0,36480000	0,51801600
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		3,92	0,03320000	0,13014400
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,42	0,85270000	1,21083400
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,53	0,85270000	0,45193100
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,97	0,85270000	0,82711900
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,02661600	0,29943000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		267,49	0,01500000	4,01235000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,08500000	8,85785000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	0,62350000	0,31175000
	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		125,40	0,00456000	0,57182400
	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA		1,08	0,00400000	0,00432000
	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE		32,92	0,02430000	0,79995600
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA		413,63	0,00243200	1,00594816
	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm		64,28	0,02430000	1,56200400
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	0,89710000	152,59671000
	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm		3.000,05	0,03650000	109,50182500
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		37,38	0,00456000	0,17045280
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		267,49	0,00610000	1,63168900
	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		1.609,45	0,02430000	39,10963500
	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO		75,24	0,02553600	1,92132864
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		69,19	0,00800000	0,55352000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1392
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR		11,10	0,01300000	0,14430000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,06491744	0,97376160
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		7,00	0,16800000	1,17600000
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	0,21784000	1,30704000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,36900000	4,42800000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	1,54870460	1,54870460
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	0,04792000	0,19168000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,08517120	0,34068480
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,27500000	1,65000000
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,00091970	0,07403585
					TOTAL:	339,000769 45
[Material	I0111	AREIA VERMELHA	M3			
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		36,99	1,10000000	40,6890000 0
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,6 0	0,15000000	265,890000 00
					TOTAL:	306,579000 00
[Material	I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG			
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		3.300,0 6	8,00000000	26.400,4800 0000
	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE		1.770,4 0	4,00000000	7.081,60000 000
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE		390,60	8,00000000	3.124,80000 000
					TOTAL:	36.606,8800 0000
[Material	I9058	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	KG			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1393
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM		16,34	45,000000000	735,300000000
					TOTAL:	**735,300000000**
[Material	I0118	**ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO**	KG			
	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		3.000,05	0,42200000	1.266,021100000
	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		1.770,40	1,65200000	2.924,700800000
	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		355,09	0,42200000	149,847980000
					TOTAL:	**4.340,569880000**
[Mão de	00000378	**ARMADOR (HORISTA)**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,01296796	0,57318372
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,14162239	1,55784628
					TOTAL:	**2,13102999**
Mão de	I0121	**ARMADOR/FERREIRO**	H			
	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		90,91	0,10000000	9,09100000
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		15,81	0,07000000	1,10670000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		58,24	0,08000000	4,65920000
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		18,17	0,07000000	1,27190000
	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM		16,34	4,00000000	65,360000000
	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		84,74	0,10000000	8,47400000
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		15,52	0,07000000	1,08640000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,15000000	15,631500000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	4,80000000	2,40000000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,80000000	12,480000000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,06240000	0,93600000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,41300000	4,95600000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1394
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	3,34880000	3,34880000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,38400000	1,53600000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,22500000	1,35000000
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	1,50000000	13,80000000
					TOTAL:	147,48750000
[Mão de	00000246	**AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)**	H			
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,43185817	8,20530523
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,26048264	21,67215565
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,11288942	3,61246144
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,15045118	2,25676770
					TOTAL:	35,74669002
Mão de	I0152	**AZULEJISTA**	H			
	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		317,74	0,60000000	190,64400000
					TOTAL:	190,64400000
[Material	I0171	**BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA**	UN			
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		19,00	1,00000000	19,00000000
					TOTAL:	19,00000000
[Material	I0188	**BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M**	UN			
	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m		10,00	1,00000000	10,00000000
					TOTAL:	10,00000000
[Material	I0193	**BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO**	UN			
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6		1,00	1,00000000	1,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1395
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2077	DIVISÕES, C/BARRAMENTO				
	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO		5,00	1,00000000	5,00000000
	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	7,00000000
[Material	I0194	**BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO**	UN			
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO		5,00	1,00000000	5,00000000
	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	7,00000000
[Material	I0195	**BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO**	UN			
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO		5,00	1,00000000	5,00000000
	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	7,00000000
[	00010535	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR**	UN			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,00000373	0,00016507
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00001868	0,00020551
					TOTAL:	0,00037058
[	00036397	**BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR**	UN			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00000419	0,00004609
					TOTAL:	0,00004609

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1396

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I0280	**BRITA**	M3			
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	0,58520000	1,01239600
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		3,92	0,04400000	0,17248000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,03000000	3,12630000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	0,87800000	0,43900000
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		7,00	0,21100000	1,47700000
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	0,27042400	1,62254400
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,15800000	1,89600000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	1,49200000	1,49200000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,10800000	0,64800000
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	0,04000000	0,36800000
					TOTAL:	**12,25372000**
[Material	00007568	**BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS**	UN			
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	4,81660000	56,64321600
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	3,27300000	255,32673000
					TOTAL:	**311,96994600**
[Material	I0342	**CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V**	M			
	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2		825,00	1,02000000	841,50000000
					TOTAL:	**841,50000000**
[Material	I0356	**CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2**	M			
	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2		2.400,00	1,02000000	2.448,00000000
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS		7,00	16,00000000	112,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1397
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C3626	DECORATIVAS				
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	12,00000000	384,00000000
					TOTAL:	2.944,00000000
[Material	I0357	**CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2**	M			
	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2		1.200,00	1,02000000	1.224,00000000
					TOTAL:	1.224,00000000
[Material	I0358	**CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2**	M			
	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2		750,00	1,02000000	765,00000000
					TOTAL:	765,00000000
[Material	I0405	**CAIBRO DE 2"x1"**	M			
	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)		386,48	3,50000000	1.352,68000000
					TOTAL:	1.352,68000000
[Material	I0406	**CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA**	UN			
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		19,00	1,00000000	19,00000000
					TOTAL:	19,00000000
[Material	I6432	**CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR**	UN			
	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"		20,00	1,00000000	20,00000000
					TOTAL:	20,00000000
[Material	I0419	**CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18**	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	1,00000000	32,00000000
					TOTAL:	32,00000000
[Material	I0428	**CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM**	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	1,00000000	32,00000000
					TOTAL:	32,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
J398
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	00011712	**CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)**	UN			
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	1,00000000	19,00000000
					TOTAL:	19,00000000
[Material	00001106	**CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS**	KG			
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	3,31992200	1.752,65322224
					TOTAL:	1.752,65322224
[Material	I0441	**CAL HIDRATADA**	KG			
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		267,49	2,18000000	583,12820000
	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		125,40	0,68250000	85,58550000
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA		413,63	0,32400000	134,01612000
	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		637,05	0,32400000	206,40420000
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		37,38	0,68250000	25,51185000
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		69,19	0,57000000	39,43830000
	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR		11,10	0,96000000	10,65600000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	3,64000000	54,60000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	2,50000000	15,00000000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	3,00000000	57,00000000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	24,88800000	298,65600000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	115,30380000	115,30380000
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	2,76960000	11,07840000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO		6,00	19,91000000	119,46000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1399
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0607	COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO			0	00
					TOTAL:	1.755,8383700
[Mão de	I0445	**CALCETEIRO**	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,30000000	531,7800000
	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA		60,75	1,00000000	60,750000
					TOTAL:	592,5300000
[Material	00040784	**CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM**	M			
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	1,05000000	197,904000
					TOTAL:	197,904000
[Material	I0463	**CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO**	M			
	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		317,74	1,00000000	317,740000
					TOTAL:	317,740000
[Mão de	00006117	**CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,01383513	0,61151283
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,03054875	0,33603628
					TOTAL:	0,94754911
[Mão de	00001214	**CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)**	H			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,15274376	1,68018138
					TOTAL:	1,68018138
[Mão de	00001213	**CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,06099135	2,69581766
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,		220,54	0,09889613	21,810552

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
FLS 1400
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	94993	USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022				
					TOTAL:	24,50636973
[Mão de	I0498	CARPINTEIRO	H			
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		14,16	1,35000000	19,11600000
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		10,62	1,50000000	15,93000000
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		16,56	1,50000000	24,84000000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	7,50000000	3,75000000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,70000000	10,92000000
	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)		386,48	1,20000000	463,77600000
	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)		386,48	0,70000000	270,53600000
	C2237	RIPA DE PEROBA (2X8)cm		35,56	0,35000000	12,44600000
	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm		35,56	0,50000000	17,78000000
	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO		7,89	1,00000000	7,89000000
	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)		7,89	1,00000000	7,89000000
	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)		69,00	1,19000000	82,11000000
	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"		126,00	0,25000000	31,50000000
	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		42,00	2,00000000	84,00000000
	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA		196,40	0,30000000	58,92000000
	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)		84,00	0,35000000	29,40000000
	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)		10,00	1,50000000	15,00000000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,16200000	2,43000000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	1,96000000	23,52000000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	2,39200000	2,39200000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,27864000	1,11456000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1401
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	1,18500000	7,11000000
					TOTAL:	1.192,37056000
[Material	I6497	**CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA**	M2			
	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE		1.770,40	1,10000000	1.947,44000000
					TOTAL:	1.947,44000000
[Material	I6500	**CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4**	M2			
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		3.300,06	1,10000000	3.630,06600000
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE		390,60	1,10000000	429,66000000
					TOTAL:	4.059,72600000
[Material	I0526	**CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)**	M2			
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		14,16	0,26000000	3,68160000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,05366400	0,21465600
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	1,20000000	11,04000000
					TOTAL:	14,93625600
[Material	I0528	**CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)**	M2			
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	1,00000000	15,60000000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,05160000	0,77400000
					TOTAL:	16,37400000
[Material	I0529	**CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)**	M2			
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,32400000	3,88800000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE		6,00	0,20000000	1,20000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1402
DATA
20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0607	CONCRETO				
					TOTAL:	5,08800000
[Material	I0537	**CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM**	M2			
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		12,00	1,02000000	12,24000000
					TOTAL:	12,24000000
[Material	I0538	**CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M**	M			
	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm		36,53	1,03000000	37,62590000
					TOTAL:	37,62590000
[Material	I8624	**CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)**	M2			
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	0,05250000	1,05000000
					TOTAL:	1,05000000
[Material	I0544	**CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL**	M2			
	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm		111,63	1,05000000	117,21150000
					TOTAL:	117,21150000
[Material	00001358	**CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM**	M2			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,04889808	0,53787888
					TOTAL:	0,53787888
[Material	I0796	**CHUVEIRO PLASTICO**	UN			
	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)		6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material	I0799	**CIMENTO BRANCO**	KG			
	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA		1,08	0,70000000	0,75600000
					TOTAL:	0,75600000
[Material	00001379	**CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32**	KG			

PREFEITURA DE TAMBORIL
1403
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	6,78253170	299,78790114
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	3,73488800	1.971,72207296
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	35,979213339	395,77134731
					TOTAL:	2.667,28132141
[Material	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	196,00000000	339,08000000
	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		1,42	109,50000000	155,49000000
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		3,92	11,00000000	43,12000000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,42	336,00000000	477,12000000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,53	336,00000000	178,08000000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,97	336,00000000	325,92000000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	8,82000000	99,22500000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		267,49	2,18000000	583,12820000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	45,00000000	4.689,45000000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	327,60000000	163,80000000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	17,36000000	270,81600000
	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		125,40	1,36875000	171,64125000
	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA		1,08	1,60000000	1,72800000
	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE		32,92	9,72000000	319,98240000
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA		413,63	0,32400000	134,01612000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1404

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		637,05	0,32400000	206,40420000
	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm		64,28	7,31000000	469,88680000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	282,000000	47.968,20000000
	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm		3.000,05	8,76000000	26.280,43800000
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		37,38	1,36875000	51,163875 0
	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m		401,87	5,48000000	2 202,24760000
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		267,49	2,43000000	650,00070000
	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		1.609,45	9,72000000	15.643,85400000
	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO		75,24	10,20600000	767,89944000
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		69,19	2,84000000	196,49960000
	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR		11,10	4,58000000	50,838000 0
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	14,693800 0	220,40700000
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		7,00	53,000000 0	371,00000000
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	61,600000 0	369,60000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	2,50000000	15,000000 0
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	3,00000000	57,000000 0
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	87,186000 0	1.046,23200000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	351,355800 00	351,355800 00
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	14,334000 0	57,336000 0
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	28,224000 0	112,896000 00
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	63,845000 0	383,070000 00
	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA		60,75	1,42000000	86,2650000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

DAT 20/08/202

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1405
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2931	PORTUGUESA				0
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	1,07400000	86,45700000
	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES		304,27	5,35000000	1.627,84450000
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	14,40000000	132,48000000
					TOTAL:	107.356,97248500
[Material	I0815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	KG			
	C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO		10,20	0,90000000	9,18000000
					TOTAL:	**9,18000000**
[	00013458	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)**	UN			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00000069	0,00000762
					TOTAL:	**0,00000762**
[Material	I0824	**COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO**	KG			
	C1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m		111,63	2,10000000	234,42300000
					TOTAL:	**234,42300000**
[Material	00034492	**CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)**	M3			
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,07390000	16,29790600
					TOTAL:	**16,29790600**
[Material	I0853	**CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA**	UN			
	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)		7,89	2,00000000	15,78000000
					TOTAL:	**15,78000000**
[Material	I0869	**CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO**	M2			
	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM		16,34	1,00000000	16,34000000

PREFEITURA DE TAMBORIL
1406
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	16,34000000
[Material	I0884	**COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM**	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	2,00000000	12,00000000
					TOTAL:	12,00000000
[Material	I0885	**COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM**	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	4,00000000	24,00000000
					TOTAL:	24,00000000
[Material	I2296	**CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M**	UN			
	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)		7,89	0,25000000	1,97250000
					TOTAL:	1,97250000
[Material	I0926	**CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA**	UN			
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA		413,63	3,00000000	1.240,89000000
					TOTAL:	1.240,89000000
[Material	I1251	**CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"**	L			
	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA		1.568,41	0,20000000	313,68200000
					TOTAL:	313,68200000
[Material	I0950	**CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"**	UN			
	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")		30,00	1,00000000	30,00000000
					TOTAL:	30,00000000
[Material	I0957	**CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"**	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	1,00000000	32,00000000
					TOTAL:	32,00000000
[Material	I2298	**CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM**	UN			
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	3,00000000	3,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1407
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	3,00000000
[Geral]	I2701	DEPRECIAÇÃO	H			
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	1,13224692	1,95878717
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		3,92	0,08155440	0,31969325
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,42	1,61749560	2,29684375
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,53	1,61749560	0,85727267
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,97	1,61749560	1,56897073
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,04852487	0,54590476
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,06796200	7,08232002
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	1,61749560	0,80874780
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,04530800	0,70680480
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	1,61749560	275,13600156
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,04076089	0,61141334
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	26,57070000	159,42420000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	1,43633609	1,43633609
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	0,99668000	3,98672000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,15527958	0,62111831
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00841460	14,91571996
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		1.772,60	0,01801189	31,92788347
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,28835200	511,13275520
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,00161750	0,13020840
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	0,09061600	0,83366720
					TOTAL:	1.016,30136848
[Material	I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		10,62	0,17000000	1,80540000
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		16,56	0,17000000	2,81520000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,73600000	0,73600000

PREFEITURA ... DE TAMBORIL
1408
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
				TOTAL:		5,35660000
[Material	00002692	**DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA**	L			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,00800000	0,35360000
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00209916	0,02309076
				TOTAL:		0,37669076
[Material	00005318	**DILUENTE AGUARRAS**	L			
	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		766,00	0,06200000	47,49200000
				TOTAL:		47,49200000
[Material	I0981	**DISJUNTOR MONOPOLAR 16A**	UN			
	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A		10,00	1,00000000	10,00000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	0,10000000	3,20000000
				TOTAL:		13,20000000
[Material	I0984	**DISJUNTOR MONOPOLAR 25A**	UN			
	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		15,00	1,00000000	15,00000000
				TOTAL:		15,00000000
[Material	I0986	**DISJUNTOR MONOPOLAR 32A**	UN			
	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A		20,00	1,00000000	20,00000000
				TOTAL:		20,00000000
[Material	I1027	**DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA**	UN			
	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"		126,00	1,00000000	126,00000000
				TOTAL:		126,00000000
[Mão de	00002436	**ELETRICISTA (HORISTA)**	H			
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS		61,00	0,18721312	11,4200000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1409
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	97599	LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				2
					TOTAL:	11,42000002
[Mão de	I2312	ELETRICISTA	H			
	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V		32,00	0,29000000	9,28000000
	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V		28,00	0,29000000	8,12000000
	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V		5,00	0,37000000	1,85000000
	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V		25,00	0,21000000	5,25000000
	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V		5,00	0,37000000	1,85000000
	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V		2,00	0,53000000	1,06000000
	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"		20,00	0,15000000	3,00000000
	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A		20,00	0,30000000	6,00000000
	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		15,00	0,30000000	4,50000000
	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A		10,00	0,30000000	3,00000000
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO		1,00	1,20000000	1,20000000
	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO		5,00	2,00000000	10,00000000
	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO		1,00	3,00000000	3,00000000
	CP001*	PAINEL PLAFON LED 20/25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO		143,00	0,53540000	76,56220000
	C1676	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W		37,00	0,80000000	29,60000000
	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		2,00	1,30000000	2,60000000
	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2		2.400,00	0,11000000	264,00000000
	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2		1.200,00	0,12000000	144,00000000
	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2		750,00	0,13000000	97,50000000
	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2		825,00	0,16000000	132,00000000
	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")		400,00	0,37000000	148,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")		30,00	0,25000000	7,50000000
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		7,00	0,35000000	2,45000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	3,00000000	96,00000000
					TOTAL:	1.058,32220000
[Material	00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG			
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	0,00400000	0,31204000
					TOTAL:	0,31204000
[Material	I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M			
	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")		400,00	1,00000000	400,00000000
					TOTAL:	400,00000000
[Material	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	3,00000000	96,00000000
					TOTAL:	96,00000000
[Material	I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M			
	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA		1.200,00	1,00000000	1.200,00000000
					TOTAL:	1.200,00000000
[Material	I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG			
	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²		11,25	2,00000000	22,50000000
					TOTAL:	22,50000000
[Mão de	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H			
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_01/2020		16,00	0,09798720	1,56779520
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,08624915	1,37998640
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,32274534	1,93647204

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,43185817	8,20530523
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,26048264	21,67215565
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,11288942	3,61246144
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,15045118	2,25676770
			TOTAL:			40,63094366
[Mão de	I2320	ENCANADOR	H			
	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm		36,53	0,50000000	18,26500000
	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")		10,00	0,10000000	1,00000000
	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")		8,70	0,10000000	0,87000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		19,00	2,00000000	38,00000000
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		2,00	2,90000000	5,80000000
	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA		3,00	0,65000000	1,95000000
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA		4,00	0,25000000	1,00000000
	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS		9,00	3,30000000	29,70000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	3,00000000	18,00000000
	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")		12,00	0,54000000	6,48000000
	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)		6,00	0,25000000	1,50000000
	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")		6,00	0,61000000	3,66000000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	3,00000000	57,00000000
	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO		6,00	0,98000000	5,88000000
	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		12,00	0,28000000	3,36000000
	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")		48,00	0,12000000	5,76000000
	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")		24,00	0,13000000	3,12000000
	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")		12,00	0,20000000	2,40000000
	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		36,00	0,24000000	8,64000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		54,00	0,52000000	28,08000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
142
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")		12,00	0,48000000	5,76000000
	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")		6,00	0,30000000	1,80000000
	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)		24,00	0,22000000	5,28000000
	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)		18,00	0,22000000	3,96000000
	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")		10,00	0,14000000	1,40000000
	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		25,00	0,28000000	7,00000000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		28,00	0,45000000	12,60000000
	C4763	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL		67,20	0,56000000	37,63200000
	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS		12,00	0,56000000	6,72000000
	C2351	TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS		6,00	0,57000000	3,42000000
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		20,00	0,40000000	8,00000000
					TOTAL:	334,03700000
[Mão de	I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H			
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	0,02000000	0,40000000
					TOTAL:	0,40000000
Mão de	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
	COMP.0011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00	0,06000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,02748885	1,21500707
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,00577200	18,10572504
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,21193919	2,33133108
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,01029600	1,94059008
					TOTAL:	23,59265326

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1493
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 28/8/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I1091	**ENGATE CROMADO**	UN			
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		19,00	1,00000000	19,00000000
	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS		9,00	2,00000000	18,00000000
					TOTAL:	**37,00000000**
[Mão de	I8583	**ENGENHEIRO PLENO**	MÊS			
	COMP.0011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00	0,03000000	3,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[	00043483	**EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,07379600	3,26178320
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,30500000	956,73010000
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,09760000	21,52470400
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,18023040	1,98253440
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,53900000	101,59072000
					TOTAL:	1.085,08984160
[	00043484	**EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	H			
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	0,25430000	15,51230000
					TOTAL:	**15,51230000**
[	00043485	**EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	H			
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,09600000	1,53600000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -		16,00	0,08450000	1,35200000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1414
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	86883	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,31620000	1,89720000
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,84620000	16,077800000
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,51040000	42,465280000
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,22120000	7,07840000
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,29480000	4,42200000
					TOTAL:	74,828680000
[	00043488	**EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,609400000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00460000	10,045710000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,05497660	2,42996572
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,01770000	55,521714000
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,27981902	3,07800926
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,03150000	5,93712000
					TOTAL:	113,91231898
[	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1415
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[	00043489	**EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**				
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00460000	10,04571000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024		44,20	0,22785200	10,07105840
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,07270000	16,03325800
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,37890000	200,02888800
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,35630000	4,19008800
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	3,18875878	35,076346633
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	1,72600000	134,64526000
					TOTAL:	446,99040903
[	00043490	**EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	H			
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,24590000	322,94784700
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,50540000	159,18583800
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,22700000	71,49819000
	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		766,00	0,52660000	403,37560000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
				TOTAL:		957,007475 00
[	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		1.227,15	0,21320000	261,62838000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,16019930	7,08080906
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,40700000	1.276,68574000
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,17040000	37,58001600
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,40474000	213,67034080
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,17790000	2,09210400
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	2,69416279	29,63579067
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,03030000	0,48480000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,02660000	0,42560000
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,09960000	0,59760000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,63300000	119,30784000
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,08200000	107,69306000
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM		314,97	0,16850000	53,07244500

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1417
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL -- CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	88494	TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023				0
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,07570000	23,84322900
					TOTAL:	2.170,69755453
[Material	I1100	**ESMALTE SINTETICO**	L			
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		12,00	1,00000000	12,00000000
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	0,01500000	0,30000000
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		1.240,69	0,16000000	198,51040000
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		293,71	0,16000000	46,99360000
					TOTAL:	257,80400000
[Material	00039017	**ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM**	UN			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	6,00000000	265,20000000
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	1,97978812	21,77766937
					TOTAL:	286,97766937
[Material	I1105	**ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"**	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	1,00000000	32,00000000
					TOTAL:	32,00000000
[Material	I9145	**ESPELHO CRISTAL E = 4 MM**	M2			
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		10,80	1,00000000	10,80000000
					TOTAL:	10,80000000
[Material	I9106	**ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES**	UN			
	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V		28,00	1,00000000	28,00000000
						28,00000000

PREFEITURA DE TAMBORIL
1148
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	
[Mão de	I1142	**ESTUCADOR**	H			
	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM		16,34	4,00000000	65,36000000
					TOTAL:	**65,36000000**
	00037372	**EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	3,18570000	82,82820000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	6,96780000	27,87120000
	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		1.227,15	0,21320000	261,62838000
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00920000	20,09142000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,51682390	22,84361638
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,72970000	2.288,93755400
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,34070000	75,13797800
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,78364000	413,69922880
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,53420000	6,28219200
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	6,34297100	69,77268096
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,12630000	2,02080000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,11110000	1,77760000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
149
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,41580000	2,49480000
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,84620000	16,077800000
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,51040000	42,465280000
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,22120000	7,07840000
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,29480000	4,42200000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	1,20350000	226,835680000
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	0,25430000	15,512300000
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,32790000	430,640907000
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,67390000	212,258283000
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,30270000	95,341419000
	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		766,00	0,52660000	403,375600000
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	1,72600000	134,645260000
					TOTAL:	4.864,03857914
[Material	I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN			
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		20,00	1,00000000	20,000000000
					TOTAL:	20,000000000
[Material	I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN			
	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		42,00	1,00000000	42,000000000

PREFEITURA ... TAMBORIL
1420
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	42,00000000
[Material	I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG			
	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)		386,48	0,18000000	69,56640000
					TOTAL:	69,56640000
[	00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024		44,20	0,07379600	3,26178320
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,30500000	956,73010000
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,09760000	21,52470400
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,18023040	1,98253440
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,53900000	101,59072000
					TOTAL:	1.085,08984160
[	00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	0,25430000	15,51230000
					TOTAL:	15,51230000
[	00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,09600000	1,53600000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,08450000	1,35200000
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA		6,00	0,31620000	1,89720000

PREFEITURA ... DE TAMBORIL
142
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	95547	SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020				
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,84620000	16,07780000
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,51040000	42,46528000
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,22120000	7,07840000
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,29480000	4,42200000
					TOTAL:	74,82868000
[	00043464	**FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00460000	10,04571000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,05497660	2,42996572
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,01770000	55,52171400
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,27981902	3,07800926
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,03150000	5,93712000
					TOTAL:	113,91231898
[	00043465	**FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	H			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1422

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00460000	10,045710
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024		44,20	0,22785200	10,071058
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,07270000	16,033258
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,37890000	200,02888800
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,35630000	4,19008800
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	3,18875878	35,076346
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	1,72600000	134,64526000
					TOTAL:	446,99040903
[	00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,24590000	322,94784700
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,50540000	159,18583800
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,22700000	71,498190
	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		766,00	0,52660000	403,37560000
						957,007475

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1423
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/8/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	00
[	00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06190000	27,60940000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,32260000	9,29040000
	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		1.227,15	0,21320000	261,62838000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024		44,20	0,16019930	7,08080906
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,40700000	1.276,68574000
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,17040000	37,58001600
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,40474000	213,67034080
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,17790000	2,09210400
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	2,69416279	29,63579067
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,03030000	0,48480000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,02660000	0,42560000
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,09960000	0,59760000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,63300000	119,30784000
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,08200000	107,69306000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

1404

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,16850000	53,072445000
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,07570000	23,843229000
					TOTAL:	2.170,69755453
[Material	I2339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	KG			
	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)		7,89	0,18000000	1,42020000
					TOTAL:	1,42020000
[Material	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M			
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		19,00	0,56000000	10,640000000
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		2,00	0,56000000	1,12000000
	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA		3,00	0,28000000	0,84000000
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA		4,00	1,00000000	4,00000000
	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS		9,00	1,12000000	10,080000000
	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")		12,00	1,20000000	14,400000000
	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)		6,00	0,35000000	2,10000000
	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")		6,00	1,20000000	7,20000000
	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)		24,00	0,78000000	18,720000000
	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)		18,00	1,00000000	18,000000000
					TOTAL:	87,100000000
[Material	I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M			
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	0,50000000	10,000000000
					TOTAL:	10,000000000
[Material	I1181	FITA ISOLANTE	M			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	3,00000000	96,000000000
					TOTAL:	96,000000000
[Material	00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1425
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,02100000	0,33600000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,03320000	0,53120000
					TOTAL:	0,86720000
[Material	I9048	**FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA**	UN			
	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		37,93	2,40000000	91,03200000
					TOTAL:	91,03200000
[Material	I8626	**FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO**	M2			
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	0,01500000	0,30000000
					TOTAL:	0,30000000
[Material	I8274	**FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm**	CJ			
	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA		196,40	0,20000000	39,28000000
					TOTAL:	39,28000000
[Material	I8292	**FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)**	M2			
	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		651,50	1,00000000	651,50000000
					TOTAL:	651,50000000
[Material	I8288	**FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)**	M2			
	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		357,81	1,00000000	357,81000000
					TOTAL:	357,81000000
[Material	I1199	**FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS**	L			

PREFEITURA ... TAMBORIL
1426
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		1.240,69	0,13000000	161,28970000
					TOTAL:	**161,28970000**
[Material	00004222	**GASOLINA COMUM**	L			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00362375	0,03986121
					TOTAL:	**0,03986121**
[Material	I2707	**GASOLINA**	L			
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	1,94400000	7,77600000
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00972000	17,22967200
					TOTAL:	**25,00567200**
[Material	I1222	**GRADE DE FERRO**	M2			
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		69,19	1,00000000	69,19000000
					TOTAL:	**69,19000000**
[Material	I1225	**GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA**	M2			
	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL		781,21	0,33000000	257,79930000
					TOTAL:	**257,79930000**
[Material	I1672	**GRANILITE, MARMORITE**	M2			
	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA		1,08	1,00000000	1,08000000
					TOTAL:	**1,08000000**
[Material	00036888	**GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE**	M			
	91333	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	6,85040000	80,56070400
					TOTAL:	**80,56070400**
[	00036487	**GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV**	UN			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1427
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,00000184	0,00576786
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,00000327	0,00061712
					TOTAL:	0,00638498
[Material	I1249	IMPERMEABILIZANTE	KG			
	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE		32,92	0,40000000	13,16800000
					TOTAL:	13,16800000
[Material	I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN			
	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V		5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	5,00000000
[Material	I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN			
	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V		25,00	1,00000000	25,00000000
					TOTAL:	25,00000000
[Material	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	1,00000000	32,00000000
					TOTAL:	32,00000000
[Material	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN			
	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V		5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	5,00000000
[Material	I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN			
	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V		2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material	I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN			
	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO		75,24	1,00000000	75,24000000
						75,24000000

PREFEITURA TAMBORIL
1428
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	
[Mão de	00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,06812273	27,77119108
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,33621044	9,34484174
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00462696	10,10457786
					TOTAL:	47,220610669
[Mão de	I1277	JARDINEIRO	H			
	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM		100,00	0,16960000	16,960000000
	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL		781,21	0,20000000	156,24200000
					TOTAL:	173,20200000
[Material	I1305	JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6")	UN			
	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS		12,00	1,00000000	12,000000000
					TOTAL:	12,000000000
[Material	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	1,00000000	19,000000000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		28,00	1,00000000	28,000000000
					TOTAL:	47,000000000
[Material	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	2,00000000	38,000000000
	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		12,00	1,00000000	12,000000000
	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		25,00	1,00000000	25,000000000
					TOTAL:	75,000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1429
DATA: 20/08/2024
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I1284	**JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM**	UN			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	1,00000000	19,00000000
					TOTAL:	**19,00000000**
[Material	I1293	**JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"**	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	1,00000000	6,00000000
	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)		18,00	1,00000000	18,00000000
					TOTAL:	**24,00000000**
[Material	I1298	**JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"**	UN			
	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)		24,00	1,00000000	24,00000000
					TOTAL:	**24,00000000**
[Material	00003529	**JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL**	UN			
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	1,00000000	32,00000000
					TOTAL:	**32,00000000**
[Material	I1315	**JOGO METAIS PARA MICTORIO**	UN			
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material	I1316	**JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS**	M			
	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m		401,87	2,50000000	1.004,67500000
					TOTAL:	**1.004,67500000**
[Geral]	I2702	**JUROS**	H			
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	0,21451416	0,37110950
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		3,92	0,01545120	0,06056870
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,42	0,30644880	0,43515730
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,53	0,30644880	0,16241786
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,97	0,30644880	0,29725534

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1430
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,00919346	0,10342647
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,01287600	1,34180796
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	0,30644880	0,15322440
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,00858400	0,13391040
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	0,30644880	52,126940883
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,00772251	0,11583765
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	10,960400000	65,762400000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,27212653	0,27212653
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	0,26164000	1,04656000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,02941908	0,11767634
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00272340	4,82749884
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		1.772,60	0,00675447	11,972974 7
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,08841600	156,726201 60
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,00030645	0,02466913
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	0,01716800	0,15794560
			TOTAL:			296,209709 26
[Mão de	I1328	LADRILHISTA	H			
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		3.300,06	0,60000000	1.980,036000 000
	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		3.000,05	0,20000000	600,010000 00
	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE		1.770,40	0,72000000	1.274,688000 000
	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		1.770,40	0,23000000	407,192000 00
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE		390,60	0,72000000	281,232000 00
	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		355,09	0,20000000	71,018000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1431
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	4.614,17600000
[Material	I8264	**LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m**	M2			
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	1,00000000	11,25000000
					TOTAL:	**11,25000000**
[Material	I1342	**LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM**	M2			
	C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO		10,20	1,05000000	10,71000000
					TOTAL:	**10,71000000**
[Material	I1473	**LÂMPADA MISTA DE 500W**	UN			
	C1676	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W		37,00	1,00000000	37,00000000
					TOTAL:	**37,00000000**
[Material	I1343	**LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA**	UN			
	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS		9,00	1,00000000	9,00000000
					TOTAL:	**9,00000000**
[Material	I1488	**LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES**	L			
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		2.230,00	0,12000000	267,60000000
					TOTAL:	**267,60000000**
[Material	I1490	**LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX**	L			
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		1.312,91	0,12000000	157,54920000
					TOTAL:	**157,54920000**
[Material	00038383	**LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100**	UN			
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,01540000	0,29260000
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,01420000	1,18144000
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -		32,00	0,00610000	0,19520000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1432
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	89866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022				
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,00920000	0,13800000
					TOTAL:	**1,80724000**
[Material	I8627	**LIXA D'ÁGUA N.100**	**UN**			
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	0,02500000	0,50000000
					TOTAL:	**0,50000000**
[Material	00003767	**LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA**	**UN**			
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,04010000	52,66453300
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,04010000	12,63029700
					TOTAL:	**65,29483000**
[Material	I1346	**LIXA PARA FERRO**	**UN**			
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		293,71	0,30000000	88,11300000
					TOTAL:	**88,11300000**
[Material	I1347	**LIXA PARA MADEIRA/MASSA**	**UN**			
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		1.312,91	0,25000000	328,22750000
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		2.230,00	0,25000000	557,50000000
	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS		58,80	0,50000000	29,40000000
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		1.240,69	0,40000000	496,27600000
					TOTAL:	**1.411,40350000**
[Material	I1351	**LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC**	**KG**			
	C4763	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL		67,20	0,03300000	2,21760000
	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS		12,00	0,06600000	0,79200000
	C2351	TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS		6,00	0,09900000	0,59400000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 1433 FLS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
				TOTAL:		3,60360000
[Material	00038774	**LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS**	UN			
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	1,00000000	61,00000000
				TOTAL:		61,00000000
[Cotação	INS-20966334	**LUMINARIA LED PLAFON QUADRADO SOBREPOR 20/25W**	UN			
	CP001*	PAINEL PLAFON LED 20/25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO		143,00	1,00000000	143,00000000
				TOTAL:		143,00000000
[Material	I1378	**LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO, COM BASE, SEM LÂMPADA**	UN			
	C1676	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W		37,00	1,00000000	37,00000000
				TOTAL:		37,00000000
[Material	I1409	**LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"**	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	2,00000000	64,00000000
				TOTAL:		64,00000000
[Material	I1412	**LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM**	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	2,00000000	12,00000000
				TOTAL:		12,00000000
[Material	I1426	**LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM**	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	1,00000000	6,00000000
				TOTAL:		6,00000000
[Material	I1427	**LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM**	UN			
	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")		10,00	1,00000000	10,00000000
				TOTAL:		10,00000000
[Material	I1495	**MADEIRA (PEROBA)**	M3			
	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS /		386,48	0,02500000	9,66200000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1434
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1336	CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)				
					TOTAL:	9,66200000
[Geral]	I2703	**MANUTENÇÃO**	H			
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	0,59591154	1,03092696
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		3,92	0,04292280	0,16825738
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,42	0,85130220	1,20884912
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,53	0,85130220	0,45119017
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,97	0,85130220	0,82576313
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,02553907	0,28731449
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,03576900	3,72748749
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	0,85130220	0,42565110
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,02384600	0,37199760
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	0,85130220	144,80650422
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,02145282	0,32179223
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	39,856100000	239,13660000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,75595635	0,75595635
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	0,99668000	3,98672000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,08172501	0,32690004
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00712780	12,63473828
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		1.772,60	0,02251487	39,90986665
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,30640200	543,12818520
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,00085130	0,06852983
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	0,04769200	0,43876640
					TOTAL:	994,01199665
[Material	I1512	**MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO**	KG			
	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS		58,80	0,45000000	26,46000000
						26,46000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1435
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	
[Material	00043626	**MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS**	KG			
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,72880000	957,15490400
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,72880000	229,55013600
					TOTAL:	1.186,70504000
[Material	I1516	**MASSA PARA VIDRO**	KG			
	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO		35,88	1,50000000	53,82000000
					TOTAL:	53,82000000
[Material	I1524	**MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS**	UN			
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Mão de	I1530	**MONTADOR**	H			
	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC		51,85	0,07500000	3,88875000
	C1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m		111,63	0,33000000	36,83790000
	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm		111,63	0,75000000	83,72250000
	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS		1.315,01	0,24000000	315,60240000
	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS		1.315,01	0,30000000	394,50300000
	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO		35,88	0,50000000	17,94000000
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM		28,44	0,25000000	7,11000000
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	0,05000000	1,00000000
					TOTAL:	860,60455000
[Mão de	I2545	**MOTORISTA DE CAMINHÃO**	H			
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1436
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de	I2380	**MOTORISTA**	H			
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	0,20000000	0,80000000
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00100000	1,77260000
					TOTAL:	**2,57260000**
[Mão de	I2382	**NIVELADOR**	H			
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00200000	3,54520000
					TOTAL:	**3,54520000**
[Material	00004221	**OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500**	L			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,38356600	35,97271600
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	3,02559100	12,10236400
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,01774800	38,75896980
					TOTAL:	**86,83404980**
[Material	I2706	**OLEO DIESEL**	L			
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	13,60000000	81,60000000
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		1.772,60	0,00583338	10,34024939
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,09600000	170,16960000
					TOTAL:	**262,10984939**
[Mão de	00037666	**OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,03401908	1,50364318
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,24532452	2,69856977
					TOTAL:	4,20221295
[Mão de	I2548	**OPERADOR DE BETONEIRA**	H			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1437
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	0,49980000	0,86465400
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		3,92	0,03600000	0,14112000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,42	0,71400000	1,01388000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,53	0,71400000	0,37842000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,97	0,71400000	0,69258000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,02142000	0,24097500
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,03000000	3,12630000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	0,71400000	0,35700000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,02000000	0,31200000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	0,71400000	121,45140000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,01799280	0,26989200
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,63403200	0,63403200
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,06854400	0,27417600
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,00071400	0,05747700
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	0,04000000	0,36800000
					TOTAL:	130,18190600
[Mão de	I2551	**OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO**	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,01000000	17,72600000
					TOTAL:	17,72600000
[Mão de	I2552	**OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA**	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,05000000	88,63000000
					TOTAL:	88,63000000
[Mão de	00004234	**OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,07600203	27,97605283
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,35344413	9,41377651

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1438
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	37,38982934
[Mão de	00004253	**OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)**	H			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,01803364	56,56829831
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,03209378	6,04903471
					TOTAL:	62,61733302
[Mão de	00004230	**OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)**	H			
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00466109	10,17911703
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,02156260	0,95306685
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,03730897	0,41039867
					TOTAL:	11,54258254
[Mão de	I2560	**OPERADOR DE MOTONIVELADORA**	H			
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		1.772,60	0,00027778	0,49239283
					TOTAL:	0,49239283
[Material	I8628	**ORQUIMOL**	L			
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	0,00500000	0,10000000
					TOTAL:	0,10000000
[Material	I9043	**PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA**	UN			
	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES		37,93	0,40000000	15,17200000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1439
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4729	VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
					TOTAL:	15,172000000
[Material	I1566	**PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA**	UN			
	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM		30,00	4,00000000	120,000000
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		20,00	2,00000000	40,000000
					TOTAL:	160,000000
[Material	I1579	**PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON**	UN			
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		19,00	2,00000000	38,000000
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		2,00	2,00000000	4,00000000
	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS		9,00	2,00000000	18,000000
					TOTAL:	60,000000
[Material	I2387	**PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA**	UN			
	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)		7,89	2,00000000	15,780000
					TOTAL:	15,780000
[Material	I1580	**PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS**	UN			
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		10,80	4,00000000	43,200000
					TOTAL:	43,200000
[Material	I2389	**PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA**	UN			
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		7,00	4,00000000	28,000000
					TOTAL:	28,000000
[Material	I1587	**PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM**	UN			
	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"		126,00	6,00000000	756,000000
					TOTAL:	756,000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1440
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I1590	**PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM**	UN			
	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA		196,40	2,00000000	392,80000000
					TOTAL:	**392,80000000**
[Material	00004720	**PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE**	M3			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,05390000	0,59290000
					TOTAL:	**0,59290000**
[Material	00004721	**PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE**	M3			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024		44,20	0,01233120	0,54503904
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,01805933	0,19865261
					TOTAL:	**0,74369165**
[Material	I1600	**PEDRA DE MÃO (RACHÃO)**	M3			
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	0,40000000	0,69200000
	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		1,42	1,10000000	1,56200000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,15000000	15,63150000
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,15000000	265,89000000
					TOTAL:	**283,77550000**
[Material	I1601	**PEDRA PORTUGUESA BRANCA**	M3			
	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES		304,27	0,04050000	12,32293500
					TOTAL:	**12,32293500**
[Material	I1602	**PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA**	M3			
	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES		304,27	0,04050000	12,32293500
					TOTAL:	**12,32293500**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de	00004750	**PEDREIRO (HORISTA)**	H			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,21820146	9,64450453
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,07447533	16,42479016
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,38815274	204,91359344
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,36500085	4,29240995
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	3,10011382	34,10125200
					TOTAL:	**269,37655009**
[Mão de	I2391	**PEDREIRO**	H			
	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO		19,44	0,30000000	5,83200000
	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS		2,74	0,30000000	0,82200000
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		260,43	0,05000000	13,02150000
	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS		595,49	0,25000000	148,87250000
	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		2.971,00	0,07000000	207,97000000
	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		88,93	0,13000000	11,56090000
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO		7,00	2,00000000	14,00000000
	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES		7,62	1,30000000	9,90600000
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		123,60	0,08000000	9,88800000
	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS		386,48	0,06000000	23,18880000
	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO		201,00	0,10000000	20,10000000
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	2,00000000	3,46000000
	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		1,42	6,00000000	8,52000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1442
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		3,92	0,40000000	1,56800000
	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		1,42	2,00000000	2,84000000
	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		0,53	5,00000000	2,65000000
	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		0,97	2,00000000	1,94000000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,50000000	5,62500000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		267,49	1,00000000	267,49000000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	3,20000000	333,47200000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	2,00000000	1,00000000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,30000000	4,68000000
	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		125,40	0,50000000	62,70000000
	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA		1,08	2,40000000	2,59200000
	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE		32,92	0,75000000	24,69000000
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA		413,63	0,50000000	206,81500000
	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		637,05	0,30000000	191,11500000
	C4462	TELHA CERÂMICA		665,29	1,10000000	731,81900000
	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm		64,28	1,00000000	64,28000000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	2,00000000	340,20000000
	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm		3.000,05	0,25000000	750,01250000
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		37,38	0,50000000	18,69000000
	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m		401,87	1,08000000	434,01960000
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		267,49	0,10000000	26,74900000
	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		1.609,45	0,60000000	965,67000000
	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO		75,24	2,50000000	188,10000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1143
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		69,19	3,00000000	207,57000000
	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR		11,10	1,00000000	11,10000000
	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		2,00	1,80000000	3,60000000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	1,64000000	24,60000000
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	0,56000000	3,36000000
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS		12,00	0,50000000	6,00000000
	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO		19,00	0,50000000	9,50000000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	8,21100000	98,53200000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	34,93000000	34,93000000
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	1,00800000	4,03200000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,19200000	0,76800000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	6,49100000	38,94600000
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,45000000	36,22500000
	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES		304,27	1,60000000	486,83200000
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		10,80	2,00000000	21,60000000
					TOTAL:	6.093,45380000
[Material	I1605	PEDRISCO	M3			
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,42	0,83600000	1,18712000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,53	0,83600000	0,44308000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,97	0,83600000	0,81092000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,02508000	0,28215000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,01000000	1,04210000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1444
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,09000000	1,40400000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	0,83600000	142,20360000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,02106720	0,31600800
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,74236800	0,74236800
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,08025600	0,32102400
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,00083600	0,06729800
					TOTAL:	148,81966800
[Material	I1610	**PEITORIS DE GRANITO 15CM**	M			
	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		125,40	1,00000000	125,40000000
					TOTAL:	125,40000000
[Material	I1611	**PELICULA DE INSULFILM**	M2			
	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM		28,44	1,05000000	29,86200000
					TOTAL:	29,86200000
[Material	I1627	**PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM**	M			
	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm		111,63	2,30000000	256,74900000
					TOTAL:	256,74900000
[Mão de	00004783	**PINTOR (HORISTA)**	H			
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,25007784	328,43473092
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,51398675	161,89040539
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,23085673	72,712944 25
	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		766,00	0,53554693	410,22895144
					TOTAL:	973,26703200
[Mão de	I2395	**PINTOR**	H			
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,75000000	78,15750000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
145
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		20,00	1,50000000	30,00000000
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	0,05000000	1,00000000
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		1.312,91	0,40000000	525,16400000
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		2.230,00	0,40000000	892,00000000
	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		413,65	0,50000000	206,82500000
	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS		58,80	0,35000000	20,58000000
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		1.240,69	0,40000000	496,27600000
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		293,71	0,80000000	234,96800000
	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS		691,90	0,50000000	345,95000000
	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL		837,05	0,20000000	167,41000000
					TOTAL:	**2.998,33050000**
[Material	I9150	**PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)**	UN			
	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM		30,00	0,03380000	1,01400000
					TOTAL:	**1,01400000**
[Material	I1691	**PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"**	M			
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		12,00	4,50000000	54,00000000
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		14,16	1,20000000	16,99200000
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		10,62	3,00000000	31,86000000
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		16,56	3,00000000	49,68000000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	1,30000000	14,62500000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	0,60000000	0,30000000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,24000000	3,60000000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,24768000	0,99072000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1446
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	172,047720 00
[Material	00004914	**PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA**	M2			
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	1,00000000	11,76000000
					TOTAL:	11,76000000
[Material	I1703	**PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA**	M2			
	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR		11,10	1,00000000	11,10000000
					TOTAL:	11,10000000
[Material	I8670	**PORTA PAPEL METÁLICO**	UN			
	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO		19,00	1,00000000	19,00000000
					TOTAL:	19,00000000
[Material	I1715	**PORTA TIPO PARANÁ**	M2			
	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)		69,00	1,00000000	69,00000000
					TOTAL:	69,00000000
[Material	I8437	**PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM**	M2			
	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM		14,05	1,00000000	14,05000000
					TOTAL:	14,05000000
[Material	I8436	**PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM**	M2			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
FLS 1447 DATA 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL	Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM		6,90	1,00000000	6,90000000
					TOTAL:	6,90000000
[Material	I9046	**POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO**	UN			
	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		37,93	0,40000000	15,17200000
					TOTAL:	15,17200000
[Material	I9458	**POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG**	UN			
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material	I6696	**POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR**	UN			
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		7,00	1,00000000	7,00000000
					TOTAL:	7,00000000
[Material	I2407	**PRANCHA EM MADEIRA DE LEI**	M3			
	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)		7,89	0,02000000	0,15780000
					TOTAL:	0,15780000
[Material	I2408	**PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)**	KG			
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,03000000	0,45000000
					TOTAL:	0,45000000
[Material	I1725	**PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)**	KG			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
J648
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		12,00	0,15000000	1,80000000
	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm		36,53	0,07000000	2,55710000
					TOTAL:	4,35710000
[Material	I1728	**PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)**	KG			
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		14,16	0,25000000	3,54000000
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		10,62	0,20000000	2,12400000
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		16,56	0,20000000	3,31200000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,03000000	0,33750000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	2,00000000	1,00000000
	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)		7,89	0,12000000	0,94680000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,27600000	0,27600000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,05160000	0,20640000
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	0,10000000	0,92000000
					TOTAL:	12,66270000
[Material	I2410	**PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)**	KG			
	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO		7,89	0,10000000	0,78900000
					TOTAL:	0,78900000
[Material	00020247	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)**	KG			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA; DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,01099980	0,12099780
					TOTAL:	0,12099780
[Material	00005068	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)**	KG			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,00972800	0,42997760
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,02400000	5,29296000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1449
- COMISSÃO DE LICITAÇÃO -

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	5,72293760
[Material	00005061	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)**	KG			
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,02500000	4,71200000
					TOTAL:	4,71200000
[Material	I1724	**PREGO**	KG			
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	0,02000000	0,31200000
	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)		386,48	0,12000000	46,377600000
	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)		386,48	0,10000000	38,648000000
	C2237	RIPA DE PEROBA (2X8)cm		35,56	0,30000000	10,668000000
	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm		35,56	0,10000000	3,55600000
	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA		196,40	0,04000000	7,85600000
	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)		84,00	0,10000000	8,40000000
					TOTAL:	115,817600 00
[Material	I9125	**PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92**	UN			
	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material	I2412	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS**	UN			
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material	I1754	**QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM**	UN			
	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO		5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	5,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1450
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I1756	**QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM**	UN			
	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Material	I1770	**RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA**	UN			
	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO		6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	**6,00000000**
[Material	00005104	**REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)**	KG			
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,00490000	0,92355200
					TOTAL:	0,92355200
[Material	I1799	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')**	UN			
	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")		12,00	1,00000000	12,00000000
					TOTAL:	**12,00000000**
[Material	I2593	**REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")**	UN			
	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")		6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	**6,00000000**
[Material	I6232	**REGUA DE MADEIRA (1X10)CM**	M			
	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm		35,56	1,00000000	35,56000000
					TOTAL:	**35,56000000**
[Material	I9394	**REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ**	L			
	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE		766,00	0,10000000	76,60000000
					TOTAL:	**76,60000000**
[	00036531	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M**	UN			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE		26,00	0,00008654	0,00224995

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1451

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98526	TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024				
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	0,00018927	0,00075708
					TOTAL:	0,00300703
[Material	I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	KG			
	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		413,65	1,30000000	537,74500000
					TOTAL:	537,74500000
[Material	I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)		386,48	3,50000000	1.352,68000000
					TOTAL:	1.352,68000000
[Material	I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M			
	C2237	RIPA DE PEROBA (2X8)cm		35,56	1,05000000	37,33800000
					TOTAL:	37,33800000
[Material	00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN			
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material	00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,32132800	14,20269760
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,45000000	99,24300000
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,14183316	1,56016476
					TOTAL:	115,00588236

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1452
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I1846	**SARRAFO DE 1"X4"**	M			
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		14,16	1,53000000	21,66480000
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		10,62	1,53000000	16,24860000
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		16,56	1,53000000	25,33680000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,97000000	10,91250000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,18360000	2,75400000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	0,92000000	0,92000000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,31579200	1,26316800
					TOTAL:	79,09986800
[	00037373	**SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	3,18570000	82,82820000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	6,96780000	27,87120000
	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		1.227,15	0,21320000	261,62838000
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00920000	20,09142000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,51682390	22,84361638
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,72970000	2.288,93755400
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,34070000	75,13797800
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,78364000	413,69922880
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,53420000	6,28219200
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM		11,00	6,34297100	69,77268090

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1453
DATA: 20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	97887	ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020				6
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,12630000	2,02080000
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,11110000	1,77760000
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,41580000	2,49480000
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,84620000	16,07780000
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,51040000	42,46528000
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,22120000	7,07840000
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,29480000	4,42200000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	1,20350000	226,83568000
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	0,25430000	15,51230000
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,32790000	430,64090700
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,67390000	212,25828300
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,30270000	95,34141900
	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		766,00	0,52660000	403,37560000
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	1,72600000	134,64526000
					TOTAL:	4.864,03857914

[Material 00000142 **SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS** 310M

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1454
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,88290000	10,38290400
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,16100000	30,34528000
					TOTAL:	**40,72818400**
[	**00014618**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)**	**UN**			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,00000206	0,00009105
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00000322	0,00003544
					TOTAL:	0,00012649
[Mão de	**00006110**	**SERRALHEIRO (HORISTA)**	**H**			
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	0,96058944	74,93558221
					TOTAL:	**74,93558221**
[Mão de	**00006111**	**SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)**	**H**			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	1,08783160	28,28362155
	98523	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	2,37931789	9,51727157
	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		1.227,15	0,21840634	268,01734504
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,16411137	7,25372242
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,41693894	1.307,86240577
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,17456117	38,49771999
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,41462375	218,88817052

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1455
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,18224432	2,14319318
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	2,75995424	30,35949668
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,03103993	0,49663882
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,02724957	0,43599315
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,10203223	0,61219339
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,64845786	122,22133745
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,08400244	110,32292453
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,17261477	54,368474 11
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,07754859	24,42548065
					TOTAL:	2.223,70598881
[Mão de	I2543	SERVENTE	H			
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		12,00	2,00000000	24,00000000
	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO		19,44	3,00000000	58,32000000
	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS		2,74	1,50000000	4,11000000
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		260,43	0,50000000	130,21500000
	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS		595,49	2,50000000	1.488,72500000
	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		2.971,00	0,70000000	2.079,70000000
	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		88,93	1,30000000	115,60900000
	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO		7,00	2,00000000	14,00000000
	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA		50,75	0,50000000	25,37500000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1456
DATA
20/08/2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES		7,62	13,00000000	99,06000000
	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)		2.229,88	0,40000000	891,95200000
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		123,60	0,80000000	98,88000000
	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC		51,85	0,75000000	38,88750000
	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS		386,48	0,60000000	231,88800000
	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO		201,00	0,08000000	16,08000000
	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE		766,00	0,50000000	383,00000000
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		36,99	1,70000000	62,88300000
	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m		4,03	2,65000000	10,67950000
	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG		13,09	1,70000000	22,25300000
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,73	16,00000000	27,68000000
	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		1,42	9,00000000	12,78000000
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		3,92	1,10000000	4,31200000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,42	6,00000000	8,52000000
	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		1,42	6,00000000	8,52000000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,53	6,00000000	3,18000000
	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		0,53	8,00000000	4,24000000
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,97	6,00000000	5,82000000
	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		0,97	6,00000000	5,82000000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,77000000	8,66250000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		267,49	1,12000000	299,58880000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	5,20000000	541,89200000
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	12,00000000	6,00000000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,60	1,10000000	17,16000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1457
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO				0
	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		125,40	0,28750000	36,05250000
	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA		1,08	4,80000000	5,18400000
	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE		32,92	0,95000000	31,27400000
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA		413,63	0,52000000	215,08760000
	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		637,05	0,32000000	203,85600000
	C4462	TELHA CERÂMICA		665,29	1,10000000	731,81900000
	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm		111,63	0,75000000	83,72250000
	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS		1.315,01	0,24000000	315,60240000
	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS		1.315,01	0,30000000	394,50300000
	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm		64,28	1,15000000	73,92200000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		170,10	12,00000000	2.041,20000000
	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm		3.000,05	0,55000000	1.650,02750000
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		3.300,06	0,60000000	1.980,03600000
	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		3.000,05	0,20000000	600,01000000
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		37,38	0,28750000	10,74675000
	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m		401,87	1,20000000	482,24400000
	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		317,74	0,40000000	127,09600000
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		267,49	0,15000000	40,12350000
	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		1.609,45	0,80000000	1.287,56000000
	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE		1.770,40	0,72000000	1.274,68800000
	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100		1.770,40	0,23000000	407,19200000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1498
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1126	cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)				
	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE		390,60	0,72000000	281,23200000
	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PARE DE/PISO)		355,09	0,20000000	71,01800000
	C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO		10,20	0,18000000	1,83600000
	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO		75,24	2,18145000	164,13229800
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		69,19	3,00000000	207,57000000
	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR		11,10	1,10000000	12,21000000
	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		2,00	2,40000000	4,80000000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	2,71360000	40,70400000
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		7,00	32,00000000	224,00000000
	C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		6,00	7,46050000	44,76300000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		32,00	2,50000000	80,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	2,50000000	15,00000000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	2,50000000	47,50000000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	15,84100000	190,09200000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	87,24280000	87,24280000
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	1,45000000	5,80000000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	1,15200000	4,60800000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	12,95100000	77,70600000
	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM		30,00	0,40000000	12,00000000
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM		20,00	0,15000000	3,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1459
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4628	1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DÚPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)				
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		1.772,60	0,00055556	0,98477778
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		1.772,60	0,60000000	1.063,560000
	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA		60,75	0,50000000	30,375000000
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO		80,50	0,45600000	36,708000000
	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA		30,43	1,30000000	39,559000000
	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES		304,27	1,25000000	380,337500 00
	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS		691,90	0,40000000	276,760000 00
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		10,80	0,40000000	4,32000000
	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL		781,21	0,01860000	14,530506 0
	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm		9,20	0,50000000	4,60000000
	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS		5.125,54	0,40000000	2.050,216000 00
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		1.772,60	0,07500000	132,945000 00
					TOTAL:	24.351,8489 3178
[Material	I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2			
	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		37,93	2,03000000	76,997900 0
					TOTAL:	76,997900 0
[Material	00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN			
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	1,00000000	16,000000 0
					TOTAL:	16,000000 0

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – 1460 – DATA: 20/08/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I1864	**SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"**	**UN**			
	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS		9,00	1,00000000	9,00000000
					TOTAL:	**9,00000000**
[Material	I2421	**SIKA 1**	**KG**			
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,76032000	3,04128000
					TOTAL:	**3,04128000**
[Material	00013388	**SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50**	**KG**			
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,18000000	33,92640000
					TOTAL:	**33,92640000**
[Material	I1880	**SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM**	**M**			
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		37,38	1,00000000	37,38000000
					TOTAL:	**37,38000000**
[Material	I1888	**SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO**	**L**			
	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		12,00	0,01500000	0,18000000
	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")		48,00	0,00020000	0,00960000
	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")		24,00	0,00030000	0,00720000
	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")		12,00	0,00030000	0,00360000
	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		36,00	0,00750000	0,27000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		54,00	0,04000000	2,16000000
	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")		12,00	0,02600000	0,31200000
	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")		6,00	0,00600000	0,03600000
	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")		10,00	0,01250000	0,12500000
	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		25,00	0,01500000	0,37500000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		28,00	0,08000000	2,24000000
					TOTAL:	**5,71840000**
[Material	00020083	**SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3**	**UN**			
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,04400000	0,83600000
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -		32,00	0,00800000	0,25600000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1461
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	89866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022				
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,01200000	0,18000000
					TOTAL:	1,27200000
[Material	I2496	SUPERCAL	KG			
	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL		837,05	0,30000000	251,11500000
					TOTAL:	251,11500000
[Material	I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V		28,00	1,00000000	28,00000000
					TOTAL:	28,00000000
[Material	I6695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN			
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		7,00	1,00000000	7,00000000
					TOTAL:	7,00000000
[Material	00011033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	UN			
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	1,09100000	85,10891000
					TOTAL:	85,10891000
[Material	I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M			
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,45000000	46,89450000
					TOTAL:	46,89450000
[Material	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		14,16	1,17000000	16,56720000
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL.. 2 X		10,62	2,84000000	30,16080000
	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X		16,56	2,84000000	47,03040000
	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m		11,25	0,65000000	7,31250000

1462

PREFEITURA MUNICIPAL TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		0,50	5,00000000	2,50000000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	0,19200000	2,88000000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,09700000	1,16400000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	1,84000000	1,84000000
	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)		4,00	0,24148800	0,96595200
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,05900000	0,35400000
					TOTAL:	110,77485200
[Material	00006189	**TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA**	M			
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,33804800	14,94172160
					TOTAL:	14,94172160
[Material	I1919	**TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ**	UN			
	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA		196,40	1,00000000	196,40000000
					TOTAL:	196,40000000
[Material	I1925	**TAMPA PLASTICA PARA BACIA**	UN			
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		19,00	1,00000000	19,00000000
					TOTAL:	19,00000000
[Material	I1942	**TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE**	UN			
	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)		10,00	1,00000000	10,00000000
					TOTAL:	10,00000000
[Material	I2012	**TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")**	UN			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	1,00000000	19,00000000
					TOTAL:	19,00000000
[Material	I1969	**TE PVC PARA ESGOTO DE 150MM (6")**	UN			
	C2351	TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA		6,00	1,00000000	6,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1463
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2351	C/ANÉIS				
					TOTAL:	6,00000000
[Material	I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	1,00000000	19,00000000
					TOTAL:	19,00000000
[Material	I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material	I1974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UN			
	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")		6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material	00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN			
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	1,00000000	15,00000000
					TOTAL:	15,00000000
[Material	00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2			
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	1,08160000	238,53606400
					TOTAL:	238,53606400
[Material	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
	C4462	TELHA CERÂMICA		665,29	33,00000000	21.954,57000000
					TOTAL:	21.954,57000000
[Material	00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,00550000	17,25251000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1464
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	17,25251000
[Material	I2441	**TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)**	UN			
	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)		7,89	0,57800000	4,56042000
					TOTAL:	**4,56042000**
[Mão de	00012869	**TELHADOR (HORISTA)**	H			
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,30905040	969,43547573
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	0,54615792	102,93984476
					TOTAL:	1.072,37532049
[Material	I2077	**TERRA VEGETAL**	M3			
	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL		781,21	0,05600000	43,74776000
					TOTAL:	**43,74776000**
[Material	I8625	**TESOURA PNEUMÁTICA**	H			
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	0,01950000	0,39000000
					TOTAL:	**0,39000000**
[Material	I2081	**TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM**	UN			
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		267,49	25,00000000	6.687,25000000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	25,00000000	2.605,25000000
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	858,49000000	858,49000000
					TOTAL:	**10.150,990000**
[Material	00007258	**TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)**	UN			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	63,72140000	700,93540000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – 1465 – FLS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	700,935400 00
[Material	I2082	**TIJOLO MACIÇO COMUM**	UN			
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	18,00000000	1.875,78000 000
	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		15,00	67,20000000	1.008,00000 000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	381,600000 00	4.579,20000 000
	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO		4,00	40,320000 00	161,280000 00
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	305,280000 00	1.831,68000 000
					TOTAL:	9.455,94000 000
[Material	I2084	**TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)**	L			
	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		20,00	0,03000000	0,60000000
					TOTAL:	0,60000000
[Material	I2085	**TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO**	L			
	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS		691,90	0,21000000	145,299000 00
					TOTAL:	145,299000 00
[Material	00007311	**TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO**	L			
	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		766,00	0,20670000	158,332200 00
					TOTAL:	158,332200 00
[Material	00007356	**TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO**	L			
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,22850000	71,970645 0
					TOTAL:	71,970645 0
[Material	I2097	**TINTA LATEX ACRÍLICA**	L			
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		2.230,00	0,17000000	379,100000 00
						379,100000 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1466
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	
[Material	I2096	**TINTA LATEX**	L			
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		1.312,91	0,17000000	223,19470000
					TOTAL:	223,19470000
[Material	I2098	**TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ**	KG			
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		104,21	0,87000000	90,66270000
					TOTAL:	90,66270000
[Material	I9139	**TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO**	UN			
	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS		12,00	1,00000000	12,00000000
					TOTAL:	12,00000000
[Material	I9108	**TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)**	UN			
	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V		28,00	2,00000000	56,00000000
					TOTAL:	56,00000000
[Material	I2107	**TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)**	UN			
	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V		32,00	1,00000000	32,00000000
					TOTAL:	32,00000000
[Mão de	I2445	**TOPOGRAFO**	H			
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		1.772,60	0,00200000	3,54520000
					TOTAL:	3,54520000
[Material	I2131	**TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'**	UN			
	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA		3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material	I2132	**TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'**	UN			
	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS		9,00	1,00000000	9,00000000
					TOTAL:	9,00000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1467
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	00036791	**TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)**	UN			
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	1,00000000	16,00000000
					TOTAL:	16,00000000
[Material	I7496	**TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA**	UN			
	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA		4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[	00037371	**TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	H			
	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024		26,00	3,18570000	82,82820000
	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024		4,00	6,96780000	27,87120000
	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		1.227,15	0,21320000	261,62838000
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024		2.183,85	0,00920000	20,09142000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		44,20	0,51682390	22,84361638
	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3.136,82	0,72970000	2.288,93755400
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		220,54	0,34070000	75,13797800
	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		527,92	0,78364000	413,69922880
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		11,76	0,53420000	6,28219200
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	6,34297100	69,77268096
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA		16,00	0,12630000	2,02080000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL 1968 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FLS

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	DATA: 08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	86915	LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		16,00	0,11110000	1,77760000
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,41580000	2,49480000
	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		19,00	0,84620000	16,077800000
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	0,51040000	42,465280000
	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		32,00	0,22120000	7,07840000
	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		15,00	0,29480000	4,42200000
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		188,48	1,20350000	226,835680000
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		61,00	0,25430000	15,512300000
	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.313,33	0,32790000	430,640907000
	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		314,97	0,67390000	212,258283000
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		314,97	0,30270000	95,341419000
	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		766,00	0,52660000	403,375600000
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	1,72600000	134,645260000
					TOTAL:	4.864,03857914
[	00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN			
	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE		2.183,85	0,00000030	0,00065647

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS 1469	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98525	ESTEIRAS. AF_03/2024				
					TOTAL:	0,00065647
[Material	00021012	**TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)**	M			
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS		78,01	1,02900000	80,27229000
					TOTAL:	80,27229000
[Material	I2193	**TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)**	M			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	0,33000000	6,27000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		54,00	1,01000000	54,54000000
					TOTAL:	60,81000000
[Material	I2194	**TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)**	M			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	1,50000000	28,50000000
	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		36,00	1,01000000	36,36000000
					TOTAL:	64,86000000
[Material	I2195	**TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)**	M			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		19,00	0,50000000	9,50000000
					TOTAL:	9,50000000
[Material	I2196	**TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)**	M			
	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")		12,00	1,01000000	12,12000000
					TOTAL:	12,12000000
[Material	I2456	**TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)**	M			
	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		1,00	2,50000000	2,50000000
					TOTAL:	2,50000000
[Material	I6206	**TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 150**	M			
	C4763	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL		67,20	1,01000000	67,87200000
					TOTAL:	67,87200000
[Material	I2200	**TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')**	M			

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	DATA: 20/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1470 - FLS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	1,20000000	7,20000000
	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")		48,00	1,01000000	48,48000000
					TOTAL:	55,68000000
[Material	I2201	**TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')**	M			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		6,00	5,00000000	30,00000000
	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")		24,00	1,01000000	24,24000000
					TOTAL:	54,24000000
[Material	I2202	**TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')**	M			
	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")		12,00	1,01000000	12,12000000
					TOTAL:	12,12000000
[Material	00009868	**TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)**	M			
	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		83,20	1,05490000	87,76768000
					TOTAL:	87,76768000
[Material	I2249	**VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO**	L			
	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM		16,34	0,40000000	6,53600000
					TOTAL:	6,53600000
[	00013896	**VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)**	UN			
	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		11,00	0,00011492	0,00126415
					TOTAL:	0,00126415
[Material	I2259	**VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO**	M2			
	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO		35,88	1,00000000	35,88000000
					TOTAL:	35,88000000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS 1471	DATA: 08/08/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.
	PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
	DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FLS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I8629	**VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO**	M2			
	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	0,05250000	1,05000000
					TOTAL:	1,05000000
[Material	I2293	**ZARCÃO**	L			
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		293,71	0,12000000	35,245200000
					TOTAL:	35,245200000

LEANDRO BARBOSA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.08.20 08:29:32 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES

Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.08.20 08:29:47 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL	Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				3.300,06	R$ 97,47	**R$ 321.656,85**			A
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE				1.770,40	R$ 86,34	**R$ 152.856,34**			A
COMP.0011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				100,00	R$ 1.311,41	**R$ 131.141,00**			A
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO				170,10	R$ 668,70	**R$ 113.745,87**			A
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				1.772,60	R$ 49,34	**R$ 87.460,08**			A
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm				3.000,05	R$ 28,43	**R$ 85.291,42**			A
100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				3.136,82	R$ 24,85	**R$ 77.949,98**			A
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3				1.609,45	R$ 44,82	**R$ 72.135,55**			A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA				2.230,00	R$ 26,27	**R$ 58.582,10**			A
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO				2.971,00	R$ 18,62	**R$ 55.320,02**			A
C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES				304,27	R$ 179,18	**R$ 54.519,10**			A
C4462	TELHA CERÂMICA				665,29	R$ 79,51	**R$ 52.897,21**			A
C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)				386,48	R$ 136,09	**R$ 52.596,06**			B
C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS				5.125,54	R$ 10,22	**R$ 52.383,02**			B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				3.355,14	R$ 13,18	**R$ 44.220,75**			B
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				390,60	R$ 103,99	**R$ 40.618,49**			B
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS				595,49	R$ 66,51	**R$ 39.606,04**			B
C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				651,50	R$ 60,18	**R$ 39.207,27**			B
C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)				1.770,40	R$ 21,56	**R$ 38.169,82**			B
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA				104,21	R$ 353,49	**R$ 36.837,19**			B
C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO				75,24	R$ 485,46	**R$ 36.526,01**			B
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				1.240,69	R$ 27,78	**R$ 34.466,37**			B
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA				1.312,91	R$ 24,79	**R$ 32.547,04**			B
C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m				401,87	R$ 70,00	**R$ 28.130,90**			B
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				188,48	R$ 139,20	**R$ 26.236,42**			B
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA				1.200,00	R$ 21,33	**R$ 25.596,00**			B
C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)				386,48	R$ 63,78	**R$ 24.649,69**			B
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA				1.568,41	R$ 14,26	**R$ 22.365,53**			B
C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS				1.315,01	R$ 16,30	**R$ 21.434,66**			B

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FLS 4473

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)				2.229,88	R$ 9,41	**R$ 20.983,17**			B
100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE				766,00	R$ 25,49	R$ 19.525,34			B
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)				267,49	R$ 72,40	R$ 19.366,28			B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2				2.400,00	R$ 7,88	R$ 18.912,00			B
C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS				691,90	R$ 27,14	R$ 18.778,17			B
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO				69,19	R$ 256,57	R$ 17.752,08			B
C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS				1.315,01	R$ 13,04	R$ 17.147,73			B
87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024				527,92	R$ 30,38	R$ 16.038,21			B
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023				1.313,33	R$ 11,79	R$ 15.484,16			B
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO				293,71	R$ 52,31	R$ 15.363,97			B
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2				825,00	R$ 18,52	R$ 15.279,00			B
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG				20,00	R$ 725,89	R$ 14.517,80			B
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA				413,63	R$ 34,68	R$ 14.344,69			C
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO				413,65	R$ 33,68	R$ 13.931,7			C
C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm				111,63	R$ 123,31	R$ 13.765,1			C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022				220,54	R$ 62,04	**R$ 13.682,30**			C
C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO				12,00	R$ 1.057,20	**R$ 12.686,40**			C
C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA				196,40	R$ 62,05	**R$ 12.186,62**			C
C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE				766,00	R$ 15,62	**R$ 11.964,92**			C
C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")				400,00	R$ 29,13	**R$ 11.652,00**			C
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				357,81	R$ 32,45	**R$ 11.610,93**			C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2				1.200,00	R$ 9,61	**R$ 11.532,00**			C
C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL				781,21	R$ 14,64	**R$ 11.436,91**			C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA				19,00	R$ 590,68	**R$ 11.222,92**			C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL				637,05	R$ 17,47	**R$ 11.129,26**			C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm				125,40	R$ 87,28	**R$ 10.944,91**			C
C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				37,93	R$ 271,14	**R$ 10.284,34**			C
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)				69,00	R$ 148,25	**R$ 10.229,25**			C
C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS				317,74	R$ 31,91	**R$ 10.139,08**			C
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m				10,00	R$ 988,36	**R$ 9.883,60**			C
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				32,00	R$ 298,04	**R$ 9.537,28**			C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
FLS 145

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS				7,00	R$ 1.359,25	**R$ 9.514,75**			C
C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM				16,34	R$ 578,16	**R$ 9.447,13**			C
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO				35,88	R$ 253,35	**R$ 9.090,20**			C
99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS				78,01	R$ 105,97	**R$ 8.266,72**			C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2				750,00	R$ 10,72	**R$ 8.040,00**			C
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				11,76	R$ 646,15	**R$ 7.598,72**			C
C4763	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL				67,20	R$ 110,64	**R$ 7.435,01**			C
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM				14,05	R$ 527,77	**R$ 7.415,17**			C
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023				314,97	R$ 22,80	**R$ 7.181,32**			C
CP001	PAINEL PLAFON LED 20/25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO				143,00	R$ 47,11	**R$ 6.736,73**			C
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA				42,00	R$ 159,35	**R$ 6.692,70**			C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024				1.227,15	R$ 5,42	**R$ 6.651,15**			C
C4961	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG				6,00	R$ 1.046,30	**R$ 6.277,80**			C
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS				386,48	R$ 15,97	**R$ 6.172,09**			C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1676	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W				37,00	R$ 158,66	**R$ 5.870,42**			C
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS				9,00	R$ 619,61	**R$ 5.576,49**			C
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL				837,05	R$ 6,52	**R$ 5.457,57**			C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				19,00	R$ 275,30	**R$ 5.230,70**			C
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA				10,80	R$ 463,54	**R$ 5.006,23**			C
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA				1,00	R$ 4.956,97	**R$ 4.956,97**			C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				314,97	R$ 15,71	**R$ 4.948,18**			C
C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO				6,00	R$ 809,04	**R$ 4.854,24**			C
C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X				27,18	R$ 164,72	**R$ 4.477,09**			C
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA				30,43	R$ 145,61	**R$ 4.430,91**			C
C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM				100,00	R$ 41,79	**R$ 4.179,00**			C
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm				64,28	R$ 63,92	**R$ 4.108,78**			C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO				36,99	R$ 104,41	**R$ 3.862,13**			C
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)				84,00	R$ 45,90	**R$ 3.855,60**			C
C1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m				111,63	R$ 33,78	**R$ 3.770,86**			C
C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm				9,20	R$ 408,01	**R$ 3.753,69**			C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
FLS 1477

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM				6,90	R$ 527,77	**R$ 3.641,61**			C
C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"				126,00	R$ 28,62	**R$ 3.606,12**			C
C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR				11,10	R$ 320,38	**R$ 3.556,22**			C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA				260,43	R$ 13,30	**R$ 3.463,72**			C
98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024				26,00	R$ 130,69	**R$ 3.397,94**			C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm				37,38	R$ 87,28	**R$ 3.262,53**			C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				1.772,60	R$ 1,76	**R$ 3.119,78**			C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				88,93	R$ 34,59	**R$ 3.076,09**			C
C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA				60,75	R$ 49,41	**R$ 3.001,66**			C
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020				11,00	R$ 266,29	**R$ 2.929,19**			C
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm				15,00	R$ 185,96	**R$ 2.789,40**			C
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES				7,62	R$ 345,86	**R$ 2.635,45**			C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES				123,60	R$ 21,28	**R$ 2.630,21**			C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')				54,00	R$ 44,95	**R$ 2.427,30**			C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				267,49	R$ 8,49	**R$ 2.270,99**			C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm				175,65	R$ 12,76	R$ 2.241,29			C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO				15,60	R$ 142,55	R$ 2.223,78			C
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO				80,50	R$ 25,59	R$ 2.060,00			C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				12,00	R$ 169,60	R$ 2.035,20			C
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X				14,16	R$ 128,93	R$ 1.825,65			C
C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE				32,92	R$ 55,30	R$ 1.820,48			C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				16,00	R$ 111,64	R$ 1.786,24			C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				6,00	R$ 290,70	R$ 1.744,20			C
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				44,20	R$ 39,06	R$ 1.726,45			C
C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS				12,00	R$ 133,42	R$ 1.601,04			C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO				19,44	R$ 79,82	R$ 1.551,70			C
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022				83,20	R$ 18,19	R$ 1.513,41			C
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm				36,53	R$ 41,28	R$ 1.507,96			C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO				5,00	R$ 300,80	R$ 1.504,00			C
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				2,92	R$ 495,22	R$ 1.446,04			C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
Fls 67

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m				11,25	R$ 128,17	**R$ 1.441,91**			C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024				2.183,85	R$ 0,61	**R$ 1.332,15**			C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR				20,00	R$ 65,96	**R$ 1.319,20**			C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				19,00	R$ 69,38	**R$ 1.318,22**			C
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm				35,56	R$ 36,22	**R$ 1.287,98**			C
C1873	PELÍCULA DE INSULFILM				28,44	R$ 43,97	**R$ 1.250,51**			C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS				58,80	R$ 21,10	**R$ 1.240,68**			C
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				1,73	R$ 703,70	**R$ 1.217,40**			C
C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)				10,00	R$ 119,35	**R$ 1.193,50**			C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				61,00	R$ 19,29	**R$ 1.176,69**			C
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA				2,00	R$ 586,31	**R$ 1.172,62**			C
98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024				4,00	R$ 285,87	**R$ 1.143,48**			C
C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)				7,89	R$ 143,89	**R$ 1.135,29**			C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
FLS 0460

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92				2,00	R$ 546,40	**R$ 1.092,80**			C
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")				28,00	R$ 38,53	**R$ 1.078,84**			C
C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC				51,85	R$ 19,96	**R$ 1.034,93**			C
C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO				201,00	R$ 4,96	**R$ 996,96**			C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO				0,50	R$ 1.873,25	**R$ 936,62**			C
C2237	RIPA DE PEROBA (2X8)cm				35,56	R$ 26,32	**R$ 935,94**			C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")				12,00	R$ 75,14	**R$ 901,68**			C
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				1,42	R$ 591,77	**R$ 840,31**			C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V				28,00	R$ 29,32	**R$ 820,96**			C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V				32,00	R$ 24,97	**R$ 799,04**			C
C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO				7,00	R$ 108,63	**R$ 760,41**			C
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS				12,00	R$ 60,78	**R$ 729,36**			C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")				36,00	R$ 19,51	**R$ 702,36**			C
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO				10,20	R$ 67,00	**R$ 683,40**			C
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")				37,00	R$ 18,47	**R$ 683,39**			C
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm				58,24	R$ 11,52	**R$ 670,92**			C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO				19,00	R$ 33,95	**R$ 645,05**			C
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A				20,00	R$ 32,10	**R$ 642,00**			C
C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)				4,00	R$ 153,37	**R$ 613,48**			C
C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")				6,00	R$ 102,14	**R$ 612,84**			C
C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA				50,75	R$ 11,76	**R$ 596,82**			C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)				1.772,60	R$ 0,33	**R$ 584,96**			C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm				49,50	R$ 11,43	**R$ 565,78**			C
C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")				30,00	R$ 18,52	**R$ 555,60**			C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG				13,09	R$ 39,99	**R$ 523,47**			C
C2351	TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS				6,00	R$ 85,31	**R$ 511,86**			C
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")				12,00	R$ 40,93	**R$ 491,16**			C
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")				48,00	R$ 10,21	**R$ 490,08**			C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO				2,39	R$ 202,73	**R$ 484,52**			C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V				25,00	R$ 18,63	**R$ 465,75**			C
C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO				4,00	R$ 111,17	**R$ 444,68**			C
C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO				7,89	R$ 56,32	**R$ 444,36**			C
C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM				30,00	R$ 14,06	**R$ 421,80**			C
C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)				20,00	R$ 20,33	**R$ 406,60**			C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²				11,25	R$ 35,28	**R$ 396,90**			C
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO				6,00	R$ 65,12	**R$ 390,72**			C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A				15,00	R$ 25,82	**R$ 387,30**			C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA				3,00	R$ 127,68	**R$ 383,04**			C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO				1,00	R$ 376,50	**R$ 376,50**			C
C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)				24,00	R$ 14,57	**R$ 349,68**			C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")				24,00	R$ 14,34	**R$ 344,16**			C
C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA				1,08	R$ 313,26	**R$ 338,32**			C
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020				6,00	R$ 54,17	**R$ 325,02**			C
C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)				18,00	R$ 17,22	**R$ 309,96**			C
C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA				4,00	R$ 65,24	**R$ 260,96**			C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A				10,00	R$ 25,82	**R$ 258,20**			C
C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")				12,00	R$ 21,44	**R$ 257,28**			C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m				4,03	R$ 62,34	**R$ 251,23**			C
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022				32,00	R$ 7,75	**R$ 248,00**			C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"				20,00	R$ 10,25	**R$ 205,00**			C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM				3,92	R$ 51,96	**R$ 203,68**			C
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO				1,00	R$ 202,17	**R$ 202,17**			C
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA				1.772,60	R$ 0,11	**R$ 194,99**			C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				16,00	R$ 11,75	**R$ 188,00**			C
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO				0,53	R$ 342,15	**R$ 181,34**			C
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V				5,00	R$ 35,70	**R$ 178,50**			C
C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")				10,00	R$ 17,59	**R$ 175,90**			C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
FLS 4483

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")				18,70	R$ 9,07	**R$ 169,61**			C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V				5,00	R$ 32,85	**R$ 164,25**			C
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022				15,00	R$ 10,68	**R$ 160,20**			C
C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")				6,00	R$ 25,82	**R$ 154,92**			C
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS				2,74	R$ 44,53	**R$ 122,01**			C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V				2,00	R$ 46,53	**R$ 93,06**			C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)				6,00	R$ 13,62	**R$ 81,72**			C

Subtotal até 100,00% **R$ 2.590.463,93**

Outros R$ 0,00

Valor total do Orçamento R$ 2.590.463,93

LEANDRO BARBOSA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.08.20 08:30:36 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES

Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.08.20 08:30:20 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 131.141,00	17,00 % R$ 22.293,97	17,00 % R$ 22.293,97	17,00 % R$ 22.293,97	17,00 % R$ 22.293,97	17,00 % R$ 22.293,97	15,00 % R$ 19.671,15	**100,00 %** R$ 131.141,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 187.839,99	30,00 % R$ 56.352,00	50,00 % R$ 93.920,00	20,00 % R$ 37.567,99				**100,00 %** R$ 187.839,99
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 4.636,83	50,00 % R$ 2.318,42	25,00 % R$ 1.159,21	25,00 % R$ 1.159,20				**100,00 %** **R$ 4.636,83**
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	R$ 25.043,07		50,00 % R$ 12.521,54	50,00 % R$ 12.521,53				**100,00 %** **R$ 25.043,07**
5	PAREDES E PAINEIS	R$ 82.657,90		25,00 % R$ 20.664,48	25,00 % R$ 20.664,48	25,00 % R$ 20.664,48	25,00 % R$ 20.664,46		**100,00 %** **R$ 82.657,90**
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 2.217,38		50,00 % R$ 1.108,69	40,00 % R$ 886,95	10,00 % R$ 221,74			**100,00 %** **R$ 2.217,38**
7	COBERTURA	R$ 294.996,77		25,00 % R$ 73.749,19	25,00 % R$ 73.749,19	25,00 % R$ 73.749,19	25,00 % R$ 73.749,20		**100,00 %** R$ 294.996,77
8	FORRO	R$ 50.818,20				50,00 % R$ 25.409,10	25,00 % R$ 12.704,55	25,00 % R$ 12.704,55	**100,00 %** **R$ 50.818,20**
9	PISO	R$ 619.558,39		25,00 % R$ 154.889,60	25,00 % R$ 154.889,60	25,00 % R$ 154.889,60	15,00 % R$ 92.933,76	10,00 % R$ 61.955,83	**100,00 %** **R$ 619.558,39**
10	REVESTIMENTO	R$ 326.769,49			30,00 % R$ 98.030,85	30,00 % R$ 98.030,85	20,00 % R$ 65.353,90	20,00 % R$ 65.353,89	**100,00 %** **R$ 326.769,49**
11	ESQUADRIAS	R$ 125.277,71			15,00 % R$ 18.791,66	25,00 % R$ 31.319,43	40,00 % R$ 50.111,08	20,00 % R$ 25.055,54	**100,00 %** **R$ 125.277,71**
12	INSTALAÇÕES	R$ 243.877,83		30,00 % R$ 73.163,35	25,00 % R$ 60.969,46	25,00 % R$ 60.969,46	10,00 % R$ 24.387,78	10,00 % R$ 24.387,78	**100,00 %** **R$ 243.877,83**
13	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO -SCIP	R$ 17.842,09					50,00 % R$ 8.921,05	50,00 % R$ 8.921,04	**100,00 %** **R$ 17.842,09**
14	PAVIMENTAÇÃO	R$ 152.251,70			33,00 % R$ 50.243,06	33,00 % R$ 50.243,06	34,00 % R$ 51.765,58		**100,00 %** **R$ 152.251,70**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
15	PINTURA	R$ 227.506,63				25,00 %	25,00 %	50,00 %	**100,00 %**
						R$ 56.876,66	R$ 56.876,66	R$ 113.753,31	**R$ 227.506,63**
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 42.526,15					50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
							R$ 21.263,08	R$ 21.263,07	**R$ 42.526,15**
17	LIMPEZA GERAL	R$ 55.502,80					50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
							R$ 27.751,40	R$ 27.751,40	**R$ 55.502,80**
		R$ 2.590.463,93	**R$ 80.964,39**	**R$ 453.470,03**	**R$ 551.767,94**	**R$ 594.667,54**	**R$ 528.776,47**	**R$ 380.817,56**	**R$**
			R$ 80.964,39	**R$ 534.434,42**	**R$ 1.086.202,36**	**R$ 1.680.869,90**	**R$ 2.209.646,37**	**R$ 2.590.463,93**	**2.590.463,93**

LEANDRO BARBOSA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.08.20 08:30:53 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES

Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.08.20 08:31:08 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
FLS 1486

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1487
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

COD	DESCRIÇÃO	%
	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	0,80%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	**5,57%**
	II - BENEFÍCIO	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,00%
	TOTAL	**7,80%**
I	**III - IMPOSTOS**	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (legislação muncipal)	2,50%
	CPRB (desoneração da folha de pagamento)	4,50%
	TOTAL	**10,65%**

BDI = 27,44%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)} - 1$$

LEANDRO BARBOSA SILVA
Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.08.20 08:31:44 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES
Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.08.20 08:31:25 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1488
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
	INSS	0,00%	0,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	Salário Educação	2,50%	2,50%
	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**16,80%**	**16,80%**
B	**GRUPO B**		
	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
	Feriados	3,71%	0,00%
	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
	13º Salário	11,03%	8,33%
	Licença PaternidadE	0,07%	0,05%
	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**48,36%**	**19,04%**
C	**GRUPO C**		
	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	**10,70%**	**8,09%**
D	**GRUPO D**		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	**8,58%**	**3,55%**
	A + B + C + D =	84,44%	47,48%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1489
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA : 20/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA E.M.E.F 04 DE OUTUBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE
PREFEITURA:	TAMBORIL | Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	20 DE AGOSTO DE 2024

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
	INSS	0,00%	0,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	Salário Educação	2,50%	2,50%
	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**16,80%**	**16,80%**
B	**GRUPO B**		
	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
	Feriados	3,71%	0,00%
	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
	13º Salário	11,10%	8,33%
	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**49,69%**	**19,86%**
C	**GRUPO C**		
	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	**9,75%**	**7,32%**
D	**GRUPO D**		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	**8,82%**	**3,69%**
	A + B + C + D =	85,06%	47,67%

LEANDRO BARBOSA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.08.20 08:32:07 -03'00'

GUSTAVO DE FREITAS SALES

Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.08.20 08:32:26 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1490

APÓLICE DIGITAL

Junto SEGUROS

A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **19/08/2024 13:56:52**
N° Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0428251**
Proposta: **4723349**
Controle Interno (Código Controle): **419603603**
N° de Registro SUSEP: **05436202400100775042825 1**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

CPF/CNPJ: 07.705.817/0001-04 RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS, S/N, BAIRRO SÃO PEDRO, TAMBORIL - CE

DADOS DO TOMADOR: L B CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 40.454.732/0001-76 R JOSE LINHARES NETO 348, , BELCHIOR - CEP: 62.053-757 - SOBRAL - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.205171-6 **EAV CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega **Nº de Série do Certificado:** 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo **Nº de Série do Certificado:** 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.° de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n° 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.

N° Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0428251**
Proposta: **4723349**
Controle Interno (Código Controle): **419603603**
N° de Registro SUSEP: **05436202400100775042825 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1494 FLS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 31.212,11	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 31.212,11	20/08/2024	20/12/2024
Multas e Penalidades	R$ 31.212,11	20/08/2024	20/12/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	**R$ 160,00**

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	09/09/2024	22511606	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

APÓLICE DIGITAL

N° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0428251
Proposta: **4723349**
Controle Interno (Código Controle): **419603603**
N° de Registro SUSEP: **05436202400100775042825 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1492 FLS

Junto SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA N° 004/2024/CP.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLICE DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1493
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORÉ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FLS

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro

APÓLICE DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1495
Junto SEGUROS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde

APÓLICE DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1496 JUNTO FIC SEGUROS

que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

APÓLICE DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1497 junto SEGUROS FLS

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.
II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das

APÓLICE DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1498
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1499
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1500 FLS

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CA-936e588c-4344-48df-b709-405020edb394**

Esta Certidão foi emitida em 15/08/2024, às 10:50, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1502
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CI-aa10f9fd-8429-4a76-bc71-0aa139212f19**

Esta Certidão foi emitida em 15/08/2024, às 10:49, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.