



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE

A Comissão de Contratação /Agente de Contratação,

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP** cujo objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.**, conforme projeto orçamento em anexo pelo preço global de **R\$ 1.432.919,82 (Um Milhão Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Novecentos e Dezenove reais e Oitenta e Dois centavos)**

Prazo de Início dos Serviços: 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

Observações:

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas elou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante elou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras elou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr **Rômulo Vasconcelos**, portador do documento de identidade nº**254838092 SSP CE** e CPF nº**560.317.933-34** , como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

ROMULO
VASCONCELOS
PONTE:56031793334
Dados: 2024.12.10 07:42:15
-03'00'

Assinado de forma digital por
ROMULO VASCONCELOS
PONTE:56031793334
Dados: 2024.12.10 07:42:15
-03'00'

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA:5807
5372387

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA:58075372387
Dados: 2024.12.10
07:42:32 -03'00'



Q
P
bml



RVP
Construções & Serviços

RESUMO DO ORÇAMENTO

603

10/12/2024

DATA: 10/12/2024

CONDIÇÃO DE LICITAÇÃO

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 75.998,00	5,30%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.539,32	0,18%
3	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - PADRÃO TIPO	R\$ 1.354.382,50	94,52%
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.196,81	0,36%
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 13.936,37	0,97%
3.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 182.010,14	12,70%
3.4	PAREDE E PAINEIS	R\$ 115.484,93	8,06%
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.665,83	1,44%
3.6	COBERTURA	R\$ 130.185,66	9,09%
3.7	PISO	R\$ 69.219,62	4,83%
3.8	REVESTIMENTOS	R\$ 315.757,68	22,04%
3.9	ESQUADRIAS	R\$ 100.952,85	7,05%
3.10	INSTALAÇÕES	R\$ 300.572,58	20,98%
3.11	PINTURA	R\$ 70.825,92	4,94%
3.12	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 29.574,11	2,06%
VALOR TOTAL:		R\$ 1.432.919,82	100,00%

Um Milhão Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Novecentos e Dezenove reais e Oitenta e Dois centavos

ROMULO
VASCONCELOS
PONTE:560317
93334

Assinado de forma
digital por ROMULO
VASCONCELOS
PONTE:56031793334
Dados: 2024.12.10
07:43:04 -03'00'

ALEXANDRE
LIMA
FERREIRA:58
075372387

Assinado de
forma digital por
ALEXANDRE LIMA
FERREIRA:580753
72387
Dados: 2024.12.10
07:43:19 -03'00'



DATA : 12/2024

10/12/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:	TAMBORIL Prefeitura Municipal
-------------	---------------------------------

EXECUÇÃO DOS	120 (cento e vinte) dias
--------------	--------------------------


VALIDADE DA	60 (SESENTA) DIAS
-------------	-------------------

PROPOSTA:

DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024
-------	------------------------

Página: 2

1



DATA :
11/12/2024

10/12/2024

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 005/2024/CP

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

120 (cento e vinte) dias

60 (SESENTA) DIAS

10 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3.2.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,84	R\$ 482,19	R\$ 617,59	R\$ 3.780,37	R\$ 4.841,91
3.3.2.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	7,84	R\$ 268,48	R\$ 343,87	R\$ 2.104,88	R\$ 2.695,94
3.3.3	PILARES								
3.3.3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	829,22	R\$ 10,90	R\$ 13,96	R\$ 9.038,50	R\$ 11.575,91
3.3.3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	232,82	R\$ 10,97	R\$ 14,05	R\$ 2.554,04	R\$ 3.271,12
3.3.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	211,68	R\$ 138,41	R\$ 177,28	R\$ 29.298,63	R\$ 37.526,63
3.3.3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	15,12	R\$ 482,19	R\$ 617,59	R\$ 7.290,71	R\$ 9.337,96
3.3.3.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	15,12	R\$ 268,48	R\$ 343,87	R\$ 4.059,42	R\$ 5.199,31
3.3.4	LAJES								
3.3.4.1	C4552	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	132,86	R\$ 132,94	R\$ 170,27	R\$ 17.662,41	R\$ 22.622,07
3.4	PAREDE E PAINÉIS								
3.4.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	963,20	R\$ 79,87	R\$ 102,30	R\$ 76.930,78	R\$ 98.535,36
3.4.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	99,40	R\$ 36,33	R\$ 46,53	R\$ 3.611,20	R\$ 4.625,08
3.4.3	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	165,20	R\$ 47,37	R\$ 60,67	R\$ 7.825,52	R\$ 10.022,68
3.4.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	21,00	R\$ 85,58	R\$ 109,61	R\$ 1.797,18	R\$ 2.301,81
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO								
3.5.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO CIARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	351,40	R\$ 45,92	R\$ 58,81	R\$ 16.136,29	R\$ 20.665,83
3.6	COBERTURA								
3.6.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	439,32	R\$ 167,70	R\$ 214,79	R\$ 73.673,96	R\$ 94.361,54
3.6.2	94219	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	207,20	R\$ 27,94	R\$ 35,79	R\$ 5.789,17	R\$ 7.415,69
3.6.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	309,40	R\$ 13,89	R\$ 17,79	R\$ 4.297,96	R\$ 5.504,23
3.6.4	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	309,40	R\$ 30,69	R\$ 39,31	R\$ 9.495,93	R\$ 12.162,51
3.6.5	56466	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	119,18	R\$ 70,37	R\$ 90,13	R\$ 8.386,90	R\$ 10.741,69

Page 12

Page 12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 10/12/2024



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

120 (cento e vinte) dias

60 (SESSENTA) DIAS

10 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.7	PISO								
3.7.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	256,48	R\$ 51,70	R\$ 66,22	R\$ 13.260,02	R\$ 16.984,11
3.7.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	10,92	R\$ 601,95	R\$ 770,98	R\$ 6.573,29	R\$ 8.419,10
3.7.3	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	217,84	R\$ 24,29	R\$ 31,11	R\$ 5.291,33	R\$ 6.777,00
3.7.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	239,68	R\$ 93,51	R\$ 119,77	R\$ 22.412,48	R\$ 28.706,47
3.7.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	217,84	R\$ 10,95	R\$ 14,02	R\$ 2.385,35	R\$ 3.054,12
3.7.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	48,16	R\$ 85,58	R\$ 109,61	R\$ 4.121,53	R\$ 5.278,82
3.8	REVESTIMENTOS							R\$ 246.531,51	R\$ 315.757,68
3.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.926,26	R\$ 7,15	R\$ 9,16	R\$ 13.772,76	R\$ 17.644,54
3.8.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	696,08	R\$ 50,31	R\$ 64,44	R\$ 35.019,78	R\$ 44.855,40
3.8.3	87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF. 08/2022	SINAPI	M2	1.048,32	R\$ 89,19	R\$ 88,62	R\$ 72.533,26	R\$ 92.902,12
3.8.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.153,18	R\$ 98,62	R\$ 126,31	R\$ 113.726,61	R\$ 145.658,17
3.8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1.048,32	R\$ 10,95	R\$ 14,02	R\$ 11.479,10	R\$ 14.697,45
3.9	ESQUADRIAS							R\$ 78.820,24	R\$ 100.952,85
3.9.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA							R\$ 49.080,08	R\$ 62.861,96
3.9.1.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 950,95	R\$ 1.217,98	R\$ 13.313,30	R\$ 17.051,72
3.9.1.2	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80x 2,10)m	SEINFRA	UN	42,00	R\$ 851,59	R\$ 1.090,72	R\$ 35.766,78	R\$ 45.810,24
3.9.2	ESQUADRIAS METÁLICAS							R\$ 29.740,16	R\$ 38.090,59
3.9.2.1	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	10,50	R\$ 588,26	R\$ 753,44	R\$ 6.176,73	R\$ 7.911,12
3.9.2.2	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	67,20	R\$ 320,59	R\$ 410,61	R\$ 21.543,65	R\$ 27.592,99
3.9.2.3	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	56,00	R\$ 24,48	R\$ 31,35	R\$ 1.370,88	R\$ 1.755,60
3.9.2.4	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 21,39	R\$ 27,40	R\$ 299,46	R\$ 383,60
3.9.2.5	C0586	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 24,96	R\$ 31,97	R\$ 349,44	R\$ 447,58

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
10/12/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA: TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.10	INSTALAÇÕES							R\$ 234.658,62	R\$ 300.572,58
3.10.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 85.725,78	R\$ 109.817,68
3.10.1.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 98,45	R\$ 126,09	R\$ 1.378,30	R\$ 1.765,26
3.10.1.2	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 79,08	R\$ 101,29	R\$ 1.107,12	R\$ 1.418,06
3.10.1.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	140,00	R\$ 7,12	R\$ 9,12	R\$ 996,80	R\$ 1.276,80
3.10.1.4	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	70,00	R\$ 26,53	R\$ 33,98	R\$ 1.857,10	R\$ 2.378,60
3.10.1.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 32,03	R\$ 41,02	R\$ 448,42	R\$ 574,28
3.10.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 16,47	R\$ 21,09	R\$ 461,16	R\$ 590,52
3.10.1.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 41,06	R\$ 52,59	R\$ 574,84	R\$ 736,26
3.10.1.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	140,00	R\$ 8,55	R\$ 10,95	R\$ 1.197,00	R\$ 1.533,00
3.10.1.9	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 22,68	R\$ 29,05	R\$ 635,04	R\$ 813,40
3.10.1.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 22,63	R\$ 29,05	R\$ 317,52	R\$ 406,70
3.10.1.11	CP001*	PAINEL PLAFON LED 20/25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO	Composições Próprias	UN	56,00	R\$ 43,59	R\$ 55,83	R\$ 2.441,04	R\$ 3.126,48
3.10.1.12	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	56,00	R\$ 97,16	R\$ 124,44	R\$ 5.440,96	R\$ 6.988,64
3.10.1.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	4.200,00	R\$ 6,65	R\$ 8,52	R\$ 27.930,00	R\$ 35.784,00
3.10.1.14	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	700,00	R\$ 8,32	R\$ 10,66	R\$ 5.824,00	R\$ 7.462,00
3.10.1.15	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	420,00	R\$ 9,33	R\$ 11,95	R\$ 3.918,60	R\$ 5.019,00
3.10.1.16	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1.400,00	R\$ 17,22	R\$ 22,06	R\$ 24.108,00	R\$ 30.884,00
3.10.1.17	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	28,00	R\$ 253,21	R\$ 324,31	R\$ 7.089,88	R\$ 9.080,68
3.10.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 148.932,84	R\$ 190.754,90
3.10.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	140,00	R\$ 7,12	R\$ 9,12	R\$ 996,80	R\$ 1.276,80
3.10.2.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 590,07	R\$ 755,76	R\$ 16.521,96	R\$ 21.161,28
3.10.2.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 489,40	R\$ 626,82	R\$ 13.785,20	R\$ 17.550,96
3.10.2.4	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 822,56	R\$ 1.053,53	R\$ 11.515,84	R\$ 14.749,42



DATA :	10/12/2024
--------	------------

10/12/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
-------------	--

PREFEITURA:	TAMBORIL Prefeitura Municipal
-------------	---------------------------------

EXECUÇÃO DOS	120 (cento e vinte) dias
--------------	--------------------------

SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS
VALIDADE DA	

PROPOSTA:	
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.10.2.5	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 14,21	R\$ 18,20	R\$ 397,88	R\$ 509,60
3.10.2.6	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 116,43	R\$ 149,12	R\$ 3.260,04	R\$ 4.175,36
3.10.2.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 70,98	R\$ 90,91	R\$ 1.987,44	R\$ 2.545,48
3.10.2.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 31,51	R\$ 40,36	R\$ 882,28	R\$ 1.130,08
3.10.2.9	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	42,00	R\$ 246,22	R\$ 315,36	R\$ 10.341,24	R\$ 13.245,12
3.10.2.10	C1350	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	42,00	R\$ 230,07	R\$ 294,67	R\$ 9.662,94	R\$ 12.376,14
3.10.2.11	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	42,00	R\$ 60,74	R\$ 77,80	R\$ 2.551,08	R\$ 3.267,60
3.10.2.12	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	336,00	R\$ 8,98	R\$ 11,50	R\$ 3.017,28	R\$ 3.864,00
3.10.2.13	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	84,00	R\$ 13,16	R\$ 16,86	R\$ 1.105,44	R\$ 1.416,24
3.10.2.14	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	252,00	R\$ 17,01	R\$ 21,79	R\$ 4.286,52	R\$ 5.491,09
3.10.2.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	188,00	R\$ 39,67	R\$ 50,81	R\$ 6.864,56	R\$ 8.536,08
3.10.2.16	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	112,00	R\$ 12,13	R\$ 15,54	R\$ 1.358,56	R\$ 1.740,48
3.10.2.17	C2371	TÊ PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	42,00	R\$ 14,59	R\$ 18,69	R\$ 612,78	R\$ 784,98
3.10.2.18	C1751	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	56,00	R\$ 10,10	R\$ 12,94	R\$ 565,60	R\$ 724,64
3.10.2.19	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	42,00	R\$ 26,94	R\$ 34,50	R\$ 1.131,48	R\$ 1.449,00
3.10.2.20	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	84,00	R\$ 15,34	R\$ 19,65	R\$ 1.288,56	R\$ 1.650,60
3.10.2.21	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	56,00	R\$ 33,94	R\$ 43,47	R\$ 1.900,64	R\$ 2.434,32
3.10.2.22	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 329,76	R\$ 422,36	R\$ 4.616,64	R\$ 5.913,04
3.10.2.23	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 644,57	R\$ 825,57	R\$ 9.023,98	R\$ 11.557,98
3.10.2.24	C4152	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 2.957,15	R\$ 3.800,33	R\$ 41.560,10	R\$ 53.204,62
3.11	PINTURA							R\$ 55.295,64	R\$ 70.825,92
3.11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	689,64	R\$ 12,61	R\$ 16,15	R\$ 8.696,36	R\$ 11.137,69
3.11.2	88494	EMASSAMENTO CGM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	98,70	R\$ 18,66	R\$ 23,90	R\$ 1.841,74	R\$ 2.358,93

DE TAMBORIL -
Pádua



Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

COMP.0011 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)						
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 6.171,03	R\$ 6.171,03
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,50000000	R\$ 17.326,01	R\$ 8.663,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14.834,03
VALOR:						R\$ 593,36
FRAÇÃO DE 100%:						R\$ 593,36
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 166,62
VALOR COM BDI:						R\$ 759,98
QUANTIDADE (%):						100,00

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,19	R\$ 34,87
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 27,93	R\$ 27,93
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 14,09	R\$ 63,40
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,01	R\$ 2,10
TOTAL Material:						R\$ 128,30
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,92
VALOR:						R\$ 165,22
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 46,39
VALOR COM BDI:						R\$ 211,61
QUANTIDADE (M2):						12,00

98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	R\$ 20,11	R\$ 4,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,28
VALOR:						R\$ 4,28
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 1,20
VALOR COM BDI:						R\$ 5,48
QUANTIDADE (M2):						509,04

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
---	--	--	--	--	--	--



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DE TAMBORIL

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 19,04	R\$ 0,38
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 14,09	R\$ 0,56
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 14,89	R\$ 0,18
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 32,10	R\$ 0,29
TOTAL Material:						R\$ 1,41

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,16	R\$ 3,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,46	R\$ 2,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,54

VALOR:	R\$ 6,95
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 1,95
VALOR COM BDI:	R\$ 8,90
QUANTIDADE (M2):	270,48

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,46	R\$ 48,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,92

VALOR:	R\$ 48,92
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 13,74
VALOR COM BDI:	R\$ 62,66
QUANTIDADE (M3):	41,16

C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,46	R\$ 31,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,38

VALOR:	R\$ 31,38
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 8,81
VALOR COM BDI:	R\$ 40,19
QUANTIDADE (M2):	42,28

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 61,32	R\$ 67,45
TOTAL Material:						R\$ 67,45

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,45	R\$ 31,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,38
VALOR:						R\$ 98,83
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 27,75
VALOR COM BDI:						R\$ 126,58
QUANTIDADE (M3):						76,30

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 25,18	R\$ 12,58
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12,58
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 73,22	R\$ 47,31
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 88,04	R\$ 51,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,62	R\$ 121,52
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 99,21	R\$ 39,68
TOTAL Material:						R\$ 260,03
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,46	R\$ 295,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 343,68
VALOR:						R\$ 616,29
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 173,05
VALOR COM BDI:						R\$ 789,34
QUANTIDADE (M3):						24,22

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 6,22	R\$ 7,15
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 14,48	R\$ 0,29
TOTAL Material:						R\$ 7,44
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,10	R\$ 1,53
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,16	R\$ 1,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,46
VALOR:						R\$ 10,90
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 3,06
VALOR COM BDI:						R\$ 13,96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

QUANTIDADE (KG):	2.563,82
------------------	----------

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 6,65	R\$ 7,65
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 14,48	R\$ 0,29
TOTAL Material:						R\$ 7,94

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,10	R\$ 1,34
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,16	R\$ 1,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,03

VALOR:	R\$ 10,97
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 3,08
VALOR COM BDI:	R\$ 14,05
QUANTIDADE (KG):	748,86

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 73,22	R\$ 26,71
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,62	R\$ 67,89
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 99,21	R\$ 109,13
TOTAL Material:						R\$ 203,73

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 24,16	R\$ 144,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 18,46	R\$ 166,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 311,10

VALOR:	R\$ 514,83
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 144,56
VALOR COM BDI:	R\$ 659,39
QUANTIDADE (M3):	21,08

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 25,18	R\$ 0,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,91

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 73,22	R\$ 2,43



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 88,04	R\$ 3,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,62	R\$ 6,82
					TOTAL Material:	R\$ 13,12

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,97

VALOR:	R\$ 44,00
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 12,36
VALOR COM BDI:	R\$ 56,36
QUANTIDADE (M2):	54,88

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,18	R\$ 17,98
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 17,98

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 73,22	R\$ 63,47
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 88,04	R\$ 55,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,62	R\$ 216,38
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 88,04	R\$ 18,40
					TOTAL Material:	R\$ 353,45

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,76

VALOR:	R\$ 482,19
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 135,40
VALOR COM BDI:	R\$ 617,59
QUANTIDADE (M3):	44,10

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 19,46	R\$ 116,76
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 165,08

VALOR:	R\$ 159,08
VALOR BDI (28.06%):	R\$ 44,67
VALOR COM BDI:	R\$ 203,75



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

615

10/12/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

QUANTIDADE (M3):	21,14
------------------	-------

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,16	R\$ 120,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,46	R\$ 147,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 268,48
VALOR:						R\$ 268,48
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 75,39
VALOR COM BDI:						R\$ 343,87
QUANTIDADE (M3):						22,96

C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,10	R\$ 4,77
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,81
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 84,58	R\$ 84,58
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 215,10	R\$ 43,02
TOTAL Serviço:						R\$ 127,60
VALOR:						R\$ 138,41
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 38,87
VALOR COM BDI:						R\$ 177,28
QUANTIDADE (M2):						211,68

C4452 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 6,65	R\$ 4,92
I8279	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 53,28	R\$ 53,28
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 14,09	R\$ 18,32
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 12,44	R\$ 0,37
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 5,30	R\$ 5,14
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 11,19	R\$ 7,27
TOTAL Material:						R\$ 89,30
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,16	R\$ 8,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,46	R\$ 6,46
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 449,58	R\$ 17,98
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 268,48	R\$ 10,74
					TOTAL Serviço:	R\$ 28,72
					VALOR:	R\$ 132,94
					VALOR BDI (28.08%):	R\$ 37,33
					VALOR COM BDI:	R\$ 170,27
					QUANTIDADE (M2):	132,86

103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,53	R\$ 15,00
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 38,24	R\$ 0,19
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,87	R\$ 0,79
					TOTAL Material:	R\$ 15,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 25,97	R\$ 41,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 20,11	R\$ 16,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 58,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 647,17	R\$ 5,89
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,89
					VALOR:	R\$ 79,87
					VALOR BDI (28.08%):	R\$ 22,43
					VALOR COM BDI:	R\$ 102,30
					QUANTIDADE (M2):	963,20

105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R\$ 6,78	R\$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,19	R\$ 1,14

[Handwritten signatures and initials]



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

TOTAL Material:	R\$ 1,19
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	R\$ 25,97	R\$ 5,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 20,11	R\$ 2,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,68

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 440,08	R\$ 9,24
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 8,75	R\$ 6,91
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,07600000	R\$ 148,76	R\$ 11,31
TOTAL Serviço:						R\$ 27,45

VALOR:	R\$ 36,33
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 10,20
VALOR COM BDI:	R\$ 46,53
QUANTIDADE (M):	99,40

105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 6,78	R\$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,19	R\$ 1,14
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R\$ 9,86	R\$ 2,00
TOTAL Material:						R\$ 3,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	R\$ 25,97	R\$ 10,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R\$ 20,11	R\$ 3,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,05

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 440,08	R\$ 9,24
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 8,75	R\$ 6,91
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,09400000	R\$ 148,76	R\$ 13,98
TOTAL Serviço:						R\$ 30,13

VALOR:	R\$ 47,37
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 13,30
VALOR COM BDI:	R\$ 60,67

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 10/12/2024
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP	
	PREFEITURA:	TAMBORIL Prefeitura Municipal	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (cento e vinte) dias	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		

QUANTIDADE (M):	165,20
-----------------	--------

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 66,44
TOTAL Material:					R\$ 66,44

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,69

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 652,62
TOTAL Serviço:					R\$ 2,45

VALOR:	R\$ 85,58
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 24,03
VALOR COM BDI:	R\$ 109,61
QUANTIDADE (M):	21,00

C1462 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 73,22
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R\$ 0,62
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,40000000	R\$ 6,13
TOTAL Material:					R\$ 10,26

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,66

VALOR:	R\$ 45,92
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 12,89
VALOR COM BDI:	R\$ 58,81
QUANTIDADE (M2):	351,40

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 5,61
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 22,85



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

619

613

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 14,89	R\$ 1,79
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,51	R\$ 5,28
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,62	R\$ 20,46
					TOTAL Material:	R\$ 77,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 90,15

VALOR:	R\$ 167,70
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 47,09
VALOR COM BDI:	R\$ 214,79
QUANTIDADE (M2):	439,32

94219 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	R\$ 24,62	R\$ 0,21
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	R\$ 25,79	R\$ 0,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,37

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,22	R\$ 6,66
					TOTAL Material:	R\$ 6,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R\$ 20,11	R\$ 7,04
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30500000	R\$ 25,41	R\$ 7,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 522,70	R\$ 6,12
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,12

VALOR:	R\$ 27,94
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 7,85
VALOR COM BDI:	R\$ 35,79



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

620

15

10/12/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA: TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

QUANTIDADE (M):	207,20
-----------------	--------

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 104,75	R\$ 0,26
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,84	R\$ 0,27
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,62	R\$ 0,20
TOTAL Material:						R\$ 0,73
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 18,46	R\$ 5,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,16
VALOR:						R\$ 13,89
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 3,90
VALOR COM BDI:						R\$ 17,79
QUANTIDADE (M):						309,40

C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 14,89	R\$ 1,49
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,57	R\$ 7,57
TOTAL Material:						R\$ 9,06
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,63
VALOR:						R\$ 30,69
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 8,62
VALOR COM BDI:						R\$ 39,31
QUANTIDADE (M):						309,40

96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 16,00	R\$ 0,59
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCAÇÃO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 30,11	R\$ 31,20



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

MUNICÍPIO DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,23	R\$ 0,51
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 25,66	R\$ 0,32
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 43,98	R\$ 1,48
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 2,14	R\$ 2,63
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 5,68	R\$ 20,15
					TOTAL Material:	R\$ 56,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 22,49	R\$ 13,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,49

VALOR:	R\$ 70,37
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 19,76
VALOR COM BDI:	R\$ 90,13
QUANTIDADE (M2):	119,18

C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 73,22	R\$ 1,78
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,62	R\$ 4,53
					TOTAL Material:	R\$ 6,31

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,46	R\$ 21,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 45,39

VALOR:	R\$ 51,70
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 14,52
VALOR COM BDI:	R\$ 66,22
QUANTIDADE (M2):	256,48

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 19,46	R\$ 110,76
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 159,08

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PREFEITURA:	TAMBORIL Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (cento e vinte) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 442,87	R\$ 442,87
					TOTAL Serviço:	R\$ 442,87

VALOR:	R\$ 601,95
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 169,03
VALOR COM BDI:	R\$ 770,98
QUANTIDADE (M3):	10,92

C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 73,22	R\$ 2,67
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	R\$ 0,62	R\$ 5,43
				TOTAL Material:		R\$ 8,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,46	R\$ 10,15
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 16,19

VALOR:	R\$ 24,29
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 6,82
VALOR COM BDI:	R\$ 31,11
QUANTIDADE (M2):	217,84

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,12	R\$ 16,96
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 46,34	R\$ 50,97
				TOTAL Material:		R\$ 67,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,58

VALOR:	R\$ 93,51
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 26,26
VALOR COM BDI:	R\$ 119,77
QUANTIDADE (M2):	239,68

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2023

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 5,76	R\$ 2,43
TOTAL Material:						R\$ 2,43

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,46	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,52

VALOR:	R\$ 10,95
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 3,07
VALOR COM BDI:	R\$ 14,02
QUANTIDADE (M2):	1.266,16

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 66,44	R\$ 66,44
TOTAL Material:						R\$ 66,44

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,46	R\$ 4,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,69

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 652,82	R\$ 2,45
TOTAL Serviço:						R\$ 2,45

VALOR:	R\$ 85,58
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 24,03
VALOR COM BDI:	R\$ 109,61
QUANTIDADE (M):	48,16

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 73,22	R\$ 0,45
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,62	R\$ 1,51
TOTAL Material:						R\$ 1,96

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,19



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FLS. 1

VALOR:	R\$ 7,15
VALOR BDI (28.68%):	R\$ 2,01
VALOR COM BDI:	R\$ 9,16
QUANTIDADE (M2):	1.926,26

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,58

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 989,39	R\$ 24,73
TOTAL Serviço:						R\$ 24,73

VALOR:	R\$ 50,31
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 14,13
VALOR COM BDI:	R\$ 64,44
QUANTIDADE (M2):	696,08

87781 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R\$ 13,64	R\$ 1,89
TOTAL Material:						R\$ 1,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86900000	R\$ 25,97	R\$ 22,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86900000	R\$ 20,11	R\$ 17,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 40,05

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04210000	R\$ 647,17	R\$ 27,25
TOTAL Serviço:						R\$ 27,25

VALOR:	R\$ 69,19
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 19,43
VALOR COM BDI:	R\$ 88,62
QUANTIDADE (M2):	1.048,32

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
--	--	--	--	--	--	--



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

UNIC. DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,12	R\$ 16,96
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 46,34	R\$ 50,97
TOTAL Material:						R\$ 67,93

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 24,16	R\$ 17,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,46	R\$ 13,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,69

VALOR:	R\$ 98,62
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 27,69
VALOR COM BDI:	R\$ 126,31
QUANTIDADE (M2):	1.153,18

C4426 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 42,99	R\$ 85,98
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 523,62	R\$ 523,62
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 341,35	R\$ 341,35
TOTAL Serviço:						R\$ 950,95
VALOR:						R\$ 950,95
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 267,03
VALOR COM BDI:						R\$ 1.217,98
QUANTIDADE (UN):						14,00

C1977 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 73,22	R\$ 0,78
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 199,64	R\$ 199,64
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,84	R\$ 1,44
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,62	R\$ 1,07
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 18,27	R\$ 54,81
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,67	R\$ 58,67
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,37	R\$ 62,37
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,30	R\$ 2,40
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 235,57	R\$ 235,57
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 14,89	R\$ 3,72
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,54	R\$ 9,24



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Material:		R\$ 629,71				
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 19,10	R\$ 71,62
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 24,16	R\$ 90,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,16	R\$ 33,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,46	R\$ 25,84
TOTAL Mão de Obra:		R\$ 221,88				
VALOR:		R\$ 851,59				
VALOR BDI (28.08%):		R\$ 239,13				
VALOR COM BDI:		R\$ 1.090,72				
QUANTIDADE (UN):		42,00				

C1516 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 67,95	R\$ 67,95
I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 431,26	R\$ 431,26
TOTAL Material:		R\$ 499,21				
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,10	R\$ 28,65
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,16	R\$ 60,40
TOTAL Mão de Obra:		R\$ 89,05				
VALOR:		R\$ 588,26				
VALOR BDI (28.08%):		R\$ 165,18				
VALOR COM BDI:		R\$ 753,44				
QUANTIDADE (M2):		10,50				

C1969 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	R\$ 73,22	R\$ 0,95
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,96000000	R\$ 0,84	R\$ 0,81
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	R\$ 0,62	R\$ 2,84
I1703	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 271,52	R\$ 271,52
TOTAL Material:		R\$ 276,12				
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
TOTAL Mão de Obra:		R\$ 44,47				



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

MUNICIPAL DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR:	R\$ 320,59
VALOR BDI (29.98%):	R\$ 90,02
VALOR COM BDI:	R\$ 410,61
QUANTIDADE (M2):	67,20

C1364 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1162	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 16,78
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02
TOTAL Material:						R\$ 17,80
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,68
VALOR:				R\$ 24,48		
VALOR BDI (28.08%):				R\$ 6,87		
VALOR COM BDI:				R\$ 31,35		
QUANTIDADE (UN):				56,00		

C1365 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,03	R\$ 14,03
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,68
TOTAL Material:						R\$ 14,71
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,68
VALOR:				R\$ 21,39		
VALOR BDI (28.08%):				R\$ 6,01		
VALOR COM BDI:				R\$ 27,40		
QUANTIDADE (UN):				14,00		

C0586 CADEADO MÉDIO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,96	R\$ 24,96
TOTAL Material:						R\$ 24,96
VALOR:				R\$ 24,96		
VALOR BDI (28.08%):				R\$ 7,01		
VALOR COM BDI:				R\$ 31,97		



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL -- CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

MUNICIPAL DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FLS 06

QUANTIDADE (UN):	14,00
------------------	-------

C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 55,20	R\$ 55,20
TOTAL Material:						R\$ 55,20
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,15	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,25
VALOR:					R\$ 98,45	
VALOR BDI (28.08%):					R\$ 27,64	
VALOR COM BDI:					R\$ 126,09	
QUANTIDADE (UN):					14,00	

C2076 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,18	R\$ 27,18
TOTAL Material:						R\$ 27,18
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,10	R\$ 22,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,15	R\$ 28,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,90
VALOR:					R\$ 79,08	
VALOR BDI (28.08%):					R\$ 22,21	
VALOR COM BDI:					R\$ 101,29	
QUANTIDADE (UN):					14,00	

C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,10	R\$ 4,77
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,48	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,12
VALOR:					R\$ 7,12	
VALOR BDI (28.08%):					R\$ 2,00	
VALOR COM BDI:					R\$ 9,12	
QUANTIDADE (M):					280,00	



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

MUNICIPAL DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FLS

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,05	R\$ 3,05
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,90	R\$ 9,80
TOTAL Material:						R\$ 13,99
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,10	R\$ 5,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,15	R\$ 7,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,54
VALOR:					R\$ 26,53	
VALOR BDI (28.08%):					R\$ 7,45	
VALOR COM BDI:					R\$ 33,98	
QUANTIDADE (UN):					70,00	

C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,02	R\$ 16,02
TOTAL Material:						R\$ 16,02
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,10	R\$ 7,07
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,15	R\$ 8,94
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,01
VALOR:					R\$ 32,03	
VALOR BDI (28.08%):					R\$ 8,99	
VALOR COM BDI:					R\$ 41,02	
QUANTIDADE (UN):					14,00	

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,39	R\$ 7,39
TOTAL Material:						R\$ 7,39
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,10	R\$ 4,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,15	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP
PREFEITURA:	TAMBORIL Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (cento e vinte) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

VALOR:	R\$ 16,47
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 4,62
VALOR COM BDI:	R\$ 21,09
QUANTIDADE (UN):	28,00

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,14	R\$ 18,14
TOTAL Material:					R\$ 18,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 19,10	R\$ 10,12
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 24,15	R\$ 12,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,92

VALOR:	R\$ 41,06
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 11,53
VALOR COM BDI:	R\$ 52,59
QUANTIDADE (UN):	14,00

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,07	R\$ 2,07
TOTAL Material:					R\$ 2,07

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,10	R\$ 2,86
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,48

VALOR:	R\$ 8,55
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 2,40
VALOR COM BDI:	R\$ 10,95
QUANTIDADE (UN):	140,00

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,71	R\$ 9,71
TOTAL Material:					R\$ 9,71

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,24

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		UNICIPAL DATA: 10/12/2024
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP	
	PREFEITURA:	TAMBORIL Prefeitura Municipal	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (cento e vinte) dias	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024		COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Material:		R\$ 77,71	
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 19,45	
VALOR:		R\$ 97,16	
VALOR BDI (28.08%):		R\$ 27,28	
VALOR COM BDI:		R\$ 124,44	
QUANTIDADE (UN):		56,00	

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)		UNID	COEFICIENTE
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M
TOTAL Material:		R\$ 1,89	
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,76	
VALOR:		R\$ 6,65	
VALOR BDI (28.08%):		R\$ 1,87	
VALOR COM BDI:		R\$ 8,52	
QUANTIDADE (M):		4.200,00	

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)		UNID	COEFICIENTE
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M
TOTAL Material:		R\$ 3,13	
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
TOTAL Mão de Obra:		R\$ 5,19	
VALOR:		R\$ 8,32	
VALOR BDI (28.08%):		R\$ 2,34	
VALOR COM BDI:		R\$ 10,66	
QUANTIDADE (M):		700,00	

C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)	
--------------------------------------	--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 10/12/2024
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP	
	PREFEITURA:	TAMBORIL Prefeitura Municipal	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (cento e vinte) dias	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
	DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,64	R\$ 3,71
TOTAL Material:						R\$ 3,71

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,10	R\$ 2,48
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,15	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,62
VALOR:						R\$ 9,33
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 2,62
VALOR COM BDI:						R\$ 11,95
QUANTIDADE (M):						420,00

C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
TOTAL Material:						R\$ 1,94

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,10	R\$ 15,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,28
VALOR:						R\$ 17,22
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 4,84
VALOR COM BDI:						R\$ 22,06
QUANTIDADE (M):						1.400,00

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,85	R\$ 22,20
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,69	R\$ 1,69
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,81	R\$ 9,81
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 9,71	R\$ 0,97
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,00	R\$ 12,00
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,54	R\$ 2,54
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,66	R\$ 1,98
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,67	R\$ 21,67
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,03	R\$ 2,06
TOTAL Material:						R\$ 77,31

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FLS

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,15	R\$ 72,45
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 175,90
					VALOR:	R\$ 253,21
					VALOR BDI (28.08%):	R\$ 71,10
					VALOR COM BDI:	R\$ 324,31
					QUANTIDADE (PT):	28,00

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 207,82	R\$ 207,82
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 228,31	R\$ 228,31
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,79	R\$ 19,79
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,32	R\$ 0,18
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,23	R\$ 16,46
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,35	R\$ 32,35
					TOTAL Material:	R\$ 504,91
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,10	R\$ 38,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,48	R\$ 46,96
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 85,16
					VALOR:	R\$ 590,07
					VALOR BDI (28.08%):	R\$ 165,69
					VALOR COM BDI:	R\$ 755,76
					QUANTIDADE (UN):	28,00

C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,79	R\$ 19,79
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,32	R\$ 0,27
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 88,44	R\$ 88,44
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,23	R\$ 16,46
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 144,17	R\$ 144,17
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 86,43	R\$ 86,43
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,75	R\$ 16,75
					TOTAL Material:	R\$ 372,31
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 19,10	R\$ 52,52
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 23,48	R\$ 64,57
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 117,09
					VALOR:	R\$ 489,40
					VALOR BDI (28.08%):	R\$ 137,42
					VALOR COM BDI:	R\$ 626,82
					QUANTIDADE (UN):	28,00

C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 6,65	R\$ 3,99
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 104,75	R\$ 1,99
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,62	R\$ 6,09
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,13000000	R\$ 0,32	R\$ 0,36
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 88,04	R\$ 2,29
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 235,72	R\$ 235,72
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 183,41	R\$ 183,41
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 96,69	R\$ 96,69
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,23	R\$ 49,23
					TOTAL Material:	R\$ 579,77

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,10	R\$ 66,85
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 23,48	R\$ 82,18
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 24,16	R\$ 53,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 18,46	R\$ 40,61
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 242,79
					VALOR:	R\$ 822,56
					VALOR BDI (28.08%):	R\$ 230,97
					VALOR COM BDI:	R\$ 1.053,53
					QUANTIDADE (UN):	14,00

C3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 8,12	R\$ 4,06
					TOTAL Material:	R\$ 4,06
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,16	R\$ 3,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,46	R\$ 5,54



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

636

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,16
Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 989,39
TOTAL Serviço:					R\$ 0,99
VALOR:					R\$ 14,21
VALOR BDI (28.08%):					R\$ 3,99
VALOR COM BDI:					R\$ 18,20
QUANTIDADE (UN):					28,00

C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)					
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,32
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 90,08
TOTAL Material:					R\$ 90,46
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,10
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,97
VALOR:					R\$ 116,43
VALOR BDI (28.08%):					R\$ 32,69
VALOR COM BDI:					R\$ 149,12
QUANTIDADE (UN):					28,00

C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)					
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,32
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,61
TOTAL Material:					R\$ 47,99
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 19,10
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 23,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,99
VALOR:					R\$ 70,98
VALOR BDI (28.08%):					R\$ 19,93
VALOR COM BDI:					R\$ 90,91
QUANTIDADE (UN):					28,00



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,43	R\$ 19,43
TOTAL Material:						R\$ 19,43

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,08

VALOR:	R\$ 31,51
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 8,85
VALOR COM BDI:	R\$ 40,36
QUANTIDADE (UN):	28,00

C1943 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 104,75	R\$ 0,37
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,84	R\$ 2,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,62	R\$ 1,55
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,69	R\$ 1,38
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,32	R\$ 9,28
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,20	R\$ 5,20
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,91	R\$ 3,82
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,97	R\$ 2,97
I1972	TE PVC SOLDÁVEL 32MM.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,61	R\$ 3,61
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,79	R\$ 4,55
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 7,50	R\$ 37,50
TOTAL Material:						R\$ 72,33

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,48	R\$ 70,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 173,89

VALOR:	R\$ 246,22
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 69,14
VALOR COM BDI:	R\$ 315,36
QUANTIDADE (PT):	42,00

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
---	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and marks]



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA: TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

MUNICÍPIO DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 104,75	R\$ 0,42
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,84	R\$ 2,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,62	R\$ 1,86
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,73	R\$ 7,73
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,07	R\$ 4,14
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,44	R\$ 3,44
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 13,86	R\$ 4,57
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,05	R\$ 9,07
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 9,42	R\$ 4,71
TOTAL Material:						R\$ 56,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,48	R\$ 70,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 173,89

VALOR:	R\$ 230,07
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 64,60
VALOR COM BDI:	R\$ 294,67
QUANTIDADE (PT):	42,00

104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 51,36	R\$ 1,50
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,32	R\$ 37,32
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 1,45	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 58,18	R\$ 2,56
TOTAL Material:						R\$ 41,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R\$ 20,50	R\$ 8,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R\$ 25,21	R\$ 10,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,34

VALOR:	R\$ 60,74
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 17,06
VALOR COM BDI:	R\$ 77,80



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA: TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

QUANTIDADE (UN):	42,00
------------------	-------

C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	R\$ 55,50	R\$ 0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 53,45	R\$ 0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,79	R\$ 3,83
TOTAL Material:						R\$ 3,87
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,10	R\$ 2,29
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,48	R\$ 2,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,11
VALOR:						R\$ 8,98
VALOR BDI (28.06%):						R\$ 2,52
VALOR COM BDI:						R\$ 11,50
QUANTIDADE (M):						336,00

C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	R\$ 55,50	R\$ 0,04
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 53,45	R\$ 0,02
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 7,50	R\$ 7,57
TOTAL Material:						R\$ 7,63
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,10	R\$ 2,48
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,48	R\$ 3,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,53
VALOR:						R\$ 13,16
VALOR BDI (28.08%):						R\$ 3,70
VALOR COM BDI:						R\$ 16,86
QUANTIDADE (M):						84,00

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 55,50	R\$ 0,28
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 53,45	R\$ 0,40
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 6,05	R\$ 6,11
TOTAL Material:						R\$ 6,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10/12/2024

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP
PREFEITURA:	TAMBORIL Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (cento e vinte) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

MUNICÍPIO DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 38

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 19,10	R\$ 4,58
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 23,48	R\$ 5,64

TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,22

VALOR:	R\$ 17,01
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 4,78
VALOR COM BDI:	R\$ 21,79
QUANTIDADE (M):	252,00

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 55,50	R\$ 1,39
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 53,45	R\$ 2,14
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 13,86	R\$ 14,00

TOTAL Material: R\$ 17,53

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,10	R\$ 9,93
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 23,48	R\$ 12,21

TOTAL Mão de Obra: R\$ 22,14

VALOR:	R\$ 39,67
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 11,14
VALOR COM BDI:	R\$ 50,81
QUANTIDADE (M):	168,00

C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,78000000	R\$ 0,32	R\$ 0,25
I1298 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,51	R\$ 2,51

TOTAL Material: R\$ 2,76

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 19,10	R\$ 4,20
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 23,48	R\$ 5,17

TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,37

VALOR:	R\$ 12,13
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 3,41
VALOR COM BDI:	R\$ 15,54
QUANTIDADE (UN):	112,00



RVP
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FLS

C2371 TÊ PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 0,32	R\$ 0,37
I2001	TE PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,43	R\$ 4,43
TOTAL Material:						R\$ 4,80

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 19,10	R\$ 4,39
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 23,48	R\$ 5,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,79

VALOR:		R\$ 14,59
VALOR BDI (28.08%):		R\$ 4,10
VALOR COM BDI:		R\$ 18,69
QUANTIDADE (UN):		42,00

C1751 LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,89000000	R\$ 0,32	R\$ 0,28
I1455	LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,14	R\$ 5,14
TOTAL Material:						R\$ 5,42

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,10	R\$ 2,10
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 23,48	R\$ 2,58
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,68

VALOR:		R\$ 10,10
VALOR BDI (28.08%):		R\$ 2,84
VALOR COM BDI:		R\$ 12,94
QUANTIDADE (UN):		56,00

C1541 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,26000000	R\$ 0,32	R\$ 0,40
I1292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,07	R\$ 12,07
TOTAL Material:						R\$ 12,47

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 19,10	R\$ 6,49
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 23,48	R\$ 7,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PREFEITURA:	TAMBORIL Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (cento e vinte) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 10/12/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
642
FLS

VALOR:	R\$ 26,94
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 7,56
VALOR COM BDI:	R\$ 34,50
QUANTIDADE (UN):	42,00

C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 55,50
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,07
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 53,45
TOTAL Material:					R\$ 3,42

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 19,10
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 23,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,92

VALOR:	R\$ 15,34
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 4,31
VALOR COM BDI:	R\$ 19,65
QUANTIDADE (UN):	84,00

C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 55,50
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,73
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 53,45
TOTAL Material:					R\$ 14,78

Mão da Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,10
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 23,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,16

VALOR:	R\$ 33,94
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 9,53
VALOR COM BDI:	R\$ 43,47
QUANTIDADE (UN):	56,00


C3441 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16226	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 316,84



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP
PREFEITURA:	TAMBORIL Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (cento e vinte) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA:	10 DE DEZEMBRO DE 2024



TOTAL Material:	R\$ 313,84
-----------------	------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,92

VALOR:	R\$ 329,76
VALOR BDI (28,08%):	R\$ 92,60
VALOR COM BDI:	R\$ 422,36
QUANTIDADE (UN):	14,00

C0625 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPÁ DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 6,65
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 14,48
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,20740000	R\$ 73,22
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,14020000	R\$ 88,04
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	20,00000000	R\$ 0,84
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 31,49
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	42,00000000	R\$ 0,62
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 11,19
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,00000000	R\$ 0,41
TOTAL Material:					R\$ 220,19

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,10
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 19,10
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,16
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 24,16
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,29100000	R\$ 24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,45100000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 424,38

VALOR:	R\$ 644,57
VALOR BDI (28,08%):	R\$ 181,00
VALOR COM BDI:	R\$ 825,57
QUANTIDADE (UN):	14,00

C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7964	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 169,96
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10900000	R\$ 73,22

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 10/12/2024
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP	
	PREFEITURA:	TAMBORIL Prefeitura Municipal	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (cento e vinte) dias	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
DATA:		10 DE DEZEMBRO DE 2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

694

FLS 36

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	R\$ 0,62	R\$ 45,20
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 207,28	R\$ 207,28
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 230,41	R\$ 460,82
TOTAL Material:					R\$ 1.741,04	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 24,16	R\$ 217,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 18,46	R\$ 92,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 309,74	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	8,04000000	R\$ 64,61	R\$ 519,46
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	R\$ 144,46	R\$ 33,23
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,23000000	R\$ 138,17	R\$ 31,78
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,52000000	R\$ 31,38	R\$ 173,22
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 39,67	R\$ 158,68
TOTAL Serviço:					R\$ 916,37	

VALOR:	R\$ 2.967,15
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 833,18
VALOR COM BDI:	R\$ 3.800,33
QUANTIDADE (UN):	14,00

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,61	R\$ 0,24
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,86	R\$ 1,30
TOTAL Material:					R\$ 1,54	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,07	

VALOR:	R\$ 12,61
VALOR BDI (28.08%):	R\$ 3,54
VALOR COM BDI:	R\$ 16,15
QUANTIDADE (M2):	689,64

88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL