


|                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|  | <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA: 10/12/2024 |  |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |                  |  |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                        | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                        | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |                  |  |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                             | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |                  |  |
|                                                                                  | VALIDADE DA PROPOSTA:                              | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |                  |  |
| DATA:                                                                            |                                                    | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |



|          |                                                                |        |    |            |                 |          |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------|----|------------|-----------------|----------|
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0,04010000 | R\$ 0,62        | R\$ 0,02 |
| 00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS           | SINAPI | KG | 0,72880000 | R\$ 1,86        | R\$ 1,36 |
|          |                                                                |        |    |            | TOTAL Material: | R\$ 1,38 |

| Mão da Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| 88310                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,50540000  | R\$ 27,48                                      | R\$ 13,89 |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,16850000  | R\$ 20,11                                      | R\$ 3,39  |
|                                         |                                      |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 17,28 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 18,66 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 5,24  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 23,90 |
| QUANTIDADE (M2):    | 38,70     |

| C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) |                                    |         |      |             |                 |          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| Material                                                 |                                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
| I1490                                                    | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L    | 0,12000000  | R\$ 10,58       | R\$ 1,27 |
| I1347                                                    | LIXA PARA MADEIRA/MASSA            | SEINFRA | UN   | 0,25000000  | R\$ 0,61        | R\$ 0,15 |
| I2096                                                    | TINTA LATEX                        | SEINFRA | L    | 0,17000000  | R\$ 15,96       | R\$ 2,71 |
|                                                          |                                    |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 4,13 |

| Mão da Obra |                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I0045       | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 19,10          | R\$ 6,68  |
| I2395       | PINTOR             | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 24,16          | R\$ 9,66  |
|             |                    |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 16,34 |


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 20,47 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 5,75  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 26,22 |
| QUANTIDADE (M2):    | 639,64    |

| 88483 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2) |                                                |        |      |             |                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|----------|
| Material                                                                                     |                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
| 00007356                                                                                     | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L    | 0,22850000  | R\$ 28,10       | R\$ 6,42 |
|                                                                                              |                                                |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 6,42 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| 88310                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,22700000  | R\$ 27,48                                      | R\$ 6,24 |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,07570000  | R\$ 20,11                                      | R\$ 1,52 |
|                                         |                                      |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 7,76 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 14,18 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 3,98  |

|                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA: 10/12/2024 |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |                  |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                        | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                        | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                             | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                  | VALIDADE DA PROPOSTA:                              | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                  | DATA:                                              | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |                  |



646  
FLS 42

|                  |           |
|------------------|-----------|
| VALOR COM BDI:   | R\$ 18,16 |
| QUANTIDADE (M2): | 98,70     |

| C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2) |                         |         |      |             |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Material                                                        |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I6165                                                           | LIQUIBRILHO INCOLOR     | SEINFRA | L    | 0,48000000  | R\$ 19,17      | R\$ 9,20 |
| I1347                                                           | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 0,61       | R\$ 0,61 |
| TOTAL Material:                                                 |                         |         |      |             |                | R\$ 9,81 |
| Mão de Obra                                                     |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0045                                                           | AJUDANTE DE PINTOR      | SEINFRA | H    | 0,18000000  | R\$ 19,10      | R\$ 3,44 |
| I2395                                                           | PINTOR                  | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 24,16      | R\$ 4,83 |
| TOTAL Mão de Obra:                                              |                         |         |      |             |                | R\$ 8,27 |
| VALOR:                                                          |                         |         |      |             | R\$ 18,08      |          |
| VALOR BDI (28.08%):                                             |                         |         |      |             | R\$ 5,08       |          |
| VALOR COM BDI:                                                  |                         |         |      |             | R\$ 23,16      |          |
| QUANTIDADE (M2):                                                |                         |         |      |             | 689,64         |          |

| C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2) |                              |         |      |             |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                                                         |                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I1347                                                                            | LIXA PARA MADEIRA/MASSA      | SEINFRA | UN   | 0,50000000  | R\$ 0,61       | R\$ 0,30  |
| I1512                                                                            | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | SEINFRA | KG   | 0,45000000  | R\$ 6,35       | R\$ 2,86  |
| TOTAL Material:                                                                  |                              |         |      |             |                | R\$ 3,16  |
| Mão de Obra                                                                      |                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I0045                                                                            | AJUDANTE DE PINTOR           | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 5,73  |
| I2395                                                                            | PINTOR                       | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 24,15      | R\$ 8,46  |
| TOTAL Mão de Obra:                                                               |                              |         |      |             |                | R\$ 14,19 |
| VALOR:                                                                           |                              |         |      |             | R\$ 17,35      |           |
| VALOR BDI (28.08%):                                                              |                              |         |      |             | R\$ 4,87       |           |
| VALOR COM BDI:                                                                   |                              |         |      |             | R\$ 22,22      |           |
| QUANTIDADE (M2):                                                                 |                              |         |      |             | 182,28         |           |

| C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) |                                          |         |      |             |                |          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Material                                                |                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0035                                                   | AGUARRÁS MINERAL                         | SEINFRA | L    | 0,04000000  | R\$ 17,77      | R\$ 0,71 |
| I1100                                                   | ESMALTE SINTETICO                        | SEINFRA | L    | 0,16000000  | R\$ 27,93      | R\$ 4,47 |
| I1199                                                   | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L    | 0,13000000  | R\$ 14,17      | R\$ 1,84 |
| I1347                                                   | LIXA PARA MADEIRA/MASSA                  | SEINFRA | UN   | 0,40000000  | R\$ 0,61       | R\$ 0,24 |
| TOTAL Material:                                         |                                          |         |      |             |                | R\$ 7,26 |



**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

697

FLS 6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| Mão de Obra         |                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0045               | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 19,10      | R\$ 6,68  |
| I2395               | PINTOR             | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 9,66  |
| TOTAL Mão de Obra:  |                    |         |      |             |                | R\$ 16,34 |
| VALOR:              |                    |         |      |             |                | R\$ 23,60 |
| VALOR BDI (28.08%): |                    |         |      |             |                | R\$ 6,63  |
| VALOR COM BDI:      |                    |         |      |             |                | R\$ 30,23 |
| QUANTIDADE (M2):    |                    |         |      |             |                | 231,56    |

| C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) |                   |         |      |             |                |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Material                                              |                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0035                                                 | AGUARRÁS MINERAL  | SEINFRA | L    | 0,03000000  | R\$ 17,77      | R\$ 0,53 |
| I1100                                                 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L    | 0,16000000  | R\$ 27,93      | R\$ 4,47 |
| I1346                                                 | LIXA PARA FERRO   | SEINFRA | UN   | 0,30000000  | R\$ 1,87       | R\$ 0,56 |
| I2293                                                 | ZARCÃO            | SEINFRA | L    | 0,12000000  | R\$ 25,24      | R\$ 3,03 |
| TOTAL Material:                                       |                   |         |      |             |                | R\$ 8,59 |

| Mão de Obra         |                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0045               | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 19,10      | R\$ 15,28 |
| I2395               | PINTOR             | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 24,16      | R\$ 19,33 |
| TOTAL Mão de Obra:  |                    |         |      |             |                | R\$ 34,61 |
| VALOR:              |                    |         |      |             |                | R\$ 43,20 |
| VALOR BDI (28.08%): |                    |         |      |             |                | R\$ 12,13 |
| VALOR COM BDI:      |                    |         |      |             |                | R\$ 55,33 |
| QUANTIDADE (M2):    |                    |         |      |             |                | 58,52     |

| C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2) |                                 |         |      |             |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Material                                                                                  |                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0154                                                                                     | ÁCIDO MURIÁTICO                 | SEINFRA | L    | 0,05000000  | R\$ 6,08       | R\$ 0,30 |
| I2085                                                                                     | TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO | SEINFRA | L    | 0,21000000  | R\$ 10,21      | R\$ 2,14 |
| TOTAL Material:                                                                           |                                 |         |      |             |                | R\$ 2,44 |

| Mão de Obra         |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2395               | PINTOR   | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 12,08 |
| I2543               | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 18,46      | R\$ 7,38  |
| TOTAL Mão de Obra:  |          |         |      |             |                | R\$ 19,46 |
| VALOR:              |          |         |      |             |                | R\$ 21,90 |
| VALOR BDI (28.08%): |          |         |      |             |                | R\$ 6,15  |
| VALOR COM BDI:      |          |         |      |             |                | R\$ 28,05 |
| QUANTIDADE (M2):    |          |         |      |             |                | 256,48    |



**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

642

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| C1628 LIMPEZA GERAL (M2) |          |         |      |             |                |           |
|--------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra              |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I2543                    | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,70000000  | R\$ 18,46      | R\$ 12,92 |
| TOTAL Mão de Obra:       |          |         |      |             |                | R\$ 12,92 |
| VALOR:                   |          |         |      |             |                | R\$ 12,92 |
| VALOR BDI (28.08%):      |          |         |      |             |                | R\$ 3,63  |
| VALOR COM BDI:           |          |         |      |             |                | R\$ 16,55 |
| QUANTIDADE (M2):         |          |         |      |             |                | 1.266,16  |

| C4064 GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2) |                                               |         |      |             |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                                                               |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I0805                                                                                  | CIMENTO PORTLAND                              | SEINFRA | KG   | 2,60000000  | R\$ 0,62       | R\$ 1,61   |
| I1231                                                                                  | GRANITO POLIDO PRETO E=2cm                    | SEINFRA | M2   | 1,05000000  | R\$ 343,79     | R\$ 360,98 |
| I7890                                                                                  | REJUNTE PARA GRANITO                          | SEINFRA | KG   | 0,25000000  | R\$ 5,76       | R\$ 1,44   |
| TOTAL Material:                                                                        |                                               |         |      |             |                | R\$ 364,03 |
| Mão de Obra                                                                            |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I2391                                                                                  | PEDREIRO                                      | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 36,24  |
| I2543                                                                                  | SERVENTE                                      | SEINFRA | H    | 1,75000000  | R\$ 18,46      | R\$ 32,30  |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                     |                                               |         |      |             |                | R\$ 68,54  |
| Serviço                                                                                |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| C0171                                                                                  | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3   | 0,02500000  | R\$ 499,94     | R\$ 12,50  |
| TOTAL Serviço:                                                                         |                                               |         |      |             |                | R\$ 12,50  |
| VALOR:                                                                                 |                                               |         |      |             |                | R\$ 445,07 |
| VALOR BDI (28.08%):                                                                    |                                               |         |      |             |                | R\$ 124,93 |
| VALOR COM BDI:                                                                         |                                               |         |      |             |                | R\$ 570,05 |
| QUANTIDADE (M2):                                                                       |                                               |         |      |             |                | 15,12      |

ROMULO VASCONCELOS  
PONTE:56031793334  
93334

Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS  
PONTE:56031793334  
Dados: 2024.12.10 07:45:27 -03'00'

ALEXANDR E LIMA FERREIRA:58075372387  
8075372387

Assinado de forma digital por ALEXANDRE LIMA FERREIRA:58075372387  
Dados: 2024.12.10 07:45:44 -03'00'





|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                                                                                                                                                                                            | DATA:      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | 10/12/2024 |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE |            |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                  | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                       | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                   |            |
| VALIDADE DA PROPOSTA:                                                            | 60 (SESSENTA) DIAS                           |                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| DATA:                                                                            | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                       |                                                                                                                                                                                                                                            |            |

649  
 FLS  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                     |        |      |             |                |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares                                   |                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00037370                                                  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39 |
| 00043489                                                  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,24       | R\$ 1,24 |
| 00037372                                                  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34 |
| 00043465                                                  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,82       | R\$ 0,82 |
| 00037373                                                  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04 |
| 00037371                                                  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares:                            |                                                                                     |        |      |             |                | R\$ 7,93 |

| Mão de Obra        |                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00006114           | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 12,99      | R\$ 12,99 |
| TOTAL Mão de Obra: |                               |        |      |             |                | R\$ 12,99 |

| Serviço        |                                                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95308          | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,17       | R\$ 0,17 |
| TOTAL Serviço: |                                                                                   |        |      |             |                | R\$ 0,17 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 21,09 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 5,92  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 27,01 |
| QUANTIDADE (H):     | 0,54      |

| 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                                  |        |      |             |                |          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares                                       |                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00037370                                                      | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39 |
| 00043483                                                      | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,43       | R\$ 1,43 |
| 00037372                                                      | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34 |
| 00043459                                                      | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,49       | R\$ 0,49 |
| 00037373                                                      | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04 |
| 00037371                                                      | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares:                                |                                                                                                  |        |      |             |                | R\$ 7,79 |

| Mão de Obra        |                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|--------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00006117           | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 12,99      | R\$ 12,99 |
| TOTAL Mão de Obra: |                                |        |      |             |                | R\$ 12,99 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA:      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | 10/12/2024 |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |            |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                  | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                       | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |            |
| VALIDADE DA PROPOSTA:                                                            | 60 (SESENTA) DIAS                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| DATA:                                                                            | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                       |                                                                                                                                                                                                                                             |            |

| Serviço                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,22       | R\$ 0,22  |
| TOTAL Serviço:                                                                              |        |      |             |                | R\$ 0,22  |
| VALOR:                                                                                      |        |      |             |                | R\$ 21,00 |
| VALOR BDI (28.08%):                                                                         |        |      |             |                | R\$ 5,90  |
| VALOR COM BDI:                                                                              |        |      |             |                | R\$ 26,90 |
| QUANTIDADE (H):                                                                             |        |      |             |                | 4,13      |

| C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ) |         |      |             |                |           |
|-----------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 18268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm              | SEINFRA | M    | 5,20000000  | R\$ 5,07       | R\$ 26,36 |
| 11724 PREGO                                   | SEINFRA | KG   | 0,10000000  | R\$ 14,89      | R\$ 1,49  |
| TOTAL Material:                               |         |      |             |                | R\$ 27,85 |
| Mão de Obra                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO                 | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 19,10      | R\$ 6,68  |
| 10498 CARPINTEIRO                             | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 24,16      | R\$ 8,46  |
| TOTAL Mão de Obra:                            |         |      |             |                | R\$ 15,14 |
| VALOR:                                        |         |      |             |                | R\$ 42,99 |
| VALOR BDI (28.08%):                           |         |      |             |                | R\$ 12,07 |
| VALOR COM BDI:                                |         |      |             |                | R\$ 55,06 |
| QUANTIDADE (CJ):                              |         |      |             |                | 28,00     |

| C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3) |         |      |              |                |              |
|--------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| Material                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 10109 AREIA MEDIA                                      | SEINFRA | M3   | 1,21600000   | R\$ 73,22      | R\$ 89,04    |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                                 | SEINFRA | KG   | 486,00000000 | R\$ 0,62       | R\$ 301,32   |
| TOTAL Material:                                        |         |      |              |                | R\$ 390,36   |
| Mão de Obra                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 12543 SERVENTE                                         | SEINFRA | H    | 32,45000000  | R\$ 18,46      | R\$ 599,03   |
| TOTAL Mão de Obra:                                     |         |      |              |                | R\$ 599,03   |
| VALOR:                                                 |         |      |              |                | R\$ 989,39   |
| VALOR BDI (28.08%):                                    |         |      |              |                | R\$ 277,82   |
| VALOR COM BDI:                                         |         |      |              |                | R\$ 1.267,21 |
| QUANTIDADE (M3):                                       |         |      |              |                | 17,43        |

| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3) |       |      |             |                |       |
|----------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Material                                                 | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |



RVP

Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

659

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                 |                  |         |    |              |           |            |
|-----------------|------------------|---------|----|--------------|-----------|------------|
| 10109           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3 | 1,21600000   | R\$ 73,22 | R\$ 89,04  |
| 10805           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 365,00000000 | R\$ 0,62  | R\$ 226,30 |
| TOTAL Material: |                  |         |    |              |           | R\$ 315,34 |

|                    |          |         |      |             |                |            |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 10,00000000 | R\$ 18,46      | R\$ 184,60 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 184,60 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| VALOR:              | R\$ 499,94 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 140,38 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 640,32 |
| QUANTIDADE (M3):    | 0,38       |

|                                                                            |                  |         |      |              |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA 3/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3) |                  |         |      |              |                |            |
| Material                                                                   |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 10109                                                                      | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 1,21600000   | R\$ 73,22      | R\$ 89,04  |
| 10441                                                                      | CAL HIDRATADA    | SEINFRA | KG   | 182,00000000 | R\$ 0,84       | R\$ 152,88 |
| 10805                                                                      | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 365,00000000 | R\$ 0,62       | R\$ 226,30 |
| TOTAL Material:                                                            |                  |         |      |              |                | R\$ 468,22 |

|                    |          |         |      |             |                |            |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 10,00000000 | R\$ 18,46      | R\$ 184,60 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 184,60 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| VALOR:              | R\$ 652,82 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 183,31 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 836,13 |
| QUANTIDADE (M3):    | 0,26       |

|                                                                                                                                                                           |                                                                            |        |      |              |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3) |                                                                            |        |      |              |                |            |
| Material                                                                                                                                                                  |                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00000370                                                                                                                                                                  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3   | 1,14000000   | R\$ 113,88     | R\$ 129,82 |
| 00001106                                                                                                                                                                  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         | SINAPI | KG   | 171,13000000 | R\$ 1,01       | R\$ 172,84 |
| 00001379                                                                                                                                                                  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         | SINAPI | KG   | 192,52000000 | R\$ 0,63       | R\$ 121,29 |
| TOTAL Material:                                                                                                                                                           |                                                                            |        |      |              |                | R\$ 423,95 |

|                                                |                                      |        |      |             |                |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 11,10000000 | R\$ 20,11      | R\$ 223,22 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |      |             |                | R\$ 223,22 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| VALOR:              | R\$ 647,17 |
| VALOR BDI (28.98%): | R\$ 181,73 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 828,90 |





**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :  
10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

652

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                  |       |
|------------------|-------|
| QUANTIDADE (M3): | 52,30 |
|------------------|-------|

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF\_08/2019 (M3)

| Equipamento Custo Horário        |                                                                                                                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88392                            | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI  | 3,74000000  | R\$ 0,83       | R\$ 3,10 |
| 88386                            | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP  | 1,14000000  | R\$ 4,64       | R\$ 5,29 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                                                                                                               |        |      |             |                | R\$ 8,39 |

| Material        |                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370        | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3   | 1,16000000   | R\$ 113,88     | R\$ 132,10 |
| 00001106        | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         | SINAPI | KG   | 154,46000000 | R\$ 1,01       | R\$ 156,00 |
| 00001379        | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         | SINAPI | KG   | 173,77000000 | R\$ 0,63       | R\$ 109,48 |
| TOTAL Material: |                                                                            |        |      |              |                | R\$ 397,58 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88377                                          | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 4,88000000  | R\$ 23,92      | R\$ 116,73 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                                           |        |      |             |                | R\$ 116,73 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| VALOR:              | R\$ 522,70 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 146,77 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 669,47 |
| QUANTIDADE (M3):    | 2,42       |

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares        |                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370                       | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39 |
| 00043489                       | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,24       | R\$ 1,24 |
| 00037372                       | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34 |
| 00043465                       | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,82       | R\$ 0,82 |
| 00037373                       | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04 |
| 00037371                       | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: |                                                                                     |        |      |             |                | R\$ 7,93 |

| Mão de Obra        |                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00000378           | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 17,87      | R\$ 17,87 |
| TOTAL Mão de Obra: |                   |        |      |             |                | R\$ 17,87 |





**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA DE TAMBORIL

653

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| Serviço             |                                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 95314               | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,23       | R\$ 0,23  |
| TOTAL Serviço:      |                                                                       |        |      |             |                | R\$ 0,23  |
| VALOR:              |                                                                       |        |      |             |                | R\$ 25,83 |
| VALOR BDI (28.08%): |                                                                       |        |      |             |                | R\$ 7,25  |
| VALOR COM BDI:      |                                                                       |        |      |             |                | R\$ 33,08 |
| QUANTIDADE (H):     |                                                                       |        |      |             |                | 3,39      |

| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                        |        |      |             |                |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Encargos Complementares                                       |                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00037370                                                      | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39  |
| 00043484                                                      | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,20       | R\$ 1,20  |
| 00037372                                                      | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34  |
| 00043460                                                      | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,85       | R\$ 0,85  |
| 00037373                                                      | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04  |
| 00037371                                                      | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                        | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10  |
| TOTAL Encargos Complementares:                                |                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 7,92  |
| Mão de Obra                                                   |                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00000247                                                      | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                      | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 12,99      | R\$ 12,99 |
| TOTAL Mão de Obra:                                            |                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 12,99 |
| Serviço                                                       |                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 95316                                                         | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,56       | R\$ 0,56  |
| TOTAL Serviço:                                                |                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 0,56  |
| VALOR:                                                        |                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 21,47 |
| VALOR BDI (28.08%):                                           |                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 6,03  |
| VALOR COM BDI:                                                |                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 27,50 |
| QUANTIDADE (H):                                               |                                                                                        |        |      |             |                | 12,87     |

| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                      |        |      |             |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares                                                            |                                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00037370                                                                           | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39 |
| 00043485                                                                           | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,06       | R\$ 1,06 |
| 00037372                                                                           | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                          | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34 |
| 00043461                                                                           | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,31       | R\$ 0,31 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA:      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | 10/12/2024 |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |            |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                  | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                       | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |            |
| VALIDADE DA PROPOSTA:                                                            | 60 (SESSENTA) DIAS                           |                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| DATA:                                                                            | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                       |                                                                                                                                                                                                                                             |            |

|          |                                                                 |        |   |            |          |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|---|------------|----------|----------|
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)     | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,24

| Mão de Obra | FONTE                                                  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00000246    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H           | 1,00000000     | R\$ 12,99 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,99

| Serviço | FONTE                                                                                                      | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------|
| 95317   | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H           | 1,00000000     | R\$ 0,27 |

TOTAL Serviço: R\$ 0,27

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 20,50 |
| VALOR BDI (26.08%): | R\$ 5,76  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 26,26 |
| QUANTIDADE (H):     | 17,77     |

**88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF\_05/2023 (CHI)**

| Serviço | FONTE                                                                                                                                                   | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------|
| 88826   | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H           | 1,00000000     | R\$ 0,25 |
| 88827   | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023       | SINAPI | H           | 1,00000000     | R\$ 0,06 |

TOTAL Serviço: R\$ 0,31

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,31 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,40 |
| QUANTIDADE (CHI):   | 4,33     |

**88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF\_05/2023 (CHP)**

| Serviço | FONTE                                                                                                                                                   | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------|
| 88826   | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H           | 1,00000000     | R\$ 0,25 |
| 88827   | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023       | SINAPI | H           | 1,00000000     | R\$ 0,06 |



**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

120 (cento e vinte) dias

60 (SESSENTA) DIAS

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

655

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                |                                                                                                                                                                   |        |   |            |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|----------|----------|
| 88928          | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023            | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,29 | R\$ 0,29 |
| 88829          | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,21 | R\$ 1,21 |
| TOTAL Serviço: |                                                                                                                                                                   |        |   |            | R\$ 1,81 |          |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 1,81 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,51 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 2,32 |
| QUANTIDADE (CHP):   | 4,59     |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |             |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|----------|
| 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H) |                                                                                                                                   |        |             |                |              |          |
| Equipamento                                                                                                                                                       | FONTE                                                                                                                             | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |          |
| 00010535                                                                                                                                                          | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN          | 0,00006000     | R\$ 4.204,80 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Equipamento:                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |        |             |                | R\$ 0,25     |          |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,25 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,07 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,32 |
| QUANTIDADE (H):     | 6,92     |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |        |             |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|----------|
| 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H) |                                                                                                                                   |        |             |                |              |          |
| Equipamento                                                                                                                                                 | FONTE                                                                                                                             | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |          |
| 00010535                                                                                                                                                    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN          | 0,00001480     | R\$ 4.204,80 | R\$ 0,06 |
| TOTAL Equipamento:                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |        |             |                | R\$ 0,06     |          |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,06 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,02 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,08 |
| QUANTIDADE (H):     | 8,92     |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |             |                |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|----------|
| 88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H) |                                                                                                                                   |        |             |                |              |          |
| Equipamento                                                                                                                                                      | FONTE                                                                                                                             | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |          |
| 00010535                                                                                                                                                         | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN          | 0,00007000     | R\$ 4.204,80 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Equipamento:                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |             |                | R\$ 0,29     |          |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,29 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,08 |





**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| VALOR COM BDI:  | R\$ 0,37 |
| QUANTIDADE (H): | 4,59     |

| 88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H) |                                                       |        |      |             |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Especiais                                                                                                                                                                   |                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00002705                                                                                                                                                                    | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH  | 1,25120000  | R\$ 0,97       | R\$ 1,21 |
| TOTAL Especiais:                                                                                                                                                            |                                                       |        |      |             |                | R\$ 1,21 |
| VALOR:                                                                                                                                                                      |                                                       |        |      |             |                | R\$ 1,21 |
| VALOR BDI (28.08%):                                                                                                                                                         |                                                       |        |      |             |                | R\$ 0,34 |
| VALOR COM BDI:                                                                                                                                                              |                                                       |        |      |             |                | R\$ 1,55 |
| QUANTIDADE (H):                                                                                                                                                             |                                                       |        |      |             |                | 4,59     |

| 10632 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H) |                                       |         |      |             |                |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Geral                                   |                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12714                                   | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 21,29      | R\$ 21,29 |
| 12701                                   | DEPRECIAÇÃO                           | SEINFRA | H    | 2,26540000  | R\$ 1,00       | R\$ 2,27  |
| 12702                                   | JUROS                                 | SEINFRA | H    | 0,42920000  | R\$ 1,00       | R\$ 0,43  |
| 12703                                   | MANUTENÇÃO                            | SEINFRA | H    | 1,19230000  | R\$ 1,00       | R\$ 1,19  |
| TOTAL Geral:                            |                                       |         |      |             |                | R\$ 25,18 |
| VALOR:                                  |                                       |         |      |             |                | R\$ 25,18 |
| VALOR BDI (28.08%):                     |                                       |         |      |             |                | R\$ 7,07  |
| VALOR COM BDI:                          |                                       |         |      |             |                | R\$ 32,25 |
| QUANTIDADE (H):                         |                                       |         |      |             |                | 57,16     |

| 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                                  |        |      |             |                |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Encargos Complementares                                     |                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00037370                                                    | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39  |
| 00043493                                                    | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,43       | R\$ 1,43  |
| 00037372                                                    | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34  |
| 00043459                                                    | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,49       | R\$ 0,49  |
| 00037373                                                    | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04  |
| 00037371                                                    | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10  |
| TOTAL Encargos Complementares:                              |                                                                                                  |        |      |             |                | R\$ 7,79  |
| Mão de Obra                                                 |                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00001213                                                    | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)                                                       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 17,61      | R\$ 17,61 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10/12/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |

|         |                                                                                     | TOTAL Mão de Obra: |      | R\$ 17,61   |                     |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------|---------------------|-----------|
| Serviço |                                                                                     | FONTF              | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO      | TOTAL     |
| 95330   | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI             | H    | 1,00000000  | R\$ 0,23            | R\$ 0,23  |
|         |                                                                                     |                    |      |             | TOTAL Serviço:      | R\$ 0,23  |
|         |                                                                                     |                    |      |             | VALOR:              | R\$ 25,63 |
|         |                                                                                     |                    |      |             | VALOR BDI (28.08%): | R\$ 7,20  |
|         |                                                                                     |                    |      |             | VALOR COM BDI:      | R\$ 32,83 |
|         |                                                                                     |                    |      |             | QUANTIDADE (H):     | 18,28     |

| 94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) |                                                                                                                                                        |        |      |              |                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------------------------------------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | FONTF  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 88831                                                                                                                                              | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI  | 0,77870000   | R\$ 0,31                                       | R\$ 0,24   |
| 88830                                                                                                                                              | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP  | 0,82590000   | R\$ 1,61                                       | R\$ 1,49   |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |      |              | TOTAL Equipamento Custo Horário:               | R\$ 1,73   |
| Material                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | FONTF  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 00000370                                                                                                                                           | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)                                                                              | SINAPI | M3   | 0,75580000   | R\$ 113,88                                     | R\$ 86,07  |
| 00001379                                                                                                                                           | CIMENTO PORTLÂND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | SINAPI | KG   | 322,97770000 | R\$ 0,63                                       | R\$ 203,48 |
| 00004721                                                                                                                                           | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                  | SINAPI | M3   | 0,58720000   | R\$ 101,30                                     | R\$ 59,48  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |      |              | TOTAL Material:                                | R\$ 349,03 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                            |                                                                                                                                                        | FONTF  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 88377                                                                                                                                              | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | SINAPI | H    | 1,60460000   | R\$ 23,92                                      | R\$ 38,38  |
| 88316                                                                                                                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SINAPI | H    | 2,53330000   | R\$ 20,11                                      | R\$ 50,94  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |      |              | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 89,32  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |      |              | VALOR:                                         | R\$ 440,08 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |      |              | VALOR BDI (28.08%):                            | R\$ 123,57 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |      |              | VALOR COM BDI:                                 | R\$ 563,65 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |      |              | QUANTIDADE (M3):                               | 5,56       |

| C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) |                               |         |      |             |                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                        |                               | FONTF   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL     |
| 10682                                                            | BETONEIRA ELÉTRICA 560L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,71400000  | R\$ 25,18                        | R\$ 17,98 |
|                                                                  |                               |         |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 17,98 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

120 (cento e vinte) dias

60 (SESSENTA) DIAS

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA DE TAMBORIL

653

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| Material        |                  | FORTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| I0109           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,89710000   | R\$ 73,22      | R\$ 65,69  |
| I0805           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 282,00000000 | R\$ 0,62       | R\$ 174,84 |
| I1605           | PEDRISCO         | SEINFRA | M3   | 0,83600000   | R\$ 88,04      | R\$ 73,60  |
| TOTAL Material: |                  |         |      |              |                | R\$ 314,13 |

| Mão de Obra        |          | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 6,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 110,76 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 110,76 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| VALOR:              | R\$ 442,87 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 124,36 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 567,23 |
| QUANTIDADE (M3):    | 10,92      |

| C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) |                               |         |      |             |                |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                      |                               | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I0682                                                          | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,71400000  | R\$ 25,18      | R\$ 17,98 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                               |                               |         |      |             |                | R\$ 17,98 |

| Material:       |                  | FORTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| I0109           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,88720000   | R\$ 73,22      | R\$ 64,96  |
| I0805           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 294,00000000 | R\$ 0,62       | R\$ 182,28 |
| I1605           | PEDRISCO         | SEINFRA | M3   | 0,83600000   | R\$ 88,04      | R\$ 73,60  |
| TOTAL Material: |                  |         |      |              |                | R\$ 320,84 |

| Mão de Obra        |          | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 6,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 110,76 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 110,75 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| VALOR:              | R\$ 449,58 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 126,24 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 575,82 |
| QUANTIDADE (M3):    | 5,31       |

| 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG) |                              |        |      |             |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Material:                                                             |                              | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00000033                                                              | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG   | 1,11000000  | R\$ 7,46       | R\$ 8,28 |
| TOTAL Material:                                                       |                              |        |      |             |                | R\$ 8,28 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88238                                   | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,00260000  | R\$ 21,09      | R\$ 0,05 |
| 88245                                   | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,01620000  | R\$ 25,83      | R\$ 0,42 |





**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

659

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 0,47  |
| VALOR:                                         | R\$ 8,75  |
| VALOR BDI (28.08%):                            | R\$ 2,46  |
| VALOR COM BDI:                                 | R\$ 11,21 |
| QUANTIDADE (KG):                               | 209,03    |

| 95302 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                               |        |      |             |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra                                                                                 |                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00006114                                                                                    | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,01328000  | R\$ 12,99      | R\$ 0,17 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                          |                               |        |      |             |                | R\$ 0,17 |
| VALOR:                                                                                      |                               |        |      |             |                | R\$ 0,17 |
| VALOR BDI (28.08%):                                                                         |                               |        |      |             |                | R\$ 0,05 |
| VALOR COM BDI:                                                                              |                               |        |      |             |                | R\$ 0,22 |
| QUANTIDADE (H):                                                                             |                               |        |      |             |                | 0,54     |

| 95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                                |        |      |             |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra                                                                                     |                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00006117                                                                                        | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,01699000  | R\$ 12,99      | R\$ 0,22 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                              |                                |        |      |             |                | R\$ 0,22 |
| VALOR:                                                                                          |                                |        |      |             |                | R\$ 0,22 |
| VALOR BDI (28.08%):                                                                             |                                |        |      |             |                | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI:                                                                                  |                                |        |      |             |                | R\$ 0,28 |
| QUANTIDADE (H):                                                                                 |                                |        |      |             |                | 4,13     |

| 95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                   |        |      |             |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra                                                                     |                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00000378                                                                        | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,01328000  | R\$ 17,67      | R\$ 0,23 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                              |                   |        |      |             |                | R\$ 0,23 |
| VALOR:                                                                          |                   |        |      |             |                | R\$ 0,23 |
| VALOR BDI (28.08%):                                                             |                   |        |      |             |                | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI:                                                                  |                   |        |      |             |                | R\$ 0,29 |
| QUANTIDADE (H):                                                                 |                   |        |      |             |                | 3,39     |

| 95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                                   |        |      |             |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra                                                                                     |                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00000247                                                                                        | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,04297000  | R\$ 12,99      | R\$ 0,56 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                              |                                   |        |      |             |                | R\$ 0,56 |



**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |

PREFEITURA DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

660

FLS

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,56 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,16 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,72 |
| QUANTIDADE (H):     | 12,87    |

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,02070000  | R\$ 12,99      | R\$ 0,27 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                |        |      |             |                | R\$ 0,27 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,27 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,35 |
| QUANTIDADE (H):     | 17,77    |

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00001213 - CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,01328000  | R\$ 17,61      | R\$ 0,23 |
| TOTAL Mão de Obra:                                    |        |      |             |                | R\$ 0,23 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,23 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,29 |
| QUANTIDADE (H):     | 18,28    |

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


| Mão de Obra                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002436 - ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,04297000  | R\$ 17,61      | R\$ 0,76 |
| TOTAL Mão de Obra:               |        |      |             |                | R\$ 0,76 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,76 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,21 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,97 |
| QUANTIDADE (H):     | 30,90    |

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,02070000  | R\$ 17,61      | R\$ 0,36 |
| TOTAL Mão de Obra:                                    |        |      |             |                | R\$ 0,36 |

|                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA: 10/12/2024 |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE: |                  |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                         | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                         | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                              | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                  | VALIDADE DA PROPOSTA:                               | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                  | DATA:                                               | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |                  |



|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,36 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,10 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,46 |
| QUANTIDADE (H):     | 17,77    |

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra        | FONTE                                    | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00044497           | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | H           | 0,01328000     | R\$ 15,54 |
|                    |                                          |        |             |                | R\$ 0,21  |
| TOTAL Mão de Obra: |                                          |        |             |                | R\$ 0,21  |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,21 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,27 |
| QUANTIDADE (H):     | 71,51    |

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra        | FONTE                                                     | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00037666           | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | H           | 0,00957000     | R\$ 17,02 |
|                    |                                                           |        |             |                | R\$ 0,16  |
| TOTAL Mão de Obra: |                                                           |        |             |                | R\$ 0,16  |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,16 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,04 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,20 |
| QUANTIDADE (H):     | 20,75    |

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra        | FONTE                                       | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00004253           | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H           | 0,01885000     | R\$ 17,02 |
|                    |                                             |        |             |                | R\$ 0,32  |
| TOTAL Mão de Obra: |                                             |        |             |                | R\$ 0,32  |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,32 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,09 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,41 |
| QUANTIDADE (H):     | 3,11     |

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra        | FONTE                                                              | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00004230           | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | SINAPI | H           | 0,01328000     | R\$ 21,65 |
|                    |                                                                    |        |             |                | R\$ 0,29  |
| TOTAL Mão de Obra: |                                                                    |        |             |                | R\$ 0,29  |





RVP

Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

662

ELC

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,29 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,37 |
| QUANTIDADE (H):     | 6,46     |

| 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                    |        |      |             |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra                                                                      |                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00004750                                                                         | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,02442000  | R\$ 17,61      | R\$ 0,43 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                               |                    |        |      |             |                | R\$ 0,43 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,43 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,12 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,55 |
| QUANTIDADE (H):     | 2.547,34 |

| 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                  |        |      |             |                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra                                                                    |                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00004783                                                                       | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,01699000  | R\$ 17,61      | R\$ 0,30 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                             |                  |        |      |             |                | R\$ 0,30 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,30 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,38 |
| QUANTIDADE (H):     | 72,29    |

| 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                             |        |      |             |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra                                                                      |                             | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00006111                                                                         | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,02442000  | R\$ 12,01      | R\$ 0,29 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                               |                             |        |      |             |                | R\$ 0,29 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,29 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,37 |
| QUANTIDADE (H):     | 2.535,52 |

| 95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                                 |        |      |             |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra                                                                        |                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00012869                                                                           | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,01326000  | R\$ 17,39      | R\$ 0,23 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                 |                                 |        |      |             |                | R\$ 0,23 |

|        |          |
|--------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,23 |
|--------|----------|



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

663

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,29 |
| QUANTIDADE (H):     | 63,20    |

| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                        |        |      |             |                |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Encargos Complementares                           |                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00037370                                          | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39  |
| 00043484                                          | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,20       | R\$ 1,20  |
| 00037372                                          | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34  |
| 00043460                                          | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,85       | R\$ 0,85  |
| 00037373                                          | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04  |
| 00037371                                          | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                        | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10  |
| TOTAL Encargos Complementares:                    |                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 7,92  |
| Mão de Obra                                       |                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00002436                                          | ELETRICISTA (HORISTA)                                                                  | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 17,61      | R\$ 17,61 |
| TOTAL Mão de Obra:                                |                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 17,61 |
| Serviço                                           |                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 95332                                             | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,76       | R\$ 0,76  |
| TOTAL Serviço:                                    |                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 0,76  |
| VALOR:                                            |                                                                                        |        |      |             | R\$ 26,20      |           |
| VALOR BDI (28.08%):                               |                                                                                        |        |      |             | R\$ 7,38       |           |
| VALOR COM BDI:                                    |                                                                                        |        |      |             | R\$ 33,67      |           |
| QUANTIDADE (H):                                   |                                                                                        |        |      |             | 30,90          |           |

| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                      |        |      |             |                |          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares                                                |                                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00037370                                                               | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39 |
| 00043485                                                               | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,06       | R\$ 1,06 |
| 00037372                                                               | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                          | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34 |
| 00043461                                                               | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,31       | R\$ 0,31 |
| 00037373                                                               | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                          | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04 |
| 00037371                                                               | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                      | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares:                                         |                                                                                      |        |      |             |                | R\$ 7,24 |



**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

664

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| Mão de Obra        |                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|--------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00002696           | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 17,61      | R\$ 17,61 |
| TOTAL Mão de Obra: |                                            |        |      |             |                | R\$ 17,61 |

| Serviço        |                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95335          | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,36       | R\$ 0,36 |
| TOTAL Serviço: |                                                                                                |        |      |             |                | R\$ 0,36 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 25,21 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 7,08  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 32,29 |
| QUANTIDADE (H):     | 17,77     |

| C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3) |          |         |      |             |                |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra                                                       |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12543                                                             | SERVENTE | SEINFRA | H    | 3,50000000  | R\$ 18,46      | R\$ 64,61 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                |          |         |      |             |                | R\$ 64,61 |
| VALOR:                                                            |          |         |      |             |                | R\$ 64,61 |
| VALOR BDI (28.08%):                                               |          |         |      |             |                | R\$ 18,14 |
| VALOR COM BDI:                                                    |          |         |      |             |                | R\$ 82,75 |
| QUANTIDADE (M3):                                                  |          |         |      |             |                | 112,56    |

| 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2) |                                                                                                                 |        |      |             |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário                                                             |                                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 91693                                                                                 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI  | 0,22400000  | R\$ 28,81      | R\$ 6,45 |
| 91692                                                                                 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP  | 0,05600000  | R\$ 30,20      | R\$ 1,69 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                                                      |                                                                                                                 |        |      |             |                | R\$ 8,14 |

| Material        |                                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00005069        | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                           | SINAPI | KG   | 0,12800000  | R\$ 11,92      | R\$ 1,53   |
| 00004517        | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAC - BRUTA                                   | SINAPI | M    | 4,22800000  | R\$ 3,45       | R\$ 14,59  |
| 00006189        | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M    | 4,44800000  | R\$ 22,58      | R\$ 100,44 |
| TOTAL Material: |                                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 116,56 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88239                                   | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,17900000  | R\$ 21,00      | R\$ 3,76  |
| 88262                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,79200000  | R\$ 25,63      | R\$ 20,30 |





**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

665

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 24,06  |
| VALOR:                                         | R\$ 148,76 |
| VALOR BDI (28.08%):                            | R\$ 41,77  |
| VALOR COM BDI:                                 | R\$ 190,53 |
| QUANTIDADE (M2):                               | 23,08      |

| C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2) |                                                      |         |      |             |                     |            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|---------------------|------------|
| Material                                           |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO      | TOTAL      |
| 17960                                              | GRUA                                                 | SEINFRA | H    | 0,04000000  | R\$ 415,51          | R\$ 16,62  |
| 11495                                              | MADEIRA (PEROBA)                                     | SEINFRA | M3   | 0,00400000  | R\$ 2.770,53        | R\$ 11,08  |
| 18207                                              | PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS                            | SEINFRA | KG   | 2,42000000  | R\$ 9,89            | R\$ 23,93  |
| 11730                                              | PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,04000000  | R\$ 12,65           | R\$ 0,51   |
|                                                    |                                                      |         |      |             | TOTAL Material:     | R\$ 52,14  |
| Mão de Obra                                        |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO      | TOTAL      |
| 10037                                              | AJUDANTE                                             | SEINFRA | H    | 0,75000000  | R\$ 19,10           | R\$ 14,32  |
| 10498                                              | CARPINTEIRO                                          | SEINFRA | H    | 0,75000000  | R\$ 24,16           | R\$ 18,12  |
|                                                    |                                                      |         |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 32,44  |
|                                                    |                                                      |         |      |             | VALOR:              | R\$ 84,58  |
|                                                    |                                                      |         |      |             | VALOR BDI (28.08%): | R\$ 23,75  |
|                                                    |                                                      |         |      |             | VALOR COM BDI:      | R\$ 108,33 |
|                                                    |                                                      |         |      |             | QUANTIDADE (M2):    | 211,68     |

| C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) (M2) |                                                      |         |      |             |                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|---------------------|------------|
| Material                                            |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO      | TOTAL      |
| 10524                                               | CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)    | SEINFRA | M2   | 1,10000000  | R\$ 72,84           | R\$ 80,12  |
| 11495                                               | MADEIRA (PEROBA)                                     | SEINFRA | M3   | 0,04000000  | R\$ 2.770,53        | R\$ 110,82 |
| 11730                                               | PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,20000000  | R\$ 12,65           | R\$ 2,53   |
|                                                     |                                                      |         |      |             | TOTAL Material:     | R\$ 193,47 |
| Mão de Obra                                         |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO      | TOTAL      |
| 10037                                               | AJUDANTE                                             | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 19,10           | R\$ 9,55   |
| 10498                                               | CARPINTEIRO                                          | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,16           | R\$ 12,08  |
|                                                     |                                                      |         |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 21,63  |
|                                                     |                                                      |         |      |             | VALOR:              | R\$ 215,10 |
|                                                     |                                                      |         |      |             | VALOR BDI (28.08%): | R\$ 60,40  |
|                                                     |                                                      |         |      |             | VALOR COM BDI:      | R\$ 275,50 |
|                                                     |                                                      |         |      |             | QUANTIDADE (M2):    | 42,34      |

|                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA: 10/12/2024 |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |                  |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                         | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                         | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                              | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                  | VALIDADE DA PROPOSTA:                               | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| DATA:                                                                            | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |



666  
FLS

| C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ) |                                                             |         |      |             |                |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                   |                                                             | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 10109                                      | AREIA MEDIA                                                 | SEINFRA | M3   | 0,01060000  | R\$ 73,22      | R\$ 0,78   |
| 10209                                      | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 199,64     | R\$ 199,64 |
| 10441                                      | CAL HIDRATADA                                               | SEINFRA | KG   | 1,72000000  | R\$ 0,84       | R\$ 1,44   |
| 18269                                      | FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm                             | SEINFRA | M    | 5,10000000  | R\$ 44,05      | R\$ 224,65 |
| 11590                                      | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM                               | SEINFRA | UN   | 12,00000000 | R\$ 0,30       | R\$ 3,60   |
| 11724                                      | PREGO                                                       | SEINFRA | KG   | 0,20000000  | R\$ 14,89      | R\$ 2,98   |
| 11919                                      | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ                         | SEINFRA | UN   | 6,00000000  | R\$ 1,54       | R\$ 9,24   |
| TOTAL Material:                            |                                                             |         |      |             |                | R\$ 442,33 |

| Mão de Obra        |                         | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10041              | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 19,10      | R\$ 9,55  |
| 10498              | CARPINTEIRO             | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 12,08 |
| 12391              | PEDREIRO                | SEINFRA | H    | 1,40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 33,82 |
| 12543              | SERVENTE                | SEINFRA | H    | 1,40000000  | R\$ 18,46      | R\$ 25,84 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |      |             |                | R\$ 61,29 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| VALOR:              | R\$ 523,62 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 147,03 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 670,65 |
| QUANTIDADE (CJ):    | 14,00      |

| 3282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI) |                                                 |        |      |             |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                       |                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88295                                                                                                                         | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 24,08      | R\$ 24,08 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                                |                                                 |        |      |             |                | R\$ 24,08 |

| Serviço        |                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 93277          | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,44       | R\$ 0,44 |
| 93278          | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,10       | R\$ 0,10 |
| TOTAL Serviço: |                                                                                                                     |        |      |             |                | R\$ 0,54 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 24,62 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 6,91  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 31,53 |
| QUANTIDADE (CHI):   | 1,80      |

|                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA: 10/12/2024 |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |                  |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                         | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                         | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                              | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                  | VALIDADE DA PROPOSTA:                               | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| DATA:                                                                            |                                                     | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |                  |

**93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF\_03/2016 (CHP)**

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                 |  |  |  | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88295                                          | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 24,08      | R\$ 24,08 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                 |  |  |  |        |      |             |                | R\$ 24,08 |

| Serviço        |                                                                                                                               | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 93277          | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016           | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,44       | R\$ 0,44 |
| 93278          | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,10       | R\$ 0,10 |
| 93279          | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,41       | R\$ 0,41 |
| 93280          | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,76       | R\$ 0,76 |
| TOTAL Serviço: |                                                                                                                               |        |      |             |                | R\$ 1,71 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 25,79 |
| VALOR BDI (28,08%): | R\$ 7,24  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 33,03 |
| QUANTIDADE (CHP):   | 1,31      |

**93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF\_03/2016 (H)**

| Equipamento        |                                                                                           | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00036487           | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN   | 0,00006400  | R\$ 6.800,73   | R\$ 0,44 |
| TOTAL Equipamento: |                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 0,44 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,44 |
| VALOR BDI (28,08%): | R\$ 0,12 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,56 |
| QUANTIDADE (H):     | 3,11     |

**93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF\_03/2016 (H)**

| Equipamento        |                                                                                           | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00036487           | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN   | 0,00001480  | R\$ 6.800,73   | R\$ 0,10 |
| TOTAL Equipamento: |                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 0,10 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,10 |
| VALOR BDI (28,08%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,13 |
| QUANTIDADE (H):     | 3,11     |





**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

668

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

| 93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H) |                                                                                           |        |      |             |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento                                                                                                                  |                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00036487                                                                                                                     | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN   | 0,00006000  | R\$ 6.800,73   | R\$ 0,41 |
| TOTAL Equipamento:                                                                                                           |                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 0,41 |
| VALOR:                                                                                                                       |                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 0,41 |
| VALOR BDI (28.08%):                                                                                                          |                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 0,12 |
| VALOR COM BDI:                                                                                                               |                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 0,53 |
| QUANTIDADE (H):                                                                                                              |                                                                                           |        |      |             |                | 1,31     |

| 93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H) |                                                       |        |      |             |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Especiais                                                                                                                               |                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00002705                                                                                                                                | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH  | 0,78000000  | R\$ 0,97       | R\$ 0,76 |
| TOTAL Especiais:                                                                                                                        |                                                       |        |      |             |                | R\$ 0,76 |
| VALOR:                                                                                                                                  |                                                       |        |      |             |                | R\$ 0,76 |
| VALOR BDI (28.08%):                                                                                                                     |                                                       |        |      |             |                | R\$ 0,21 |
| VALOR COM BDI:                                                                                                                          |                                                       |        |      |             |                | R\$ 0,97 |
| QUANTIDADE (H):                                                                                                                         |                                                       |        |      |             |                | 1,31     |

| C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3) |          |         |      |             |                |            |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Mão de Obra                                               |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12391                                                     | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 5,00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 120,80 |
| 12543                                                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 8,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 147,68 |
| TOTAL Mão de Obra:                                        |          |         |      |             |                | R\$ 268,48 |
| VALOR:                                                    |          |         |      |             |                | R\$ 268,48 |
| VALOR BDI (28.08%):                                       |          |         |      |             |                | R\$ 75,39  |
| VALOR COM BDI:                                            |          |         |      |             |                | R\$ 343,87 |
| QUANTIDADE (M3):                                          |          |         |      |             |                | 28,27      |

| C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3) |              |         |      |             |                |            |
|--------------------------------------|--------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                             |              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 10108                                | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3   | 1,15000000  | R\$ 104,75     | R\$ 120,46 |



**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

669

FLS 36

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                     |          |         |      |             |                |            |
|---------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Mão de Obra         |          | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12543               | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,30000000  | R\$ 18,46      | R\$ 24,00  |
| TOTAL Mão de Obra:  |          |         |      |             |                | R\$ 24,00  |
| VALOR:              |          |         |      |             |                | R\$ 144,46 |
| VALOR BDI (28.08%): |          |         |      |             |                | R\$ 40,56  |
| VALOR COM BDI:      |          |         |      |             |                | R\$ 185,02 |
| QUANTIDADE (M3):    |          |         |      |             |                | 3,22       |

|                            |          |         |      |             |                |            |
|----------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C2862 LASTRO DE BRITA (M3) |          |         |      |             |                |            |
| Material                   |          | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 10260                      | BRITA    | SEINFRA | M3   | 1,15000000  | R\$ 88,04      | R\$ 101,25 |
| TOTAL Material:            |          |         |      |             |                | R\$ 101,25 |
| Mão de Obra                |          | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12543                      | SERVENTE | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 36,92  |
| TOTAL Mão de Obra:         |          |         |      |             |                | R\$ 36,92  |
| VALOR:                     |          |         |      |             |                | R\$ 138,17 |
| VALOR BDI (28.08%):        |          |         |      |             |                | R\$ 38,80  |
| VALOR COM BDI:             |          |         |      |             |                | R\$ 176,97 |
| QUANTIDADE (M3):           |          |         |      |             |                | 3,22       |

|                                                 |                       |         |      |             |                |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H) |                       |         |      |             |                |           |
| Mão de Obra                                     |                       | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12548                                           | OPERADOR DE BETONEIRA | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 21,29      | R\$ 21,29 |
| TOTAL Mão de Obra:                              |                       |         |      |             |                | R\$ 21,29 |
| VALOR:                                          |                       |         |      |             |                | R\$ 21,29 |
| VALOR BDI (28.08%):                             |                       |         |      |             |                | R\$ 5,98  |
| VALOR COM BDI:                                  |                       |         |      |             |                | R\$ 27,27 |
| QUANTIDADE (H):                                 |                       |         |      |             |                | 57,16     |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                |        |      |             |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI) |                                                                                                                                |        |      |             |                |          |
| Serviço                                                                                                                                   |                                                                                                                                | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 88387                                                                                                                                     | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,67       | R\$ 0,67 |
| 88369                                                                                                                                     | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,16       | R\$ 0,16 |
| TOTAL Serviço:                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |      |             |                | R\$ 0,83 |

|                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA: 10/12/2024 |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |                  |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                         | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                         | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                              | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                  | VALIDADE DA PROPOSTA:                               | 60 (SESENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| DATA:                                                                            | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |



|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,83 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,23 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 1,06 |
| QUANTIDADE (CHI):   | 9,07     |

| 88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP) |                                                                                                                                          |        |      |             |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Serviço                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 88387                                                                                                                                     | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023           | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,67       | R\$ 0,67 |
| 88389                                                                                                                                     | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,16       | R\$ 0,16 |
| 88390                                                                                                                                     | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,78       | R\$ 0,78 |
| 88391                                                                                                                                     | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,03       | R\$ 3,03 |
| TOTAL Serviço:                                                                                                                            |                                                                                                                                          |        |      |             |                | R\$ 4,64 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 4,64 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 1,30 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 5,94 |
| QUANTIDADE (CHP):   | 2,76     |

| 88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023 (H) |                                                                                                                           |        |      |             |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento                                                                                                                              |                                                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00037544                                                                                                                                 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN   | 0,00006000  | R\$ 11.144,75  | R\$ 0,67 |
| TOTAL Equipamento:                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 0,67 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,67 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,19 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,86 |
| QUANTIDADE (H):     | 11,83    |

| 88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H) |                                                                                                                           |        |      |             |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento                                                                                                                        |                                                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00037544                                                                                                                           | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN   | 0,00001480  | R\$ 11.144,75  | R\$ 0,16 |
| TOTAL Equipamento:                                                                                                                 |                                                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 0,16 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,16 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,04 |



|                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA: 10/12/2024 |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |                  |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                         | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                         | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                              | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                  | VALIDADE DA PROPOSTA:                               | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                  | DATA:                                               | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

631

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| VALOR COM BDI:  | R\$ 0,20 |
| QUANTIDADE (H): | 11,83    |

**88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF\_05/2023 (H)**

| Equipamento        |                                                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037544           | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN   | 0,00007000  | R\$ 11.144,75  | R\$ 0,78 |
| TOTAL Equipamento: |                                                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 0,78 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 0,78 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,22 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 1,00 |
| QUANTIDADE (H):     | 2,76     |

**88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_05/2023 (H)**

| Especiais        |                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002705         | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH  | 3,12799000  | R\$ 0,97       | R\$ 3,03 |
| TOTAL Especiais: |                                                       |        |      |             |                | R\$ 3,03 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | R\$ 3,03 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,85 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 3,88 |
| QUANTIDADE (H):     | 2,76     |

**88276 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

| Encargos Complementares        |                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370                       | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39 |
| 00043488                       | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,86       | R\$ 0,86 |
| 00037372                       | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34 |
| 00043464                       | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,01       | R\$ 0,01 |
| 00037373                       | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04 |
| 00037371                       | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: |                                                                                                 |        |      |             |                | R\$ 6,74 |

| Mão de Obra        |                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00044497           | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 15,54      | R\$ 15,54 |
| TOTAL Mão de Obra: |                                          |        |      |             |                | R\$ 15,54 |

|                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA :<br>10/12/2024 |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |                      |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                         | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |                      |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                         | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                              | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|                                                                                  | VALIDADE DA PROPOSTA:                               | 60 (SESENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| DATA:                                                                            | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |



| Serviço             |                                                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 95344               | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,21       | R\$ 0,21  |
| TOTAL Serviço:      |                                                                                              |        |      |             |                | R\$ 0,21  |
| VALOR:              |                                                                                              |        |      |             |                | R\$ 22,49 |
| VALOR BDI (28.08%): |                                                                                              |        |      |             |                | R\$ 6,32  |
| VALOR COM BDI:      |                                                                                              |        |      |             |                | R\$ 28,81 |
| QUANTIDADE (H):     |                                                                                              |        |      |             |                | 71,51     |

| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                                 |        |      |             |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares                                                             |                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00037370                                                                            | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39 |
| 00043488                                                                            | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,86       | R\$ 0,86 |
| 00037372                                                                            | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34 |
| 00043464                                                                            | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,01       | R\$ 0,01 |
| 00037373                                                                            | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04 |
| 00037371                                                                            | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares:                                                      |                                                                                                 |        |      |             |                | R\$ 6,74 |

| Mão de Obra        |                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00037666           | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 17,02      | R\$ 17,02 |
| TOTAL Mão de Obra: |                                                           |        |      |             |                | R\$ 17,02 |

| Serviço             |                                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 95389               | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,16       | R\$ 0,16  |
| TOTAL Serviço:      |                                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 0,16  |
| VALOR:              |                                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 23,92 |
| VALOR BDI (28.08%): |                                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 6,72  |
| VALOR COM BDI:      |                                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 30,64 |
| QUANTIDADE (H):     |                                                                                                           |        |      |             |                | 20,75     |

| 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                         |        |      |             |                |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares                                   |                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00037370                                                  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                        | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39 |
| 00043488                                                  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,86       | R\$ 0,86 |




**RVP**  
Construções & Serviços

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA: 10/12/2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |



|                                |                                                                                                 |        |   |            |          |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|----------|----------|
| 00037372                       | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043464                       | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| 00037373                       | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371                       | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: |                                                                                                 |        |   |            | R\$ 6,74 |          |

| Mão de Obra        |                                             | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00004253           | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 17,02      | R\$ 17,02 |
| TOTAL Mão de Obra: |                                             |        |      |             | R\$ 17,02      |           |

| Serviço        |                                                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95358          | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,32       | R\$ 0,32 |
| TOTAL Serviço: |                                                                                   |        |      |             | R\$ 0,32       |          |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 24,08 |
| VALOR BDI (23.08%): | R\$ 6,76  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 30,84 |
| QUANTIDADE (H):     | 3,11      |

| 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                                 |        |      |             |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares                                                   |                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00037370                                                                  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39 |
| 00043488                                                                  | EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,86       | R\$ 0,86 |
| 00037372                                                                  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34 |
| 00043464                                                                  | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,01       | R\$ 0,01 |
| 00037373                                                                  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04 |
| 00037371                                                                  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares:                                            |                                                                                                 |        |      |             | R\$ 6,74       |          |

| Mão de Obra        |                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00004230           | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 21,65      | R\$ 21,65 |
| TOTAL Mão de Obra: |                                                                    |        |      |             | R\$ 21,65      |           |

| Serviço        |                                                                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95360          | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,29       | R\$ 0,29 |
| TOTAL Serviço: |                                                                                                   |        |      |             | R\$ 0,29       |          |





**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA DE TAMBORIL

679

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 28,68 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 8,05  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 36,73 |
| QUANTIDADE (H):     | 6,46      |

| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                     |           |      |             |                |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|----------------|-----------|
| Encargos Complementares                        |                                                                                     | FORTE     | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00037370                                       | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | SINAPI    | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39  |
| 00043489                                       | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI    | H    | 1,00000000  | R\$ 1,24       | R\$ 1,24  |
| 00037372                                       | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI    | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34  |
| 00043465                                       | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI    | H    | 1,00000000  | R\$ 0,82       | R\$ 0,82  |
| 00037373                                       | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI    | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04  |
| 00037371                                       | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | SINAPI    | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10  |
| TOTAL Encargos Complementares:                 |                                                                                     |           |      |             |                | R\$ 7,93  |
| Mão de Obra                                    |                                                                                     | FORTE     | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00004750                                       | PEDREIRO (HORISTA)                                                                  | SINAPI    | H    | 1,00000000  | R\$ 17,61      | R\$ 17,61 |
| TOTAL Mão de Obra:                             |                                                                                     |           |      |             |                | R\$ 17,61 |
| Serviço                                        |                                                                                     | FORTE     | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 95371                                          | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | SINAPI    | H    | 1,00000000  | R\$ 0,43       | R\$ 0,43  |
| TOTAL Serviço:                                 |                                                                                     |           |      |             |                | R\$ 0,43  |
|                                                |                                                                                     |           |      |             |                |           |
| VALOR:                                         |                                                                                     | R\$ 25,97 |      |             |                |           |
| VALOR BDI (28.08%):                            |                                                                                     | R\$ 7,29  |      |             |                |           |
| VALOR COM BDI:                                 |                                                                                     | R\$ 33,26 |      |             |                |           |
| QUANTIDADE (H):                                |                                                                                     | 2.547,34  |      |             |                |           |

| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                   |        |      |             |                |          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares                      |                                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00037370                                     | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                  | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39 |
| 00043490                                     | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,73       | R\$ 1,73 |
| 00037372                                     | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34 |
| 00043466                                     | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,97       | R\$ 1,97 |
| 00037373                                     | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04 |
| 00037371                                     | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                   | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10 |





**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :  
10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

675

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 9,57 |
|--------------------------------|----------|

| Mão de Obra        |                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00004783           | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 17,61      | R\$ 17,61 |
| TOTAL Mão de Obra: |                  |        |      |             |                | R\$ 17,61 |

| Serviço        |                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95372          | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,30       | R\$ 0,30 |
| TOTAL Serviço: |                                                                      |        |      |             |                | R\$ 0,30 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 27,48 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 7,72  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 35,20 |
| QUANTIDADE (H):     | 72,29     |

| C4425 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN) |                                       |         |      |             |                |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                                   |                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I1027                                                      | DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA           | SEINFRA | UN   | 3,00000000  | R\$ 14,57      | R\$ 43,71  |
| I1155                                                      | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 51,41      | R\$ 51,41  |
| I8272                                                      | PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)          | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 135,92     | R\$ 135,92 |
| TOTAL Material:                                            |                                       |         |      |             |                | R\$ 231,04 |

| Mão de Obra        |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0041              | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 2,55000000  | R\$ 19,10      | R\$ 48,70  |
| I0498              | CARPINTEIRO             | SEINFRA | H    | 2,55000000  | R\$ 24,16      | R\$ 61,61  |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |      |             |                | R\$ 110,31 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| VALOR:              | R\$ 341,35 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 95,85  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 437,20 |
| QUANTIDADE (UN):    | 14,00      |

| C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) |          |         |      |             |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra                                                           |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I2543                                                                 | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,70000000  | R\$ 18,46      | R\$ 31,38 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                    |          |         |      |             |                | R\$ 31,38 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 31,38 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 8,81  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 40,19 |
| QUANTIDADE (M3):    | 77,28     |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_09/2015 (CHI) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|  | <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA: 10/12/2024 |  |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |                  |  |
|                                                                                  | MODALIDADE:                                         | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
|                                                                                  | PREFEITURA:                                         | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |                  |  |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:                              | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |                  |  |
|                                                                                  | VALIDADE DA PROPOSTA:                               | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |                  |  |
| DATA:                                                                            |                                                     | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |



| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88297                                          | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 28,68      | R\$ 28,68 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                                 |        |      |             |                | R\$ 28,68 |

| Serviço        |                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 91688          | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,11       | R\$ 0,11 |
| 91689          | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,02       | R\$ 0,02 |
| TOTAL Serviço: |                                                                                                                  |        |      |             |                | R\$ 0,13 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 28,81 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 8,09  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 36,90 |
| QUANTIDADE (CHI):   | 5,17      |

**91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF\_08/2015 (CHP)**

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88297                                          | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 28,68      | R\$ 28,68 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                                 |        |      |             |                | R\$ 28,68 |

| Serviço        |                                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 91688          | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015           | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,11       | R\$ 0,11 |
| 91689          | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,02       | R\$ 0,02 |
| 91690          | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,07       | R\$ 0,07 |
| 91691          | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,32       | R\$ 1,32 |
| TOTAL Serviço: |                                                                                                                            |        |      |             |                | R\$ 1,52 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 30,20 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 8,48  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 38,68 |
| QUANTIDADE (CHP):   | 1,29      |

**91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF\_08/2015 (H)**

| Equipamento |                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00014618    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN   | 0,00007200  | R\$ 1.497,34   | R\$ 0,11 |



**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

697

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL Equipamento:  | R\$ 0,11 |
| VALOR:              | R\$ 0,11 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 0,14 |
| QUANTIDADE (H):     | 6,46     |

| 91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H) |                                                                                                            |          |      |             |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento                                                                                                          |                                                                                                            | FORTE    | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00014618                                                                                                             | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI   | UN   | 0,00001480  | R\$ 1.497,34   | R\$ 0,02 |
| TOTAL Equipamento:                                                                                                   |                                                                                                            |          |      |             |                | R\$ 0,02 |
| VALOR:                                                                                                               |                                                                                                            | R\$ 0,02 |      |             |                |          |
| VALOR BDI (28.08%):                                                                                                  |                                                                                                            | R\$ 0,01 |      |             |                |          |
| VALOR COM BDI:                                                                                                       |                                                                                                            | R\$ 0,03 |      |             |                |          |
| QUANTIDADE (H):                                                                                                      |                                                                                                            | 6,46     |      |             |                |          |

| 91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H) |                                                                                                            |          |      |             |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento                                                                                                               |                                                                                                            | FORTE    | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00014618                                                                                                                  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI   | UN   | 0,00005000  | R\$ 1.497,34   | R\$ 0,07 |
| TOTAL Equipamento:                                                                                                        |                                                                                                            |          |      |             |                | R\$ 0,07 |
| VALOR:                                                                                                                    |                                                                                                            | R\$ 0,07 |      |             |                |          |
| VALOR BDI (28.08%):                                                                                                       |                                                                                                            | R\$ 0,02 |      |             |                |          |
| VALOR COM BDI:                                                                                                            |                                                                                                            | R\$ 0,09 |      |             |                |          |
| QUANTIDADE (H):                                                                                                           |                                                                                                            | 1,29     |      |             |                |          |

| 91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H) |                                                       |          |      |             |                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------|-------------|----------------|----------|
| Especiais                                                                                                                            |                                                       | FORTE    | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00002705                                                                                                                             | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI   | KWH  | 1,36000000  | R\$ 0,97       | R\$ 1,32 |
| TOTAL Especiais:                                                                                                                     |                                                       |          |      |             |                | R\$ 1,32 |
| VALOR:                                                                                                                               |                                                       | R\$ 1,32 |      |             |                |          |
| VALOR BDI (28.08%):                                                                                                                  |                                                       | R\$ 0,37 |      |             |                |          |
| VALOR COM BDI:                                                                                                                       |                                                       | R\$ 1,69 |      |             |                |          |
| QUANTIDADE (H):                                                                                                                      |                                                       | 1,29     |      |             |                |          |

| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |  |       |      |             |                |       |
|------------------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Encargos Complementares                        |  | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |



**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP

PREFEITURA:

TAMBORIL | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

DATA:

10 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA DE TAMBORIL

678

FLS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

|                                |                                                                                     |        |   |            |          |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|----------|----------|
| 00037370                       | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043491                       | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,33 | R\$ 1,33 |
| 00037372                       | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043467                       | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,61 | R\$ 0,61 |
| 00037373                       | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371                       | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: |                                                                                     |        |   |            | R\$ 7,81 |          |

| Mão de Obra        |                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-----------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00006111           | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 12,01      | R\$ 12,01 |
| TOTAL Mão de Obra: |                             |        |      |             | R\$ 12,01      |           |

| Serviço        |                                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95378          | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,29       | R\$ 0,29 |
| TOTAL Serviço: |                                                                        |        |      |             | R\$ 0,29       |          |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VALOR:              | R\$ 20,11 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 5,65  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 25,76 |
| QUANTIDADE (H):     | 2.535,52  |

| 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                                  |        |      |             |                |          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares                          |                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 00037370                                         | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39 |
| 00043483                                         | EPI - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,43       | R\$ 1,43 |
| 00037372                                         | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34 |
| 00043459                                         | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,49       | R\$ 0,49 |
| 00037373                                         | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,04 |
| 00037371                                         | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,10       | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares:                   |                                                                                                  |        |      |             | R\$ 7,79       |          |

| Mão de Obra        |                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00012869           | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 17,39      | R\$ 17,39 |
| TOTAL Mão de Obra: |                                 |        |      |             | R\$ 17,39      |           |

| Serviço |                                                                          | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95385   | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,23       | R\$ 0,23 |






**RVP**  
Construções & Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 10/12/2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL Serviço:      | R\$ 0,23  |
| VALOR:              | R\$ 25,41 |
| VALOR BDI (28.08%): | R\$ 7,14  |
| VALOR COM BDI:      | R\$ 32,55 |
| QUANTIDADE (H):     | 63,20     |

| C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M) |                                            |         |      |             |                |           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                        |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I0026                                           | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO            | SEINFRA | KG   | 0,02500000  | R\$ 55,50      | R\$ 1,39  |
| I1888                                           | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO          | SEINFRA | L    | 0,04000000  | R\$ 53,45      | R\$ 2,14  |
| I2193                                           | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) | SEINFRA | M    | 1,01000000  | R\$ 13,86      | R\$ 14,00 |
| TOTAL Material:                                 |                                            |         |      |             |                | R\$ 17,53 |
| Mão de Obra                                     |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I0043                                           | AJUDANTE DE ENCANADOR                      | SEINFRA | H    | 0,52000000  | R\$ 19,10      | R\$ 9,93  |
| I2320                                           | ENCANADOR                                  | SEINFRA | H    | 0,52000000  | R\$ 23,48      | R\$ 12,21 |
| TOTAL Mão de Obra:                              |                                            |         |      |             |                | R\$ 22,14 |
| VALOR:                                          |                                            |         |      |             |                | R\$ 39,67 |
| VALOR BDI (28.08%):                             |                                            |         |      |             |                | R\$ 11,14 |
| VALOR COM BDI:                                  |                                            |         |      |             |                | R\$ 50,81 |
| QUANTIDADE (M):                                 |                                            |         |      |             |                | 224,00    |

ROMULO VASCONCELOS

PONTE:56031793334

Assinado de forma digital por ROMULO VASCONCELOS

PONTE:56031793334

Dados: 2024.12.10 07:46:51 -03'00'

ALEXANDRE LIMA FERREIRA:

58075372387

Assinado de forma digital por ALEXANDRE LIMA FERREIRA:58075372387

Dados: 2024.12.10 07:47:12 -03'00'

|  | DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS |                                                                                                                                                                                                                                             | DATA:      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                             | 10/12/2024 |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |            |
|                                                                                  | MODALIDADE:                    | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                  | PREFEITURA:                    | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:         | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                  | VALIDADE DA PROPOSTA:          | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                  | DATA:                          | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |            |

| ITEM        | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                    | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| [ Serviço ] | 88238  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | H    |                       |                       |                  |
| 3.4.2       | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                    | M    | 99,40                 | 0,00205400            | 0,20416750       |
| 3.4.3       | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                          | M    | 165,20                | 0,00205400            | 0,33932050       |
|             |        | TOTAL:                                                                                                                                                                                                       |      |                       |                       | 0,54348840       |
| [ Serviço ] | 88239  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | H    |                       |                       |                  |
| 3.4.2       | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                    | M    | 99,40                 | 0,01360400            | 1,35223760       |
| 4.3         | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                          | M    | 165,20                | 0,01682600            | 2,77965520       |
|             |        | TOTAL:                                                                                                                                                                                                       |      |                       |                       | 4,13199280       |
| [ Serviço ] | C4422  | ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)                                                                                                                                                                           | CJ   |                       |                       |                  |
| 3.9.1.1     | C4426  | PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA                                                                                                                                                                  | UN   | 14,00                 | 2,00000000            | 28,00000000      |
|             |        | TOTAL:                                                                                                                                                                                                       |      |                       |                       | 28,00000000      |
| [ Serviço ] | C0164  | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3                                                                                                                                                                  | M3   |                       |                       |                  |
| 3.8.2       | C3028  | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3                                                                                                                                                  | M2   | 696,08                | 0,02500000            | 17,40200000      |
| 3.10.2.5    | C3674  | SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/ANCADAS E/OU PRATELEIRAS                                                                                                                                | UN   | 28,00                 | 0,00100000            | 0,02800000       |
|             |        | TOTAL:                                                                                                                                                                                                       |      |                       |                       | 17,43000000      |
| [ Serviço ] | C0171  | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4                                                                                                                                                                | M3   |                       |                       |                  |
| 3.12.2      | C4064  | GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO                                                                                                                                  | M2   | 15,12                 | 0,02500000            | 0,37800000       |
|             |        | TOTAL:                                                                                                                                                                                                       |      |                       |                       | 0,37800000       |
| [ Serviço ] | C0197  | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4                                                                                                                                              | M3   |                       |                       |                  |
| 3.4.4       | C1869  | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm                                                                                                                                                                                 | M    | 21,00                 | 0,00375000            | 0,07875000       |
| 3.7.6       | C2264  | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm                                                                                                                                                                                   | M    | 48,16                 | 0,00375000            | 0,18060000       |
|             |        | TOTAL:                                                                                                                                                                                                       |      |                       |                       | 0,25935000       |
| [ Serviço ] | 87369  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                               | M3   |                       |                       |                  |
| 3.4.1       | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                                                     | M2   | 963,20                | 0,00910000            | 8,76512000       |
| 3.8.3       | 87781  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022                                                | M2   | 1.048,32              | 0,04210000            | 44,13427200      |
|             |        | TOTAL:                                                                                                                                                                                                       |      |                       |                       | 52,89939200      |
| [ Serviço ] | 87337  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3   |                       |                       |                  |
| 3.6.2       | 94219  | CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                | M    | 207,20                | 0,01170000            | 2,42424000       |
|             |        | TOTAL:                                                                                                                                                                                                       |      |                       |                       | 2,42424000       |
| [ Serviço ] | 88245  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | H    |                       |                       |                  |
| 3.4.2       | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                    | M    | 99,40                 | 0,01279800            | 1,27212120       |

# DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/12/2024



|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. |
| MODALIDADE:            | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024/CP                                                                                                                                                                                                      |
| PREFEITURA:            | TAMBORIL   Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 120 (cento e vinte) dias                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDADE DA PROPOSTA:  | 60 (SESSENTA) DIAS                                                                                                                                                                                                                          |
| DATA:                  | 10 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                                                                                                                                      |



| ITEM      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INCUOMO | QUANTIDADE TOTAL |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 3.4.3     | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                    | M    | 165,20                | 0,01279800             | 2,11422960       |
| TOTAL:    |        |                                                                                                                                                                        |      |                       |                        | 3,38635080       |
| [Serviço] | 89247  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | H    |                       |                        |                  |
| 3.10.1.12 | 97607  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                           | UN   | 56,00                 | 0,22390000             | 12,87440000      |
| TOTAL:    |        |                                                                                                                                                                        |      |                       |                        | 12,87440000      |
| [Serviço] | 88248  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | H    |                       |                        |                  |
| 3.10.2.11 | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN   | 42,00                 | 0,42310000             | 17,77020000      |
| TOTAL:    |        |                                                                                                                                                                        |      |                       |                        | 17,77020000      |
| [Serviço] | 88831  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023                 | CHI  |                       |                        |                  |
| 3.4.2     | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                              | M    | 99,40                 | 0,01635270             | 1,62545838       |
| 3.4.3     | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                    | M    | 165,20                | 0,01635270             | 2,70146604       |
| TOTAL:    |        |                                                                                                                                                                        |      |                       |                        | 4,32692442       |
| [Serviço] | 88830  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023                 | CHP  |                       |                        |                  |
| 3.4.2     | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                              | M    | 99,40                 | 0,01734390             | 1,72398366       |
| 3.4.3     | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                    | M    | 165,20                | 0,01734390             | 2,86521228       |
| TOTAL:    |        |                                                                                                                                                                        |      |                       |                        | 4,58919594       |
| [Serviço] | 88826  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023                 | H    |                       |                        |                  |
| 3.4.2     | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                              | M    | 99,40                 | 0,03369660             | 3,34944204       |
| 3.4.3     | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                    | M    | 165,20                | 0,03369660             | 5,56667832       |
| TOTAL:    |        |                                                                                                                                                                        |      |                       |                        | 8,91612036       |
| [Serviço] | 88827  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023                      | H    |                       |                        |                  |
| 3.4.2     | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                              | M    | 99,40                 | 0,03369660             | 3,34944204       |
| 3.4.3     | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                    | M    | 165,20                | 0,03369660             | 5,56667832       |
| TOTAL:    |        |                                                                                                                                                                        |      |                       |                        | 8,91612036       |
| [Serviço] | 88828  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023                 | H    |                       |                        |                  |
| 3.4.2     | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                              | M    | 99,40                 | 0,01734390             | 1,72398366       |
| 3.4.3     | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                    | M    | 165,20                | 0,01734390             | 2,86521228       |
| TOTAL:    |        |                                                                                                                                                                        |      |                       |                        | 4,58919594       |
| [Serviço] | 88829  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 290 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023      | H    |                       |                        |                  |
| 3.4.2     | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                              | M    | 99,40                 | 0,01734390             | 1,72398366       |
| 3.4.3     | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                    | M    | 165,20                | 0,01734390             | 2,86521228       |