



Vieira

COSTA

CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO UNICO

Apresento a nossa proposta de preços que versa sobre a contratação de empresa para a execução dos serviços listados no **EDITAL** acima de acordo com projetos básicos.

Informo inteira submissão às cláusulas e condições existentes no edital de licitação eletrônica e termo de referência, como também aos ditames das leis e decretos que regem este procedimento administrativo.

Pelo preço global de **R\$ 1.142.446,68 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**, com prazo de execução 04 (QUATRO) MESES.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (NOVENTA)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR. **ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA**, portador (a) da Carteira de Identidade Nº **2008.00525-89 SSP/CE** e do CPF Nº **387.976.153-15**, como representante legal desta EMPRESA.

Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, matérias, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

EU, **ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA**, portador (a) da Carteira de Identidade Nº **2008.00525-89 SSP/CE** e do CPF Nº **387.976.153-15** REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES**, DECLARO para fins de prova junto à Comissão de Contratação a concordância no tocante à prorrogação e revalidação da nossa Proposta de preços pelo preço global digitado acima, por iguais e sucessivos períodos até a efetiva contratação

QUITERIANÓPOLIS-CE, 09 DE DEZEMBRO DE 2024

**ANTONIO
VALCENIR VIEIRA
COSTA:38797615
315**

Digitally signed by
**ANTONIO VALCENIR
VIEIRA
COSTA:38797615315**

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0726

EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

RESUMO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	75.998,00	6,65%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.076,00	0,18%
3	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - PADRÃO TIPO	1.064.372,68	93,17%

TOTAL SIMPLES	R\$ 891.988,45
BDI	R\$ 250.458,23
TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 1.142.446,68

100,00%

UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

VICTORIA Digitally signed by
PEDROSA VICTORIA
ALENCAR:0671 PEDROSA
8449385 ALENCAR:0671844
9385

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA - CE -> 346767
ENG CIVIL

ANTONIO Digitally signed by
VALCENIR VIEIRA ANTONIO VALCENIR
COSTA:3879761 VIEIRA
5315 COSTA:38797615315

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15





Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO

LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 10/12/2024 - 8:30H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

ORÇAMENTO ANALÍTICO - GLOBAL

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUB-TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					59.336,00	75.998,00
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	593,36	759,98	59.336,00	75.998,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.620,84	2.076,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	135,07	173,00	1.620,84	2.076,00
3		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - PADRÃO TIPO					831.031,61	1.064.372,68
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.028,91	3.877,17
3.1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	509,04	3,15	4,03	1.603,48	2.051,43
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	270,48	5,27	6,75	1.425,43	1.825,74
4		MOVIMENTO DE TERRA					8.550,35	10.951,17
4.1	C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	41,16	36,03	46,15	1.482,99	1.899,53
4.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	42,28	23,11	29,60	977,09	1.251,49
4.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	76,30	79,82	102,23	6.090,27	7.800,15
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					113.544,05	145.417,25
5.1		VIGA E BLOCO DE FUNDAÇÃO					42.547,02	54.491,13
5.1.1	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	24,22	481,31	616,46	11.657,33	14.930,66
5.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	867,30	8,81	11,28	7.640,91	9.783,14
5.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	244,44	8,90	11,40	2.175,52	2.786,62
5.1.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	21,08	400,57	513,05	8.444,02	10.815,09
5.1.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	54,88	33,79	43,28	1.854,40	2.375,21
5.1.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	21,14	392,53	502,75	8.298,08	10.628,14
5.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	21,14	117,16	150,06	2.476,76	3.172,27
5.2		CINTA					14.685,71	18.806,34
5.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	867,30	8,81	11,28	7.540,91	9.783,14
5.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	271,60	8,90	11,40	2.417,24	3.096,24
5.2.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,84	392,53	502,75	3.077,44	3.941,56
5.2.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	7,84	197,72	253,24	1.550,12	1.985,40
5.3		PILARES					41.885,38	53.642,94
5.3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	829,22	8,81	11,28	7.305,43	9.353,60
5.3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	232,82	8,90	11,40	2.072,10	2.654,15
5.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	211,68	111,41	142,69	23.583,27	30.204,62
5.3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,12	392,53	502,75	5.935,05	7.601,58
5.3.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	15,12	197,72	253,24	2.989,53	3.828,99
5.4		LAJES					14.425,94	18.476,84
5.4.1	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2	132,86	108,58	139,07	14.425,94	18.476,84
6		PAREDES E PAINEIS					69.148,98	88.563,71
6.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	963,20	60,76	77,82	58.524,03	74.956,22
6.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	99,40	29,25	37,46	2.907,45	3.723,52
6.3	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	165,20	37,80	48,41	6.244,56	7.997,33
6.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	21,00	70,14	89,84	1.472,94	1.886,64
7		IMPERMEABILIZAÇÃO					12.263,86	15.707,58
7.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	351,40	34,90	44,70	12.263,86	15.707,58
8		COBERTURA					79.678,83	102.053,13
8.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	439,32	131,63	168,59	57.827,69	74.064,96
8.2	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	207,20	21,73	27,83	4.502,46	5.786,38
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	309,40	10,31	13,21	3.189,91	4.037,17



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0766



8.4	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M	309,40	23,54	30,15	7.283,28	9.328,41
8.5	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	119,18	57,69	73,89	6.875,49	8.806,21
9		PISO					42.618,26	54.586,35
9.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	256,48	38,75	49,63	9.938,60	12.729,10
9.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	10,92	476,51	610,31	5.203,49	6.664,59
9.3	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	217,84	18,75	24,02	4.084,50	5.232,52
9.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	239,68	75,94	97,26	18.201,30	23.311,28
9.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	217,84	8,32	10,66	1.812,43	2.322,17
9.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	48,16	70,14	89,84	3.377,94	4.326,69
10		REVESTIMENTOS					193.213,06	247.468,54
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1.926,26	5,46	6,99	10.517,38	13.464,56
10.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	696,08	38,09	48,79	26.513,69	33.961,74
10.3	87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	1.048,32	52,98	67,86	55.539,99	71.139,00
10.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1.153,18	79,71	102,09	91.919,98	117.728,15
10.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1.048,32	8,32	10,66	8.722,02	11.175,09
11		ESQUADRIAS					64.512,28	82.626,98
11.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA					39.967,20	51.189,88
11.1.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10 M), COMPLETA	UN	14,00	776,34	994,34	10.868,76	13.920,76
11.1.2	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	42,00	692,82	887,36	29.098,44	37.269,12
11.2		ESQUADRIAS METÁLICAS					24.545,08	31.437,10
11.2.1	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	10,50	485,28	621,55	5.095,44	6.526,28
11.2.2	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	67,20	264,90	339,28	17.801,28	22.799,62
11.2.3	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	56,00	19,87	25,45	1.112,72	1.425,20
11.2.4	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	14,00	17,28	22,13	241,92	309,82
11.2.5	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	14,00	20,98	26,87	293,72	376,18
12		INSTALAÇÕES					184.591,96	236.428,50
12.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					65.827,02	84.313,04
12.1.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	14,00	78,26	100,24	1.095,64	1.403,36
12.1.2	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	14,00	61,07	78,22	854,98	1.095,08
12.1.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	140,00	5,24	6,71	733,60	939,40
12.1.4	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	70,00	20,99	26,88	1.469,30	1.881,60
12.1.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	14,00	25,25	32,34	353,50	452,76
12.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	28,00	12,90	16,52	361,20	462,56
12.1.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	14,00	32,13	41,15	449,82	576,10
12.1.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	140,00	6,52	8,35	912,80	1.169,00
12.1.9	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	28,00	17,73	22,71	496,44	635,88
12.1.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	14,00	17,73	22,71	248,22	317,94
12.1.11	CP.1	PAINEL PLAFON LED 20 25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO	UN	56,00	34,86	44,65	1.952,16	2.500,40
12.1.12	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	56,00	79,64	102,00	4.459,84	5.712,00
12.1.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	4.200,00	5,09	6,52	21.378,00	27.384,00
12.1.14	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	700,00	6,45	8,26	4.515,00	5.782,00
12.1.15	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	420,00	7,27	9,31	3.053,40	3.910,20
12.1.16	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	1.400,00	12,89	16,51	18.046,00	23.114,00
12.1.17	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	194,54	249,17	5.447,12	6.976,76
12.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					118.764,94	152.115,46
12.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	140,00	5,24	6,71	733,60	939,40
12.2.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	28,00	487,21	624,02	13.641,88	17.472,56
12.2.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	28,00	399,24	511,35	11.178,72	14.317,80
12.2.4	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	14,00	666,25	853,33	9.327,50	11.946,62
12.2.5	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	28,00	10,93	14,00	306,04	392,00
12.2.6	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN	28,00	95,18	121,91	2.665,04	3.413,48
12.2.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN	28,00	57,28	73,36	1.603,84	2.054,08
12.2.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	28,00	25,23	32,31	706,44	904,68
12.2.9	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	42,00	188,88	241,92	7.932,96	10.160,64
12.2.10	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	42,00	175,31	224,54	7.363,02	9.430,68



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



12.2.11	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA CU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	42,00	49,03	62,80	2.059,20	2.690,40
12.2.12	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	336,00	7,02	8,99	2.358,72	3.020,64
12.2.13	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	84,00	10,49	13,44	881,16	1.128,96
12.2.14	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	252,00	13,24	16,96	3.336,48	4.273,92
12.2.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	168,00	31,04	39,76	5.214,72	6.679,68
12.2.16	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25MM)	UN	112,00	9,22	11,81	1.032,64	1.322,72
12.2.17	C2371	TÉ PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25MM)	UN	42,00	11,25	14,41	472,50	605,22
12.2.18	C1751	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25MM)	UN	56,00	8,01	10,26	448,56	574,56
12.2.19	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	42,00	21,14	27,08	887,88	1.137,36
12.2.20	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	84,00	11,66	14,93	979,44	1.254,12
12.2.21	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	56,00	26,53	33,98	1.485,68	1.902,88
12.2.22	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	14,00	275,89	353,36	3.862,46	4.947,04
12.2.23	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	14,00	498,17	638,06	6.974,38	8.932,84
12.2.24	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	14,00	2.379,43	3.047,57	33.312,02	42.665,98
13	PINTURA						42.284,69	54.159,97
13.1	C1203	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	689,64	9,45	12,10	6.517,10	8.344,64
13.2	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	98,70	13,86	17,75	1.367,98	1.751,93
13.3	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	689,64	15,52	19,88	10.703,21	13.710,04
13.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	98,70	11,11	14,23	1.096,56	1.404,50
13.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	689,64	14,34	18,37	9.889,44	12.668,69
13.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	182,28	13,11	16,79	2.389,69	3.060,48
13.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	231,56	18,15	23,25	4.202,81	5.383,77
13.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	58,52	32,71	41,89	1.914,19	2.451,40
13.9	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO. 2 DEMÃOS	M2	256,48	16,39	20,99	4.203,71	5.383,52
14	SERVIÇOS DIVERSOS						17.596,38	22.533,33
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.266,16	9,52	12,19	12.053,84	15.434,49
14.2	C4064	GRANITO POLIDO E=2CM, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	15,12	366,57	469,50	5.542,54	7.098,84

TOTAL SIMPLES	R\$ 891.988,45
BDI	R\$ 250.458,23
TOTAL GERAL	R\$ 1.142.446,68

UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

VICTORIA PEDROSA
ALENCAR:0671844
9385

Digitally signed by
VICTORIA PEDROSA
ALENCAR:0671844
9385

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA - CE - 346767
ENG CIVIL

ANTONIO
VALCENIR VIEIRA
COSTA:38797615
315

Digitally signed by
ANTONIO VALCENIR
VIEIRA
COSTA:38797615315

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



Vieira

COSTA

CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Meadit, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226

EMPRESA:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO

LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 10/12/2024 - 8:30H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO

PRazo DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,65%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	75.998,00	18.999,50	18.999,50	18.999,50	18.999,50
		0,18%	100,00%			
3	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - PADRÃO TIPO	2.076,00	2.076,00			
		93,17%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		1.064.372,68	266.093,17	266.093,17	266.093,17	266.093,17
TOTAL SIMPLES		R\$ 1.142.446,68	287.168,67	285.092,67	285.092,67	285.092,67
		100,00%	25,14%	24,95%	24,95%	24,95%
TOTAL ACUMULADO			287.168,67	572.261,34	857.354,01	1.142.446,68
			25,14%	50,09%	75,05%	100,00%

100,00%
7599800,00%
100,00%
207600,00%
100,00%
106437268,00%

IMPORTA O CRONOGRAMA NO VALOR DE:

UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

VICTORIA

PEDROSA

ALENCAR:067184 ALENCAR:0671844

49385

VICTORIA PEDROSA ALENCAR

CREA - CE -> 3-66767

ENG CIVIL

Digitally signed by VICTORIA PEDROSA

Digitally signed by VICTORIA PEDROSA

Digitally signed by VICTORIA PEDROSA

9385

ANTONIO

VALCENIR VIEIRA

COSTA:387976153 VIEIRA

15

Digitally signed by

ANTONIO VALCENIR

COSTA:387976153 VIEIRA

COSTA:38797615315

VIEIRA COSIA CONSTRUÇÕES

CNPJ:73.419.673/0001-54

ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA

CPF: 387.976.153-15





CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226

EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

RESUMO - QUIOSQUES

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	(%)
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	276,94	0,36%
4	MOVIMENTO DE TERRA	782,22	1,03%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10.386,94	13,66%
6	PAREDES E PANEIS	6.325,99	8,32%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.121,97	1,48%
8	COBERTURA	7.289,51	9,59%
9	PISO	3.899,02	5,13%
10	REVESTIMENTOS	17.676,32	23,25%
11	ESQUADRIAS	5.901,92	7,76%
12	INSTALAÇÕES	16.887,75	22,21%
13	PINTURA	3.868,52	5,09%
14	SERVIÇOS DIVERSOS	1.609,52	2,12%

TOTAL SIMPLES	R\$ 59.359,40
BDI	R\$ 16.667,22
TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 76.026,62

[Handwritten signatures]

SETENTA E SEIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

VICTORIA
PEDROSA
ALENCAR:067184 ALENCAR:06718449
49385

ANTONIO VALCENIR
VIEIRA
COSTA:38797615315

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA - CE - 346767
ENG CIVIL

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15





Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98123-0276



EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

ORÇAMENTO ANALÍTICO - QUIOSQUES

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUB-TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
3		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - PADRÃO TIPO					59.359,40	76.026,62
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					216,35	276,94
3.1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	36,36	3,15	4,03	114,53	146,53
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	19,32	5,27	6,75	101,82	130,41
4		MOVIMENTO DE TERRA					610,74	782,22
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	2,94	36,03	46,15	105,93	135,68
4.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	3,02	23,11	29,60	69,79	89,39
4.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	5,45	79,82	102,23	435,02	557,15
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					8.110,29	10.386,94
5.1		VIGA E BLOCO DE FUNDAÇÃO					3.039,07	3.892,23
5.1.1	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,73	481,31	616,46	832,67	1.066,48
5.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	61,95	8,81	11,28	545,78	698,80
5.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	17,46	8,90	11,40	155,39	199,04
5.1.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,51	400,57	513,05	603,14	772,51
5.1.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	3,92	33,79	43,28	132,46	169,66
5.1.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,51	392,53	502,75	592,72	759,15
5.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	1,51	117,16	150,06	176,91	226,59
5.2		CINTA					1.048,98	1.343,31
5.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	61,95	8,81	11,28	545,78	698,80
5.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	19,40	8,90	11,40	172,66	221,16
5.2.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,56	392,53	502,75	219,82	281,54
5.2.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	0,56	197,72	253,24	110,72	141,81
5.3		PILARES					2.991,82	3.831,63
5.3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	59,23	8,81	11,28	521,82	668,11
5.3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	16,83	8,90	11,40	148,01	189,58
5.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	15,12	111,41	142,69	1.684,52	2.157,47
5.3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,08	392,53	502,75	423,93	542,97
5.3.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	1,08	197,72	253,24	213,54	273,50
5.4		LAJES					1.030,42	1.319,77
5.4.1	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2	9,49	108,58	139,07	1.030,42	1.319,77
6		PAREDES E PAINÉIS					4.939,22	6.325,99
6.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	68,80	60,76	77,82	4.180,29	5.354,02
6.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	7,10	29,25	37,46	207,68	265,97
6.3	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	11,80	37,80	48,41	446,04	571,24
6.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	1,50	70,14	89,84	105,21	134,76
7		IMPERMEABILIZAÇÃO					875,99	1.121,97
7.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	25,10	34,90	44,70	875,99	1.121,97
8		COBERTURA					5.691,34	7.289,51
8.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	31,38	131,63	168,59	4.130,55	5.290,35
8.2	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,80	21,73	27,83	321,60	411,88
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	22,10	10,31	13,21	227,85	291,94
8.4	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M	22,10	23,54	30,15	520,23	666,32
8.5	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	8,51	57,69	73,89	491,11	629,02
9		PISO					3.044,16	3.899,02



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0228



9.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	18,32	38,75	49,63	709,90	909,22
9.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,78	476,51	610,31	371,68	476,04
9.3	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	15,56	18,75	24,02	291,75	373,75
9.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	17,12	75,94	97,26	1.300,09	1.665,09
9.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	15,56	8,32	10,66	129,46	165,87
9.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	3,44	70,14	89,84	241,28	309,05
10		REVESTIMENTOS					13.800,92	17.676,32
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	137,59	5,46	6,99	751,24	961,75
10.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	49,72	38,09	48,79	1.893,83	2.425,84
10.3	87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	74,88	52,98	67,86	3.967,14	5.081,36
10.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	82,37	79,71	102,09	6.565,71	8.409,15
10.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	74,88	8,32	10,66	623,00	798,22
11		ESQUADRIAS					4.600,02	5.901,92
11.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA					2.854,80	3.656,42
11.1.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10 M), COMPLETA	UN	1,00	776,34	994,34	776,34	994,34
11.1.2	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)M	UN	3,00	692,82	887,36	2.078,46	2.662,08
11.2		ESQUADRIAS METÁLICAS					1.753,22	2.245,50
11.2.1	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	0,75	485,28	621,55	363,96	466,16
11.2.2	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	4,80	264,90	339,28	1.271,52	1.628,54
11.2.3	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	4,00	19,87	25,45	79,48	101,80
11.2.4	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	1,00	17,28	22,13	17,28	22,13
11.2.5	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	1,00	20,98	26,87	20,98	26,87
12		INSTALAÇÕES					13.185,14	16.887,75
12.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4.701,93	6.022,36
12.1.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	78,26	100,24	78,26	100,24
12.1.2	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	61,07	78,22	61,07	78,22
12.1.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	10,00	5,24	6,71	52,40	67,10
12.1.4	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	5,00	20,99	26,88	104,95	134,40
12.1.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	25,25	32,34	25,25	32,34
12.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	12,90	16,52	25,80	33,04
12.1.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	32,13	41,15	32,13	41,15
12.1.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	10,00	6,52	8,35	65,20	83,50
12.1.9	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	17,73	22,71	35,46	45,42
12.1.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	17,73	22,71	17,73	22,71
12.1.11	CP.1	PAINEL PLAFON LED 20 25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO	UN	4,00	34,86	44,65	139,44	178,60
12.1.12	97607	LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	79,64	102,00	318,56	408,00
12.1.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	300,00	5,09	6,52	1.527,00	1.956,00
12.1.14	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	50,00	6,45	8,26	322,50	413,00
12.1.15	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	7,27	9,31	218,10	279,30
12.1.16	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	100,00	12,89	16,51	1.289,00	1.651,00
12.1.17	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	194,54	249,17	389,08	498,34
12.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					8.483,21	10.865,39
12.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	10,00	5,24	6,71	52,40	67,10
12.2.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	487,21	624,02	974,42	1.248,04
12.2.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	399,24	511,35	798,48	1.022,70
12.2.4	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0,58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	666,25	853,33	666,25	853,33
12.2.5	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	2,00	10,93	14,00	21,86	28,00
12.2.6	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN	2,00	95,18	121,91	190,36	243,82
12.2.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN	2,00	57,28	73,36	114,56	146,72
12.2.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00	25,23	32,31	50,46	64,62
12.2.9	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	188,88	241,92	566,64	725,76
12.2.10	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	175,31	224,54	525,93	673,62
12.2.11	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	49,03	62,80	147,09	188,40
12.2.12	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	24,00	7,02	8,99	168,48	215,76
12.2.13	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M	6,00	10,49	13,44	62,94	80,64
12.2.14	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	18,00	13,24	16,96	238,32	305,28



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



12.2.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	12,00	31,04	39,76	372,48	
12.2.16	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25MM)	UN	8,00	9,22	11,81	73,76	94,48
12.2.17	C2371	TÉ PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25MM)	UN	3,00	11,25	14,41	33,75	43,23
12.2.18	C1751	LUBA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25MM)	UN	4,00	8,01	10,26	32,04	41,04
12.2.19	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	3,00	21,14	27,08	63,42	81,24
12.2.20	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	6,00	11,66	14,93	69,96	89,58
12.2.21	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	4,00	26,53	33,98	106,12	135,92
12.2.22	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	275,89	353,36	275,89	353,36
12.2.23	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	498,17	638,06	498,17	638,06
12.2.24	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00	2.379,43	3.047,57	2.379,43	3.047,57
13	PINTURA						3.020,34	3.868,52
13.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	49,26	9,45	12,10	465,51	596,05
13.2	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	7,05	13,86	17,75	97,71	125,14
13.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	49,26	15,52	19,88	764,52	979,29
13.4	88486	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,05	11,11	14,23	78,33	100,32
13.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	49,26	14,34	18,37	706,39	904,91
13.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	13,02	13,11	16,79	170,69	218,61
13.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	16,54	18,15	23,25	300,20	384,56
13.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,18	32,71	41,89	136,73	175,10
13.9	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	18,32	16,39	20,99	300,26	384,54
14	SERVIÇOS DIVERSOS						1.256,89	1.609,52
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	90,44	9,52	12,19	860,99	1.102,46
14.2	C4064	GRANITO POLIDO E=2CM, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,08	366,57	469,50	395,90	507,06

TOTAL SIMPLES	R\$ 59.359,40
BDI	R\$ 16.667,22
TOTAL GERAL	R\$ 76.026,62

SETENTA E SEIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

VICTORIA
PEDROSA
ALENCAR:067184
49385

Digitally signed by
VICTORIA PEDROSA
ALENCAR:067184
9385

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA - CE - 346767
ENG CIVIL

ANTONIO VALCENIR Digitally signed by
VIEIRA
COSTA:3879761531
5

ANTONIO VALCENIR
VIEIRA
COSTA:38797615315

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15

EMPRESA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 066/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017/2024/0603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELA DE PREÇO: SENFRA 028.1; SINAPI (05/2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - PADRÃO TIPO						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,95%	60,00%	40,00%		
		270,34	162,16	110,18		
4	MOVIMENTO DE TERRA	1,05%	50,00%	30,00%	20,00%	
		782,22	391,11	234,67	156,44	
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13,86%	50,00%	50,00%	50,00%	
		10.386,94	5.193,47	5.193,47	5.193,47	
6	FAÇELES E PAINÉIS	8,32%	50,00%	50,00%		
		8.325,99	3.163,00	3.163,00		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,48%	50,00%	50,00%		
		1.121,97	560,99	560,99		
8	COBERTURA	9,59%	70,00%	15,00%	15,00%	
		7.269,51	5.093,43	1.093,43	1.093,43	
9	PISO	5,13%	50,00%	30,00%	20,00%	
		3.899,02	1.949,51	1.168,71	779,80	
10	REVESTIMENTOS	23,25%	25,00%	40,00%	35,00%	
		17.676,32	4.419,08	7.070,53	6.186,71	
11	ESQUADRIAS	7,76%	50,00%	50,00%	50,00%	
		5.901,92	2.950,96	2.950,96	2.950,96	
12	INSTALAÇÕES	22,21%	15,00%	35,00%	50,00%	
		16.887,75	2.533,16	5.910,71	8.443,88	
13	PINTURA	5,09%	25,00%	50,00%	75,00%	
		3.868,52	967,13	2.901,39	2.901,39	
14	SERVIÇOS DIVERSOS	2,12%	60,00%	40,00%		
		1.629,52	977,71	651,81		
TOTAL SIMPLÉS		85.76.026,22	1.118,26	33.367,30	28.641,08	22.999,88
TOTAL ACUMULADO		100,00%	1,47%	30,60%	37,67%	30,25%
IMPORTA O CRONOGRAMA NO VALOR DE:			1.118,26	34.385,56	53.026,64	76.026,62
SETENTA E SEIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS			1,47%	32,08%	69,75%	100,00%

VICTORIA
PEDROSA
ALENCAR-06718 ALENCAR-0671844
449385
9385
VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CRL-CE - 346.767
ENG CIVIL

ANTONIO
VALCENIR VIEIRA
COSTA-387976153 VIEIRA
COSTA-38797615315
15

Digitally signed by
VICTORIA PEDROSA
ALENCAR-06718 ALENCAR-0671844
449385
9385
VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CRL-CE - 346.767
ENG CIVIL

Digitally signed by
ANTONIO VALCENIR
COSTA-387976153 VIEIRA
COSTA-38797615315
15

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-8226



EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
--------	-----------	------	-------------	----------------	-----------

**ENCARGOS JÁ INCLUSOS

**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO

TABELA SEINFRA (CE 028.1) - EM ORDEM CRESCENTE

C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3			400,5680
	MÃO DE OBRA				229,1127
I2391	PEDREIRO	H	4,4188	24,1600	106,7572
I2543	SERVENTE	H	6,6281	18,4600	122,3555
	MATERIAIS				171,4552
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	61,5533	22,4547
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5229	57,2561
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	83,4041	91,7445
	TOTAL SIMPLES				400,5680
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				400,5680
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2			23,1101
	MÃO DE OBRA				23,1101
I2543	SERVENTE	H	1,2519	18,4600	23,1101
	TOTAL SIMPLES				23,1101
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,1101
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG			8,8081
	MÃO DE OBRA				2,5495
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0589	19,1000	1,1256
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0589	24,1600	1,4239
	MATERIAIS				6,2586
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	12,1773	0,2435
I0163	AÇO CA-50	KG	1,1500	5,2304	6,0150
	TOTAL SIMPLES				8,8081
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,8081
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG			8,9038
	MÃO DE OBRA				2,2306
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0516	19,1000	0,9849
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0516	24,1600	1,2458
	MATERIAIS				6,6732
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	12,1773	0,2435
I0169	AÇO CA-60	KG	1,1500	5,5910	6,4296
	TOTAL SIMPLES				8,9038
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,9038
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3			79,8175
	MÃO DE OBRA				23,1112
I2543	SERVENTE	H	1,2520	18,4600	23,1112
	MATERIAIS				56,7064
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	51,5512	56,7064
	TOTAL SIMPLES				79,8175
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				79,8175
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN			487,2051
	MÃO DE OBRA				62,7158
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4729	19,1000	28,1327



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2320	ENCANADOR	H	1,4729	23,4800	34,5841
	MATERIAIS				424,4883
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	174,7173	174,7173
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	191,9431	191,9431
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,6366	16,6366
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2651	0,1485
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	6,9227	13,8454
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	27,1974	27,1974
	TOTAL SIMPLES				487,2051
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				487,2051
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M			10,3104
	MÃO DE OBRA				9,6916
I2391	PEDREIRO	H	0,2210	24,1600	5,3397
I2543	SERVENTE	H	0,2357	18,4600	4,3519
	MATERIAIS				0,6188
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0025	88,0959	0,2202
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,7072	0,2291
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,5229	0,1694
	TOTAL SIMPLES				10,3104
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,3104
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M			6,4514
	MÃO DE OBRA				3,8222
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0884	19,1000	1,6880
I2312	ELETRICISTA	H	0,0884	24,1500	2,1343
	MATERIAIS				2,6292
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	2,5776	2,6292
	TOTAL SIMPLES				6,4514
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,4514
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M			7,2689
	MÃO DE OBRA				4,1426
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0958	19,1000	1,8294
I2312	ELETRICISTA	H	0,0958	24,1500	2,3131
	MATERIAIS				3,1263
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	3,0050	3,1263
	TOTAL SIMPLES				7,2689
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,2689
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M			5,0889
	MÃO DE OBRA				3,5039
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0810	19,1000	1,5474
I2312	ELETRICISTA	H	0,0810	24,1500	1,9565
	MATERIAIS				1,5851
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,5540	1,5851
	TOTAL SIMPLES				5,0889
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				5,0889
C0586	CADEADO MÉDIO	UN			20,9817
	MATERIAIS				20,9817
I0400	CADEADO MEDIO	UN	1,0000	20,9817	20,9817
	TOTAL SIMPLES				20,9817



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA:		
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO		
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE		
DATA: 10/12/2024 - 8:30H		
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS		
	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,9817
C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN			498,1723
	MÃO DE OBRA				312,5310
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1657	19,1000	3,1649
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8727	19,1000	16,6685
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1657	24,1600	4,0034
I0498	CARPINTEIRO	H	0,8727	24,1600	21,0844
I2391	PEDREIRO	H	4,6330	24,1600	111,9341
I2543	SERVENTE	H	8,4331	18,4600	155,6757
	MATERIAIS				185,6414
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	12,1773	0,5358
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,2074	61,5533	12,7662
I0169	AÇO CA-60	KG	2,5820	5,5910	14,4359
I0280	BRITA	M3	0,1402	74,0136	10,3767
I0441	CAL HIDRATADA	KG	20,0000	0,7072	14,1449
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	26,4755	5,2951
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	42,0000	0,5229	21,9612
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590	9,4045	0,5549
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	305,0000	0,3461	105,5707
	TOTAL SIMPLES				498,1723
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				498,1723
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2			5,4646
	MÃO DE OBRA				3,8185
I2391	PEDREIRO	H	0,0736	24,1600	1,7793
I2543	SERVENTE	H	0,1105	18,4600	2,0392
	MATERIAIS				1,6461
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	61,5533	0,3755
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5229	1,2706
	TOTAL SIMPLES				5,4646
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				5,4646
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			481,3116
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				9,2673
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,4998	18,5420	9,2673
	MÃO DE OBRA				253,1083
I2391	PEDREIRO	H	1,4729	24,1600	35,5860
I2543	SERVENTE	H	11,7834	18,4600	217,5223
	MATERIAIS				218,9360
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6462	61,5533	39,7758
I0280	BRITA	M3	0,5852	74,0136	43,3128
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000	0,5229	102,4858
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,4000	83,4041	33,3616
	TOTAL SIMPLES				481,3116
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				481,3116
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			392,5328
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				13,2390
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	18,5420	13,2390
	MÃO DE OBRA				81,5703
I2543	SERVENTE	H	4,4188	18,4600	81,5703
	MATERIAIS				297,7235



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,8669	61,5533	53,3606
I0280	BRITA	M3	0,6270	74,0136	46,4066
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,5229	182,4874
I1605	PEDRISCO	M3	0,2090	74,0143	15,4690
	TOTAL SIMPLES				392,5328
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				392,5328
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN			17,7266
	MÃO DE OBRA				9,5576
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2210	19,1000	4,2208
I2312	ELETRICISTA	H	0,2210	24,1500	5,3368
	MATERIAIS				8,1690
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	8,1690	8,1690
	TOTAL SIMPLES				17,7266
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				17,7266
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN			17,7266
	MÃO DE OBRA				9,5576
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2210	19,1000	4,2208
I2312	ELETRICISTA	H	0,2210	24,1500	5,3368
	MATERIAIS				8,1690
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000	8,1690	8,1690
	TOTAL SIMPLES				17,7266
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				17,7266
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M			12,8881
	MÃO DE OBRA				11,2531
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5892	19,1000	11,2531
	MATERIAIS				1,6349
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,6349	1,6349
	TOTAL SIMPLES				12,8881
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,8881
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2			13,1090
	MÃO DE OBRA				10,4483
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2210	19,1000	4,2203
I2395	PINTOR	H	0,2578	24,1600	6,2280
	MATERIAIS				2,6607
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5156	0,2578
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	5,3398	2,4029
	TOTAL SIMPLES				13,1090
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,1090
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2			9,4488
	MÃO DE OBRA				8,1499
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1473	19,1000	2,8128
I2395	PINTOR	H	0,2209	24,1600	5,3370
	MATERIAIS				1,2990
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5156	0,2062
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	1,5611	1,0927
	TOTAL SIMPLES				9,4488
	ENCARGOS				
	BDI				



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL GERAL				9,4488
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2			32,7136
	MÃO DE OBRA				25,4893
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5892	19,1000	11,2539
I2395	PINTOR	H	0,5892	24,1600	14,2354
	MATERIAIS				7,2243
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	14,9439	0,4483
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	23,4801	3,7568
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,5761	0,4728
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	21,2190	2,5463
	TOTAL SIMPLES				32,7136
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				32,7136
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			18,1476
	MÃO DE OBRA				12,0380
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2577	19,1000	4,9223
I2395	PINTOR	H	0,2945	24,1600	7,1158
	MATERIAIS				6,1096
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	14,9439	0,5978
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	23,4801	3,7568
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	11,9136	1,5488
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5156	0,2062
	TOTAL SIMPLES				18,1476
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,1476
C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN			19,8697
	MÃO DE OBRA				4,9241
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2578	19,1000	4,9241
	MATERIAIS				14,9455
I1162	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	1,0000	14,1058	14,1058
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1400	0,8397
	TOTAL SIMPLES				19,8697
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				19,8697
C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN			17,2300
	MÃO DE OBRA				4,9253
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2579	19,1000	4,9253
	MATERIAIS				12,3629
I1163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	1,0000	11,8031	11,8031
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	4,0000	0,1400	0,5598
	TOTAL SIMPLES				17,2883
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				17,2300
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			8,3220
	MÃO DE OBRA				6,2795
I1328	LADRILHISTA	H	0,1473	24,1600	3,5597
I2543	SERVENTE	H	0,1473	18,4600	2,7198
	MATERIAIS				2,0425
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	4,8400	2,0425
	TOTAL SIMPLES				8,3220
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,3220



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO

LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 10/12/2024 - 8:30H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO

PRazo DE EXECUÇÃO. 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2			34,9007
	MÃO DE OBRA				26,2604
I2391	PEDREIRO	H	0,5524	24,1600	13,3449
I2543	SERVENTE	H	0,6996	18,4600	12,9155
	MATERIAIS				8,6403
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	61,5533	1,4957
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	0,5229	5,0825
I1249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,4000	5,1553	2,0621
	TOTAL SIMPLES				34,9007
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				34,9007
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN			32,1317
	MÃO DE OBRA				16,8805
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3903	19,1000	7,4548
I2312	ELETRICISTA	H	0,3903	24,1500	9,4258
	MATERIAIS				15,2512
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	15,2512	15,2512
	TOTAL SIMPLES				32,1317
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				32,1317
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN			12,9028
	MÃO DE OBRA				6,6879
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1546	19,1000	2,9535
I2312	ELETRICISTA	H	0,1546	24,1500	3,7344
	MATERIAIS				6,2148
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	6,2148	6,2148
	TOTAL SIMPLES				12,9028
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,9028
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN			25,2532
	MÃO DE OBRA				11,7843
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2725	19,1000	5,2042
I2312	ELETRICISTA	H	0,2725	24,1500	6,5802
	MATERIAIS				13,4689
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	13,4689	13,4689
	TOTAL SIMPLES				25,2532
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,2532
C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2			485,2756
	MÃO DE OBRA				65,5818
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,1047	19,1000	21,0996
I1858	SERRALHEIRO	H	1,8412	24,1600	44,4822
	MATERIAIS				419,6936
I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN	1,0000	57,1272	57,1272
I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,0000	362,5666	362,5666
	TOTAL SIMPLES				485,2756
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				485,2756
C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN			21,1438
	MÃO DE OBRA				10,6616

EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2504	19,1000	4,7824
I2320	ENCANADOR	H	0,2504	23,4800	5,8791
	MATERIAIS				10,4822
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2600	0,2651	0,3341
I1292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	1,0000	10,1481	10,1481
	TOTAL SIMPLES				21,1438
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,1438
C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25MM)	UN			9,2205
	MÃO DE OBRA				6,8997
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1620	19,1000	3,0950
I2320	ENCANADOR	H	0,1620	23,4800	3,8047
	MATERIAIS				2,3207
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7800	0,2651	0,2058
I1298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	1,0000	2,1139	2,1139
	TOTAL SIMPLES				9,2205
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,2205
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN			26,5347
	MÃO DE OBRA				14,1111
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3314	19,1000	6,3298
I2320	ENCANADOR	H	0,3314	23,4800	7,7813
	MATERIAIS				12,4236
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	46,6613	2,3331
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,4955	6,4955
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	44,9380	3,5950
	TOTAL SIMPLES				26,5347
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				26,5347
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN			11,6582
	MÃO DE OBRA				8,7796
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2062	19,1000	3,9383
I2320	ENCANADOR	H	0,2062	23,4800	4,8414
	MATERIAIS				2,8786
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	46,6613	0,4666
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,7379	1,7379
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	44,9380	0,6741
	TOTAL SIMPLES				11,6582
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,6582
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3			197,7248
	MÃO DE OBRA				197,7248
I2391	PEDREIRO	H	3,6823	24,1600	88,9644
I2543	SERVENTE	H	5,8917	18,4600	108,7604
	TOTAL SIMPLES				197,7248
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				197,7248
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3			117,1561
	MÃO DE OBRA				117,1561
I2391	PEDREIRO	H	1,4729	24,1600	35,5857
I2543	SERVENTE	H	4,4188	18,4600	81,5703
	TOTAL SIMPLES				117,1561
	ENCARGOS				

EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				117,1561
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2			33,7896
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				0,6675
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	18,5420	0,6675
	MÃO DE OBRA				22,0702
I2391	PEDREIRO	H	0,2946	24,1600	7,1166
I2543	SERVENTE	H	0,8100	18,4600	14,9535
	MATERIAIS				11,0519
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	61,5533	2,0436
I0280	BRITA	M3	0,0440	74,0136	3,2566
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,5229	5,7518
	TOTAL SIMPLES				33,7896
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				33,7896
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2			15,5172
	MÃO DE OBRA				12,0398
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2577	19,1000	4,9230
I2395	PINTOR	H	0,2946	24,1600	7,1166
	MATERIAIS				3,4774
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5156	0,1289
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	8,8960	1,0675
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	13,4177	2,2810
	TOTAL SIMPLES				15,5172
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,5172
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN			399,2421
	MÃO DE OBRA				86,2362
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0253	19,1000	38,6827
I2320	ENCANADOR	H	2,0253	23,4800	47,5535
	MATERIAIS				313,0050
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,6366	16,6366
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2651	0,2227
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUMA	UN	1,0000	74,3534	74,3534
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	6,9227	13,8454
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	UN	1,0000	121,2072	121,2072
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	72,6595	72,6595
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,0812	14,0812
	TOTAL SIMPLES				399,2421
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				399,2421
C1628	LIMPEZA GERAL	M2			9,5151
	MÃO DE OBRA				9,5151
I2543	SERVENTE	H	0,5154	18,4600	9,5151
	TOTAL SIMPLES				9,5151
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,5151
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2			5,2657
	MÃO DE OBRA				4,0790
I0498	CARPINTEIRO	H	0,0957	24,1600	2,3122
I2543	SERVENTE	H	0,0957	18,4600	1,7667
	MATERIAIS				1,1867
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	15,9975	0,3200
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	11,8454	0,4738



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I1724	PREGO	KG	0,0120	12,5153	0,1502
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	26,9742	0,2428
	TOTAL SIMPLES				5,2657
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				5,2657
C1751	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25MM)	UN			8,0054
	MÃO DE OBRA				3,4481
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0810	19,1000	1,5467
I2320	ENCANADOR	H	0,0810	23,4800	1,9014
	MATERIAIS				4,5573
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8900	0,2651	0,2360
I1455	LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1X3/4"	UN	1,0000	4,3214	4,3214
	TOTAL SIMPLES				8,0054
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,0054
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M			70,1405
	MÃO DE OBRA				12,2958
I2391	PEDREIRO	H	0,3682	24,1600	8,8969
I2543	SERVENTE	H	0,1841	18,4600	3,3989
	MATERIAIS				55,8558
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	55,8558	55,8558
	SERVIÇOS				1,9888
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	530,3529	1,9888
	TOTAL SIMPLES				70,1405
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				70,1405
C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN			666,2472
	MÃO DE OBRA				178,8082
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5776	19,1000	49,2324
I2320	ENCANADOR	H	2,5776	23,4800	60,5223
I2391	PEDREIRO	H	1,6202	24,1600	39,1444
I2543	SERVENTE	H	1,6202	18,4600	29,9091
	MATERIAIS				487,4390
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	88,0959	1,6738
I0169	AÇO CA-60	KG	0,6000	5,5910	3,3546
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,5229	5,1400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1300	0,2651	0,2996
I1605	PEDRISCO	M3	0,0260	74,0143	1,9244
I1649	PIA EM INOX 1.50x0.58 C/ 1 CUBA	UN	1,0000	198,1742	198,1742
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	154,1928	154,1928
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	81,2905	81,2905
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	41,3891	41,3891
	TOTAL SIMPLES				666,2472
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				666,2472
C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2			16,3936
	MÃO DE OBRA				14,3347
I2395	PINTOR	H	0,3682	24,1600	8,8966
I2543	SERVENTE	H	0,2946	18,4600	5,4381
	MATERIAIS				2,0589
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0500	5,1111	0,2556
I2085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	L	0,2100	8,5873	1,8033
	TOTAL SIMPLES				16,3936
	ENCARGOS				



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05/2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				16,3936
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			135,0712
	MÃO DE OBRA				27,1954
I2543	SERVENTE	H	1,4732	18,4600	27,1954
	MATERIAIS				107,8758
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	28,7497	29,3247
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	23,4801	23,4801
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	11,8454	53,3043
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	11,7783	1,7667
	TOTAL SIMPLES				135,0712
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				135,0712
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			194,5368
	MÃO DE OBRA				129,5438
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,2094	19,1000	42,1993
I2312	ELETRICISTA	H	2,2094	24,1500	53,3567
I2543	SERVENTE	H	1,8412	18,4600	33,9878
	MATERIAIS				64,9930
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,5540	18,6480
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"x3", 4"x2", 4"x4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,4214	1,4214
I0426	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA F. 100X100X80MM	UN	1,0000	8,2484	8,2484
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,0105	2,0105
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,1690	0,8169
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,3656	10,0969
I1105	ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"	UN	1,0000	2,1357	2,1357
I1161	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,5523	1,6570
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	18,2201	18,2201
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8690	1,7381
	TOTAL SIMPLES				194,5368
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				194,5368
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			188,8806
	MÃO DE OBRA				126,0633
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2094	19,1000	42,1992
I2320	ENCANADOR	H	2,2094	23,4800	51,8763
I2543	SERVENTE	H	1,8412	18,4600	33,9877
	MATERIAIS				60,8173
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	88,0959	0,3083
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,7072	1,7681
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5229	1,3072
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5818	1,1636
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,9516	7,8065
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	4,3746	4,3746
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,6055	3,2110
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,4966	2,4966
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	3,0342	3,0342
I2200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	3,1889	3,8267
I2201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	6,3041	31,5205
	TOTAL SIMPLES				188,8806
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				188,8806
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			175,3073
	MÃO DE OBRA				128,0636
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2094	19,1000	42,1993
I2320	ENCANADOR	H	2,2094	23,4800	51,8765



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0008



EMPRESA:		
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO		
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE		
DATA: 10/12/2024 - 8:30H	SEINFRA	HORISTA 84,44% MENSALISTA 47,48%
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO	SINAPI	85,06% 47,67%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS	BDI	28,08%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2543	SERVENTE	H	1,8412	18,4600	33,9878
	MATERIAIS				47,2437
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	88,0959	0,3524
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,7072	2,1217
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5229	1,5687
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,4955	6,4955
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,7379	3,4758
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	2,3935	2,3935
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	12,5051	12,5051
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	2,8943	2,8943
I2193	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4')	M	0,3300	11,6509	3,8448
I2194	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	5,0890	7,6334
I2195	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	M	0,5000	7,9170	3,9585
	TOTAL SIMPLES				175,3073
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				175,3073
C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2			264,8975
	MÃO DE OBRA				32,7478
I2391	PEDREIRO	H	0,7365	24,1600	17,7931
I2543	SERVENTE	H	0,8101	18,4600	14,9547
	MATERIAIS				232,1497
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0130	61,5533	0,8002
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,9600	0,7072	0,6790
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5800	0,5229	2,3948
I1703	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,0000	228,2757	228,2757
	TOTAL SIMPLES				264,8975
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				264,8975
C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN			692,8240
	MÃO DE OBRA				163,4151
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,7617	19,1000	52,7489
I0498	CARPINTEIRO	H	2,7617	24,1600	66,7232
I2391	PEDREIRO	H	1,0310	24,1600	24,9100
I2543	SERVENTE	H	1,0310	18,4600	19,0330
	MATERIAIS				529,4090
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	61,5533	0,6525
I0209	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	167,8390	167,8390
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,7072	1,2165
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5229	0,8994
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	15,3625	46,0876
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	49,3280	49,3280
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	52,4359	52,4359
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0900	0,2504	2,0032
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	198,0412	198,0412
I1724	PREGO	KG	0,2500	12,5153	3,1288
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,2962	7,7770
	TOTAL SIMPLES				692,8240
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				692,8240
C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN			61,0746
	MÃO DE OBRA				38,2223
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8838	19,1000	16,8797
I2312	ELETRICISTA	H	0,8838	24,1500	21,3426
	MATERIAIS				22,8524
I1753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	UN	1,0000	22,8524	22,8524
	TOTAL SIMPLES				61,0746
	ENCARGOS				

EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				61,0746
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M			5,2436
	MÃO DE OBRA				5,2436
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1840	19,1000	3,5151
I2320	ENCANADOR	H	0,0736	23,4800	1,7285
	TOTAL SIMPLES				5,2436
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				5,2436
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN			57,2818
	MÃO DE OBRA				16,9346
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3977	19,1000	7,5963
I2320	ENCANADOR	H	0,3977	23,4800	9,3383
	MATERIAIS				40,3472
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2651	0,3181
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	UN	1,0000	40,0291	40,0291
	TOTAL SIMPLES				57,2818
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				57,2818
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN			95,1801
	MÃO DE OBRA				19,1293
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4493	19,1000	8,5808
I2320	ENCANADOR	H	0,4493	23,4800	10,5485
	MATERIAIS				76,0508
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2651	0,3181
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1')	UN	1,0000	75,7326	75,7326
	TOTAL SIMPLES				95,1801
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				95,1801
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2			18,7511
	MÃO DE OBRA				11,9240
I2391	PEDREIRO	H	0,1841	24,1600	4,4476
I2543	SERVEENTE	H	0,4050	18,4600	7,4763
	MATERIAIS				6,8272
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	61,5533	2,2467
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,5229	4,5805
	TOTAL SIMPLES				18,7511
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,7511
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M			70,1412
	MÃO DE OBRA				12,2911
I2391	PEDREIRO	H	0,3681	24,1600	8,8935
I2543	SERVEENTE	H	0,1841	18,4600	3,3976
	MATERIAIS				55,8347
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	55,8347	55,8347
	SERVIÇOS				2,0153
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	530,3529	2,0153
	TOTAL SIMPLES				70,1412
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				70,1412
C2371	TÉ PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25MM)	UN			11,2458

EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				7,2103
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1693	19,1000	3,2343
I2320	ENCANADOR	H	0,1693	23,4800	3,9760
	MATERIAIS				4,0356
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1700	0,2651	0,3102
I2001	TE PVC ROSCAVEL DE 3/4'	UN	1,0000	3,7254	3,7254
	TOTAL SIMPLES				11,2458
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,2458
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M			31,0360
	MÃO DE OBRA				16,3046
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3829	19,1000	7,3137
I2320	ENCANADOR	H	0,3829	23,4800	8,9909
	MATERIAIS				14,7314
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	46,6613	1,1665
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	44,9380	1,7975
I2193	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4')	M	1,0100	11,6509	11,7674
	TOTAL SIMPLES				31,0360
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				31,0360
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M			13,2351
	MÃO DE OBRA				7,5249
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1767	19,1000	3,3754
I2320	ENCANADOR	H	0,1767	23,4800	4,1495
	MATERIAIS				5,7102
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	46,6613	0,2333
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	44,9380	0,3370
I2194	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,0100	5,0890	5,1399
	TOTAL SIMPLES				13,2351
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,2351
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M			7,0174
	MÃO DE OBRA				3,7643
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0884	19,1000	1,6885
I2320	ENCANADOR	H	0,0884	23,4800	2,0758
	MATERIAIS				3,2531
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	46,6613	0,0233
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	44,9380	0,0090
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,0100	3,1889	3,2208
	TOTAL SIMPLES				7,0174
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,0174
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M			10,4888
	MÃO DE OBRA				4,0756
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0957	19,1000	1,8282
I2320	ENCANADOR	H	0,0957	23,4800	2,2474
	MATERIAIS				6,4133
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	46,6613	0,0327
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	44,9380	0,0135
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	1,0100	6,3041	6,3672
	TOTAL SIMPLES				10,4888
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,4888



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-6226



EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3			36,0276
	MÃO DE OBRA				36,0276
I2543	SERVENTE	H	1,9517	18,4600	36,0276
	TOTAL SIMPLES				36,0276
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				36,0276
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2			75,9438
	MÃO DE OBRA				18,8324
I1328	LADRILHISTA	H	0,4419	24,1600	10,6755
I2543	SERVENTE	H	0,4419	18,4600	8,1569
	MATERIAIS				57,1114
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	38,9580	42,8538
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,7822	14,2576
	TOTAL SIMPLES				75,9438
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				75,9438
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3			476,5117
	SERVIÇOS				359,3564
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	359,3564	359,3564
	MÃO DE OBRA				117,1553
I2391	PEDREIRO	H	1,4729	24,1600	35,5855
I2543	SERVENTE	H	4,4187	18,4600	81,5698
	TOTAL SIMPLES				476,5117
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				476,5117
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2			38,0897
	MÃO DE OBRA				18,8346
I2391	PEDREIRO	H	0,4419	24,1600	10,6768
I2543	SERVENTE	H	0,4419	18,4600	8,1578
	SERVIÇO				19,2551
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	770,2055	19,2551
	TOTAL SIMPLES				38,0897
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,0897
C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN			275,8853
	MÃO DE OBRA				9,5165
I2543	SERVENTE	H	0,5155	18,4600	9,5165
	MATERIAIS				266,3688
I6226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	UN	1,0000	266,3688	266,3688
	TOTAL SIMPLES				275,8853
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				275,8853
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M			23,5442
	MÃO DE OBRA				15,9296
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3682	19,1000	7,0332
I0498	CARPINTEIRO	H	0,3682	24,1600	8,8964
	MATERIAIS				7,6145
I1724	PREGO	KG	0,1000	12,5153	1,2515
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M	1,0000	6,3630	6,3630
	TOTAL SIMPLES				23,5442
	ENCARGOS				
	BDI				



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO

LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 10/12/2024 - 8:30H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO

PRazo DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL GERAL				23,5442
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2			14,3390
	MÃO DE OBRA				6,0898
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1325	19,1000	2,5316
I2395	PINTOR	H	0,1473	24,1600	3,5581
	MATERIAIS				8,2492
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,5156	0,5156
I6165	LIQUILBRILHO INCOLOR	L	0,4800	16,1118	7,7336
	TOTAL SIMPLES				14,3390
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				14,3390
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN			78,2562
	MÃO DE OBRA				31,8519
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7365	19,1000	14,0664
I2312	ELETRICISTA	H	0,7365	24,1500	17,7855
	MATERIAIS				46,4043
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	46,4043	46,4043
	TOTAL SIMPLES				78,2562
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				78,2562
C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN			10,9293
	MÃO DE OBRA				6,7462
I2391	PEDREIRO	H	0,1104	24,1600	2,6684
I2543	SERVENTE	H	0,2209	18,4600	4,0778
	MATERIAIS				3,4129
I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8"	KG	0,5000	6,8257	3,4129
	SERVIÇOS				0,7702
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	770,2055	0,7702
	TOTAL SIMPLES				10,9293
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,9293
C4064	GRANITO POLIDO E=2CM, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2			366,5656
	MÃO DE OBRA				50,4806
I2391	PEDREIRO	H	1,1047	24,1600	26,6893
I2543	SERVENTE	H	1,2888	18,4600	23,7913
	MATERIAIS				306,0437
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5229	1,3595
I1231	GRANITO POLIDO PRETO E=2cm	M2	1,0500	289,0234	303,4746
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,2500	4,8385	1,2096
	SERVIÇOS				10,0413
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0250	401,6525	10,0413
	TOTAL SIMPLES				366,5656
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				366,5656
C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN			2.379,4285
	MÃO DE OBRA				228,1116
I2391	PEDREIRO	H	6,6282	24,1600	160,1362
I2543	SERVENTE	H	3,6823	18,4600	67,9754
	MATERIAIS				1.463,8420
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1090	61,5533	6,7093
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000	0,5229	38,1134
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,0000	142,8883	857,3297

EMPRESA:	
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO	
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	
DATA: 10/12/2024 - 8:30H	
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS	
	HORISTA MENSALISTA
	SEINFRA 84,44% 47,48%
	SINAPI 85,06% 47,67%
	BDI 28,08%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	2,0000	193,7115	387,4230
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000	174,2615	174,2615
	SERVIÇOS				687,4749
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	4,0000	31,0360	124,1441
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	8,0400	47,5828	382,5656
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300	118,9496	27,3584
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	112,3067	25,8305
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200	23,1116	127,5762
	TOTAL SIMPLES				2.379,4285
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				2.379,4285
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2			111,4117
	MÃO DE OBRA				7,9647
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,1841	19,1000	3,5166
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1841	24,1600	4,4482
	SERVIÇOS				103,4469
C4291	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	0,2000	178,5832	35,7166
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	1,0000	67,7303	67,7303
	TOTAL SIMPLES				111,4117
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				111,4117
C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10 M), COMPLETA	UN			776,3393
	SERVIÇOS				776,3393
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	431,7135	431,7135
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	34,5759	69,1518
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	275,4740	275,4740
	TOTAL SIMPLES				776,3393
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				776,3393
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2			79,7114
	MÃO DE OBRA				22,6001
I1328	LADRILHISTA	H	0,5303	24,1600	12,8113
I2543	SERVENTE	H	0,5303	18,4600	9,7888
	MATERIAIS				57,1114
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	38,9580	42,8538
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,7822	14,2576
	TOTAL SIMPLES				79,7114
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				79,7114
C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2			108,5769
	MÃO DE OBRA				10,9865
I2391	PEDREIRO	H	0,2578	24,1600	6,2279
I2543	SERVENTE	H	0,2578	18,4600	4,7586
	MATERIAIS				75,0796
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	5,5910	4,1373
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	11,8454	15,3990
I1728	PREGO 18X27	KG	0,0300	10,4584	0,3138
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,4559	4,3222
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	9,4045	6,1120
I8279	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	M2	1,0000	44,7943	44,7943
	SERVIÇOS				22,5109
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400	365,0470	14,6019
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0,0400	197,7248	7,9090

EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL SIMPLES				108,5769
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				108,5769
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2			131,6270
	MÃO DE OBRA				66,3853
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7365	19,1000	14,0663
10498	CARPINTEIRO	H	0,7365	24,1600	17,7927
12391	PEDREIRO	H	0,8101	24,1600	19,5720
12543	SERVENTE	H	0,8101	18,4600	14,9544
	MATERIAIS				65,2416
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	4,7133	16,4965
11724	PREGO	KG	0,1200	12,5153	1,5018
11824	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,2667	4,4334
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,5229	17,2551
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	19,2141	25,5547
	TOTAL SIMPLES				131,6270
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				131,6270
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2			38,7452
	MÃO DE OBRA				33,4271
12391	PEDREIRO	H	0,7365	24,1600	17,7928
12543	SERVENTE	H	0,8469	18,4600	15,6343
	MATERIAIS				5,3180
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	61,5533	1,4957
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	0,5229	3,8223
	TOTAL SIMPLES				38,7452
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,7452
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			25,2311
	MÃO DE OBRA				8,8964
12391	PEDREIRO	H	0,3682	24,1600	8,8964
	MATERIAIS				16,3347
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	16,3347	16,3347
	TOTAL SIMPLES				25,2311
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,2311
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN			6,5177
	MÃO DE OBRA				4,7791
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1105	19,1000	2,1106
12312	ELETRICISTA	H	0,1105	24,1500	2,6686
	MATERIAIS				1,7385
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,7385	1,7385
	TOTAL SIMPLES				6,5177
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,5177
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN			20,9891
	MÃO DE OBRA				9,2362
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2136	19,1000	4,0789
12312	ELETRICISTA	H	0,2136	24,1500	5,1573
	MATERIAIS				11,7529
19105	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	2,5627	2,5627
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"x2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	0,9573	0,9573

EMPRESA:				
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP				
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO				
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE				
DATA: 10/12/2024 - 8:30H			HORISTA	MENSALISTA
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	84,44% 47,48%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS			SINAPI	85,06% 47,67%
			BDI	28,08%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,1165	8,2325
	TOTAL SIMPLES				20,9891
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,9891

TABELA SINAPI (07.24) - ORDEM CRESCENTE

87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2			52,9809
37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1388	11,4632	1,5911
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0421	520,3873	21,9083
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6398	25,9700	16,6154
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6398	20,1100	12,8662
	TOTAL SIMPLES				52,9809
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				52,9809
88438	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2			11,1058
7356	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	23,6126	5,3955
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1671	27,4700	4,5898
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0557	20,1100	1,1205
	TOTAL SIMPLES				11,1058
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,1058
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2			13,8602
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0600	0,4965	0,0298
43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,0430	1,4826	1,5464
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3525	27,4700	9,6822
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1294	20,1100	2,6018
	TOTAL SIMPLES				13,8602
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,8602
94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M			21,7329
7181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE 41* CM, RENDIMENTO DE 3* TELHAS/M	UN	3,0000	1,8617	5,5852
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,0117	426,2819	4,9875
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2575	20,1100	5,1793
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2244	25,4100	5,7029
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0063	19,0513	0,1200
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0087	18,1610	0,1580

EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL SIMPLES				21,7329
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,7329
96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2			57,6943
36225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0956	24,6412	26,9969
39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,8499	4,6458	17,8858
39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3265	1,7493	2,3205
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912	0,1864	0,4084
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132	20,9992	0,2772
40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0335	35,9976	1,1987
43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0426	13,0985	0,5580
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3580	22,4800	8,0487
	TOTAL SIMPLES				57,6943
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				57,6943
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			79,6408
38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000	3,1961	3,1961
38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000	62,1323	62,1323
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693	21,4600	3,6333
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4064	26,2800	10,6791
	TOTAL SIMPLES				79,6408
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				79,6408
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2			3,1520
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0778	20,1100	1,5651
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0778	20,3900	1,5869
	TOTAL SIMPLES				3,1520
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,1520
103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2			60,7583
7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28,3100	0,4417	12,5048
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200	1,5681	0,6586
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050	32,1343	0,1607
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0091	520,3873	4,7355
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1853	25,9700	30,7810
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5926	20,1100	11,9177
	TOTAL SIMPLES				60,7593
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				60,7593



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-1226



EMPRESA:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO

LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 10/12/2024 - 8:30H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

HORISTA MENSALISTA

SEINFRA 84,44% 47,48%

SINAPI 85,06% 47,67%

BDI 28,08%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
--------	-----------	------	-------------	----------------	-----------

**ENCARGOS JÁ INCLUSOS

**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO

104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN			49,0261
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292	43,1621	1,2603
11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	1,0000	31,3612	31,3612
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440	48,8969	2,1515
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0154	1,2147	0,0187
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3115	20,4900	6,3822
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3115	25,2100	7,8523
	TOTAL SIMPLES				49,0261
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				49,0261

105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M			37,8025
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0080	5,6964	0,0456
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2030	8,2870	1,6823
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000	0,1619	0,9715
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2870	25,9700	7,4541
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1435	20,1100	2,8860
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,0940	121,6033	11,4307
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	0,7900	7,2934	5,7618
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0210	360,5045	7,5706
	TOTAL SIMPLES				37,8025
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				37,8025

105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M			29,2457
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0080	5,6964	0,0456
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000	0,1619	0,9715
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1568	25,9700	4,0709
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0787	20,1100	1,5836
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,0760	121,6033	9,2419
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	0,7900	7,2934	5,7618
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0210	360,5045	7,5706
	TOTAL SIMPLES				29,2457
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				29,2457

COMP. PRÓPRIAS

CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%			759,98
	MÃO DE OBRA				14.834,04
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	1,0000	6.171,03	6.171,03
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,5000	17.326,01	8.663,01
	TOTAL SIMPLES				14.834,04
	TOTAL PARA 4 MESES				59.336,14
	FRAÇÃO DE 100%				593,36
	BDI				166,62



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226



EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
--------	-----------	------	-------------	----------------	-----------

**ENCARGOS JÁ INCLUSOS

**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO

TOTAL GERAL

759,98

PERCENTUAL EM RELAÇÃO À OBRA

0,07%

CP.1 PAINEL PLAFON LED 20 25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO
IXXX1 LUMINÁRIA LED PLAFON QUADRADA SOBREPOR 20/25W
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

UN				34,8567
UN	1,0000	22,0750		22,0750
H	0,1686	19,1000		3,2207
H	0,3959	24,1500		9,5609

TOTAL SIMPLES

34,8567

ENCARGOS

BDI

TOTAL GERAL

34,8567

VICTORIA
PEDROSA
ALENCAR:067184
49385

Digitally signed by
VICTORIA PEDROSA
ALENCAR:0671844
9385

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA - CE -> 346767
ENG CIVIL

ANTONIO
VALCENIR VIEIRA
COSTA:38797615
315

Digitally signed by
ANTONIO VALCENIR
VIEIRA
COSTA:38797615315

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



Vieira
COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-94129-0226



EMPRESA:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	49,69%	19,86%	48,36%	19,04%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86%	0,64%	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,10%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66%	0,00%	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,56%	10,18%	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	9,75%	7,32%	10,70%	8,09%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56%	4,17%	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,94%	0,71%	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	2,65%	1,99%	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%	0,46%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,82%	3,69%	8,58%	3,55%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	8,35%	3,34%	8,12%	3,20%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,47%	0,35%	0,46%	0,35%
TOTAL		85,06%	47,67%	84,44%	47,48%

VICTORIA PEDROSA
ALENCAR:06718449
385

Digitally signed by
VICTORIA PEDROSA
ALENCAR:06718449
385

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE -> 346767
ENG CIVIL

ANTONIO
VALCENIR VIEIRA
COSTA:3879761
5315

Digitally signed by
ANTONIO VALCENIR
VIEIRA
COSTA:3879761531
5

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 387.976.153-15



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-9879-0226



EMPRESA:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO

LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 10/12/2024 - 8:30H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 026.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO

PRazo DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,70%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
R	RISCOS	1,00%
G + S	GARANTIA/SEGURO	0,80%
BENEFÍCIO		
L	LUCRO	7,40%
IMPOSTOS		
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,50%
I4	CPRB	4,50%
BDI=		28,08%

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1$$

VICTORIA

PEDROSA

ALENCAR:067184

49385

Digitally signed by

VICTORIA PEDROSA

ALENCAR:0671844

9385

VICTORIA PEDROSA ALENCAR

CREA - CE - 346767

ENG CIVIL

ANTONIO VALCENIR

VIEIRA

COSTA:38797615315

Digitally signed by

ANTONIO VALCENIR

VIEIRA

COSTA:38797615315

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES

CNPJ:73.419.673/0001-54

ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA

CPF: 387.976.153-15

APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junta Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **09/12/2024 13:44:42**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0442345**

Proposta: **4953706**

Controle Interno (Código Controle): **234763667**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750442345**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

CPF/CNPJ: 07.705.817/0001-04 RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS S/N - BAIRRO SÃO PEDRO, TAMBORIL -

DADOS DO TOMADOR: ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA

CPF/CNPJ: 73.419.673/0001-54 R PE MOACIR 102, CENTRO - CEP: 63.650-000 - QUITERIANOPOLIS - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.202046-5 **E 2 S CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.

(Handwritten signatures and initials)



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0442345
Proposta: 4953706
Controle Interno (Código Controle): 234763667
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750442345



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 15.240,72	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 15.240,72	09/12/2024	11/04/2025
Multas e Penalidades	R\$ 15.240,72	09/12/2024	11/04/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	08/01/2025	23560670	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios do seguro, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no o(s) seguinte(s) contrato(s) de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0442345

Proposta: 4953706

Controle Interno (Código Controle): 234763667

Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750442345



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº006/2024/CP**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0442345
Proposta: 4953706
Controle Interno (Código Controle): 234763667
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750442345



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.


APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0442345
Proposta: 4953706
Controle Interno (Código Controle): 234763667
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750442345



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL
Amulo



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0442345
Proposta: 4953706
Controle Interno (Código Controle): 234763667
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750442345



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

Handwritten signature and initials.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0442345

Proposta: 4953706

Controle Interno (Código Controle): 234763667

Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750442345



junto
SEGUROS

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;**
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;**
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;**
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou**
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.**

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0442345

Proposta: 4953706

Controle Interno (Código Controle): 234763667

Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750442345



11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

APÓLICE DIGITAL




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0442345

Proposta: 4953706

Controle Interno (Código Controle): 234763667

Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750442345



junto
SEGUROS

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

**SUSEP**

| Emissão de certidões

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES****CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES**

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor

LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente



Código da Certidão: **CA05436_09122024_071917_106**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



Avaliar o Serviço





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA



11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CA-25fc63bc-e21c-414c-90ed-4820883e82e8**

Esta Certidão foi emitida em 09/12/2024, às 07:20, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade **NÃO** é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade **NÃO** se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-dc364272-db00-4ff5-94c7-fc35ed7b8e83**

Esta Certidão foi emitida em 09/12/2024, às 07:20, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

(Assinaturas manuscritas)