

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024/CP

REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

PROPOSTA DE PREÇOS, DECLARAÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

PREZADOS SENHORES, APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO:

ITEM	DESCRIÇÃO / OBJETO	VALOR GLOBAL R\$
01	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	R\$ 379.475,22
TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS.		

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.

OBSERVAÇÕES:

INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁIS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR(A). THIAGO CASTRO DE LAVOR, SÓCIO ADMINISTRADOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO, CPF 923.725.893-34, RG 99829322170 SSP CE E REGISTRO CREA-CE Nº 062152752-1 COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO. FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS AINDA QUE:

- INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI, BEM COMO ÀS CLAUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA CONCORRÊNCIA;
- CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM UM OS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA EMPRESA QUE ABAIXO DECLARAM.
- INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PELA CONTRATANTE;
- NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E SEGUROS.
- CONHECEMOS/VISITAMOS OS LOCAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.
- QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DAS OBRAS E SERVIÇOS, ESTANDO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DA REFERIDA CONCORRÊNCIA E SEUS ANEXOS.
- ESTAR CIENTES E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRA LEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
- NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO;
- NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS I E IV DO ART. 1º - E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
- SE ENQUADRA COMO ME OU EPP, CONFORME O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PARA USUFRUIR DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ESTABELECIDO NOS ARTS. 42 A 49 DA MENCIONADA LEI, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014.
- CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI, BEM COMO EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PARA APRENDIZ.

RAZÃO SOCIAL: ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 46.878.517/0001-89

ENDEREÇO: RUA ADEODATO MATOS CAVALCANTE, 340, CEP 63.500-388, BAIRRO JARDIM IGUATU, IGUATU - CEARÁ

E-MAIL: ESCALARCONSTRUTORA@GMAIL.COM

DAOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER; AGÊNCIA: 2294; CONTA: 13.001227-3

IGUATU-CEARÁ, 03 DE DEZEMBRO DE 2024



Documento assinado digitalmente

THIAGO CASTRO DE LAVOR

Data: 03/12/2024 10:11:57-0300


Verifique em: https://validar.dfe.gov.br

THIAGO CASTRO DE LAVOR

(Sócio Administrador / Responsável Técnico)

CPF 923.725.893-34 RG 99829322170 SSP CE

Registro CREA-CE nº 062152752-1



Documento assinado digitalmente

VITOR RODRIGUES DANTAS

Data: 04/12/2024 08:30:55-0300

Verifique em: https://validar.dfe.gov.br

VITOR RODRIGUES DANTAS

(Sócio Administrador / Responsável Técnico)

CPF 071.602.433-07 RG 2009009103605 SSP CE

Registro CREA-CE nº 0619547740

ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 46.878.517/0001-89 | REGISTRO CREA-CE 0010510208

RUA ADEODATO MATOS CAVALCANTE, 340. CEP 63.500-388.

BAIRRO JARDIM IGUATU, IGUATU - CEARÁ

CONSTRUTORA@ESCALAR@GMAIL.COM | (85) 8.8057-8043 E (85) 0.0901-1400



## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>ESCALAR CONSTRUTORA</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NACF, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	<b>DATA:</b> 10/12/2024	<b>RECEITA:</b>
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NACF, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	<b>VERSIÃO:</b>	<b>ÍNDICE:</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 98 - CENTRO, TAMBORIL - CE	<b>SERVIA:</b> 028.1 COM DESIGNAÇÃO	<b>RECEITA:</b> 00000000000000000000
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL, CE	<b>SNAP:</b> 202410 COM DESIGNAÇÃO	<b>RECEITA:</b> 00000000000000000000
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 006/2024/CP	<b>PROFNA:</b> PROFNA	<b>RECEITA:</b> 00000000000000000000

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 33.480,00	0,01
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.540,88	0,06
3	ESTRUTURA	R\$ 13.665,86	0,03
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.986,81	0,02
5	ESQUADRIAS	R\$ 46.285,33	0,09
6	COBERTURA	R\$ 74.589,03	0,13
7	REVESTIMENTOS	R\$ 22.246,22	0,05
8	PSDS	R\$ 66.346,79	0,11
9	INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 66.289,57	0,11
10	PINTURA	R\$ 35.125,74	0,06
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.931,40	0,01
		<b>VALOR RES TOTAL:</b>	<b>R\$ 60.891,76</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 298.323,46</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 379.475,22</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <b>ESCALAR CONSTRUTORA</b>	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NACT, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	<b>DATA:</b>	10/12/2024	<b>BDI:</b>	27,25%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NACT, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>NOVA:</b>	<b>REVISÃO:</b>
	<b>LOCAL:</b>	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	SENFRA	028.1 COM DECONHECIDA	000	000
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE	SNAPI	388110 COM DECONHECIDA	0,00%	0,00%
	<b>LICITAÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 0052024/CP	PRÓPRIA	PRÓPRIA		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>R\$ 33.490,80</b>
1.1	CXXX(Tamboril)	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 334,90	R\$ 33.490,90
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 32.940,88</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SENFRA	M2	12,00	R\$ 233,46	R\$ 2.801,52
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAÇOS S/ REAPROVEITAMENTO	SENFRA	M3	2,70	R\$ 79,72	R\$ 215,24
2.3	C1095	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SENFRA	M2	129,54	R\$ 4,95	R\$ 641,22
2.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SENFRA	M2	79,87	R\$ 21,26	R\$ 1.698,04
2.5	C1970	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSA	SENFRA	M2	96,83	R\$ 13,29	R\$ 1.286,87
2.6	97983	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_39/2023	SNAPI	UN	6,00	R\$ 15,12	R\$ 90,72
2.7	C1971	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SENFRA	M2	50,20	R\$ 66,43	R\$ 3.334,79
2.8	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SENFRA	M2	254,14	R\$ 18,80	R\$ 4.727,30
2.9	C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC DE DN 50MM	SENFRA	M	4,00	R\$ 3,51	R\$ 14,04
2.10	97984	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_39/2023	SNAPI	UN	1,00	R\$ 1,87	R\$ 1,87
2.11	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVIÇÃO)	SENFRA	M2	1.041,57	R\$ 6,39	R\$ 6.686,34
2.12	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO DO ESMALTE	SENFRA	M2	166,64	R\$ 17,63	R\$ 2.936,96
2.13	C1978	DESCUPINIZAÇÃO COM MATERIAL INSETICIDA	SENFRA	M2	312,31	R\$ 16,61	R\$ 5.187,67
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA</b>						<b>R\$ 13.665,86</b>
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SENFRA	M2	5,66	R\$ 346,34	R\$ 2.034,75
3.2	C0935	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SENFRA	M2	23,50	R\$ 98,38	R\$ 2.311,50
3.3	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SENFRA	UN	12,00	R\$ 222,21	R\$ 2.666,52
3.4	C0968	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS COM PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP. = 1 A 2 cm	SENFRA	M2	110,73	R\$ 00,00	R\$ 0.002,00
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>R\$ 1.986,61</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TUAÇO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:3)	SENFRA	M2	24,78	R\$ 80,17	R\$ 1.986,61
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 40.295,33</b>
5.1	C1954	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	SENFRA	M2	78,33	R\$ 191,29	R\$ 14.983,75
5.2	C1380	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SENFRA	UN	23,00	R\$ 195,39	R\$ 4.493,97
5.3	C1381	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SENFRA	UN	7,00	R\$ 184,84	R\$ 1.293,88
5.4	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	SENFRA	UN	165,00	R\$ 30,66	R\$ 5.068,20
5.5	C0042	ALZAR (QUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SENFRA	M	185,90	R\$ 13,31	R\$ 2.527,57
5.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SENFRA	M2	18,69	R\$ 305,20	R\$ 5.704,19
5.7	C1988	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIOJINHO	SENFRA	M2	3,78	R\$ 269,45	R\$ 1.019,52
5.8	PRÓPRIA01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,45M LARGURA, EM ARCO, COM VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 5.211,25	R\$ 5.211,25
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 74.989,93</b>
6.1	C2251	RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SENFRA	M2	312,31	R\$ 73,23	R\$ 22.879,44
6.2	C4450	MADERAMENTO DE TELHA CERÂMICA - (KPA, CABELO, LINHA)	SENFRA	M2	312,31	R\$ 138,01	R\$ 43.101,30
6.3	C2676	VINHA DE MADEIRA MACIÇA 8" X 3"	SENFRA	M	4,00	R\$ 95,85	R\$ 383,40



6.4	C0870	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	120,54	R\$ 48,30	R\$ 5.817,58	
6.5	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	20,03	R\$ 92,88	R\$ 1.860,18	
7	<b>REVESTIMENTOS</b>							R\$ 240,22
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	37,33	R\$ 9,44	R\$ 352,40	
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	37,33	R\$ 46,44	R\$ 1.733,00	
7.3	C3406	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	111,91	R\$ 45,91	R\$ 5.155,43	
7.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 15M² E = 17,35M, COM TALISCAS, AF. 032324	SINAPI	M2	110,73	R\$ 45,52	R\$ 5.050,40	
7.5	C0336	AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	SEINFRA	M2	93,51	R\$ 83,78	R\$ 7.834,27	
7.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	93,51	R\$ 18,01	R\$ 1.684,12	
8	<b>PISOS</b>							R\$ 60.340,78
8.1	C2170	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 34,38	R\$ 495,22	
8.2	C3098	SOLERA DE MARMORITE	SEINFRA	M2	1,48	R\$ 223,30	R\$ 330,52	
8.3	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA C/ CIMENTO COLANTE	SEINFRA	M2	2,38	R\$ 165,50	R\$ 393,89	
8.4	C1398	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ ARGAMASSA DE CAL 1:4+ 100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	254,14	R\$ 188,45	R\$ 47.892,38	
8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	254,14	R\$ 14,30	R\$ 3.634,53	
8.6	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, AF. 092020	SINAPI	M2	2,80	R\$ 345,80	R\$ 968,34	
8.7	C1914	PISO C/ ORIENTAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4cm )	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 63,81	R\$ 321,80	
8.8	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	8,00	R\$ 90,85	R\$ 726,80	
8.9	C2298	TACOS DE MADEIRA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	17,82	R\$ 308,90	R\$ 5.529,40	
9	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS</b>							R\$ 98.269,97
9.1	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							R\$ 32.921,49
9.1.1	C1186	ELETRODUTO PVC R03C, D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	400,00	R\$ 15,17	R\$ 6.068,00	
9.1.2	C1020	GURVA P/ELETRODUTO PVC R03C, D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 8,99	R\$ 179,80	
9.1.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	33,00	R\$ 11,27	R\$ 371,81	
9.1.4	C1374	FIO ISOLADO PVC R750V 2,5MM2	SEINFRA	M	900,00	R\$ 8,31	R\$ 7.479,00	
9.1.5	C1375	FIO ISOLADO PVC R750V 4MM2	SEINFRA	M	300,00	R\$ 10,45	R\$ 3.135,00	
9.1.6	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 22,30	R\$ 22,30	
9.1.7	C1436	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 43,65	R\$ 87,30	
9.1.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 29,33	R\$ 29,33	
9.1.9	C2483	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 23,49	R\$ 422,82	
9.1.10	C4760	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 36,28	R\$ 399,08	
9.1.11	C2480	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 84,97	R\$ 254,91	
9.1.12	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 65,77	R\$ 65,77	
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPÔR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 032324	SINAPI	UN	60,00	R\$ 36,05	R\$ 2.162,90	
9.1.14	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 332,24	R\$ 996,72	
9.1.15	C4110	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 247,45	R\$ 1.237,25	
9.1.16	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X302X95mm, CABRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 400,09	R\$ 400,09	
9.1.17	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 126,09	R\$ 126,09	
9.1.18	C1060	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 30,83	R\$ 184,98	
9.1.19	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 30,83	R\$ 92,49	
9.1.20	C4610	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 735,47	R\$ 4.412,82	
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 338,74	R\$ 2.709,92	
9.2	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							R\$ 27.944,98
9.2.1	C2619	TUBO PVC SOLD. NARROW D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 12,13	R\$ 291,12	

*[Handwritten signature and initials]*

9.2.2	C2596	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=90mm (2")	SEINFRA	M	18,00	R\$ 41,58	R\$ 748,44
9.2.3	C2593	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	36,00	R\$ 53,64	R\$ 1.931,04
9.2.4	C1526	JOELHO 90 PVC SOLID. ROSCA D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 14,55	R\$ 72,75
9.2.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=90mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 22,34	R\$ 89,36
9.2.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 45,88	R\$ 183,44
9.2.7	C2347	TÉ PVC BRANCO GREDUÇÃO PREGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 59,61	R\$ 178,83
9.2.8	C1946	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 326,40	R\$ 1.305,84
9.2.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 303,00	R\$ 1.212,00
9.2.10	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 476,84	R\$ 953,68
9.2.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 175,86	R\$ 175,86
9.2.12	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 88,70	R\$ 266,10
9.2.13	C0348	RACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPADA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 862,09	R\$ 2.586,27
9.2.14	C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARIS = 0,90m ESP. = 3cm	SEINFRA	M	8,36	R\$ 423,44	R\$ 3.539,98
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX (1.50X0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.151,94	R\$ 1.151,94
9.2.16	C4535	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	SEINFRA	M2	14,04	R\$ 668,20	R\$ 9.362,23
9.2.17	C1518	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 549,22	R\$ 2.547,66
9.2.18	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 43,61	R\$ 130,83
9.2.19	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 67,52	R\$ 202,56
9.2.20	C4925	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 84,43	R\$ 253,29
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 27,80	R\$ 83,40
10	<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 36.126,74</b>
10.1	88469	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	409,04	R\$ 16,04	R\$ 7.796,36
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	264,79	R\$ 18,81	R\$ 4.981,69
10.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	542,23	R\$ 19,28	R\$ 10.250,82
10.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO. 2 DEMÃOIS	SEINFRA	M2	191,94	R\$ 28,33	R\$ 5.437,66
10.5	C1285	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	192,48	R\$ 31,36	R\$ 6.036,17
10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	16,48	R\$ 56,54	R\$ 1.101,40
11	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>R\$ 6.931,40</b>
11.1	C8112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 90CM	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 61,23	R\$ 1.714,44
11.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	256,35	R\$ 16,45	R\$ 4.216,96
						<b>VALOR BRUTO TOTAL:</b>	<b>R\$ 80.891,76</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 298.583,48</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 379.475,22</b>

*Emelo*



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 <b>ESCALAR CONSTRUTORA</b>	OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - RACT, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA:	10/12/2024	NO: 1 27 25%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - RACT, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 1 COM DESOMENACAO	
	LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 36, CENTRO, TAMBORIL - CE	SINAFI:	ZONAS COM SERVICIOS	PROFMA:	PROFMA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL, CE					
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 006/2024/CP					

**1.1. CXXX(Tamboril) ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)**

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18500	ENCARREGADO GERAL/MESE DE OBRAS	SEINFRA	MES	1,00000000	R\$ 6.171,03
18504	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MES	0,15000000	R\$ 17.326,01
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 23.497,04</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 8.702,03</b>

**2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Materiais	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0577	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 39,0300
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800
11691	PONTALETE / BARRILETE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0800
11725	PREGO 15X15 (1,114" x 13) (APROXIMADAMENTE 872UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9600
<b>TOTAL Materiais:</b>					<b>R\$ 102,9500</b>
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,4600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 38,9200</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 141,87</b>

**2.2. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)**

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600
02543	SERVEANTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,4600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 43,6200</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 62,63</b>

**2.3. C1866 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600
02543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,4600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 43,6200</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 62,63</b>

**2.4. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600
02543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,4600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 43,6200</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 62,63</b>

*Handwritten signature and initials.*

**2.5. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,00	R\$ 1,00
0343 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,44	R\$ 9,22
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 10,22</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 10,44</b>

**2.6. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 (UN)**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R\$ 25,21	R\$ 3,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40980000	R\$ 20,11	R\$ 8,23
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 11,88</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 11,88</b>

**2.7. C1071 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
0343 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 52,1900</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 52,19</b>

**2.8. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
0343 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 14,6132</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 14,61</b>

**2.9. C3277 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM (M)**

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,05600000	R\$ 23,4800	R\$ 1,3148
0343 SERVENTE	SEINFRA	H	0,05600000	R\$ 18,4600	R\$ 1,0338
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 2,3486</b>
Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0727 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 13km	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,4100	R\$ 0,4100
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 0,4100</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 2,76</b>

**2.10. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 (UN)**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01810000	R\$ 25,21	R\$ 0,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05120000	R\$ 20,11	R\$ 1,02
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 1,47</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,47</b>

**2.11. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)**

--	--	--	--	--	--

*[Handwritten signature]*

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	RS 18,4000
					RS 7,3600
TOTAL Mão de Obra:					RS 7,3600
VALOR DE LICITAÇÃO:					RS 7,36

**2.12. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10398	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	RS 48,2300
TOTAL Material:					RS 48,2300
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,92000000	RS 18,4000
TOTAL Mão de Obra:					RS 9,2000
VALOR:					RS 13,83

**2.13. C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11201	CUPINICIDA TIPO "JINO CURIM" E "MENEHOL"	SEINFRA	L	0,20000000	RS 27,5600
TOTAL Material:					RS 54,1200
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	RS 18,1000
TOTAL Mão de Obra:					RS 7,6400
VALOR:					RS 13,05

**3.1. C4741 RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA (M2)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,50000000	RS 7,1000
10693	CORTE DE SUPERFÍCIE GRISO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	1,60000000	RS 8,7300
9030	INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA	SEINFRA	KG	0,32000000	RS 60,3800
TOTAL Material:					RS 26,2100
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0340	AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	6,50000000	RS 19,1000
0121	ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	RS 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					RS 43,2600
VALOR:					RS 272,89

**3.2. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0331	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	RS 24,1600
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	RS 18,4000
TOTAL Mão de Obra:					RS 42,5600
Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03303	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,33000000	RS 540,3000
TOTAL Serviço:					RS 18,2100
VALOR:					RS 77,29

**3.3. C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	RS 7,1000
TOTAL:					RS 24,1600

*Handwritten signature and initials*



0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	K0	6,50000000	R\$ 1,5800	R\$ 10,1400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 148,2600
					VALOR:	R\$ 174,57

**3.4. C0566 CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENDEIMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm (M2)**

Materiais	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02120000	R\$ 83,5800	R\$ 1,7719
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,39000000	R\$ 0,7100	R\$ 3,1008
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 18,1600	R\$ 5,4540
					TOTAL Materiais:	R\$ 10,3267

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
02543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 18,4800	R\$ 17,5370
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36,8650
					VALOR:	R\$ 47,28

**4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:3) (M2)**

Materiais	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,16000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
02661	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
					TOTAL Materiais:	R\$ 18,1443

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
02543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4800	R\$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,8352
					VALOR:	R\$ 62,98

**5.1. C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)**

Materiais	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 99,8000	R\$ 99,8000
					TOTAL Materiais:	R\$ 99,8000

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02541	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	R\$ 16,1000	R\$ 22,7290
02498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 49,3050
					VALOR:	R\$ 159,26

**5.2. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)**

Materiais	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 69,9800	R\$ 69,9800
					TOTAL Materiais:	R\$ 69,9800



Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1000
0458	CARPITEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,3200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 42,4200
VALOR:					R\$ 153,98

5.3. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1133	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,6900
TOTAL Material					R\$ 58,6900

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1000
0458	CARPITEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 42,2200
VALOR:					R\$ 145,21

5.4. C4588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR )	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,1400
11387	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X16MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,1400
TOTAL Material					R\$ 12,2800

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 16,1200
0458	CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 40,2800
VALOR:					R\$ 24,10

5.5. C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18208	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,7900
11724	FREGO	SEINFRA	KG	0,62000000	R\$ 17,3500
TOTAL Material					R\$ 6,1900

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,1000
0458	CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 42,2800
VALOR:					R\$ 10,48

5.6. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 83,5600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,9600
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,7100
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 108,6800
TOTAL Material					R\$ 111,9100

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0231	FEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1800
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 18,4800

*Handwritten signature and initials.*

TOTAL Mão de Obra: R\$ 127.880,00  
VALOR TOTAL: R\$ 239,77

**5.7. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TJO LINHO (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00000000	R\$ 113,5800	R\$ 0,0000
0206 BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 24,1700	R\$ 32,7210
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,1065
1158 FECHO DE ALAMARCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 28,9200	R\$ 9,5436
1124 GRADA DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 132,0200	R\$ 132,0200
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 174,4906</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11531 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1800	R\$ 24,1800
1201 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1800	R\$ 8,4630
1251 SERVENTE	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 18,4800	R\$ 5,1744
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 37,8174</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 211,68</b>

**5.8. PRÓPRIA01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,40M LARGURA, EM ARCO, C/ VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SNAPI	CJ	2,00000000	R\$ 150,85	R\$ 301,70
00011498 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	SNAPI	UN	2,00000000	R\$ 812,94	R\$ 1.625,88
00011522 PUXADOR DE ENRUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATÃO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 180° MM E LARGURA DE APROX 40° MM	SNAPI	UN	2,00000000	R\$ 14,10	R\$ 28,20
0010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO	SNAPI	M2	4,48000000	R\$ 462,27	R\$ 2.070,97
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 4.026,75</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	1,20000000	R\$ 20,11	R\$ 24,13
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	2,00000000	R\$ 21,54	R\$ 43,08
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 67,21</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 4.094,00</b>

**6.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 10,6500
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 10,6500</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1800	R\$ 26,5980
12541 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 16,4800	R\$ 18,1280
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 44,7260</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 57,53</b>

**6.2. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 6,4000	R\$ 22,4000
8519 LINHA DE MASSARANDUBU 12 x 8 CM ( 5" x 3 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 26,0000	R\$ 34,5900

*Amal*

11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12900000	R\$ 2,0400	R\$ 2,0400
11824	ROPA DE PINTORA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X30M	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 6,0200	R\$ 6,0200

TOTAL Material: R\$ 8,0600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0341	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
0348	CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600

TOTAL Mão de Obra: R\$ 43,2600

VALOR: R\$ 108,42

**6.3. C2878 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0267	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 34,5400	R\$ 34,5400
11751	PREGO 19X33 (3" x 6) (APROXIMADAMENTE 138UN/KG)	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 4,6300	R\$ 4,2830

TOTAL Material: R\$ 38,8230

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0341	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
0348	CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200

TOTAL Mão de Obra: R\$ 32,4450

VALOR: R\$ 71,27

**6.4. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 36,7800	R\$ 36,7800

TOTAL Material: R\$ 36,7800

VALOR: R\$ 36,78

**6.5. C2453 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11218	GANCHO COM PORÇA E ARRUELA	SEINFRA	LN	4,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 9,1600
0264	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 42,1300	R\$ 42,1300

TOTAL Material: R\$ 51,2900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0347	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
0370	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800

TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,6300

VALOR: R\$ 72,92

**7.1. C9776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02610000	R\$ 63,5900	R\$ 0,6609
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253

TOTAL Material: R\$ 2,3862

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0261	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,6500	R\$ 2,7450

TOTAL Mão de Obra: R\$ 5,1610

VALOR: R\$ 7,42



**7.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 0,7290
0809	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 5,1834
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 5,9124</b>
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1291	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 14,7680
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 38,9280</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 36,48</b>

**7.3. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1291	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 11,0760
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 35,2360</b>
Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00111	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 645,3800
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 118,945</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 30,21</b>

**7.4. 104952 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF\_03/2024 (M2)**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	R\$ 29,07
88318	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19530000	R\$ 3,92
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 16,39</b>
Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87388	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 714,10
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 21,70</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 35,78</b>

**7.5. C0336 AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ CIMENTO COLANTE (M2)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0163	AZULEJO BRANCO 15X15CM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 44,3500
0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,29000000	R\$ 4,1800
10800	CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	4,50000000	R\$ 5,0400
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 53,5700</b>
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,39000000	R\$ 24,1600
0543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 16,4660
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 13,1280</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 65,32</b>

**7.6. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	R\$ 6,5700
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 4,1420</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

939  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
 PÁGINA 04  
 LICITAÇÃO Nº 003/2024  
 PROCESSO DE LICITAÇÃO

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	R\$ 24,1800	R\$ 24,1800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,6400
VALOR:					R\$ 14,15

**8.1. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	R\$ 83,5800	R\$ 3,3507
10803	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,7100	R\$ 1,7745
TOTAL Material:					R\$ 5,1252

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,1800	R\$ 8,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 10,1550
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1950
VALOR:					R\$ 27,32

**8.2. C3058 SOLEIRA DE MARMORITE (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12935	SOLEIRA DE MARMORITE	SEINFRA	M2	R\$ 108,4200	R\$ 114,8010
TOTAL Material:					R\$ 114,8010

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,1800	R\$ 28,6920
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 22,1620
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,8540

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	R\$ 631,2800	R\$ 9,4694
TOTAL Serviço:					R\$ 9,4694
VALOR:					R\$ 175,58

**8.3. C1852 PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	R\$ 4,1800	R\$ 18,4900
10803	CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	R\$ 1,1200	R\$ 5,0400
11388	PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA	SEINFRA	M2	R\$ 120,8200	R\$ 126,8610
TOTAL Material:					R\$ 149,9910

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11359	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,1800	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 4,0512
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,2992
VALOR:					R\$ 161,29

**8.4. C1586 LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+109KG CIMENTO (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	R\$ 83,5800	R\$ 1,3212
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	R\$ 0,9600	R\$ 2,6208
10803	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,7100	R\$ 1,9880

*[Handwritten signature]*

1332	LADRILHO HIDRÁULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 2,0000	R\$ 80,1000
					TOTAL Material:	R\$ 80,1000
<b>Mão de Obra</b>						
1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,1000	R\$ 38,5600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,4800	R\$ 23,1000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 61,6600
					VALOR:	R\$ 141,76

**8.5. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

<b>Material</b>						
0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42201000	R\$ 6,5700	R\$ 2,7725
					TOTAL Material:	R\$ 2,7725
<b>Mão de Obra</b>						
1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1000	R\$ 4,8200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4800	R\$ 3,6960
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,5160
					VALOR:	R\$ 11,28

**8.6. 101729 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF\_09/2020 (M2)**

<b>Material</b>						
00044306	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,57500000	R\$ 43,07	R\$ 24,76
00038214	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 252,29	R\$ 252,29
					TOTAL Material:	R\$ 277,05
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39880000	R\$ 25,63	R\$ 10,18
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16530000	R\$ 20,11	R\$ 3,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,50
					VALOR:	R\$ 290,55

**8.7. C1914 PISO C/ FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm ) (M2)**

<b>Material</b>						
0497	CARPETE, ESPESURA 4MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 39,3600	R\$ 43,2960
0876	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 25,5300	R\$ 2,5530
					TOTAL Material:	R\$ 45,8490
<b>Mão de Obra</b>						
10002	APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1800	R\$ 2,4180
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,4800	R\$ 1,8480
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,2660
					VALOR:	R\$ 50,11

**8.8. C2578 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)**

<b>Material</b>						
0307	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 34,5400	R\$ 34,5400
11731	PREÇO 12X33 (3" x 8) (APROXIMADAMENTE 138UN/KG)	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 14,9300	R\$ 4,4790
					TOTAL Material:	R\$ 39,0190
<b>Mão de Obra</b>						
0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250

0408	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000		
------	-------------	---------	---	------------	--	--

24,1600	R\$ 18,1200
TOTAL Mão de Obra	R\$ 24,1600
VALOR	R\$ 71,35

**B.9. C2296 TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 (M2)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0106	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03550000	R\$ 83,5800
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,55000000	R\$ 7,7745
11918	TACO DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 7X21CM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 162,9100
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 194,2645</b>

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,57000000	R\$ 18,4800
11940	TACUERO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 42,6400</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 242,41</b>

**9.1.1. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11575	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 4,5770
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 4,5770</b>

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 18,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 42,2500</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 11,83</b>

**9.1.2. C1029 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10057	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 2,7300</b>

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 42,2500</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,06</b>

**9.1.3. C4782 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8432	CAIXA DE EMBUIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 2,3800
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 2,3800</b>

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 42,2500</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 8,88</b>

**9.1.4. C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-----	-------------	----------------	-------



11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,82000000	R\$ 1,7480	R\$ 1,748
					TOTAL Material:	R\$ 1,748
<b>Mão de Obra</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,7575
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 6,53</b>

**9.1.5. C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)**

<b>Material</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,9500	R\$ 3,0102
					TOTAL Material:	R\$ 3,0102
<b>Mão de Obra</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1900
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 8,21</b>

**9.1.6. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)**

<b>Material</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
11266	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4400	R\$ 8,4400
					TOTAL Material:	R\$ 8,4400
<b>Mão de Obra</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,0825
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 17,52</b>

**9.1.7. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)**

<b>Material</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
11299	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 3POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,2500	R\$ 18,2500
					TOTAL Material:	R\$ 18,2500
<b>Mão de Obra</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,0025
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 34,25</b>

**9.1.8. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)**

<b>Material</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
11283	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,5000	R\$ 14,5000
					TOTAL Material:	R\$ 14,5000
<b>Mão de Obra</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,0025
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 30,50</b>





**9.1.9. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,3000
TOTAL Material:					R\$ 9,3000
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,2500
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 52,55</b>

**9.1.10. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0106	ESPELHOPLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4000
0107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHOPLACA 4"x2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3000
0108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,5000
TOTAL Material:					R\$ 10,2000
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,2500
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 53,45</b>

**9.1.11. C2490 TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V (UN)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2118	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,0100
TOTAL Material:					R\$ 40,0100
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,1000
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 39,2500
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 79,26</b>

**9.1.12. C4174 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) (UN)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17882	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" COM SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,7500
TOTAL Material:					R\$ 42,7500
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20820000	R\$ 19,1000
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20820000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,2500
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 86,00</b>

**9.1.13. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_09/2024 (UN)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003080	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, Ø = 117 CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,40
TOTAL Material:					R\$ 12,40

*Amub*

PÁGINA 49  
TAMBÉM  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
944  
RBS  
PROCESSO DE LICITAÇÃO

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000750	R\$ 21,48	R\$ 3,23
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48296660	R\$ 26,28	R\$ 12,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 15,83
VALOR:						R\$ 29,32

**9.1.14. C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19249	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 239,7000	R\$ 239,7000
TOTAL Material						R\$ 239,7000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,0750
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4000	R\$ 9,2000
TOTAL Mão de Obra						R\$ 21,2750
VALOR:						R\$ 261,01

**9.1.15. C4113 SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS (UN)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11934	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 129,5200	R\$ 129,5200
TOTAL Material						R\$ 129,5200
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250
TOTAL Mão de Obra						R\$ 64,8750
VALOR:						R\$ 194,40

**9.1.16. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0160	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,3200	R\$ 41,3200
0159	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,6000	R\$ 40,6000
0185	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,8000	R\$ 33,8000
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 112,2400	R\$ 112,2400
TOTAL Material						R\$ 327,9600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000
TOTAL Mão de Obra						R\$ 86,5000
VALOR:						R\$ 414,46

**9.1.17. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11811	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
TOTAL Material						R\$ 60,1300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra						R\$ 38,9250

*Amo 9*

9.1.18. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900
TOTAL Material:					R\$ 11,2998
Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000
0212	ELETRICISTA	SENFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,8758
VALOR:					R\$ 24,07

9.1.19. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900
TOTAL Material:					R\$ 11,0900
Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000
0212	ELETRICISTA	SENFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,8758
VALOR:					R\$ 24,07

9.1.20. C4810 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0929	PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 433,7700
TOTAL Material:					R\$ 433,7700
Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000
0212	ELETRICISTA	SENFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1500
0291	PEDEREIRO	SENFRA	H	1,80000000	R\$ 24,1800
0243	SERVEnte	SENFRA	H	2,40000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 140,9170
VALOR:					R\$ 577,78

9.1.21. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0390	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SENFRA	M	12,00000000	R\$ 2,1100
0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9300
0426	CAIXA PASSAD. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X50MM	SENFRA	UN	1,60000000	R\$ 11,2000
0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300
0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SENFRA	UN	0,10000000	R\$ 11,0900
1076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO - 3/4"	SENFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700
1106	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9000
1181	FITA ISOLANTE	SENFRA	M	3,00000000	R\$ 6,7500
1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7400
1409	LUNA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SENFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1800

*Handwritten signature and initials*

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,4500
0254	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 19,4800
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 52,0300</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 264,15</b>

**9.2.1. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	R\$ 63,3600
1188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00200000	R\$ 61,0200
0200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 4,3753
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 128,75</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,4900
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 42,59</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 9,33</b>

**9.2.2. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00790000	R\$ 63,3600
1188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 61,0200
02195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 10,7500
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 135,13</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,4900
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 42,59</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 24,78</b>

**9.2.3. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 63,3600
1188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 61,0200
02193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 15,8200
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 139,99</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,1000
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 23,4900
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 42,59</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 42,14</b>

**9.2.4. C1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	R\$ 63,3600
1110	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 0,3600

*Amak*

11903	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6500	R\$ 2,6500
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	R\$ 61,5200	R\$ 3,3441
					TOTAL Material:	R\$ 3,3941

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,7000	R\$ 3,1400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,6960
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,3760
					VALOR:	R\$ 11,71

#### 9.2.5. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=50mm (2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,61500000	R\$ 63,3600	R\$ 0,9504
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 61,0200	R\$ 1,3424
					TOTAL Material:	R\$ 6,5428

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 15,5000	R\$ 5,1480
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 23,4800	R\$ 6,5744
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,8224
					VALOR:	R\$ 17,47

#### 9.2.6. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=100mm (4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,55000000	R\$ 63,3600	R\$ 3,1830
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8200	R\$ 8,8200
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 61,0200	R\$ 4,8816
					TOTAL Material:	R\$ 16,8846

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 15,5000	R\$ 8,5950
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 23,4800	R\$ 10,8968
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,1418
					VALOR:	R\$ 26,03

#### 9.2.7. C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO Ø=100X50mm (4"X2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	R\$ 63,3600	R\$ 3,6452
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	R\$ 61,5200	R\$ 5,5928
2008	TÊ PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,0000	R\$ 18,0000
					TOTAL Material:	R\$ 27,2480

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 10,1000	R\$ 8,7850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 23,4800	R\$ 10,8008
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,5858
					VALOR:	R\$ 46,83

#### 9.2.8. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,30050000	R\$ 115,3800	R\$ 0,4183

*Handwritten signature and initials*

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORÉ  
 947  
 PIS 15,7000  
 PLS  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Cobertura	Preço Unitário	Total
0941	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 2,4000	R\$ 2,4000
0905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 1,7750	R\$ 1,7750
0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000
0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 10,0000	R\$ 10,0000
11293	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000
15412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,3500	R\$ 4,7000
15426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,3500	R\$ 3,3500
11673	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,1200	R\$ 4,1200
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 4,3300	R\$ 5,1960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,5000	R\$ 42,5000
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 82,576</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Cobertura	Preço Unitário	Total	
0343	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 57,3000
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4800	R\$ 46,1500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 173,890</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 296,47</b>	

**9.2.9. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

Material	Fonte	Unid.	Cobertura	Preço Unitário	Total	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,05400000	R\$ 119,5800	R\$ 9,4783
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,8800
0905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,1300
11292	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8200	R\$ 8,8200
11293	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 4,7200
11294	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9600	R\$ 16,9600
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9300	R\$ 3,0200
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (1") - (NBR 5888)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 15,8200	R\$ 5,2206
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5888)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 8,9100	R\$ 13,3650
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5888)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,7500	R\$ 5,3750
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 94,148</b>	

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Cobertura	Preço Unitário	Total	
0343	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 57,3000
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4800	R\$ 46,1500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 173,890</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 238,04</b>	

**9.2.10. C3441 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L (UN)**

Material	Fonte	Unid.	Cobertura	Preço Unitário	Total	
6228	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 361,6900	R\$ 361,6900
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 361,690</b>	

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Cobertura	Preço Unitário	Total	
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4800	R\$ 12,9360
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 12,936</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 374,61</b>	



**9.2.11. C2594 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)**

Material	QTD	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1181	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,1008
1214	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0000	R\$ 11,0000
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 11,1008</b>
Mão de Obra	QTD	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 19,1000	R\$ 12,4150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 23,4800	R\$ 15,2620
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 27,6770</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 138,78</b>

**9.2.12. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)**

Material	QTD	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 2,3800	R\$ 0,1008
1210	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,9000	R\$ 41,9000
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 42,0008</b>
Mão de Obra	QTD	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 19,1000	R\$ 12,4150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	R\$ 23,4800	R\$ 15,2620
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 27,6770</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 69,68</b>

**9.2.13. C6348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)**

Material	QTD	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 237,2400	R\$ 237,2400
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 260,6300	R\$ 260,6300
11091	ENXATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,5900	R\$ 22,5900
11160	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,2016
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E DUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,9200	R\$ 36,9200
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 572,8100</b>
Mão de Obra	QTD	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 85,1600</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 657,95</b>

**9.2.14. C0359 BANCADE DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm (M)**

Material	QTD	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00520000	R\$ 83,5000	R\$ 0,4346
09533	BANCADE EM MÁRMORE BRANCO POLIDO E=3cm	SEINFRA	M2	0,65000000	R\$ 408,9633	R\$ 265,8261
03805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M3	2,27000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,6117
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 267,8724</b>
Mão de Obra	QTD	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12191	PEDEREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1800	R\$ 48,3600
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 36,9600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 85,3200</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 353,19</b>





**9.2.15. C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)cm C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0103	AÇO CA-80	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 4,5000
0108	AREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 2,1000
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 8,9783
1100	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,13000000	R\$ 0,3800
1160	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 105,5000
1549	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 209,0900
1883	SIFÃO ORDINADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 209,3700
2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 110,3800
2264	VALVULA AMERICANA PIPA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,2000
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 661,8611</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 23,4800
0391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 24,1800
0543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 18,4000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 85,1600</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 934,88</b>

**9.2.16. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 443,3000
1380	PARAFUSO FRANCES 1/2"X5" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,3700
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 449,6700</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1800
0243	SERVEnte	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 42,5800</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 524,88</b>

**9.2.17. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA CICOLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1101	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 22,5800
1100	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,3800
1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 199,0100
1570	PARAFUSO ORDINADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000
1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,5000
2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 98,8600
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 526,6300</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 19,1000
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 23,4800
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 160,3400</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 687,15</b>

**9.2.18. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)**

*Amulo*

CONSTRUTORA MUNICIPAL - PÁGINA 26  
 951  
 FBS  
 13540 DE LICITADO

Material	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,1800	R\$ 22,1800
TOTAL Material:						R\$ 22,1800
Mão de Obra	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDEIRO	SENFRA	H	0,50000000	R\$ 24,0000	R\$ 12,0000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,0000
VALOR:						R\$ 34,36

9.2.19. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17112	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,2800	R\$ 41,2800
TOTAL Material:						R\$ 41,2800
Mão de Obra	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDEIRO	SENFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,0800
VALOR:						R\$ 53,36

9.2.20. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9129	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,2900	R\$ 54,2900
TOTAL Material:						R\$ 54,2900
Mão de Obra	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDEIRO	SENFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,0800
VALOR:						R\$ 66,33

9.2.21. 95342 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021101	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,87	R\$ 11,87
TOTAL Material:						R\$ 11,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21620000	R\$ 25,21	R\$ 7,97
98316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 20,11	R\$ 2,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,97
VALOR:						R\$ 21,84

10.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF\_04/2023 (M2)

Material	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037306	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22650000	R\$ 30,79	R\$ 7,03
TOTAL Material:						R\$ 7,03
Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86016	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16510000	R\$ 27,47	R\$ 4,53
86018	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 30,11	R\$ 1,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,17
VALOR:						R\$ 13,20

10.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF\_04/2023 (M2)

Material	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037306	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22650000	R\$ 30,79	R\$ 7,03
TOTAL Material:						R\$ 7,03
Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86016	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16510000	R\$ 27,47	R\$ 4,53
86018	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 30,11	R\$ 1,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,17
VALOR:						R\$ 13,20

Amuk

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 30,79
					R\$ 7,03
					R\$ 237,00
					R\$ 237,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 27,47
					R\$ 9,23
88318	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 20,11
					R\$ 1,62
					R\$ 7,78
					R\$ 14,78

## 10.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF\_03/2024 (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R\$ 30,79
					R\$ 6,34
					R\$ 9,34
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28690000	R\$ 27,47
					R\$ 7,87
88318	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R\$ 20,11
					R\$ 3,34
					R\$ 5,81
					R\$ 15,15

## 10.4. C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. COM TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18194	ÁCIDO MURÁTIco	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 6,9400
					R\$ 0,3470
12086	TINTA ACRÍLICA DO QUARTZO PISO	SEINFRA	L	0,21000000	R\$ 11,6600
					R\$ 2,4488
					R\$ 3,7888
Mão de Obra					
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12366	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1000
					R\$ 12,0600
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,43000000	R\$ 18,4600
					R\$ 7,3840
					R\$ 19,4440
					R\$ 22,28

## 10.5. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18035	ÁQUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 20,2800
					R\$ 0,8118
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,8800
					R\$ 5,1008
11108	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR PV MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 16,1850
					R\$ 2,1034
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000
					R\$ 0,2808
					R\$ 3,2844
Mão de Obra					
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18040	ADJUNTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,38000000	R\$ 19,1000
					R\$ 6,6800
12366	PINTOR	SEINFRA	H	0,43000000	R\$ 24,1900
					R\$ 9,6640
					R\$ 16,3440
					R\$ 24,64

## 10.6. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18035	ÁQUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 20,2800
					R\$ 0,6087
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,8800
					R\$ 5,1008
11348	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 2,1400
					R\$ 0,6420



1293	ZARÇÃO	SEINFRA	L	0,12000000		
------	--------	---------	---	------------	--	--

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1040	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	
1296	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,008
VALOR:					R\$ 44,42

11.1. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1010	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	
TOTAL Material:					R\$ 44,4600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,18000000	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,5376
VALOR:					R\$ 48,10

11.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1264	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,70000000	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9216
VALOR:					R\$ 12,92

*Ambr*

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 <b>ESCALAR CONSTRUTORA</b>	<b>OBRA:</b> REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NACT, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE		<b>DATA:</b> 10/10/2024		<b>BDI:</b> 27,25%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NACT, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE		<b>FONTE:</b> SEMPRE	<b>VERSÃO:</b> 009.1.00M DESONERACAO	<b>MOEDA:</b> R\$	<b>MES:</b> 01/2025
	<b>LOCAL:</b> RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE		<b>EMPR:</b> 300410.00M DESONERACAO			
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE		<b>PROFNA:</b> PROFNA			
	<b>LICITAÇÃO:</b> CONCORRÊNCIA Nº 0080204/EP					
					<b>954</b> <b>FLS</b>	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcelas
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 33.490,00	30,00%	30,00%	34,00%	100,00%
			R\$ 11.051,70	R\$ 11.051,70	R\$ 11.386,60	R\$ 33.490,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.540,68	100,00%			100,00%
			R\$ 32.540,68	R\$ 32.540,68		R\$ 32.540,68
3	ESTRUTURA	R\$ 13.665,86	100,00%			100,00%
			R\$ 13.665,86	R\$ 13.665,86		R\$ 13.665,86
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.986,61	100,00%			100,00%
			R\$ 1.986,61	R\$ 1.986,61		R\$ 1.986,61
5	ESQUADRIAS	R\$ 40.295,33	30,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 20.147,67	R\$ 20.147,66		R\$ 40.295,33
6	COBERTURA	R\$ 74.589,03	30,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 37.294,52	R\$ 37.294,51		R\$ 74.589,03
7	REVESTIMENTOS	R\$ 22.240,22		100,00%		100,00%
				R\$ 22.240,22		R\$ 22.240,22
8	PISOS	R\$ 60.340,78		30,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 30.170,39	R\$ 30.170,39	R\$ 60.340,78
9	INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 59.269,57	35,00%	32,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 14.017,39	R\$ 29.634,79	R\$ 14.817,39	R\$ 59.269,57
10	PINTURA	R\$ 35.125,74			100,00%	100,00%
					R\$ 35.125,74	R\$ 35.125,74
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.931,40			100,00%	100,00%
					R\$ 5.931,40	R\$ 5.931,40
		R\$ 379.475,22	R\$ 131.504,43	R\$ 150.639,27	R\$ 97.431,52	R\$ 379.475,22
			R\$ 131.504,43	R\$ 282.043,70	R\$ 379.475,22	

### COMPOSIÇÃO DO BDI

 ESCALAR CONSTRUTORA	OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NACT, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA:	10/12/2024	BDI: 27,29%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NACT, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	FONTE:	VERSÃO	1
	LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	EMPRESA:	005 1 COM PROPOSTA	11/11/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE	INSTRUMENTO:	00410 COM DESCOMISSÃO	02/01/2025
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 008/2024/CP	PROPOSTA:	PRÓPRIA	0,00%

COB	DESCRIÇÃO	%
<b>BENEFÍCIO</b>		
B+G	GARANTIA/SEGUROS	0,85
L	LUCROS	7,30
	<b>TOTAL</b>	<b>8,15</b>

<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00
R	RISCOS	1,10
	<b>TOTAL</b>	<b>5,10</b>


<b>I IMPOSTOS</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,65</b>

BDI = 27,29%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*Amelo*

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 <b>ESCALAR CONSTRUTORA</b>	OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NAET, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	DATA:	10/12/2024	BDI - 27,27%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NAET, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	FONTE:	PRÓPRIA	VERSÃO:	04.44%
	LOCAL:	RUA VICENTE ALVES DO VALE, 38, CENTRO, TAMBORIL - CE	ORÇAMENTO:	PRÓPRIO COM DESONERAZÃO	ENCARGOS:	200%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL, CE	PROPOSTA:	PRÓPRIA		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 008/2024-CP				



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,69
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,58
B7	Cipe de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Dépósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D =                      84,44                      47,48**


COO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MOBILISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	
A2	RESI	1,50	1,50
A3	SEMAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Reposico Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Ferados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,66	0,64
B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,56	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>49,69</b>	<b>19,80</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	1,99
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>9,75</b>	<b>7,32</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	8,35	3,34
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,82</b>	<b>3,69</b>

**A + B + C + D = 85,06 47,67**

*Amulo*



# APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](https://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **06/12/2024 15:17:17**

Nº Apólice Seguro Garantia: **03-0775-0334334**

Proposta: **4950127**

Controle Interno (Código Controle): **648297789**

Nº de Registro SUSEP: **054362024000307750334334**

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

CPF/CNPJ: 07.705.817/0001-04 CE 057, Vila Olga Tamboril - CE

### DADOS DO TOMADOR: ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 46.878.517/0001-89 R ADEODATO MATOS CAVALCANTE 340, JD IGUATU - CEP: 63.500-388 - IGUATU - CE

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201149-3 GRANTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 000F1E58A6540E5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocoladas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A condição de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.62637/2022-93 e nº 15414.626374/2022-97. Assinatura SUSEP: 0800.021.9484. Canal de Atendimento: 0800.754.0301, telefone autônomo 0800.742.5000, Ouvidoria: 0800.643.1001, <http://www.consumidor.gov.br>.

*Ambo*



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0334334  
 Proposta: 4950127  
 Controle Interno (Código Controle): 648297789  
 Nº de Registro SUSEP: 054362024000307750334334



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 3.794,75	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.794,75	09/12/2024	10/03/2025
Multas e Penalidades	R\$ 3.794,75	09/12/2024	10/03/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fraacionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 190,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	13/12/2024	23547340	R\$ 190,00

Em conformidade com a Lei 12.741/2012 e normas que instituem as alterações de OMPC de 11/02/2019 e de 03/03/2021 sobre os prêmios de seguro, de acordo com o estabelecido em legislação específica (2a) relativa a este contrato, sendo que o mesmo não se aplica a este contrato de seguro (Prêmio) sobre a situação de quando contratado isoladamente ou em outra contratação.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0334334  
Proposta: 4950127  
Controle Interno (Código Controle): 648297789  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000307750334334



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Objeto da Garantia**

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 008/2024/CP- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-06- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.**







Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0334334  
Proposta: 4950127  
Controle Interno (Código Controle): 648297789  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000307750334334



## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

#### 1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

#### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

*Handwritten signature and number 1*



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0334334  
Proposta: 4950127  
Controle Interno (Código Controle): 648297789  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000307750334334



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio pelas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

#### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

#### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

*Amo*



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0334334  
Proposta: 4950127  
Controle Interno (Código Controle): 648297789  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000307750334334



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

## 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. **Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## 7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

*Ambo*



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0334334  
Proposta: 4950127  
Controle Interno (Código Controle): 648297789  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000307750334334



VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0334334  
Proposta: 4950127  
Controle Interno (Código Controle): 648297789  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000307750334334



11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten mark*





Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0334334  
Proposta: 4950127  
Controle Interno (Código Controle): 648297789  
Nº de Registro SUSEP: 054362024000307750334334



**V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

**VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

**VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

**VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

**IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

**X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

**XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

**XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

**XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

**XIV. Seguro garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

**XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

**XVI. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

