



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Centro: 400, INTERSEÇÃO JARDIM ARIOS, TAM 98
C. B. 33, 27.700-017/0441-34
FONE/FAX: (85) 3367.1488

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Reforma da Estação Digital.
Local: Distrito de Sucesso / Tamboril - Ceará.
Fonte: Tabela Seinfra 023.1 - DESONERADA
Data de Elaboração do Orçamento: 07/10/2015
BDI 20%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND
1 REVESTIMENTO			
1.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	26,00	M2
	13,00 x 2,00 =	26,00	M2
1.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 IGUAL ÁREA CHAPISCO	26,00	M2
2 COBERTA			
2.1	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	120,00	M2
	5,00 X 8,00 =	30,00	M2
	30,00 X 3,00 =	90,00	M2
3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
3.1	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM ²	31,00	m
3.2	CURVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	6,00	und.
3.3	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	23,00	m
3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	12,00	mt
3.5	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	3,00	und.
3.6	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	6,00	und.
3.7	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	4,00	und.
3.8	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	2,00	und.
4 FORRO E ACESSÓRIOS			
4.1	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	63,86	M2
	1,00 X 7,86 =	7,86	M2
	7,00 X 8,00 =	56,00	M2
4.2	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	37,00	M
	1,00 X 17,00 =	17,00	M
	1,00 X 12,00 =	12,00	M
	1,00 X 8,00 =	8,00	M
5 PINTURA			
5.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	127,00	M2
	8,00 X 7,00 =	56,00	M2
	1,00 X 32,50 =	32,50	M2
	11,00 X 3,50 =	38,50	M2
5.2	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	120,00	M2
	1,00 X 10,00 =	10,00	M2
	8,00 X 7,00 =	56,00	M2
	9,00 X 6,00 =	54,00	M2
5.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	55,00	M2
	15,00 X 2,10 =	31,50	M2
	1,00 X 23,50 =	23,50	M2
5.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	123,56	M2
	8,00 X 7,00 =	56,00	M2
	1,00 X 67,56 =	67,56	M2

Tomás de Aquino Gomes Praxedes Filho
Eng. Civil - CREA/CE 58595/0
CPF 624.060.943-91