



W.R

Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

Prezados Senhores.

Apresentamos a nossa proposta de preços para a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL - CE**, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de **R\$ 139.597,80 (Cento e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Sete reais e Oitenta centavos)**, conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo para conclusão de todos os serviços é de **240 (DUZENTOS E QUARENTA)** dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta)**, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de **20,00% (vinte)** por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa Para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

PROPONENTE: W. R. Locações, Serviços e Construções Eireli – Me

ENDEREÇO: Rua Lourdes Mourão. S/N - Centro – CEP: 62.210-000 – Ararendá - CE

CNPJ Nº: 18.640.470/0001-85

CGF: 06.727132-4 **e-mail:** w.r.servicos@hotmail.com **TEL:** 88 3633 1324

Ararendá (CE), 24 de MAIO 2016

Vinicius Rodrigues Mano

RG:2000098113659 SSP-CE

CPF: 012.158.593-09

Responsável Legal

W.R LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME – CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro – CEP: 62.210-000 – Ararendá - CE

Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com



W.R


Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 W.R Locações, Serviços e Construções Eireli - ME	OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL	DATA:	25/05/2016	BDI:	20,00%	
	ENDEREÇO:	SEDE - MUNICIPIO DE TAMBORIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.352,40
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	225,40	1.352,40
2	MÓVIMENTO DE TERRA						15.281,30
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	290,00	26,05	7.554,50
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	120,00	64,39	7.726,80
3	POÇOS DE VISITAS						51.067,80
3.1	C2909	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1200mm	SEINFRA	UN	30,00	1.119,43	33.582,90
3.2	C2310	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM.=1 M	SEINFRA	UN	30,00	582,83	17.484,90
4	TUBULAÇÃO						48.630,00
4.1	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	200,00	22,60	4.520,00
4.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	500,00	35,90	17.950,00
4.3	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	400,00	65,40	26.160,00
						Valor Orçamento:	116.331,50
						Valor BDI:	23.266,30
						Valor Total:	139.597,80
Cento e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Sete reais e Oitenta centavos							

Ararendá (CE), 24 de MAIO 2016

Vinicius Rodrigues Mano
 Vinicius Rodrigues Mano
 RG:2000098113659 SSP-CE
 CPF: 012.158.593-09
 Responsavel Legal

Francisco Felipe Gomes Pontes
 Francisco Felipe Gomes Pontes
 CREA Nº 51527
 CPF: 040.900.933-41
 Engenheiro Civil

W.R. LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro -- CEP: 62.210-000 - Ararendá - CE
Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



W.R

Locações, Serviços e Construções


Eireli - ME



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 W.R Locações, Serviços e Construções Eireli - ME	OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL	DATA :	25/05/2016	BDI :	20,00%						
	ENDEREÇO:	SEDE - MUNICIPIO DE TAMBORIL	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	87,01%	MES	-	DATA REF.	03/2016
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL										

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.352,40	100,00								100,00
			1.352,40								
2	MOVIMENTO DE TERRA	15.281,30	60,00	40,00							100,00
			9.168,78	6.112,52							
3	POÇOS DE VISITAS	51.067,80			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		100,00
					10.213,56	10.213,56	10.213,56	10.213,56	10.213,56		51.067,80
4	TUBULAÇÃO	48.630,00			10,00	10,00	20,00	10,00	20,00	30,00	100,00
					4.863,00	4.863,00	9.726,00	4.863,00	9.726,00	14.589,00	48.630,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	23.266,30	9,05	5,26	12,96	12,96	17,14	12,96	17,14	12,53	100,00
			2.105,60	1.223,81	3.015,31	3.015,31	3.987,84	3.015,31	3.987,84	2.915,28	23.266,30
		139.597,80	12.626,78	7.336,33	18.091,87	18.091,87	23.927,40	18.091,87	23.927,40	17.504,28	139.597,80
			12.626,78	19.963,11	38.054,98	56.146,85	80.074,25	98.166,12	122.093,52	139.597,80	

Ararendá (CE), 24 de MAIO 2016

Vinicius Rodrigues Mano
 Vinicius Rodrigues Mano
 RG:2000098113659 SSP-CE
 CPF: 012.158.593-09
 Responsavel Legal

Francisco Phelipe Gomes Pontes
 Francisco Phelipe Gomes Pontes
 CREA Nº 51527
 CPF: 040.900.933-41
 Engenheiro Civil

W.R. LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro - CEP: 62.210-000 - Ararendá - CE
Fonc/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



W.R


Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 W.R Locações, Serviços e Construções Eireli - ME	OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL	DATA:	25/05/2016	BDI:	20,00%	
	ENDEREÇO:	SEDE - MUNICIPIO DE TAMBORIL	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	024.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	HORA	87,01%	MES	-	DATA REF.

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	13,11	39,3300
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	13,11	39,3300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	8,89	26,6700
Total:						105,3300

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	15,81	2,6877
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	17,14	2,9138
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	21,82	32,7300
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	77,33	77,3300
Total:						115,6615

Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	352,80	4,4100
Total:						4,4100

Valor Simples:	175,39
Valor Encargos (87,01%):	50,01
Valor com Encargos:	225,40
Total Geral:	225,40

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	8,89	26,0477
Total:						26,0477

Valor Simples:	13,95
Valor Encargos (87,01%):	12,10
Valor com Encargos:	26,05
Total Geral:	26,05

2.2. C0830 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)						
--	--	--	--	--	--	--

W.R LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro - CEP: 62.210-000 - Ararendá - CE
Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



W.R

Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	8,89	15,1130
Total:						15,1130
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	44,80	49,2800
Total:						49,2800
Valor Simples:						57,37
Valor Encargos (87.01%):						7,02
Valor com Encargos:						64,39
Total Geral:						64,39

3.1. C2909 - POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1200mm (UN)

Código	EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,30000000	103,06	30,9180
Total:						30,9180
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,36000000	13,11	17,8296
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	8,89	6,7564
Total:						24,5860
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2184	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 120cm	SEINFRA	M	1,00000000	342,77	342,7700
I2451	TUBO CONCRETO ARMADO CA2, D=600MM - L=400MM	SEINFRA	UN	1,00000000	104,29	104,2900
Total:						447,0600
Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,05200000	381,52	19,8390
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,33910000	284,41	96,4434
C2853	LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D=1200mm	SEINFRA	UN	1,00000000	144,54	144,5400
C2855	LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D=1200mm	SEINFRA	UN	1,00000000	356,04	356,0400
Total:						616,8625
Valor Simples:						1,023,62
Valor Encargos (87.01%):						95,81
Valor com Encargos:						1.119,43
Total Geral:						1.119,43

3.2. C2310 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM=1 M (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	13,11	19,6650
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	8,89	13,3350
Total:						33,0000

W.R LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão, S/N - Centro - CEP: 62.210-000 - Ararendá - CE

Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



W.R

Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02190000	44,80	0,9811
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,94000000	0,49	4,8706
I1931	TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170	SEINFRA	UN	1,00000000	543,98	543,9800
Total:						549,8317
Valor Simples:						567,49
Valor Encargos (87,01%):						15,34
Valor com Encargos:						582,83
Total Geral:						582,83

4.1. C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	10,20	5,3040
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	13,11	6,8172
Total:						12,1212

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	1,70	0,5610
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	32,14	0,7392
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	SEINFRA	M	1,01000000	9,09	9,1809
Total:						10,4811
Valor Simples:						16,96
Valor Encargos (87,01%):						5,64
Valor com Encargos:						22,60
Total Geral:						22,60

4.2. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	10,20	6,1200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	13,11	7,8660
Total:						13,9860

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6')	SEINFRA	M	1,01000000	21,70	21,9170
Total:						21,9170
Valor Simples:						29,39
Valor Encargos (87,01%):						6,51
Valor com Encargos:						35,90
Total Geral:						35,90

4.3. C2601 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	10,20	7,1400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	13,11	9,1770
Total:						16,3170

W.R. LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro - CEP: 62.210-000 - Ararendá - CE
Fonc/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



W.R

Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12208	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8')	SEINFRA	M	1,01000000	48,60	49,0860
					Total:	49,0860
					Valor Simples:	57,81
					Valor Encargos (87.01%):	7,59
					Valor com Encargos:	65,40
					Total Geral:	65,40

Ararendá (CE), 24 de MAIO 2016

Vinicius Rodrigues Mano
Vinicius Rodrigues Mano
RG: 2000098113659 SSP-CE
CPF: 012.158.593-09
Responsavel Legal

Francisco Felipe Gomes Pontes
Francisco Felipe Gomes Pontes
CREA Nº 51527
CPF: 040.900.933-41
Engenheiro Civil

W.R. LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 18.640.470-0001-85


Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro - CEP: 62.210-000 - Ararendá - CE
Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com



W.R


Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL	DATA :	25/05/2016	BDI :	20,00%	
	ENDEREÇO:	SEDE - MUNICIPIO DE TAMBORIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						
Código	EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	19,52	9,7561
Total:						9,7561
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	13,11	26,2200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	8,89	142,2400
Total:						168,4600
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	44,80	28,9498
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	54,54	31,9168
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,49	96,0400
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	44,19	17,6760
Total:						174,5826
Valor Simples:						271,47
Valor Encargos (87,01%):						81,33
Valor com Encargos:						352,80
Total Geral:						352,80

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)						
Código	DEFAULT	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,76578400	0,97	1,7128
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	0,97	0,6491
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	0,97	0,9015
12713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,15	3,1500
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,11	13,1100
Total:						19,5234
Valor Simples:						13,42
Valor Encargos (87,01%):						6,10
Valor com Encargos:						19,52

W.R. LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro -- CEP: 62.210-000 - Ararendá - CE
Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



W.R

Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



						Total Geral:	19,52
12713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L							
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,56	3,1500	
						Total:	3,1500
						Valor Simples:	3,15
						Valor Encargos:	0,00
						Valor com Encargos:	3,15
						Total Geral:	3,15
12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L							
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,11	13,1100	
						Total:	13,1100
						Valor Simples:	7,01
						Valor Encargos (87,01%):	6,10
						Valor com Encargos:	13,11
						Total Geral:	13,11
C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3							
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	8,89	88,9000	
						Total:	88,9000
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	44,80	54,4768	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,49	238,1400	
						Total:	292,6168
						Valor Simples:	340,22
						Valor Encargos (87,01%):	41,30
						Valor com Encargos:	381,52
						Total Geral:	381,52
C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO							
Código	EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,52	13,9373	
						Total:	13,9373
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	8,89	53,3400	
						Total:	53,3400
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	44,80	41,2026	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,49	124,4600	
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	61,56	51,4642	
						Total:	217,1267

W.R LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro - CEP: 62.210-000 - Ararendá - CE
Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



W.R

Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



Valor Simples:	255,27
Valor Encargos (87.01%):	29,14
Valor com Encargos:	284,41
Total Geral:	284,41

C2853 - LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D=1200mm						
Código	EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	103,06	10,3060
Total:						10,3060
Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	9,10000000	6,50	59,1500
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,18460000	302,55	55,8507
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,45220000	42,58	19,2547
Total:						184,2554
Valor Simples:						124,21
Valor Encargos (87.01%):						20,33
Valor com Encargos:						144,54
Total Geral:						144,54

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	10,20	0,8160
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	13,11	1,0488
Total:						1,8648
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,71	0,1942
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,86	4,4390
Total:						4,6332
Valor Simples:						5,63
Valor Encargos (87.01%):						0,87
Valor com Encargos:						6,50
Total Geral:						6,50

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						
Código	EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,52	13,9373
Total:						13,9373
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	8,89	53,3400
Total:						53,3400
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	44,80	39,7466

W.R. LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro -- CEP: 62.210-000 - Ararendá - CE
Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



W.R

Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,49	144,0600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	61,56	51,4642
Total:						235,2707
Valor Simples:						273,41
Valor Encargos (87,01%):						29,14
Valor com Encargos:						302,55
Total Geral:						302,55

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X

Código	MÃO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	10,20	13,2600
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	13,11	17,0430
Total:						30,3030

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	6,43	2,5720
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,15000000	9,16	1,3740
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,62	2,3100
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	6,02	6,0200
Total:						12,2760

Valor Simples:						28,47
Valor Encargos (87,01%):						14,11
Valor com Encargos:						42,58
Total Geral:						42,58

10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (GHP)

Código	DEFAULT	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	14,28090667	0,97	13,8525
12702	JUROS	SEINFRA	H	11,78174800	0,97	11,4283
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,42136000	0,97	20,7787
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	42,43	42,4300
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	14,57	14,5700
Total:						103,0595

Valor Simples:						96,28
Valor Encargos (87,01%):						6,78
Valor com Encargos:						103,06
Total Geral:						103,06

12733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO

Código	DEFAULT	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,12	42,4320
Total:						42,4320

Valor Simples:						42,43
-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

W.R LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro -- CEP: 62.210-000 - Ararendá - CE
Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com

(Handwritten signatures and marks)



W.R

Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



Valor Encargos:	0,00
Valor com Encargos:	42,43
Total Geral:	42,43

12734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,57	14,5700

Total:	14,5700
Valor Simples:	7,79
Valor Encargos (87.01%):	6,78
Valor com Encargos:	14,57
Total Geral:	14,57

C2855 - LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D=1200mm

Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	21,60000000	6,50	140,4000
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,14450000	284,41	41,0972
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,43350000	302,55	131,1554
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,02000000	42,58	43,4316

Total:	356,0843
Valor Simples:	306,06
Valor Encargos (87.01%):	49,98
Valor com Encargos:	356,04
Total Geral:	356,04

Ararendá (CE), 24 de MAIO 2016

Vinicius Rodrigues Mano

Vinicius Rodrigues Mano
RG:2000098113659 SSP-CE
CPF: 012.158.593-09
Responsavel Legal

Francisco Felipe Gomes Pontes
Francisco Felipe Gomes Pontes
CREA Nº 51527
CPF: 040.900.833-41
Engenheiro Civil

W.R LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME – CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro -- CEP: 62.210-000 -- Ararendá - CE
Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com

(Handwritten marks and signatures)



W.R


Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
 W.R Locações, Serviços e Construções Eireli - ME	OBRA:	REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL	DATA:	25/05/2016	BDI:	20,00%	
	ENDEREÇO:	SEDE - MUNICIPIO DE TAMBORIL	FONTE:	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SEINFRA	024.1 COM DESONERACAO	87,01%	-	03/2016

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100

W.R LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro - CEP: 62.210-000 - Ararendá - CE
Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com



W.R

Locações, Serviços e Construções

Eireli - ME



C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900
	Horista = 87,01% Mensalista = 49,68%		
	A + B + C + D		

Ararendá (CE), 24 de MAIO 2016

Vinicius Rodrigues Mano
Vinicius Rodrigues Mano
RG:2000098113659 SSP-CE
CPF: 012.158.593-09
Responsável Legal

Francisco Felipe Gomes Pontes
Francisco Felipe Gomes Pontes
CREA Nº 54527
CPF: 040.900.333-41
Engenheiro Civil



W.R. LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME – CNPJ: 18.640.470-0001-85

Rua. Lourdes Mourão. S/N - Centro — CEP: 62.210-000 – Ararendá - CE

Fone/Fax (88) 3633-1324 e-mail: w.r.servicos@hotmail.com



CARTA-PROPOSTA

Fortaleza/CE 25 de Maio de 2016.

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
REF TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

Razão Social: S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 05.896.694/0001-00
Inscrição Estadual: 06.717.243-1
Endereço: Rua Antônio Correia Lima, 3755 - Montese - Fortaleza - CE
CEP: 60.410-221
Fone/Fax: (85) 3491-8231
Banco do Brasil (001); Agência: 3296-4; Conta corrente: 32499 - X
E-mail: s2servicoselocacoes@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL, objeto da referida Tomada de Preços. O valor total da proposta é de R\$ 139.001,60 (Cento e trinta e nove mil e um reais e sessenta centavos), conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo. O prazo para conclusão de todos os serviços é 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços. E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação. Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de 20,00% (vinte por cento), conforme composição analítica, em anexo.


Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **Francisco Salomão Santana Muniz**, portador da carteira de Identidade nº 9683411 e CPF nº 940.307.743-34, como representante legal desta empresa.

Atenciosamente,



FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 940.307.743-34

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com





S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

ORÇAMENTO

OBJETO: REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL

LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 024.1

BDI: 20,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VL. UNIT.		VL. UNIT.	(POR EXTENSO)	SUB TOTAL	SUB TOTAL	(POR EXTENSO)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.346,92		um mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 224,49			duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos	R\$ 1.346,92		um mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos
2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 15.217,17		quinze mil, duzentos e dezesseite reais e dezesseite centavos
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	290,00	R\$ 25,94			vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos	R\$ 7.521,96		sete mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	120,00	R\$ 64,13			sessenta e quatro reais e treze centavos	R\$ 7.695,20		sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos
3	POÇOS DE VISITAS								R\$ 50.827,81		cinquenta mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos
3.1	C2909	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,50m, D=1200mm	UN	30,00	R\$ 1.113,85			um mil, cento e treze reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 33.415,53		trinta e três mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos
3.2	C2310	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM.=1 M	UN	30,00	R\$ 580,41			quinhentos e oitenta reais e quarenta e um centavos	R\$ 17.412,28		dezesete mil, quatrocentos e doze reais e vinte e oito centavos
4	TUBULAÇÃO								R\$ 48.442,77		quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos
4.1	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	200,00	R\$ 22,51			vinte e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 4.502,740		quatro mil, quinhentos e dois reais e setenta e quatro centavos



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE. CEP: 60.410-221. FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1 S2servicoselocacoes@hotmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

4.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	500,00	R\$ 35,76	trinta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 17.881,950	dézesete mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos
4.3	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	400,00	R\$ 65,15	sessenta e cinco reais e quinze centavos	R\$ 26.058,08	vinte e seis mil e cinquenta e oito reais e oito centavos
VALOR TOTAL S/BDI							R\$ 115.834,66	cento e quinze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos
BDI - 20,00%							R\$ 23.166,93	vinte e três mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e três centavos
VALOR TOTAL C/BDI							R\$ 139.001,60	cento e trinta e nove mil e um reais e sessenta centavos

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 139.001,60 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

FORTALEZA, 25 DE MAIO DE 2016.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Francisco Salomão Santana Muniz
FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 940.307.743-34

Fernando Hélio dos Santos Costa
FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Engenheiro Civil
CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D

[Handwritten mark]



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

OBJETO: REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

COMPOSIÇÃO PREÇOS UNITÁRIOS

Composições Principais

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit TOTAL	BDI (20%)	Valor Unit com BDI
Composição	1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANNER		m ²	1	R\$ 224,49	R\$ 224,49	R\$ 44,90	R\$ 269,39
Composição Auxiliar		C0830 SEINFRA	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		m ³	0,0125	R\$ 340,73	R\$ 4,26	R\$ 0,85	R\$ 5,11
Insumo da Composição		11530 SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	3,0	R\$ 13,06	R\$ 39,19	R\$ 7,84	R\$ 47,03
Insumo da Composição		12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0	R\$ 13,06	R\$ 39,19	R\$ 7,84	R\$ 47,03
Insumo da Composição		12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0	R\$ 8,86	R\$ 26,58	R\$ 5,32	R\$ 31,90
Insumo da Composição		18395 SEINFRA	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES. IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	Material	m ²	1,0	R\$ 77,06	R\$ 77,06	R\$ 15,41	R\$ 92,47
Insumo da Composição		10871 SEINFRA	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,17	R\$ 15,75	R\$ 2,68	R\$ 0,54	R\$ 3,21
Insumo da Composição		12170 SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	Material	M	1,5	R\$ 21,74	R\$ 32,61	R\$ 6,52	R\$ 39,13
Insumo da Composição		11945 SEINFRA	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,17	R\$ 17,08	R\$ 2,90	R\$ 0,58	R\$ 3,48
Composição	2.1	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		m ³	1	R\$ 25,94	R\$ 25,94	R\$ 5,19	R\$ 31,13
Insumo da Composição		12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,93	R\$ 8,86	R\$ 25,94	R\$ 5,19	R\$ 31,13
Composição	2.2	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO		m ³	1	R\$ 64,13	R\$ 64,13	R\$ 12,83	R\$ 76,96




SA



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Insumo da Composição	10111	SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	m³	1,1	R\$ 44,61	R\$ 49,07	R\$ 9,81	R\$ 58,88
Insumo da Composição	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,7	R\$ 8,86	R\$ 15,06	R\$ 3,01	R\$ 18,07
Composição 3.1	C2909	SEINFRA	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,50m, D=1200mm		UN	1	R\$ 1.113,85	R\$ 1.113,85	R\$ 222,77	R\$ 1.336,62
Composição Auxiliar	C2855	SEINFRA	LAJE DE FUNDO/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRE-MOLDADO D=1200mm		UN	1,0	R\$ 353,57	R\$ 353,57	R\$ 70,71	R\$ 424,28
Composição Auxiliar	C2853	SEINFRA	LAJE C/UFURO EXCÊNTRICO DE 600MM PIPOÇO DE VISITA D=1200mm		UN	1,0	R\$ 143,87	R\$ 143,87	R\$ 28,77	R\$ 172,65
Composição Auxiliar	C0170	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN TRACO 1:3		m³	0,052	R\$ 378,73	R\$ 19,69	R\$ 3,94	R\$ 23,63
Composição Auxiliar	C0838	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		m³	0,3391	R\$ 282,68	R\$ 95,86	R\$ 19,17	R\$ 115,03
Insumo da Composição	12184	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 120cm	Material	M	1,0	R\$ 341,57	R\$ 341,57	R\$ 68,31	R\$ 409,89
Insumo da Composição	12451	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO CA2 D=600MM L=400MM	Material	UN	1,0	R\$ 103,92	R\$ 103,92	R\$ 20,78	R\$ 124,71
Insumo da Composição	10705	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUINDASTE (CHP)	Mão de Obra	H	0,3	R\$ 102,84	R\$ 30,85	R\$ 6,17	R\$ 37,02
Insumo da Composição	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,36	R\$ 13,06	R\$ 17,77	R\$ 3,55	R\$ 21,32
Insumo da Composição	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,76	R\$ 8,86	R\$ 6,73	R\$ 1,35	R\$ 8,08
Composição 3.2	C2310	SEINFRA	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PI POÇO DE VISITA DE DIAM=1 M		UN	1	R\$ 580,41	R\$ 580,41	R\$ 116,08	R\$ 696,49
Insumo da Composição	11931	SEINFRA	TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170	Material	UN	1,0	R\$ 541,72	R\$ 541,72	R\$ 108,34	R\$ 650,07
Insumo da Composição	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0219	R\$ 44,65	R\$ 0,98	R\$ 0,20	R\$ 1,17
Insumo da Composição	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	9,94	R\$ 0,49	R\$ 4,82	R\$ 0,96	R\$ 5,79
Insumo da Composição	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5	R\$ 13,06	R\$ 19,60	R\$ 3,92	R\$ 23,52
Insumo da Composição	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5	R\$ 8,86	R\$ 13,29	R\$ 2,66	R\$ 15,95
Composição 4.1	C2594	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PI ESGOTO D=100mm (4") JUNTA C/ANÉIS		M	1	R\$ 22,51	R\$ 22,51	R\$ 4,50	R\$ 27,02
Insumo da Composição	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,52	R\$ 10,14	R\$ 5,27	R\$ 1,05	R\$ 6,33
Insumo da Composição	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,52	R\$ 13,07	R\$ 6,80	R\$ 1,36	R\$ 8,15



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231
 CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2servicoselocacoes@hotmail.com

(Handwritten signatures and initials)

Insumo da Composição	10078	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	Material	UN	0,33	R\$ 1,70	R\$ 0,56	R\$ 0,11	R\$ 0,67
Insumo da Composição	11351	SEINFRA	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	Material	KG	0,023	R\$ 32,03	R\$ 0,74	R\$ 0,15	R\$ 0,88
Insumo da Composição	12193	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	Material	M	1,01	R\$ 9,06	R\$ 9,15	R\$ 1,83	R\$ 10,98
Insumo da Composição	4.2	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6')		M	1	R\$ 35,76	R\$ 35,76	R\$ 7,15	R\$ 42,91
Insumo da Composição	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6	R\$ 10,17	R\$ 6,10	R\$ 1,22	R\$ 7,32
Insumo da Composição	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6	R\$ 13,07	R\$ 7,84	R\$ 1,57	R\$ 9,41
Insumo da Composição	12197	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6')	Material	M	1,01	R\$ 21,61	R\$ 21,82	R\$ 4,36	R\$ 26,19
Insumo da Composição	4.3	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8')		M	1	R\$ 65,15	R\$ 65,15	R\$ 13,03	R\$ 78,18
Insumo da Composição	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7	R\$ 10,17	R\$ 7,12	R\$ 1,42	R\$ 8,54
Insumo da Composição	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7	R\$ 13,07	R\$ 9,15	R\$ 1,83	R\$ 10,98
Insumo da Composição	12208	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8')	Material	M	1,01	R\$ 48,40	R\$ 48,89	R\$ 9,78	R\$ 58,67

Composições Auxiliares

Composição	CD170	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN TRAÇO 1:3		m³	1	R\$ 378,76	R\$ 378,76	R\$ 75,75	R\$ 454,52
Insumo da Composição	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,216	R\$ 44,65	R\$ 54,29	R\$ 10,86	R\$ 65,15
Insumo da Composição	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	486,0	R\$ 0,49	R\$ 235,86	R\$ 47,17	R\$ 283,03
Insumo da Composição	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0	R\$ 8,86	R\$ 88,62	R\$ 17,72	R\$ 106,34
Insumo da Composição	4.0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm		KG	1	R\$ 6,47	R\$ 6,47	R\$ 1,29	R\$ 7,77
Insumo da Composição	10163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,15	R\$ 3,84	R\$ 4,42	R\$ 0,88	R\$ 5,30
Insumo da Composição	10103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,02	R\$ 9,68	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,23
Insumo da Composição	10121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,08	R\$ 13,06	R\$ 1,05	R\$ 0,21	R\$ 1,25
Insumo da Composição	10040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,08	R\$ 10,16	R\$ 0,81	R\$ 0,16	R\$ 0,98




Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Composição	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		m³	1	R\$ 351,05	R\$ 351,05	R\$ 70,21	R\$ 421,26
Insumo da Composição	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,6462	R\$ 28,85	R\$ 28,85	R\$ 5,77	R\$ 34,62
Insumo da Composição	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	196,0	R\$ 0,49	R\$ 95,12	R\$ 19,02	R\$ 114,14
Insumo da Composição	10280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,5852	R\$ 54,35	R\$ 31,81	R\$ 6,36	R\$ 38,17
Insumo da Composição	11600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,4	R\$ 44,04	R\$ 17,61	R\$ 3,52	R\$ 21,14
Insumo da Composição	10682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Mão de Obra	H	0,4998	R\$ 19,50	R\$ 9,75	R\$ 1,95	R\$ 11,69
Insumo da Composição	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0	R\$ 13,06	R\$ 26,13	R\$ 5,23	R\$ 31,35
Insumo da Composição	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	16,0	R\$ 8,86	R\$ 141,79	R\$ 28,36	R\$ 170,14
Composição	C0838	SEINFRA	CONCRETO PAVIBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		m³	1	R\$ 282,70	R\$ 282,70	R\$ 56,54	R\$ 339,24
Insumo da Composição	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,9197	R\$ 44,65	R\$ 41,06	R\$ 8,21	R\$ 49,27
Insumo da Composição	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	254,0	R\$ 0,49	R\$ 123,27	R\$ 24,65	R\$ 147,92
Insumo da Composição	11605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,836	R\$ 61,34	R\$ 51,28	R\$ 10,26	R\$ 61,54
Insumo da Composição	10682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Mão de Obra	H	0,714	R\$ 19,50	R\$ 13,92	R\$ 2,78	R\$ 16,71
Insumo da Composição	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0	R\$ 8,86	R\$ 53,17	R\$ 10,63	R\$ 63,80
Composição	C0840	SEINFRA	CONCRETO PAVIBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		m³	1	R\$ 300,66	R\$ 300,66	R\$ 60,13	R\$ 360,80
Insumo da Composição	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8872	R\$ 44,65	R\$ 39,61	R\$ 7,92	R\$ 47,53
Insumo da Composição	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	294,0	R\$ 0,49	R\$ 142,68	R\$ 28,54	R\$ 171,21
Insumo da Composição	11605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,836	R\$ 61,34	R\$ 51,28	R\$ 10,26	R\$ 61,54
Insumo da Composição	10682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Mão de Obra	H	0,714	R\$ 19,50	R\$ 13,92	R\$ 2,78	R\$ 16,71
Insumo da Composição	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0	R\$ 8,86	R\$ 53,17	R\$ 10,63	R\$ 63,80
Composição	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X		m²	1	R\$ 42,42	R\$ 42,42	R\$ 8,48	R\$ 50,91



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Aníbal Correia Lima, 3755, Montissa, Fortaleza-CE. CEP: 60.410-221. FONE: (85) 3491.8231
 CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1
 S2Servicos@Locacoes@hotmail.com


Handwritten signatures and initials.

Insuno da Composição	11846	SEINFRA	SARRAFO DE 1"X4"	Material	M	0,5	R\$ 4,60	R\$	2,30	R\$	0,46	R\$ 2,76
Insuno da Composição	11728	SEINFRA	PREGO 18X27	Material	KG	0,15	R\$ 9,12	R\$	1,37	R\$	0,27	R\$ 1,64
Insuno da Composição	10965	SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,4	R\$ 6,41	R\$	2,56	R\$	0,51	R\$ 3,07
Insuno da Composição	11916	SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	1,0	R\$ 6,00	R\$	6,00	R\$	1,20	R\$ 7,20
Insuno da Composição	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3	R\$ 10,16	R\$	13,21	R\$	2,64	R\$ 15,85
Insuno da Composição	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3	R\$ 13,06	R\$	16,98	R\$	3,40	R\$ 20,38
Composição	C2853	SEINFRA	LAJE C/ FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D=1200mm		UN	1	R\$ 143,88	R\$	143,88	R\$	28,78	R\$ 172,66
Composição Auxiliar	C0840	SEINFRA	CONCRETO PMBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		m³	0,1846	300,64335	R\$	55,50	R\$	11,10	R\$ 66,60
Composição Auxiliar	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		KG	9,1	6,473902	R\$	58,91	R\$	11,78	R\$ 70,70
Composição Auxiliar	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X		m²	0,4522	42,434632	R\$	19,19	R\$	3,84	R\$ 23,03
Insuno da Composição	10705	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	Mão de Obra	H	0,1	R\$ 102,84	R\$	10,28	R\$	2,06	R\$ 12,34
Composição	C2855	SEINFRA	LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ ANEIS PRÉ-MOLDADO D=1200mm		UN	1	R\$ 354,30	R\$	354,30	R\$	70,86	R\$ 425,15
Composição Auxiliar	C0840	SEINFRA	CONCRETO PMBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		m³	0,4335	300,64335	R\$	130,33	R\$	26,07	R\$ 156,39
Composição Auxiliar	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		KG	21,6	6,473902	R\$	139,84	R\$	27,97	R\$ 167,80
Composição Auxiliar	C0833	SEINFRA	CONCRETO PMBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		m³	0,1445	282,677544	R\$	40,85	R\$	8,17	R\$ 49,02
Composição Auxiliar	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X		m²	1,02	42,434632	R\$	43,28	R\$	8,66	R\$ 51,94

FORTALEZA, 25 DE MAIO DE 2016

Francisco Salomão Santana Muniz
 FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 940.307.743-34

Luiz Antonio Helião dos Santos Costa
 FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
 Engenheiro Civil
 CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Monteale, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231
 CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1
 S2Servicoselocacoes@hotmail.com



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

OBJETO: REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS			
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.616,31	R\$ 1.616,31	100,00%																
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 18.260,60	R\$ 10.956,36	60,00%	R\$ 7.304,24	40,00%														
3.0	POÇOS DE VISITAS	R\$ 60.993,37					R\$ 12.198,67	20,00%	R\$ 5.813,13	10,00%	R\$ 11.626,26	20,00%	R\$ 12.198,67	20,00%	R\$ 12.198,67	20,00%	R\$ 12.198,67	20,00%	R\$ 12.198,67	20,00%
4.0	TUBULAÇÃO	R\$ 58.131,32					R\$ 5.813,13	10,00%	R\$ 18.011,81	31,1%	R\$ 23.824,94	40,00%	R\$ 18.011,81	31,1%	R\$ 18.011,81	31,1%	R\$ 23.824,94	40,67%	R\$ 17.439,40	30,00%
TOTAL DA OBRA SEM BDI		R\$ 115.834,66	R\$ 12.572,67	10,85%	R\$ 7.304,24	6,31%	R\$ 18.011,81	15,55%	R\$ 56.900,52	48,34%	R\$ 79.725,46	68,81%	R\$ 97.737,26	84,41%	R\$ 121.562,20	105,74%	R\$ 139.001,60	119,98%	R\$ 174.399,40	150,54%
TOTAL DA OBRA COM BDI 20%		R\$ 139.001,60	R\$ 12.572,67	9,04%	R\$ 19.876,91	14,30%	R\$ 37.888,71	27,26%	R\$ 66.900,52	48,13%	R\$ 97.725,46	70,31%	R\$ 121.562,20	87,45%	R\$ 139.001,60	100,00%	R\$ 139.001,60	100,00%	R\$ 139.001,60	100,00%

FORTALEZA, 25 DE MAIO DE 2016.

Francisco Salomão Santana Muniz
 FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 940.307.743-34

Fernando Hélio dos Santos Costa
 FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
 Engenheiro Civil
 CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
 Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montesa, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231
 CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1
 S2servicoselocacoes@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016	
OBJETO: REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL	
LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE	
COMPOSIÇÃO DE BDI	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,50%
2 - DESPESAS FINANCEIRAS	1,00
3 - IMPOSTOS	6,65%
3.1 - PIS	0,65%
3.2 - INSS	3,00%
3.3 - COFINS	3,00%
4 - OUTRAS DESPESAS	1,10%
4.1 - GARANTIA	0,35%
4.2 - RISCOS	0,75%
5 - LUCRO	6,75%
BDI	20,00%

FORTALEZA, 25 DE MAIO DE 2016.

Francisco Salomão Santana
FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 940.307.743-34

Fernando Hélio dos Santos Costa
FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Engenheiro Civil
CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2Servicoselocacoes@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL			
OBJETO: REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL			
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016			
LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE			
TABELA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS			
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	%	% PARCIAL
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)		
A1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00%	
A2	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00%	
A3	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	
A4	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	1,50%	
A5	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	
A6	SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	
A7	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA	0,20%	
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO - INSS	3,00%	
TOTAL DO GRUPO A			16,80%
B	ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A (%)		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	
B2	FERIADOS	3,72%	
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%	
B4	13 ° SALÁRIO	11,01%	
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67%	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	
B9	FERIAS GOZADAS	11,80%	
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	
TOTAL DO GRUPO B			47,96%
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIA GLOBAL DO GRUPO A (%)		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12%	
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40%	
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40%	
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%	

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%	
		TOTAL DO GRUPO C	15,35%
D	TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS		
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	8,06%	
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64%	
		TOTAL DO GRUPO D	8,70%
		PORCENTAGEM TOTAL DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS	88,81%

FORTALEZA, 25 DE MAIO DE 2016.

Francisco Salomão Santana Muniz
FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 940.307.743-34

Fernando Hélio dos Santos Costa
FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Engenheiro Civil
CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231
CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1
S2ServicosLocacoes@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		
OBJETO: REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL		
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016		
LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE		
PLANILHA DE IMPOSTOS E TAXAS		
RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
1	ISS	3,00%
2	PIS	0,65%
3	COFINS	3,00%
4	CPRB(CASO DE DESONERAÇÃO DO INSS)	2,00%
TOTAL DOS IMPOSTOS		8,65%

FORTALEZA, 25 DE MAIO DE 2016.

Francisco Salomão Santana Muniz
FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 940.307.743-34

Fernando Hélio dos Santos Costa
FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Engenheiro Civil
CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Monteale, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231
CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1
S2Servicoselocacoes@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

OBJETO: REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL

LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 024.1

BDI: 20,00%

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	Placa: 3,00mx2,00m	M2	6,00
2 MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	Volume de escavação necessário para a tubulação: 290 m³	M3	290,00
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	Volume de solo necessário para alarço da tubulação: 120 m³	M3	120,00
3 POÇOS DE VISITAS					
3.1	C2909	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,50m D=1200mm	Cantome projeto: 30 unidades	UN	30,00
3.2	C2310	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA - DE DIAM=1M	Cantome projeto: 30 unidades	UN	30,00
4 TUBULAÇÃO					
4.1	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	Comprimento Total de tubo 100 mm : 200 m	M	200,00
4.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	Comprimento Total do tubo 150 mm : 500 m	M	500,00
4.3	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	Comprimento Total de tubo 400 mm : 400 m	M	400,00

Francisco Salomão Santana Muniz
FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 940.307.743-34

Fernando Hélio dos Santos Costa
FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Engenheiro Civil
CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D



RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

Prezados senhores,

A empresa **S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME**, inscrita no **CNPJ nº 05.896.694/0001-00**, sediada na Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza/CE, CEP: 60.410-221, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ**, portador da Carteira de identidade nº 2000010073281 e do CPF nº 940.307.743-34, **APRESENTAMOS**, a relação da equipe técnica que se encarregará da **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E APLICAÇÃO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE**, da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	DECLARO QUE AUTORIZO E ESTAREI DISPONÍVEL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
01	FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA	ENGENHEIRO CIVIL	17 (DEZESSETE) ANOS	<i>Fernando Hélio dos Santos Costa</i>
02	FRANCISCO PLUTARCO NOGUEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	18 (DEZOITO) ANOS	<i>[Signature]</i>

Pelo que, por ser a expressão de verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza - CE, 20 de Maio de 2016.

Francisco Salomão Santana Muniz
FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 940.307.743-34

[Handwritten marks and signatures]