

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE DE SAÚDE

DATA: MAIO/2012

TERRENO 15,00 X 30,00 = 450,00M2

LOCAL: DISTRITO SUCESSO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.


BDI = 20%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ACADEMIA DE SAÚDE 450,00M2\_2011

Item	Sinapi 12/2011	Especificações de serviços	Unid	Quant.	P.Custo Unit.	P.Subtotais de custo
12.14	72332,0	CONJUNTO INTERRUP. DUAS TECLAS, 10A,250V	UN	1,00	9,56	9,56
12.15	C1489	CONJUNTO INTERRUP. TRÊS TECLAS, 10A,250V	UN	1,00	19,25	19,25
12.16	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A, 250V	UN	5,00	7,71	38,55
12.17	73953/002	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2X20W	UN	2,00	64,08	128,16
12.18	73953/006	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2X40W	UN	2,00	68,99	137,98
12.19	C2009	POSTE DE FERRO DE JARDIM C/ GLOBO H=2,80M E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W	UN	4,00	327,16	1.308,64
12.20	C1650	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO	UN	2,00	53,19	106,38
12.21	C0325	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 3M	UN	1,00	149,39	149,39
<b>SUBTOTAL</b>						<b>7.113,32</b>
<b>13.0</b>		<b>PINTURA</b>				
13.1	73954/002	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	165,70	9,69	1.605,63
13.2	73657,0	PINTURA HIDRACOR NO FORRO	M2	12,07	4,67	56,37
13.3	73924/003	ESMALTE, DUAS DEMÃOS, EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,68	12,61	21,18
<b>SUBTOTAL</b>						<b>1.683,18</b>
<b>14.0</b>		<b>ÁREA DE EQUIPAMENTOS E JARDINEIRAS</b>				
14.1	6430,0	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	24,96	17,55	438,05
14.2	6110,0	ALVENARIA DE EMBAS.C/ TIJ. COMUNS C/ ARG. 1:4(CIM.:AREIA)	M3	6,96	323,61	2.252,33
14.3	73935/001	TIJ.CERÂMICO FURADO 10X20X20CM,ARG. 1:4 (CAL:AREIA) COM ACRÉSCIMO DE 100KG DE CIMENTO/M3 ESP.-10CM	M2	23,20	26,63	617,82
14.4	73928/002	CHAPISCO C/ ARG. DE CIMENTO:AREIA 1:3 INTERNO	M2	46,40	3,11	144,30
14.5	73926/004	REBOCO DE PAREDES, ARG. 1:4(CAL:AREIA) +100KG CIMENTO/M3	M2	46,40	20,71	960,94
14.6	73657,0	PINTURA HIDRACOR NAS JARDINEIRAS	M2	46,40	4,67	216,69
14.7	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO(0,07X0,30X1,00M) C/ REJUNTAMENTO	M	166,00	13,26	2.201,16
14.8	C0773	CHAPIM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO PERFIL "U"	M2	50,00	52,81	2.640,50
14.9	73924/003	ESMALTE, DUAS DEMÃOS, EM FERRO	M2	15,00	12,61	189,15
14.10	C0113	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA DE 50CM	M2	93,40	20,84	1.946,46
14.11	73904/001	ATERRO AFILOADO C/ MAT. ADQUIRIDO	M3	11,96	41,97	501,96
14.12	74236/001	GRAMA EM PLACAS E=6CM, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	59,80	7,08	423,38
14.13	C2995	ESCADA HORIZONTAL EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO( ESPALDAR)	UN	1,00	449,28	449,28
14.14	C2995	BARRAS VERTICAIS PARALELAS EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	449,28	898,56
14.15	C3644	PRANCHAS DE MADEIRA P/ ABDOMINAIS C/ VARIAS ANGULAÇÕES EM TUBO VAPOR E PINTURA EM ESMALTE	UN	4,00	769,59	3.078,36
14.16		FLEXORES DE BRAÇOS EM TUBO VAPOR ESMALTE SINTÉTICO	UN	8,00	120,00	960,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>17.918,94</b>
<b>15.0</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
15.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO FRENTE, L=1,00CM (EXTERNA)	M2	15,00	112,64	1.689,60
15.2	C0925	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	12,00	64,99	779,88
15.3	9537,0	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	450,00	0,94	423,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>2.892,48</b>
<b>TOTAL DE CUSTO (SEM BDI) R\$</b>						<b>95.020,75</b>
<b>BDI DE 20%</b>						<b>19.004,15</b>
<b>TOTAL GERAL R\$</b>						<b>114.024,90</b>

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 114.024,90 (CENTO E QUATORZE MIL, VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

  
**Joao Paulo C. Pitombeira**  
 Arquiteto Urbanista  
 CAU N° 89009-0