



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PROPOSTA DE PREÇOS



À  
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. PROPOSTA DE PREÇOS.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR GLOBAL (R\$)
REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO	R\$ 31.667,33
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>R\$ 31.667,33</b>

**Valor Global:** R\$ 31.667,33 (trinta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos)

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias

**Prazo de Execução dos Serviços:** 30 (trinta) dias.

**Razão Social:** Planalto Timbó Construções e Serviços EIRELI – ME

**Endereço:** Avenida Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 03, Nova Hidrolândia

**Cidade:** Hidrolândia

**Estado:** Ceará

**CEP:** 62.270-000

**CNPJ:** 224.269.824/0001-20

**Fone:** (88) 99867-0024

**E-mail:** planaltotimbo@hotmail.com

Hidrolândia-CE, 16 de março de 2020.

Atenciosamente,

Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

Hayza Jotta R.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0514442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 224.269.824/0001-20

Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					138,93
1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	3,30	33,43	42,10	138,93
2.0			<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>					1.070,98
2.1	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,53	412,19	519,03	274,05
2.2	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	46,80	8,13	10,24	479,23
2.3	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FOK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,59	431,29	543,08	317,70
3.0			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					1.126,22
3.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	M2	19,80	45,17	56,88	1.126,22
4.0			<b>COBERTURA</b>					7.890,08
4.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	60,80	35,53	44,74	2.720,19
4.2	C4459	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	8,17	41,63	52,42	428,27
4.2	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	M2	8,17	48,68	61,30	500,82
4.3	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	60,80	55,39	69,75	4.240,80
5.0			<b>REVESTIMENTO</b>					4.428,19
5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/PAREDE	M2	48,60	4,96	6,25	303,75
5.1	C3023	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	48,60	31,43	39,58	1.923,59
5.1	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	24,30	65,37	82,31	2.000,13
5.2	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	24,30	6,56	8,26	200,72
6.0			<b>ESQUADRIAS</b>					1.245,74
6.1	C1977	SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,00	629,41	792,55	792,55
6.1	C3538	SEINFRA	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	359,90	453,19	453,19
7.0			<b>PISO</b>					



**Haigya Jolita R. P. Vasconcelos**  
 CREA 56364  
 RNP 0614442665  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.1	C0837	SEINFRA	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL SIBETONEIRA PILASTRO	M3	0,45	320,11	403,08	181,39
7.2	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	53,96	61,81	77,83	4.199,71
7.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) (PAREDE/PISO)	M2	53,96	6,56	8,26	445,71
<b>8.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>1.618,39</b>
8.1	C1186	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	100,00	8,14	10,25	1.025,00
8.2	C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	33,00	4,63	5,83	192,39
8.3	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	13,79	17,36	17,36
8.4	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00	15,67	19,73	78,92
8.5	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	4,00	13,39	16,86	67,44
8.6	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	188,44	237,28	237,28
<b>9.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRO- SANITARIA</b>					<b>2.425,42</b>
9.1	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MAPROM D= 25mm (3/4")	M	11,00	5,98	7,53	82,83
9.2	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,00	46,95	59,12	59,12
9.3	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,54	13,27	13,27
9.4	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	1,00	20,59	25,93	25,93
9.5	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/EGOTO D=100MM (4")	M	15,00	26,56	33,44	501,60
9.6	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	35,96	45,28	45,28
9.7	C3489	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm	UN	1,00	116,21	146,33	146,33
9.8	C0350	SEINFRA	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1,00	247,78	312,00	312,00
9.9	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	566,19	712,95	712,95
9.10	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	417,81	526,11	526,11
<b>10.0</b>			<b>PINTURA</b>					<b>526,11</b>



**Hanyja Jotta R. P. Vasconcelos**  
 CREA 56364  
 RNP 061.444.2605  
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
10.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	282,36	15,56	19,59	5.531,43
10.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA	M2	52,80	17,07	21,49	1.134,67
10.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04	16,88	21,26	107,15
10.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,15	31,09	39,15	123,32
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								31.667,33

R\$ 31.667,33 trinta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92%

Hidrolândia - CE, 16 de maio de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

*Marcelo Jotta R.P. Vasconcelos*  
Marcelo Jotta R.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNP.J: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-900 - Planaltoimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	
1	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	138,93	138,93
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	1.070,98	1.070,98
3	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	1.126,22	1.126,22
4	COBERTURA	100,00%	7.890,08	7.890,08
5	REVESTIMENTO	100,00%	4.428,19	4.428,19
6	ESQUADRIAS	100,00%	1.245,74	1.245,74
7	PISO	100,00%	4.826,81	4.826,81
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	1.618,39	1.618,39
9	INSTALAÇÕES HIDRO- SANITARIA	100,00%	2.425,42	2.425,42
10	PINTURA	100,00%	6.896,57	6.896,57
TOTAL GERAL (R\$)		100,00%	31.667,33	31.667,33
TOTAL ACUMULADO (R\$)		100,00%	31.667,33	

Hidrolândia - CE, 16 de março de 2020

Francisco Weskley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Hidrolândia - CE

Handwritten signature of Mayra Jotta R. P. Vasconcelos in blue ink.  
Mayra Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04



## COMPOSIÇÃO DO BDI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	<b>Impostos</b>	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	11,15
	<b>BDI =</b>	<b>25,92%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 16 de março de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Hayya Jotta R.P. Vasconcelos*  
Hayya Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>	<b>17,05</b>	<b>6,58</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>	<b>114,23</b>	<b>72,08</b>

Hidrolândia - CE, 16 de março de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Hagga Jotta R. P. Vasconcelos*  
Hagga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI DE  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
62270-000 - Hidrolândia - Ce



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



1.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,5308	13,2100 R\$	33,43
					Total: R\$ 33,43
					Total Simples: R\$ 33,43
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 8,67
					Valor Geral: R\$ 42,10

2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
-----	------------------------

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	8,1175	17,8300 R\$	144,74
I2543	SERVENTE	H	8,7860	13,2100 R\$	116,06
					Total: R\$ 260,80
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,2099	52,5250 R\$	11,02
I0441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	1,0505 R\$	32,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,4393 R\$	13,60
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,4011 R\$	94,26
					Total: R\$ 151,39
					Total Simples: R\$ 412,19
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 106,84
					Valor Geral: R\$ 519,03

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - KG

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080	110,9590 R\$	0,89
					Total: R\$ 0,89
MAO DE OBRA					
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0764	14,5200 R\$	1,11
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0764	17,8300 R\$	1,36
					Total: R\$ 2,47
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	10,9825 R\$	0,22
I7952	AÇO CA-50/60	KG	1,0500	4,3309 R\$	4,55
					Total: R\$ 4,77
					Total Simples: R\$ 8,13
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 2,11
					Valor Geral: R\$ 10,24

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

H  
 Hayga Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4998	18,7597 R\$	9,38
Total:			R\$ 9,38

### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

H	1,9100	17,8300 R\$	34,06
H	15,2800	13,2100 R\$	201,85
Total:			R\$ 235,91

### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10280 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	0,6462	48,7050 R\$	31,47
M3	0,5852	73,2963 R\$	42,89
KG	196,0000	0,4393 R\$	86,10
M3	0,4000	63,8418 R\$	25,54
Total:			R\$ 186,00

Total Simples: R\$ 431,29

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 111,79

Valor Geral: R\$ 543,08

## 3.0 PAREDES E PAINÉIS

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9550	17,8300 R\$	17,03
H	1,0696	13,2100 R\$	14,13
Total:			R\$ 31,16

### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10441 CAL HIDRATADA

10805 CIMENTO PORTLAND

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM

M3	0,0150	48,7050 R\$	0,73
KG	2,1800	1,0505 R\$	2,29
KG	2,1800	0,4393 R\$	0,96
UN	25,0000	0,4011 R\$	10,03
Total:			R\$ 14,01

Total Simples: R\$ 45,17

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 11,71

Valor Geral: R\$ 56,88

## 4.0 COBERTURA

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0505	17,8300 R\$	18,73
H	1,0505	13,2100 R\$	13,88
Total:			R\$ 32,61

### MATERIAIS

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL

UN	6,0000	0,4871 R\$	2,92
Total:			R\$ 2,92

Total Simples: R\$ 35,53

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,21

Valor Geral: R\$ 44,74

*H*  
 Hanja Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 RUA CLÁUDIO CAMELO, 664 - SALA 03  
 AV. CLÁUDIO CAMELO, 664 - SALA 03  
 CEP 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



### C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6685	14,5200 R\$	9,71
I0498	CARPINTEIRO	H	0,6685	17,8300 R\$	11,92
				Total:	R\$ 21,63
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	4,1161 R\$	14,41
I1724	PREGO	KG	0,1000	10,7533 R\$	1,08
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,2873 R\$	4,51
				Total:	R\$ 20,00
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 41,63</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (25,92%):</b>	<b>R\$ 10,79</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 52,42</b>

### C4462 - TELHA CERÂMICA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0505	17,8300 R\$	18,73
I2543	SERVENTE	H	1,0505	13,2100 R\$	13,88
				Total:	R\$ 32,61
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,4871 R\$	16,07
				Total:	R\$ 16,07
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 48,68</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (25,92%):</b>	<b>R\$ 12,62</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 61,30</b>

### C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1,0000	55,3900 R\$	55,39
				Total:	R\$ 55,39
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 55,39</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (25,92%):</b>	<b>R\$ 14,36</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 69,75</b>

## 5.0 REVESTIMENTO

### C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0955	17,8300 R\$	1,70
I2543	SERVENTE	H	0,1433	13,2100 R\$	1,89
				Total:	R\$ 3,59
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	48,7050 R\$	0,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4393 R\$	1,07
				Total:	R\$ 1,37
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 4,96</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (25,92%):</b>	<b>R\$ 1,29</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 6,25</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



### C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,5730	17,8300 R\$	10,22
I2543 SERVENTE	H	0,5730	13,2100 R\$	7,57
			Total: R\$	17,79
<b>SERVIÇOS</b>				
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0200	682,0997 R\$	13,64
			Total: R\$	13,64
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>31,43</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (25,92%): R\$</b>	<b>8,15</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>39,58</b>

### C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,6876	17,8300 R\$	12,26
I2543 SERVENTE	H	0,6876	13,2100 R\$	9,08
			Total: R\$	21,34
<b>MATERIAIS</b>				
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,6050 R\$	32,57
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9100 R\$	11,46
			Total: R\$	44,03
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>65,37</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (25,92%): R\$</b>	<b>16,94</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>82,31</b>

### C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,1910	17,8300 R\$	3,41
I2543 SERVENTE	H	0,1910	13,2100 R\$	2,52
			Total: R\$	5,93
<b>MATERIAIS</b>				
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	2,7218 R\$	0,63
			Total: R\$	0,63
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>6,56</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (25,92%): R\$</b>	<b>1,70</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>8,26</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

H  
 Hayya Janna R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 050350503-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE

6.0	ESQUADRIAS
-----	------------

C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

### MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,5813	14,5200 R\$	52,00
10498	CARPINTEIRO	H	3,5813	17,8300 R\$	63,85
12391	PEDREIRO	H	1,3370	17,8300 R\$	23,84
12543	SERVENTE	H	1,3370	13,2100 R\$	17,66
<b>Total:</b>					R\$ 157,35

### MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	48,7050 R\$	0,52
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	117,8948 R\$	117,89
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0505 R\$	1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4393 R\$	0,76
11030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	23,5599 R\$	70,68
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	50,1375 R\$	50,14
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	35,0103 R\$	35,01
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2579 R\$	2,06
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	182,5865 R\$	182,59
11724	PREGO	KG	0,2500	10,7533 R\$	2,69
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3179 R\$	7,91
<b>Total:</b>					R\$ 472,06
<b>Total Simples:</b>					R\$ 629,41
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (25,92%):</b>					R\$ 163,14
<b>Valor Geral:</b>					R\$ 792,55

C3538 - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR - UN

### MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,5813	14,5200 R\$	52,00
10498	CARPINTEIRO	H	3,5813	17,8300 R\$	63,85
12391	PEDREIRO	H	1,3370	17,8300 R\$	23,84
12543	SERVENTE	H	1,3370	13,2100 R\$	17,66
<b>Total:</b>					R\$ 157,35

### MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0160	48,7050 R\$	0,78
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0505 R\$	1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4393 R\$	0,76
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2579 R\$	2,06
11724	PREGO	KG	0,2500	10,7533 R\$	2,69
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3179 R\$	7,91
12331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	1,0000	33,4250 R\$	33,43
16108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,1000	1,5758 R\$	8,04
16109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,1000	10,0657 R\$	51,34
16111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	0,8000	2,8650 R\$	2,29
16113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	78,8735 R\$	78,87
16114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,0000	1,9482 R\$	7,79
16115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,0000	2,3875 R\$	4,78
<b>Total:</b>					R\$ 202,55
<b>Total Simples:</b>					R\$ 359,90
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (25,92%):</b>					R\$ 93,29
<b>Valor Geral:</b>					R\$ 453,19

  
**Haqya Jona R. P. Vasconcelos**  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824-0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



7.0	PISO
-----	------

C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	9,5500	13,2100 R\$	126,16
				Total:	R\$ 126,16
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6765	48,7050 R\$	32,95
I0280	BRITA	M3	0,8780	73,2963 R\$	64,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4393 R\$	96,65
				Total:	R\$ 193,95
				Total Simples:	R\$ 320,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 82,97
				Valor Geral:	R\$ 403,08


C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,5730	17,8300 R\$	10,22
I2543	SERVENTE	H	0,5725	13,2100 R\$	7,56
				Total:	R\$ 17,78
MATERIAIS					
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,6050 R\$	32,57
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9100 R\$	11,46
				Total:	R\$ 44,03
				Total Simples:	R\$ 61,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,02
				Valor Geral:	R\$ 77,83

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,1910	17,8300 R\$	3,41
I2543	SERVENTE	H	0,1910	13,2100 R\$	2,52
				Total:	R\$ 5,93
MATERIAIS					
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	2,7218 R\$	0,63
				Total:	R\$ 0,63
				Total Simples:	R\$ 6,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,70
				Valor Geral:	R\$ 8,26

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

  
 Hagya Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE

8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
-----	-----------------------

C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1624	14,5200 R\$	2,36
I2312	ELETRICISTA	H	0,1624	18,0700 R\$	2,93
				Total:	R\$ 5,29
MATERIAIS					
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000	2,8507 R\$	2,85
				Total:	R\$ 2,85
				Total Simples:	R\$ 8,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,11
				Valor Geral:	R\$ 10,25

C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1051	14,5200 R\$	1,53
I2312	ELETRICISTA	H	0,1051	18,0700 R\$	1,90
				Total:	R\$ 3,43
MATERIAIS					
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,0200	1,1747 R\$	1,20
				Total:	R\$ 1,20
				Total Simples:	R\$ 4,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,20
				Valor Geral:	R\$ 5,83

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2006	14,5200 R\$	2,91
I2312	ELETRICISTA	H	0,2006	18,0700 R\$	3,62
				Total:	R\$ 6,53
MATERIAIS					
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,2580 R\$	7,26
				Total:	R\$ 7,26
				Total Simples:	R\$ 13,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,57
				Valor Geral:	R\$ 17,36

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2770	14,5200 R\$	4,02
I2312	ELETRICISTA	H	0,2770	18,0700 R\$	5,00
				Total:	R\$ 9,02
MATERIAIS					
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	6,6487 R\$	6,65
				Total:	R\$ 6,65
				Total Simples:	R\$ 15,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,06
				Valor Geral:	R\$ 19,73


  
 Hayya Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE

### C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2312	ELETRICISTA	H	0,2865	18,0700	R\$	5,18
					Total:	R\$ 5,18
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I1463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	1,0000	8,2130	R\$	8,21
					Total:	R\$ 8,21
					Total Simples:	R\$ 13,39
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,47
					Valor Geral:	R\$ 16,86

### C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,8650	14,5200	R\$	41,60
I2312	ELETRICISTA	H	2,8650	18,0700	R\$	51,77
I2543	SERVENTE	H	2,3875	13,2100	R\$	31,54
					Total:	R\$ 124,91
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,3752	R\$	16,50
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,3084	R\$	1,31
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,0766	R\$	7,08
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,7448	R\$	1,74
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,4259	R\$	0,94
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	2,8507	R\$	8,55
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,4926	R\$	2,49
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,7449	R\$	2,23
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	21,2679	R\$	21,27
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,7115	R\$	1,42
					Total:	R\$ 63,53
					Total Simples:	R\$ 188,44
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 48,84
					Valor Geral:	R\$ 237,28

### 9.0 INSTALAÇÕES HIDRO- SANITARIA

#### C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1146	14,5200	R\$	1,66
I2320	ENCANADOR	H	0,1146	17,8300	R\$	2,04
					Total:	R\$ 3,70
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	41,5998	R\$	0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	30,7128	R\$	0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100	2,2252	R\$	2,25
					Total:	R\$ 2,28
					Total Simples:	R\$ 5,98
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,55
					Valor Geral:	R\$ 7,53

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP: 62270-000 - Planalto@timbo.com

*H*  
 Hayya Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 850 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planalto@timbo.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



### C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6208	14,5200 R\$	9,01
I2320 ENCANADOR	H	0,6208	17,8300 R\$	11,07
			Total: R\$	20,08

#### MATERIAIS

I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1910 R\$	0,05
I2130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,0000	26,8164 R\$	26,82
			Total: R\$	26,87

Total Simples: R\$ 46,95

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 12,17

Valor Geral: R\$ 59,12

### C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

#### MAO DE OBRA

I2320 ENCANADOR	H	0,2388	17,8300 R\$	4,26
			Total: R\$	4,26

#### MATERIAIS

I0796 CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,2075 R\$	6,21
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,1910 R\$	0,07
			Total: R\$	6,28

Total Simples: R\$ 10,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,73

Valor Geral: R\$ 13,27

### C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) - UN

#### MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4775	14,5200 R\$	6,93
I2320 ENCANADOR	H	0,2388	17,8300 R\$	4,26
			Total: R\$	11,19

#### MATERIAIS

I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1910 R\$	0,05
I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,0000	9,3495 R\$	9,35
			Total: R\$	9,40

Total Simples: R\$ 20,59

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 5,34

Valor Geral: R\$ 25,93

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP: 62270-000

Hage Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



### C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4966	14,5200 R\$	7,21
I2320	ENCANADOR	H	0,4966	17,8300 R\$	8,85
				Total: R\$	16,06
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	41,5998 R\$	1,04
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	30,7128 R\$	1,23
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100	8,1462 R\$	8,23
				Total: R\$	10,50
				Total Simples: R\$	26,56
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	6,88
				Valor Geral: R\$	33,44

### C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4775	14,5200 R\$	6,93
I2320	ENCANADOR	H	0,4775	17,8300 R\$	8,51
				Total: R\$	15,44
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	20,5230 R\$	20,52
				Total: R\$	20,52
				Total Simples: R\$	35,96
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	9,32
				Valor Geral: R\$	45,28

### C3489 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1528	17,8300 R\$	2,72
				Total: R\$	2,72
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,8000	79,6994 R\$	63,76
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	0,7800	7,7871 R\$	6,07
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252	301,1509 R\$	7,59
C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252	317,1400 R\$	7,99
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	0,1200	101,8326 R\$	12,22
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	0,6000	26,4291 R\$	15,86
				Total: R\$	113,49
				Total Simples: R\$	116,21
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	30,12
				Valor Geral: R\$	146,33

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo, 664 - Sala 03  
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*H*  
 Haggá Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



### C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4325	14,5200 R\$	20,80
12320	ENCANADOR	H	1,4325	17,8300 R\$	25,54
				Total: R\$	46,34
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,0000	105,8140 R\$	105,81
10245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1,0000	2,3207 R\$	2,32
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1719 R\$	0,34
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6426 R\$	3,29
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	23,7795 R\$	23,78
12190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	UN	1,0000	65,8950 R\$	65,90
				Total: R\$	201,44
				<b>Total Simples: R\$</b>	<b>247,78</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (25,92%): R\$</b>	<b>64,22</b>
				<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>312,00</b>

### C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9100	14,5200 R\$	27,73
12320	ENCANADOR	H	1,9100	17,8300 R\$	34,06
				Total: R\$	61,79
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	280,0920 R\$	280,09
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1719 R\$	0,34
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	181,4500 R\$	181,45
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,3373 R\$	15,34
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1910 R\$	0,11
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6426 R\$	3,29
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	23,7795 R\$	23,78
				Total: R\$	504,40
				<b>Total Simples: R\$</b>	<b>566,19</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (25,92%): R\$</b>	<b>146,76</b>
				<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>712,95</b>

### C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,6685	13,2100 R\$	8,83
				Total: R\$	8,83
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	408,9788 R\$	408,98
				Total: R\$	408,98
				<b>Total Simples: R\$</b>	<b>417,81</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (25,92%): R\$</b>	<b>108,30</b>
				<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>526,11</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*H*  
**Maírya Jona R. P. Vasconcelos**  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 390 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



10.0	PINTURA
------	---------

### C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3343	14,5200 R\$	4,85
I2395	PINTOR	H	0,3820	17,8500 R\$	6,82
				Total: R\$	11,67
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5253 R\$	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,5364 R\$	1,38
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,0003 R\$	2,38
				Total: R\$	3,89
				<b>Total Simples: R\$</b>	<b>15,56</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (25,92%): R\$</b>	<b>4,03</b>
				<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>19,59</b>

### C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3343	14,5200 R\$	4,85
I2395	PINTOR	H	0,3820	17,8500 R\$	6,82
				Total: R\$	11,67
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,2049 R\$	0,61
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5253 R\$	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	15,8912 R\$	1,91
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,1968 R\$	2,75
				Total: R\$	5,40
				<b>Total Simples: R\$</b>	<b>17,07</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (25,92%): R\$</b>	<b>4,42</b>
				<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>21,49</b>

### C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3343	14,5200 R\$	4,85
I2395	PINTOR	H	0,3820	17,8500 R\$	6,82
				Total: R\$	11,67
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0404	12,2049 R\$	0,49
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,4943 R\$	3,28
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,4354 R\$	1,23
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5253 R\$	0,21
				Total: R\$	5,21
				<b>Total Simples: R\$</b>	<b>16,88</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (25,92%): R\$</b>	<b>4,38</b>
				<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>21,26</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo, 664 - Sala 03  
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce

*H*  
 Maria Inês R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442805  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.

OBRA: REFORMA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO

LOCAL: SEDE, TAMBORIL - CE



C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

### MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR  
I2395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7640	14,5200 R\$	11,09
H	0,7640	17,8500 R\$	13,64
Total:			R\$ 24,73

### MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL  
I1100 ESMALTE SINTETICO  
I1346 LIXA PARA FERRO  
I2293 ZARCÃO

L	0,0300	12,2049 R\$	0,37
L	0,1600	20,4943 R\$	3,28
UN	0,3000	1,2606 R\$	0,38
L	0,1200	19,4247 R\$	2,33
Total:			R\$ 6,36

Total Simples: R\$ 31,09

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 8,06

Valor Geral: R\$ 39,15

Hidrolândia - CE, 16 de março de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jéssika R.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
• NP 0614442605  
• 054 890 563-04