

# PROPOSTA DE PREÇOS



R Construções e Serviços Eirele-ME



*[Handwritten signatures]*



## CARTA PROPOSTA

**CRATEÚS CE 02 DE SETEMBRO DE 2021**

**À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
Comissão Permanente de Licitação**

**REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO ESCURO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 21/2021, SOP – CE.**


Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021**, pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ 412.717,10 (QUATROSCENTOS E DOZE MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS), com prazo de execução de **prazo de até 03 (TRÊS) meses**. cujo objeto é **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO ESCURO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 21/2021, SOP – CE.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ROMULLO PAULA TELES**, portador (a) da carteira de identidade nº 4364882 e CPF: nº 913.991.813-00, como representante legal desta empresa .

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura de licitação.

Atenciosamente,



**ROMULLO PAULA TELES**  
CPF: 913.991.813-00  
TITULAR/ADMINISTRADOR

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - EIRELI  
CNPJ: 12.904.558/0001-80

**NEILSON RICARDO MARTINS DO VALE**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE 44518



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME  
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4  
RUA JOANA RODRIGUES PALHANO, Nº 354 - VENÂNCIOS - CRATEIRO - CE, CEP Nº 63.708-415  
TEL. Nº (88) 2151-2250, E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com



OBRA:

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - MAPP 886**

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

**LOCALIDADE DE POÇO ESCURO - TAMBORIL - CE**

TABELA DE REFERÊNCIA:

**SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO**

BDI:

29,77%

DATA:

quinta-feira, 2 de setembro de 2021

**PLANILHA RESUMO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT (M2)	%
1	RUA SDO 01 - POÇO ESCURO	3.718,00	56,61%
2	RUA SDO 02 - POÇO ESCURO	825,00	12,56%
3	RUA SDO 03 - POÇO ESCURO	1.525,00	23,22%
4	RUA SDO 04 - POÇO ESCURO	500,00	7,61%
<b>TOTAL</b>		<b>6.568,00</b>	<b>100,00%</b>

  
R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME  
Romulo Paula Teles  
TITULAR / ADMINISTRADOR  
CPF: 913.991.813-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME  
CNPJ: 12.904.558/0001-80

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE 44518





R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME  
 CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4  
 RUA JOANA RODRIGUES PALHANO, Nº 354 - VENÂNCIOS - CRATEÚS - CE, CEP Nº 63.708-415  
 TEL. Nº (88) 2151-2250, E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com



OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - MAPP 886</b>		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): <b>LOCALIDADE DE POÇO ESCURO - TAMBORIL - CE</b>		
TABELA DE REFERÊNCIA: <b>SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO</b>	VALIDADE DA PROPOSTA: <b>60 (SESSENTA) DIAS</b>	
BDI: <b>29,77%</b>	DATA: <b>quinta-feira, 2 de setembro de 2021</b>	ENCARGOS SOCIAIS: <b>83,85%</b>

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					R\$ 16.774,00
1.1		COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	%	100,00	129,26	167,74	16.774,00
2.0			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$ 3.299,38
2.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,65	467,46	606,62	394,30
2.2	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	6.568,00	0,07	0,09	591,12
2.3	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	148,59	192,83	2.313,96
3.0			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					R\$ 382.923,08
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.882,80	35,95	46,65	274.432,62
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.284,00	23,35	30,30	69.205,20
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	68,52	44,70	58,01	3.974,85
3.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	68,52	397,11	515,33	35.310,41
4.0			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>					R\$ 9.720,64
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.568,00	1,14	1,48	9.720,64
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =</b>						<b>R\$</b>	<b>412.717,10</b>	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:  
 R\$ 412.717,10 QUATROCENTOS E DOZE MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS

*R. Paulo Teles*  
 R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME  
 Romulo Paula Teles  
 TITULAR / ADMINISTRADOR  
 CPF: 913.991.813-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME  
 CNPJ: 12.904.558/0001-80

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREANCE 44518

*[Handwritten signatures and marks]*



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME  
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4  
RUA JOANA RODRIGUES PALHANO, Nº 354 - VENÂNCIOS - CRATEÚS - CE, CEP Nº 63.708-415  
TEL. Nº (88) 2151-2250, E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - MAPP 886  
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):  
LOCALIDADE DE POÇO ESCURO - TAMBORIL - CE  
TABELA DE REFERÊNCIA:  
SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 29,77% DATA: quinta-feira, 2 de setembro de 2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,06%	16.774,00	40,00%	6.709,60	30,00%	5.032,20	30,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,80%	3.299,38	40,00%	1.319,75	30,00%	989,81	30,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	92,78%	382.923,08	40,00%	153.169,23	30,00%	114.876,92	30,00%
4	LIMPEZA DA OBRA	2,36%	9.720,64		0,00	100,00%	9.720,64	100,00%
TOTAL C/BDI		100,00%	412.717,10	39,06%	161.198,58	29,29%	120.898,94	31,65%
TOTAL ACUMULADO			161.198,58	39,06%	161.198,58	68,35%	282.097,52	100,00%

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME  
Romildo Danilo Teles  
TITULAR / ADMINISTRADOR  
CPF: 913.991.613-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME  
CNPJ: 12.904.558/0001-80  
ENGENHEIRO CIVIL  
CRECAJCE 44518

MUNICIPAL DE TAMBORIL  
MESA DE LICITAÇÃO - TAMBORIL  
4252  
FLS  
05/10

*[Handwritten signatures and initials]*



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME  
 CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4  
 RUA JOANA RODRIGUES PALHANO, Nº 354 - VENÂNCIOS - CRATEÚS - CE, CEP Nº 63.708-445  
 TEL. Nº (88) 2151-2250, E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com



OBRA:  
**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - MAPP 886**

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):  
**LOCALIDADE DE POÇO ESCURO - TAMBORIL - CE**

TABELA DE REFERÊNCIA:  
**SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO**

BDI: **29,77%** DATA: **quinta-feira, 2 de setembro de 2021**

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais  
 CEARÁ TABELA 27 E 27.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Feridos	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>	<b>16,82%</b>	<b>6,43%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,85%</b>	<b>47,76%</b>	<b>112,76%</b>	<b>71,07%</b>

*Romulo Paula Teles*  
 R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME  
 Romulo Paula Teles  
 TITULAR / ADMINISTRADOR  
 CPF: 913.991.813-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME  
 CNPJ: 12.904.558/0001-80  
 NEILSON RICARDO MARTINS DO VALE  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CE 44518

*[Handwritten signatures and initials]*



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME  
 CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.116798-4  
 RUA JOANA RODRIGUES PALHANO, Nº 354 - VENÂNCIOS - CRATELUS - CE, CEP Nº 63.708-415  
 TEL. Nº (88) 2151-2250, E-mail: rrservicoeconstrucoes@netmail.com



**OBRA:**  
**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - MAPP 886**

**LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):**

**LOCALIDADE DE POÇO ESCURO - TAMBORIL - CE**

**TABELA DE REFERÊNCIA:**  
**SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO**

**BDI:** 29,77%      **DATA:** quinta-feira, 2 de setembro de 2021

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS</b>		<b>5,32</b>
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
<b>TOTAL DE BENEFICIOS</b>		<b>6,96</b>
<b>Impostos</b>		
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	5,00
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>13,15</b>
<b>BDI =</b>		<b>29,77</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*R. P. Teles*  
 R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME  
 Romullo Paula Teles  
 TITULAR / ADMINISTRADOR  
 CPF: 913.991.813-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME  
 CNPJ: 12.904.558/0001-80  
 NEILO RICARDO MARTINS DO VALE  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CE 44518

*[Handwritten signatures and initials]*



R Construções e Serviços Eirele-ME



R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME  
CNPJ Nº 12.904.568/0001-80 - CGF Nº 06.416798-740 DE LICITAÇÃO  
RUA JOANA RODRIGUES PALHANO, Nº 354 - VENÂNCIOS - CRATEUS - CE, CEP Nº 63.708-415  
TEL. Nº (88) 2151-2250, E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com

**OBRA:**  
**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - MAPP 886**

**LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):**

**LOCALIDADE DE POÇO ESCURO - TAMBORIL - CE**

**TABELA DE REFERÊNCIA:**  
**SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO**

**BDI:** 29,77%      **DATA:** quinta-feira, 2 de setembro de 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	%	167,74		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HXMES	0,6000	5.757,4105	3.454,4463
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMES	0,0600	14.238,6853	854,3211
				Total:	4.308,7674
				<b>Total Simples:</b>	<b>4.308,77</b>
				<b>TOTAL P/3 MESES</b>	<b>12.926,30</b>
				<b>FRAÇÃO DE 100%</b>	<b>129,26</b>
				<b>BDI</b>	<b>38,48</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>167,74</b>
<b>C2872</b>	<b>LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA &gt;5000 M2)</b>	<b>HA</b>	<b>467,46</b>		
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	73,6196	147,2392
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6764	2,7055
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,3354	5,3414
				Total:	155,2861
<b>MAO DE OBRA</b>					
10037	AJUDANTE	H	4,0000	16,4514	65,8055
12382	NIVELADOR	H	4,0000	24,3877	97,5506
12445	TOPOGRAFO	H	5,0000	29,7635	148,8177
				Total:	312,1738
				<b>Total Simples:</b>	<b>467,46</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>467,46</b>
<b>C3232</b>	<b>RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA</b>	<b>M2</b>	<b>0,07</b>		
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	75,1197	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	214,2030	0,0595
				Total:	0,0595
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,0006	15,2546	0,0085
				Total:	0,0085
				<b>Total Simples:</b>	<b>0,07</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>0,07</b>
<b>C1937</b>	<b>PLACAS PADRÃO DE OBRA</b>	<b>M2</b>	<b>148,59</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

*(Handwritten signatures and initials)*





R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME  
 CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4  
 RUA JOANA RODRIGUES PALHANO, Nº 354 - VENÂNCIOS - CRATELUS - CE, CEP Nº 63.708-415  
 TEL. Nº (88) 2151-2250, E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com



**OBRA:**  
**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - MAPP 886**

**LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):**

**LOCALIDADE DE POÇO ESCURO - TAMBORIL - CE**

**TABELA DE REFERÊNCIA:**  
**SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO**

**BDI:** 29,77%      **DATA:** quinta-feira, 2 de setembro de 2021

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEINFRA**

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
I2543	SERVENTE	H	2,0000
			15,2546
			Total: 30,5091
<b>MATERIAIS</b>			
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200
			34,9138
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000
			24,5152
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000
			12,3704
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500
			15,2447
			Total: 118,0808
			<b>Total Simples: 148,59</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI: 0,00</b>
			<b>Valor Geral: 148,59</b>
<b>C2896</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)</b>	<b>M2</b>	<b>35,95</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>			
		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500
			23,6260
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100
			82,3338
			Total: 2,0046
<b>MAO DE OBRA</b>			
I0445	CALCETEIRO	H	0,3000
			20,3754
I2543	SERVENTE	H	0,6000
			15,2546
			Total: 6,1126
			Total: 9,1527
			Total: 15,2653
<b>MATERIAIS</b>			
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500
			59,7233
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500
			64,8049
			Total: 18,6792
			<b>Total Simples: 35,95</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI: 0,00</b>
			<b>Valor Geral: 35,95</b>
<b>C0365</b>	<b>BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL</b>	<b>M</b>	<b>23,35</b>
<b>MAO DE OBRA</b>			
		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1500
			20,3754
I2543	SERVENTE	H	0,2500
			15,2546
			Total: 3,0563
			Total: 3,8136
			Total: 6,8699
<b>MATERIAIS</b>			
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000
			3,3746
			Total: 3,3746
<b>SERVIÇOS</b>			
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500
			4,4135
			1,1034

*(Handwritten signatures and initials)*