



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Nova Russas (CE)., 01 setembros de 2021

À
Prefeitura Municipal de TAMBORIL
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021/TP.

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 23/2021, SOP-CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021/TP**, pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ R\$ 868.844,24 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Vinte e Quatro centavos), **com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço ou assinatura do termo de contrato, o que ocorrer por último, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. Cujo objeto é **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 23/2021, SOP-CE..**


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Antônio Farias Vale, portador da Carteira de Identidade n.º 2015091458-4 e do C.P.F. n.º 186.504.221-87, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIREL
CNPJ: 21.803.486/0001-76

Francisco Antonio Farias Vale
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87
TITULAR ADMINISTRADOR


Francisco Phelipe Gomes Pontes
CREA Nº 51527D
CPF: 040.900.933-41
Engenheiro Civil



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVENIO Nº 23/2021, SOP - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021/TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) DIAS

DATA: 03 DE SETEMBRO DE 2021

RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|--------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 34.952,00 | 4,02 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.405,48 | 0,51 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 807.474,12 | 92,94 |
| 4 | LIMPEZA DA OBRA | 22.012,64 | 2,53 |
| | VALOR TOTAL: | 868.844,24 | 100,00 |
| Oitocentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Vinte e Quatro centavos | | | |

Nova Russas (CE), 01 setembros de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 21.803.486/0001-76
Francisco Antonio Farias Vale
Francisco Antonio Farias Vale
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87
TITULAR ADMINISTRADOR

Francisco Phelipe Gomes Pontes
Francisco Phelipe Gomes Pontes
CREA Nº 51527D
CPF: 040.900.933-41
Engenheiro Civil



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 23/2021, SOP - CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021/TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) DIAS
DATA: 03 DE SETEMBRO DE 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|------|--------|--|---------|-------|------------|--------------------|---------|-----------------|------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | 26.934,00 | 34.952,00 |
| 1.1 | CXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | PRÓPRIA | HXMÊS | 100,00 | 269,34 | 349,52 | 26.934,00 | 34.952,00 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 3.404,21 | 4.405,48 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 1,45 | 465,98 | 604,70 | 675,67 | 876,82 |
| 2.2 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 14.482,00 | 0,07 | 0,09 | 1.013,74 | 1.303,38 |
| 2.3 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 142,90 | 185,44 | 1.714,80 | 2.225,28 |
| 3 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 622.221,78 | 807.474,12 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 13.162,00 | 35,23 | 45,72 | 463.697,26 | 601.766,64 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 4.400,00 | 23,05 | 29,91 | 101.420,00 | 131.604,00 |
| 3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 132,00 | 45,56 | 59,12 | 6.013,92 | 7.803,84 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 132,00 | 387,05 | 502,27 | 51.090,60 | 66.299,64 |
| 4 | | LIMPEZA DA OBRA | | | | | | 16.943,94 | 22.012,64 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 14.482,00 | 1,17 | 1,52 | 16.943,94 | 22.012,64 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL: | 868.844,24 |

Oitocentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Vinte e Quatro centavos

Nova Russas (CE)., 01 setembros de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELE
CNPJ: 21.803.486/0001-76
Francisco Antonio Farias Vale
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87
TITULAR ADMINISTRADOR

Francisco Phelipe Gomes Pontes
Francisco Phelipe Gomes Pontes
CREA N°51527D
CPF: 040.900.933-41
Engenheiro Civil

(Handwritten signatures and initials)



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 23/2021, SOP - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021/TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) DIAS

DATA: 03 DE SETEMBRO DE 2021

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| 1.1. CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (HXMÊS) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,90000000 | 5.868,92 | 5.282,03 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,10000000 | 14.514,46 | 1.451,45 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 6.733,47 | |
| TOTAL PARA 04 MESES | | | | | 26.933,90 | |
| FRAÇÃO DE 100% | | | | | 269,34 | |
| BDI | | | | | 80,18 | |
| TOTAL GERAL | | | | | 349,52 | |

| 2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA) | | | | | | |
|---|---------------------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 2,00000000 | 70,0600 | 140,1200 |
| 10758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 4,00000000 | 0,6400 | 2,5600 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 4,00000000 | 1,2700 | 5,0800 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 147,7600 | |
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 4,00000000 | 16,7700 | 67,0800 |
| 12382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 4,00000000 | 24,8600 | 99,4400 |
| 12445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 5,00000000 | 30,3400 | 151,7000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 318,2200 | |
| VALOR: | | | | | 465,98 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 264,39 | |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | 201,59 | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 465,98 | |
| VALOR BDI (29.77%): | | | | | 138,72 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 604,70 | |
| QUANTIDADE: | | | | | 1,45 | |

| 2.2. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|-------------|----------------|----------|--------|
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 73,1400 | 0,0000 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00027778 | 204,9100 | 0,0569 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 0,0569 | |
| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,00055556 | 15,5500 | 0,0086 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,0086 | |



| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | 0,07 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,06 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 0,01 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,07 |
| VALOR BDI (29.77%): | 0,02 |
| VALOR COM BDI: | 0,09 |
| QUANTIDADE: | 14.482,00 |

2.3. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 15,5500 | 31,1000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 31,1000 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 33,0600 | 33,7212 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 23,2200 | 23,2200 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 11,7100 | 52,6950 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 14,4400 | 2,1660 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTAL MATERIAL: | 111,8022 |
| VALOR: | 142,90 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 122,78 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 20,12 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 142,90 |
| VALOR BDI (29.77%): | 42,54 |
| VALOR COM BDI: | 185,44 |
| QUANTIDADE: | 12,00 |

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| EQUIPAMENTO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 23,7100 | 1,1855 |
| I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 79,8000 | 0,7980 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 1,9835 |

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,7700 | 6,2310 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,5500 | 9,3300 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 15,5610 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 56,5600 | 8,4840 |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 61,3700 | 9,2055 |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL MATERIAL: | 17,6895 |
|------------------------|----------------|

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature



| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | 35,23 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 24,73 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 10,50 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 35,23 |
| VALOR BDI (29.77%): | 10,49 |
| VALOR COM BDI: | 45,72 |
| QUANTIDADE: | 13.162,00 |

| 3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) | | | | | | |
|--|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 20,7700 | 3,1155 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 15,5500 | 3,8875 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 7,0030 |
| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M | 1,00000000 | 3,2000 | 3,2000 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 3,2000 |
| SERVICO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | 4,4800 | 1,1200 |
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | 322,4700 | 10,9640 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | 3,8900 | 0,1439 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 41,2100 | 0,6182 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | | 12,8461 |
| VALOR: | | | | | | 23,05 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 14,76 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | 8,29 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 23,05 |
| VALOR BDI (29.77%): | | | | | | 6,86 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 29,91 |
| QUANTIDADE: | | | | | | 4.400,00 |

| 3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | |
|---|----------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,93000000 | 15,5500 | 45,5615 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 45,5615 |
| VALOR: | | | | | | 45,56 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 16,09 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | 29,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 45,56 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| | |
|---------------------|--------|
| VALOR BDI (29.77%): | 13,56 |
| VALOR COM BDI: | 59,12 |
| QUANTIDADE: | 132,00 |

| 3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) | | | | | | |
|--|------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------------|
| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 10,00000000 | 15,5500 | 155,5000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 155,5000 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | 62,7100 | 48,7884 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,96580000 | 70,7800 | 68,3593 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | 0,5200 | 114,4000 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 231,5477 |
| VALOR: | | | | | | 387,05 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 286,45 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | 100,60 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 387,05 |
| VALOR BDI (29.77%): | | | | | | 115,22 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 502,27 |
| QUANTIDADE: | | | | | | 132,00 |

| 4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | |
|--|----------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,07500000 | 15,5500 | 1,1663 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 1,1663 |
| VALOR: | | | | | | 1,17 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,41 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | 0,76 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 1,17 |
| VALOR BDI (29.77%): | | | | | | 0,35 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 1,52 |
| QUANTIDADE: | | | | | | 14.482,00 |

Nova Russas (CE)., 01 setembros de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULO
CNPJ: 21.803.486/0001-76

Francisco Antonio Farias Vafe
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-8
TITULAR ADMINISTRADOR

Francisco Felipe Gomes Pontes
CREA N°51527D
CPF: 040.900.933-41
Engenheiro Civil



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 23/2021, SOP - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021/TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) DIAS

DATA: 03 DE SETEMBRO DE 2021


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | Total parcela |
|------|--------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 34.952,00 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% %' |
| | | | 8.738,00 | 8.738,00 | 8.738,00 | 8.738,00 | 34.952,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.405,48 | 50,00% | 50,00% | | | 100,00% %' |
| | | | 2.202,74 | 2.202,74 | | | 4.405,48 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 807.474,12 | | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 100,00% %' |
| | | | | 201.868,53 | 201.868,53 | 403.737,06 | 807.474,12 |
| 4 | LIMPEZA DA OBRA | 22.012,64 | | | | 100,00% | 100,00% %' |
| | | | | | | 22.012,64 | 22.012,64 |
| | | | 10.940,74 | 212.809,27 | 210.606,53 | 434.487,70 | 868.844,24 |
| | | | 10.940,74 | 223.750,01 | 434.356,54 | 868.844,24 | |

Nova Russas (CE), 01 setembros de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS F&A
CNPJ: 21.803.486/0001-76

Francisco Antonio Farias Vale
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87
TITULAR ADMINISTRADOR


Francisco Phelipe Gomes Pontes
CREA Nº 51527D
CPF: 040.900.933-41
Engenheiro Civil



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 23/2021, SOP - CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021/TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) DIAS
DATA: 03 DE SETEMBRO DE 2021

COMPOSIÇÃO DO BDI

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| I - DESPESAS INDIRECTAS | | |
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |
| TOTAL | | 5,32 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------|
| II - BENEFÍCIO | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 6,64 |
| TOTAL | | 6,96 |

| | | |
|--------------|--|--------------|
| I | III - IMPOSTOS | |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 0,65 |
| | PIS | 5,00 |
| | CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50 |
| TOTAL | | 13,15 |

BDI = 29,77%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Nova Russas (CE)., 01 setembros de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS FIRELE
CNPJ 21.803.486/0001-76
Francisco Antonio Farias Vale
Francisco Antonio Farias Vale
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87
TITULO ADMINISTRADOR

Francisco Phelipe Gomes Pontes
Francisco Phelipe Gomes Pontes
CREA N°51527D
CPF: 040.900.933-41
Engenheiro Civil

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 23/2021, SOP - CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021/TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) DIAS
DATA: 03 DE SETEMBRO DE 2021

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Nova Russas (CE), 01 setembros de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E RELE
CNPJ: 21.803.486/0001-76
Francisco Antonio Farias Vale
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87
TITULAR ADMINISTRADOR

Francisco Phelipe Gomes Pontes
Francisco Phelipe Gomes Pontes
CREA N°51527D
CPF: 040.900.933-41
Engenheiro Civil




FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura CONTRATADA, indicando(s) para assinatura do Contrato:

NOME : FRANCISCO ANTÔNIO FARIAS VALE
NACIONALIDADE : BRASILEIRO
ESTADO CIVIL : CASADO
PROFISSÃO : Empresário
RG : 2015091458-4 / SSP-CE
CNPJ : 186.504.221-87
DOMICÍLIO : Rua Antônio Gonçalves Rosa nº 266, Universidade
CIDADE : Nova Russas
UF : CE

Nova Russas (CE), 01 setembros de 2021.

F&A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 21.803.486/0001-76

Francisco Antonio Farias Vale
2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87
ADMINISTRADOR