

CARTA PROPOSTA



Hidrolândia - CE, 10 de setembro de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Tamboril
Comissão Permanente de Licitação

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP**, pelo preço global de **R\$ 807.396,45 (oitocentos e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)** com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade nº. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744

Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

Telefone: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO



TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO C/ BDI (R\$)
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 37.117,00
02	CONSTRUÇÃO DO PSF NA LOCALIDADE DE CACIMBAS	R\$ 384.564,37
03	CONSTRUÇÃO DO PSF NA LOCALIDADE DE GROTA VERDE	R\$ 385.715,08
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 807.396,45

oitocentos e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 10 de setembro de 2021


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					37.117,00
1.1	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	293,72	371,17	37.117,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					9.265,44
2.1	C2.102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	239,24	3,81	4,81	1.150,74
2.2	C1.630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	478,48	5,97	7,54	3.607,74
2.3	C1.937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00	148,60	187,79	4.506,96
3		MOVIMENTO DE TERRA					7.645,88
3.1	C2.784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	72,34	40,42	51,08	3.695,13
3.2	C0.095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	120,56	25,93	32,77	3.950,75
4		FUNDAÇÃO					69.576,29
4.1	C0.840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	12,06	388,03	490,35	5.913,62
4.2	C0.830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,68	515,88	651,92	5.006,75
4.3	C0.057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	64,66	359,13	453,83	29.344,65
4.4	C0.840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,52	388,03	490,35	2.216,88
4.5	C0.216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	371,92	13,87	19,53	6.519,76
4.6	C4.592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,12	600,36	758,67	20.575,13



Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerpesson Timó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5		SUPERESTRUTURA					91.494,12
5.1		PILARES					26.669,38
5.1.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,90	408,81	516,61	5.114,44
5.1.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	964,06	14,70	18,58	17.912,23
5.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	237,62	12,13	15,33	3.642,71
5.2		VIGAS					20.679,06
5.2.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	13,04	408,81	516,61	6.736,59
5.2.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	435,04	14,70	18,58	8.083,04
5.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	382,22	12,13	15,33	5.859,43
5.3		LAJE					44.145,68
5.3.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	303,24	115,20	145,58	44.145,68
6		PAREDES E PAINÉIS					52.628,98
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	668,40	58,69	74,47	49.575,23
6.2	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	8,82	55,31	69,90	616,52
6.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,18	1.634,45	2.065,74	2.437,23
7		ESQUADRIAS E AREMATES					53.879,07

7447-38 EFECTURA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO. TAMBORIL/CE
2763
2.065,74
2.437,23
53.879,07

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Francisco Jerberson Tombó Magalhães

CPF: 817.627.653-20 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744

FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE: 327352

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.1		MADEIRA					
7.1.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	9,24	119,79	151,38	43.748,64
7.1.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	21,20	37,76	47,72	1.398,75
7.1.3	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	42,40	8,43	10,65	1.011,66
7.1.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,00	118,78	150,10	600,40
7.1.5	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	60,00	29,39	37,14	2.228,40
7.1.6	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	24,00	765,27	967,07	23.209,68
7.1.7	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	741,81	937,43	1.874,86
7.1.8	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	26,64	253,66	320,55	8.539,45
7.1.9	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	M	31,70	110,68	139,87	4.433,88
7.2		METÁLICAS					
7.2.1	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	1,00	463,20	585,35	585,35
7.2.2	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	13,00	181,46	229,34	2.981,03
7.2.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	14,28	206,35	260,76	3.709,65
7.2.4	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	M	30,00	74,92	94,88	2.840,40
8		COBERTURA					
							10.130,43



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jербerson Timó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	442,00	148,78	188,01	83.100,42
8.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	38,90	26,04	32,91	1.280,20
8.3	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	77,80	11,68	14,76	1.148,93
9		IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOL. TÉRMICA					3.752,10
9.1	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	23,68	51,88	65,56	1.552,46
9.2	C5022	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	23,68	73,51	92,89	2.199,64
10		REVESTIMENTO					185.614,41
10.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	303,24	11,89	15,03	4.557,70
10.2	C2113	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO	M2	303,24	25,10	31,72	9.618,77
10.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	1.256,58	6,06	7,66	9.625,40
10.4	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	337,92	21,37	27,01	9.127,22
10.5	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	918,62	30,05	37,97	34.788,98
10.6	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	918,56	101,49	128,73	117.805,32
11		PISO INTERNOS E EXTERNOS					41.336,30
11.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	356,04	37,25	47,03	16.758,80



Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Francisco Jerberston F. Magalhães
CPF: 814.627.853-20
Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	303,24	21,92	27,70	8.399,75
11.3	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	303,24	94,37	119,26	36.164,40
11.4	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	303,24	9,19	11,61	3.520,62
11.5	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM	M2	52,80	25,64	32,40	1.710,72
11.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	43,10	271,40	342,97	14.782,01
12		INSTALAÇÕES					85.902,08
12.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					59.249,84
12.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	84,00	7,35	9,29	780,36
12.1.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	40,00	11,42	14,43	577,20
12.1.3	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	10,00	10,29	13,00	130,00
12.1.4	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	UN	4,00	15,85	20,08	80,12
12.1.5	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	8,00	4,42	5,59	44,72
12.1.6	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	4,00	5,52	6,98	27,92
12.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	55,64	70,31	140,62
12.1.8	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	16,00	77,60	99,06	1.584,96



Maurício Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Cuarã

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1.9	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	2,00	72,65	91,81	183,62
12.1.10	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	4,00	430,78	544,38	2.177,52
12.1.11	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	4,00	35,82	45,27	181,08
12.1.12	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	4,00	72,34	91,42	365,68
12.1.13	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	76,00	13,11	16,57	1.259,32
12.1.14	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	32,00	18,25	23,06	737,92
12.1.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	90,00	32,90	40,82	3.673,80
12.1.16	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	2,00	12,57	15,88	31,76
12.1.17	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	6,00	13,52	17,09	102,54
12.1.18	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	6,00	27,71	35,02	210,12
12.1.19	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	4,00	44,62	56,39	225,56
12.1.20	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	4,32	152,80	193,09	834,15
12.1.21	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	2.540,90	3.219,94	6.421,88
12.1.22	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	20,00	260,88	329,67	6.593,40
12.1.23	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADEA, COMPLETA	UN	2,00	324,10	409,54	819,14
12.1.24	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	727,34	919,83	5.514,84

REFEITURIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - TAMBORIL
2767

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CPF: 817.627.633-20 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744

Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

Engenheiro Civil

CREA/CE: 327352

CPF: 007.011.153-78

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE: 327352

CPF: 007.011.153-78

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1.25	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	2,00	216,42	273,49	546,98
12.1.26	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	68,24	86,23	172,46
12.1.27	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	10,13	12,80	25,60
12.1.28	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	30,31	38,30	229,80
12.1.29	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	14,00	43,94	55,53	777,42
12.1.30	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	14,00	35,39	44,72	626,08
12.1.31	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	14,00	41,44	52,37	733,18
12.1.32	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	2,00	55,95	70,70	141,40
12.1.33	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	14,00	723,91	914,81	12.807,94
12.1.34	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	5,40	844,18	1.066,79	5.760,67
12.1.35	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	UN	2,00	1.248,52	1.577,75	3.155,50
12.1.36	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	6,00	27,31	34,51	207,06
12.1.37	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	4,00	47,63	60,19	240,76
12.1.38	C3584	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	12,00	75,40	95,28	1.143,36
12.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					26.652,24
12.2.1	C2017	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 5,01 À 10KW	UN	2,00	713,52	901,88	1.803,36



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

CPF: 817.627.633-20

Caixa D'Água - Hidrolândia - Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
CREA/CE: 327352

CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO


TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.2.2	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	85,28	107,77	215,54
12.2.3	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	360,00	9,69	12,25	4.410,00
12.2.4	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	60,00	12,74	16,10	966,00
12.2.5	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	6,00	5,66	7,15	42,90
12.2.6	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	4,00	7,80	9,86	39,44
12.2.7	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	16,00	1,97	2,49	39,84
12.2.8	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	6,00	3,04	3,84	23,04
12.2.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	248,82	314,43	628,86
12.2.10	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	UN	4,00	31,17	39,39	157,56
12.2.11	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	98,00	7,24	9,15	896,70
12.2.12	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	46,00	8,92	11,27	518,42
12.2.13	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	26,68	33,72	67,44
12.2.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00	20,37	25,74	205,92
12.2.15	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	1.400,00	5,42		7.588,00
12.2.16	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	60,00	6,74		403,80
12.2.17	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	4,00	153,30		613,20



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

CPF: 817.627.633-20

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Francisco Jerberson Timbó Magalhaes

CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352

CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.2.18	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	28,00	15,19	19,20	537,60
12.2.19	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	26,80	33,87	270,96
12.2.20	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	37,82	47,79	95,58
12.2.21	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	4,00	48,82	61,69	246,76
12.2.22	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00	18,95	23,95	95,80
12.2.23	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	56,00	15,99	20,21	1.131,76
12.2.24	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	8,00	61,32	77,49	619,92
12.2.25	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	35,40	44,73	1.878,66
12.2.26	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	28,96	36,60	219,60
12.2.27	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	2,00	262,90	332,23	664,46
13		PINTURA					20.915,67
13.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	337,58	20,37	25,74	8.689,31
13.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	303,24	19,00	20,45	7.280,79
13.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	78,72	16,35	18,36	1.436,36
13.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	78,72	20,33	20,45	2.022,32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-CE

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil
CREACE: 327352
CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA
NOVA HIDROLÂNDIA
na nossa marca é a confiança
(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,28	37,62	47,54	1.296,89
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
14.1	I00872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	242,12		22.740,16
14.2	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2,80	221,41	279,80	783,44
14.3	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	25,10	168,56	213,01	5.346,55
14.4	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	5,84	241,44	305,11	1.781,84
14.5	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm	M2	10,44	468,62	592,20	6.182,57
14.6	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	369,00	10,67	13,48	4.974,12
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							807.396,45

R\$ 807.396,45 oitocentos e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 10 de setembro de 2021



Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREANCE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					37.117,00
1.1	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	293,72	371,17	37.117,00
2		CONSTRUÇÃO DO PSF NA LOCALIDADE DE CACIMBAS					384.564,37
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.057,35
2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	239,24	5,97	7,54	1.803,87
2.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	148,60	187,79	2.253,48
2.2		MOVIMENTO DE TERRA					3.822,94
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. . PROF. ATÉ 1.50m	M3	36,17	40,42	51,08	1.847,56
2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	60,28	25,93	32,77	1.975,38
2.3		FUNDAÇÃO					34.788,14
2.3.1	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,03	388,03	490,35	2.956,81
2.3.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,84	515,88	651,92	2.503,37
2.3.3	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	32,33	359,13	453,83	14.672,32
2.3.4	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,26	388,03	490,35	1.108,19
2.3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	185,96	13,87	17,53	3.259,88
2.3.6	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	13,56	600,36	758,56	10287,57



Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerserson Timóteo Magalhães
 CPF: 817.627.833-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-CE
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.4		SUPERESTRUTURA					45.747,07
2.4.1		PILARES					13.394,70
2.4.1.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,95	408,81	516,61	2.557,22
2.4.1.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	482,03	14,70	18,58	8.956,12
2.4.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	118,81	12,13	15,33	1.821,36
2.4.2		VIGAS					10.399,53
2.4.2.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,52	408,81	516,61	3.366,30
2.4.2.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	217,52	14,70	18,58	4.041,52
2.4.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	191,11	12,13	15,33	2.929,71
2.4.3		LAJE					22.072,84
2.4.3.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	151,62	115,20	145,58	22.072,84
2.5		PAREDES E PAINÉIS					26.314,49
2.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL. HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	334,20	58,69	74,17	24.787,61
2.5.2	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	4,41	55,31	69,90	308,26
2.5.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,59	1.634,45	2.066,35	2.066,35
2.6		ESQUADRIAS E AREMATES					26.939,56

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jербerson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.653-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.6.1		MADEIRA					21.874,33
2.6.1.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	4,62	119,79	151,38	699,38
2.6.1.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	10,60	37,76	47,72	505,83
2.6.1.3	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	21,20	8,43	10,65	225,78
2.6.1.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	118,78	150,10	300,20
2.6.1.5	C1144	DOBRADIÇA CROMIADA 3" X 2 1/2"	UN	30,00	29,39	37,14	1.114,20
2.6.1.6	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	12,00	765,27	967,07	11.604,84
2.6.1.7	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	741,81	937,43	937,43
2.6.1.8	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	13,32	253,66	320,55	4.269,73
2.6.1.9	C0364	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	M	15,85	110,68	139,87	2.216,94
2.6.2		METÁLICAS					5.065,23
2.6.2.1	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	0,50	463,20	585,35	292,68
2.6.2.2	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	6,50	181,46	229,31	1.490,52
2.6.2.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,14	206,35	260,76	1.861,83
2.6.2.4	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 1,90m	M	15,00	74,92	1420,20	1.420,20
2.7		COBERTURA					22.764,47



Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - Ceará
 Caixa D'água, Hidrolândia-Ceará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	221,00	148,78	188,01	41.550,21
2.7.2	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	19,45	26,04	32,91	640,10
2.7.3	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	38,90	11,68	14,76	574,16
2.8		IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOL. TÉRMICA					1.876,05
2.8.1	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	11,84	51,88	65,56	776,23
2.8.2	C5022	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	11,84	73,51	92,89	1.099,82
2.9		REVESTIMENTO					92.807,21
2.9.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	151,62	11,89	15,03	2.278,85
2.9.2	C2113	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO	M2	151,62	25,10	31,72	4.809,39
2.9.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	628,29	6,06	7,66	4.812,70
2.9.4	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	168,96	21,37	27,01	4.563,61
2.9.5	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	459,31	30,05	37,97	17.440,00
2.9.6	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	459,28	101,49	128,25	58.902,66
2.10		PISO INTERNOS E EXTERNOS					8.379,96
2.10.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	178,02	37,25	37,25	8.379,96



Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
C.R.EA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CÉ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	151,62	21,92	27,70	4.199,87
2.10.3	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	151,62	94,37	119,26	18.082,20
2.10.4	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	151,62	9,19	11,61	1.760,31
2.10.5	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0CM	M2	26,40	25,64	32,40	855,36
2.10.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	21,55	271,40	342,97	7.391,00
2.11		INSTALAÇÕES					42.951,03
2.11.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					29.624,91
2.11.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	42,00	7,35	9,29	390,18
2.11.1.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	20,00	11,42	14,43	288,60
2.11.1.3	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D= 25mmX3/4"	UN	5,00	10,29	13,00	65,00
2.11.1.4	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D= 32mmX1"	UN	2,00	15,85	20,03	40,06
2.11.1.5	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	4,00	4,42	5,59	22,36
2.11.1.6	C1790	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	2,00	5,52	6,98	13,96
2.11.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	55,64	55,64	55,64
2.11.1.8	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	8,00	77,60	98,06	780,48
2.11.1.9	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	1,00	72,65	91,87	91,87



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jербerson Timóteo Magalhães
 CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-70

Rua Felisavina Mourão da Rocha 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-800
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.11.1.10	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00	430,78	544,38	1.088,76
2.11.1.11	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	35,82	45,27	90,54
2.11.1.12	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2,00	72,34	91,42	182,84
2.11.1.13	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1. 1/2")	M	38,00	13,11	16,57	629,66
2.11.1.14	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	16,00	18,25	23,06	368,96
2.11.1.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	45,00	32,30	40,82	1.836,90
2.11.1.16	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1. 1/2")	UN	1,00	12,57	15,88	15,88
2.11.1.17	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	3,00	13,52	17,09	51,27
2.11.1.18	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	3,00	27,71	35,02	105,06
2.11.1.19	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	44,62	56,39	112,78
2.11.1.20	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	2,16	152,80	193,09	417,07
2.11.1.21	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00	2.540,90	3.210,94	3.210,94
2.11.1.22	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	10,00	260,88	329,67	3.296,70
2.11.1.23	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	324,10	409,57	409,57
2.11.1.24	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	727,34	939,14	2.812,42
2.11.1.25	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	1,00	216,42	273,49	273,49



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.11.1.26	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	68,24	86,23	86,23
2.11.1.27	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,13	12,80	12,80
2.11.1.28	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	30,31	38,30	114,90
2.11.1.29	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	7,00	43,94	55,53	388,71
2.11.1.30	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	7,00	35,39	44,72	313,04
2.11.1.31	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	7,00	41,44	52,37	366,59
2.11.1.32	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,00	55,95	70,70	70,70
2.11.1.33	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	723,91	914,81	6.403,67
2.11.1.34	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	2,70	844,18	1.066,79	2.880,33
2.11.1.35	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	UN	1,00	1.248,52	1.577,75	1.577,75
2.11.1.36	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	3,00	27,31	34,51	103,53
2.11.1.37	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	2,00	47,63	60,19	120,38
2.11.1.38	C3584	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	6,00	75,40	95,28	571,68
2.11.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
2.11.2.1	C2017	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 5,01 À 10KW	UN	1,00	713,52	907,68	907,68
2.11.2.2	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	85,28	107,77	107,77



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Tinó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
REACE: 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.11.2.3	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	180,00	9,69	12,25	2.205,00
2.11.2.4	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	30,00	12,74	16,10	483,00
2.11.2.5	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	3,00	5,66	7,15	21,45
2.11.2.6	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	2,00	7,80	9,86	19,72
2.11.2.7	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	8,00	1,97	2,49	19,92
2.11.2.8	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	3,00	3,04	9,84	11,52
2.11.2.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	248,82	314,43	314,43
2.11.2.10	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	UN	2,00	31,17	39,39	78,78
2.11.2.11	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	49,00	7,24	9,15	448,35
2.11.2.12	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	23,00	8,92	11,27	259,21
2.11.2.13	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	26,68	33,72	33,72
2.11.2.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	20,37	25,74	102,96
2.11.2.15	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	700,00	5,42	6,85	4.795,00
2.11.2.16	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	30,00	6,74	8,52	255,60
2.11.2.17	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	2,00	153,30	193,75	387,46
2.11.2.18	C1494	INTERRUPTOR LUMINA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	14,00	15,19	19,46	268,80



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
CPF: 62.270-0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil
CREA/CE. 327352

CPF: 007.011.153-78

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.11.2.19	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	26,80	33,87	135,48
2.11.2.20	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	37,82	47,79	47,79
2.11.2.21	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	2,00	48,82	61,69	123,38
2.11.2.22	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	18,95	23,95	47,90
2.11.2.23	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	28,00	15,99	20,21	565,88
2.11.2.24	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	4,00	61,32	77,49	309,96
2.11.2.25	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	35,40	44,73	939,33
2.11.2.26	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	28,96	36,60	109,80
2.11.2.27	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	1,00	262,90	332,23	332,23
2.12		PINTURA					10.457,84
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	168,79	20,37	25,74	4.344,65
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	151,62	19,00	24,01	3.640,40
2.12.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	39,36	16,35	20,66	813,18
2.12.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	39,36	20,33	25,69	1.011,16
2.12.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,64	37,62	51,34	703,45
2.13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					11.370,08

(Handwritten signatures and initials)

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.883-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPI: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Engenheiro Civil
CRECA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.13.1	I00872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	242,12	305,97	1.835,82
2.13.2	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,40	221,41	279,80	391,72
2.13.3	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	12,55	168,56	213,01	2.673,28
2.13.4	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	2,92	241,44	305,11	890,92
2.13.5	C1900	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. = 4cm	M2	5,22	468,62	592,20	3.091,28
2.13.6	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	184,50	10,67	13,48	2.487,06
3		CONSTRUÇÃO DO PSF NA LOCALIDADE DE GROTA VERDE					385.715,08
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.208,09
3.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	239,24	3,81	4,81	1.150,74
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	239,24	5,97	7,54	1.803,87
3.1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	148,60	187,79	2.253,48
3.2		MOVIMENTO DE TERRA					3.822,94
3.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	36,17	40,42	51,08	1.847,56
3.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	60,28	25,93	32,73	1.975,38
3.3		FUNDAÇÃO					34.788,10
3.3.1	C0840	CONCRETO P/UBA., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,03	388,03	490,35	2.956,81

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timóteo Magalhães
 CPF: 817.627.683-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.3.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,84	515,88	651,92	2.503,37
3.3.3	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TTRANSP)	M3	32,33	359,13	453,83	14.672,32
3.3.4	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,26	388,03	490,35	1.106,19
3.3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	185,96	13,87	17,53	3.259,88
3.3.6	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	13,56	600,36	758,67	10.287,53
3.4		SUPERESTRUTURA					45.747,08
3.4.1		PILARES					13.334,70
3.4.1.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,95	408,81	516,61	2.557,22
3.4.1.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	482,03	14,70	18,58	8.956,12
3.4.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	118,81	12,13	15,33	1.821,36
3.4.2		VIGAS					10.399,54
3.4.2.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,52	408,81	516,61	3.368,30
3.4.2.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	217,52	14,70	18,58	4.041,52
3.4.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	191,11	12,13	15,33	2.929,72
3.4.3		LAJE					22.072,84
3.4.3.1	C4555	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	151,62	115,20	145,68	22.072,84

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerbersson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 CPF: 007.011.153-78

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.5		PAREDES E PAINÉIS					26.314,49
3.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	334,20	58,69	74,17	24.787,61
3.5.2	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	4,41	55,31	69,90	308,26
3.5.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,59	1.634,45	2.065,45	1.218,62
3.6		ESQUADRIAS E AREMATES					26.939,56
3.6.1		MADEIRA					21.874,33
3.6.1.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	4,62	119,79	151,38	699,38
3.6.1.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	10,60	37,76	47,72	505,83
3.6.1.3	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	21,20	8,43	10,65	225,78
3.6.1.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	118,78	150,10	300,20
3.6.1.5	C1144	DOBRADEIRA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	30,00	29,39	37,14	1.114,20
3.6.1.6	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	12,00	765,27	967,07	11.604,84
3.6.1.7	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	741,81	937,43	937,43
3.6.1.8	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	13,32	253,66	320,55	4.269,73
3.6.1.9	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	M	15,85	110,68	139,87	2.216,94
3.6.2		METÁLICAS					5.065,28



Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-006
Fone: (88) 99905-7100 – E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.6.2.1	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	0,50	463,20	585,35	292,68
3.6.2.2	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	6,50	181,46	229,31	1.490,52
3.6.2.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,14	206,35	260,76	1.861,83
3.6.2.4	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	M	15,00	74,92	94,68	1.420,20
3.7		COBERTURA					42.764,47
3.7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	221,00	148,78	188,01	41.550,21
3.7.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	19,45	26,04	32,91	640,10
3.7.3	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	38,90	11,68	14,76	574,16
3.8		IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOL. TÉRMICA					1.876,05
3.8.1	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	11,84	51,88	65,56	776,23
3.8.2	C5022	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	11,84	73,51	92,89	1.099,82
3.9		REVESTIMENTO					92.807,21
3.9.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	151,62	11,89	15,03	2.278,85
3.9.2	C2113	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO	M2	151,62	25,10	31,72	4.809,39
3.9.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	628,29	6,06	7,68	4.847,70



Rodrigo Madrão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE. 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson / Alino Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará
 FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

nosso maior compromisso

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.4	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	168,96	21,37	27,01	4.563,61
3.9.5	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	459,31	30,05	37,97	17.440,00
3.9.6	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	459,28	101,49	128,25	58.902,66
3.10		PISO INTERNOS E EXTERNOS					40.666,14
3.10.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	178,02	37,25	47,07	8.379,40
3.10.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	151,62	21,92	27,70	4.199,87
3.10.3	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	151,62	94,37	119,26	18.082,20
3.10.4	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	151,62	9,19	11,61	1.760,31
3.10.5	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0CM	M2	26,40	25,64	32,40	855,36
3.10.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	21,55	271,40	342,97	7.391,00
3.11		INSTALAÇÕES					42.951,08
3.11.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					29.624,91
3.11.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	42,00	7,95	9,29	390,18
3.11.1.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	20,00	11,42	14,43	288,60
3.11.1.3	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	5,00	10,29	13,70	68,50
3.11.1.4	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	UN	2,00	15,85	20,03	40,06

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.11.1.5	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	4,00	4,42	5,59	22,36
3.11.1.6	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	2,00	5,52	6,98	13,96
3.11.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	55,64	70,31	70,31
3.11.1.8	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	8,00	77,60	98,06	784,48
3.11.1.9	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	1,00	72,65	91,81	91,81
3.11.1.10	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00	430,78	544,38	1.088,76
3.11.1.11	C2497	TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	35,82	45,27	90,54
3.11.1.12	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2,00	72,34	91,42	182,84
3.11.1.13	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	38,00	13,11	16,57	629,66
3.11.1.14	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	16,00	18,25	23,06	368,96
3.11.1.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	45,00	32,30	40,82	1.836,90
3.11.1.16	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	1,00	12,57	15,88	15,88
3.11.1.17	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	3,00	13,52	17,09	51,27
3.11.1.18	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	3,00	27,71	35,02	105,06
3.11.1.19	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	44,62	56,39	112,78
3.11.1.20	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIUOLO COMUM	M2	2,16	152,80	193,08	417,07
3.11.1.21	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00	2.540,90	3.238,94	3.238,94
3.11.1.22	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	10,00	260,88	329,67	3.296,70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.11.1.23	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	324,10	409,57	409,57
3.11.1.24	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	727,34	919,14	2.757,42
3.11.1.25	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CAOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	1,00	216,42	273,49	273,49
3.11.1.26	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	68,24	86,23	86,23
3.11.1.27	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,13	12,80	12,80
3.11.1.28	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	30,31	38,30	114,90
3.11.1.29	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	7,00	43,94	55,53	388,71
3.11.1.30	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	7,00	35,39	44,72	313,04
3.11.1.31	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	7,00	41,44	52,37	366,59
3.11.1.32	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,00	55,95	70,70	70,70
3.11.1.33	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	723,91	914,81	6.403,67
3.11.1.34	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	2,70	844,18	1.066,79	2.880,33
3.11.1.35	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	UN	1,00	1.248,52	1.577,75	1.577,75
3.11.1.36	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	3,00	27,31	34,51	103,53
3.11.1.37	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	2,00	47,63	60,19	120,38
3.11.1.38	C3584	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	6,00	75,40	95,28	571,68
3.11.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					13.326,12

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbo Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000 CPF: 007.011.153-78
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.11.2.1	C2017	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 5,01 À 10KW	UN	1,00	713,52	901,68	901,68
3.11.2.2	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	85,28	107,77	107,77
3.11.2.3	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	180,00	9,69	12,25	2.205,00
3.11.2.4	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	30,00	12,74	16,10	483,00
3.11.2.5	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	3,00	5,66	7,15	21,45
3.11.2.6	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	2,00	7,80	9,86	19,72
3.11.2.7	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	8,00	1,97	2,49	19,92
3.11.2.8	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	3,00	3,04	3,84	11,52
3.11.2.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	248,82	314,43	314,43
3.11.2.10	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	UN	2,00	31,17	39,39	78,78
3.11.2.11	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	49,00	7,24	9,15	448,35
3.11.2.12	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	23,00	8,92	11,27	259,21
3.11.2.13	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	26,68	33,72	33,72
3.11.2.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	20,37	25,78	102,96
3.11.2.15	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	700,00	5,42	6,85	4795,00
3.11.2.16	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	30,00	6,74	8,52	255,60



Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 FONE: 011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jefferson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20

Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

da família Mourão e Magalhães

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.11.2.17	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	2,00	153,30	193,73	387,46
3.11.2.18	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	14,00	15,19	19,20	268,80
3.11.2.19	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	26,80	33,87	135,48
3.11.2.20	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	37,82	47,79	47,79
3.11.2.21	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	2,00	48,82	61,69	123,38
3.11.2.22	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	18,95	23,95	47,90
3.11.2.23	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	28,00	15,99	20,21	565,88
3.11.2.24	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	4,00	61,32	77,49	309,96
3.11.2.25	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	35,40	44,73	939,33
3.11.2.26	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	28,96	36,60	109,80
3.11.2.27	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	1,00	262,90	332,23	332,23
3.12		PINTURA					10.457,84
3.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	168,79	20,37	25,74	4.344,65
3.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	151,62	19,00	24,08	3.640,40
3.12.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	39,36	16,35	20,66	813,18
3.12.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	39,36	20,33	25,89	1.001,16

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Tiubbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ce.árá

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
007.011.153-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.12.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,64	37,62	47,54	648,45
3.13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					11.970,08
3.13.1	I00872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	242,12	305,97	1.835,82
3.13.2	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,40	221,41	279,80	391,72
3.13.3	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	12,55	168,56	213,01	2.673,28
3.13.4	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	2,92	241,44	305,11	890,92
3.13.5	C1900	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm	M2	5,22	468,62	592,20	3.091,28
3.13.6	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	184,50	10,67	13,48	2.487,06
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							807.396,45

R\$ 807.396,45 oitocentos e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 10 de setembro de 2021

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVALÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	R\$ 9.279,25	25,00%	R\$ 9.279,25	25,00%	R\$ 9.279,25	25,00%	R\$ 9.279,25	R\$ 37.117,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 9.265,44							R\$ 9.265,44
03	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 7.645,88							R\$ 7.645,88
04	FUNDAÇÃO	100,00%	R\$ 69.576,29							R\$ 69.576,29
05	SUPERESTRUTURA	65,00%	R\$ 59.471,18	35,00%	R\$ 32.022,94					R\$ 91.494,12
06	PAREDES E PAINÉIS			80,00%	R\$ 42.103,18	20,00%	R\$ 10.525,80			R\$ 52.628,98
07	ESQUADRIAS E AREMATES					80,00%	R\$ 43.103,26	20,00%	R\$ 10.775,81	R\$ 53.879,07
08	COBERTURA			80,00%	R\$ 68.423,16	20,00%	R\$ 17.105,79			R\$ 85.528,95
09	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOL. TÉRMICA			50,00%	R\$ 1.876,05	30,00%	R\$ 1.125,63	20,00%	R\$ 750,42	R\$ 3.752,10
10	REVESTIMENTO			30,00%	R\$ 55.684,32	30,00%	R\$ 55.684,32	40,00%	R\$ 74.245,76	R\$ 185.614,41
11	PISO INTERNOS E EXTERNOS	20,00%	R\$ 16.267,26	40,00%	R\$ 32.534,52	20,00%	R\$ 16.267,26	20,00%	R\$ 16.267,26	R\$ 81.336,30
12	INSTALAÇÕES	20,00%	R\$ 17.180,42	30,00%	R\$ 25.770,62	30,00%	R\$ 25.770,62	20,00%	R\$ 17.180,42	R\$ 85.902,08
13	PINTURA									R\$ 20.915,67
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 22.740,16
TOTAL GERAL(R\$)		23,37%	R\$ 188.685,71	33,16%	R\$ 267.694,05	22,15%	R\$ 178.861,93	21,32%	R\$ 172.154,75	R\$ 807.396,45

Hidrolândia - CE, 10 de setembro de 2021

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jefferson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Magrão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78



COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2021/TP.


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS COM ARÉA URBANIZADA NO DISTRITO DE CURATIS E NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE, ASSENTAMENTO 2 (DOIS) DE MAIO, ASSENTAMENTO FLORESTA E VIRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 24/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DESCOBERTAS URBANIZADA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	1,00
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,20
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	26,37%

Hidrolândia – CE, 10 de setembro de 2021


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS COM ARÉA URBANIZADA NO DISTRITO DE JURATIS E NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE, ASSENTAMENTO 2 (DOIS) DE MAIO, ASSENTAMENTO FLORESTA E VIRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 24/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DESCOBERTAS URBANIZADA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

Hidrolândia – CE, 10 de setembro de 2021


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA



TOMADA DE PREÇOS N° 011/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS COM ÁREA URBANIZADA NO DISTRITO DE CURATIS E NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO MONTE ADEBRE, ASSENTAMENTO 2 (DOIS) DE MAIO, ASSENTAMENTO FLORESTA E VIRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 24/2021/SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DESCOBERTAS URBANIZADA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Hidrolândia - CE, 10 de setembro de 2021

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS COM ÁREA URBANIZADA NO DISTRITO DE CURATIS E NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO 1, OND ALEGRE, ASSENTAMENTO 2 (DOIS) DE MAIO, ASSENTAMENTO FLORESTA E VIRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 24/2021, SOR.


OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DESCOBERTAS URBANIZADA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - CE, 10 de setembro de 2021


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D' água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE



COMP. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - %

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2321 ENERGIA ELÉTRICA	Kwh	36,7400	0,7554 R\$	27,75
I2294 ÁGUA	M3	29,5000	4,5420 R\$	133,99
I8584 ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,1000	14.238,6853 R\$	1.423,87
I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	1,0000	5.757,4105 R\$	5.757,41
Total:				R\$ 7.343,02
Total Simples Total:				R\$ 7.343,02
Total para 04 (Quatro) Meses				R\$ 29.372,08
Fração de 100%				R\$ 293,72
Valor BDI (26,37%):				R\$ 77,45
Valor Geral:				R\$ 371,17

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,2453	15,5500 R\$	3,81
Total:				R\$ 3,81
Total Simples:				R\$ 3,81
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,37%):				R\$ 1,00
Valor Geral:				R\$ 4,81

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0498 CARPINTEIRO	H	0,1278	20,7700 R\$	2,65
I2543 SERVENTE	H	0,1277	15,5500 R\$	1,99
Total:				R\$ 4,64

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	20,3165 R\$	0,41
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	12,3704 R\$	0,49
I1724 PREGO	KG	0,0120	15,2447 R\$	0,18
I2429 TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	28,1743 R\$	0,25
Total:				R\$ 1,33
Total Simples:				R\$ 5,97
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,37%):				R\$ 1,57
Valor Geral:				R\$ 7,54

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 80710-015

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 80710-015-78

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE



C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,9620	15,5500 R\$	30,51
				Total: R\$ 30,51
MATERIAIS				
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	34,9138 R\$	35,61
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,5152 R\$	24,52
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,3704 R\$	55,67
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,2447 R\$	2,29
				Total: R\$ 118,09
				Total Simples: R\$ 148,60
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,37%): R\$ 39,19
				Valor Geral: R\$ 187,79

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,5997	15,5500 R\$	40,42
				Total: R\$ 40,42
				Total Simples: R\$ 40,42
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,37%): R\$ 10,66
				Valor Geral: R\$ 51,08

C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,6672	15,5500 R\$	25,93
				Total: R\$ 25,93
				Total Simples: R\$ 25,93
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,37%): R\$ 6,84
				Valor Geral: R\$ 32,77

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONVÊNIO N° 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,8869 R\$	15,63
			Total: R\$	15,63

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	5,8860	15,5500 R\$	91,53
			Total: R\$	91,53

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,8872	66,2175 R\$	58,75
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000	0,5494 R\$	161,51
11605 PEDRISCO	M3	0,8360	72,4959 R\$	60,61
			Total: R\$	280,87

Total Simples: R\$ 388,03
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (26,37%): R\$ 102,32
 Valor Geral: R\$ 490,35

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,4998	21,8869 R\$	10,94
			Total: R\$	10,94

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	1,9620	20,7700 R\$	40,75
12543 SERVENTE	H	15,6960	15,5500 R\$	244,07
			Total: R\$	284,82

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,6462	66,2175 R\$	42,79
10280 BRITA	M3	0,5852	74,7424 R\$	43,74
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000	0,5494 R\$	107,67
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,4000	64,8049 R\$	25,92
			Total: R\$	220,12

Total Simples: R\$ 515,88
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (26,37%): R\$ 136,04
 Valor Geral: R\$ 651,92

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerbetson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia, Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 45/2021, SOP - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

LOCAL: LOCALIDADES DE CACIMBAS E GROTA VERDE NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

C0057 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	4,9050	20,7700 R\$	101,88
I2543 SERVENTE	H	6,8670	15,5500 R\$	106,78
			Total: R\$	208,66
SERVIÇOS				
C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3	1,1500	36,3851 R\$	41,84
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,3000	362,0854 R\$	108,63
			Total: R\$	150,47
			Total Simples: R\$	359,13
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (26,37%): R\$	94,70
			Valor Geral: R\$	453,83

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,8869 R\$	15,63
			Total: R\$	15,63
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	5,8860	15,5500 R\$	91,53
			Total: R\$	91,53
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,8872	66,2175 R\$	58,75
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000	0,5494 R\$	161,51
I1605 PEDRISCO	M3	0,8360	72,4959 R\$	60,61
			Total: R\$	280,87
			Total Simples: R\$	388,03
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (26,37%): R\$	102,32
			Valor Geral: R\$	490,35

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0785	16,7700 R\$	1,32
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0785	20,7700 R\$	1,63
			Total: R\$	2,95
MATERIAIS				
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8591 R\$	0,20
I0163 AÇO CA-50	KG	1,1500	9,3195 R\$	10,72
			Total: R\$	10,92
			Total Simples: R\$	13,87
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (26,37%): R\$	3,66
			Valor Geral: R\$	17,53

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 008.111.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com