

OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
DATA: JANEIRO/2012
LOCAL: RUASDO 07- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 3.546,49
1.1	Administração da obra	mês	2,00	R\$ 1.773,24	R\$ 3.546,49
2.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 49.393,96
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				
2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO C/ AUXILIO TOPOGRAFICO	m²	1.568,00	R\$ 0,26	R\$ 407,68
2.2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.2	RECONFORMA-PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	1.568,00	R\$ 0,05	R\$ 78,40
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS	m	392,00	R\$ 27,58	R\$ 10.811,36
2.3.2	SARJETA C/ ARGAMASSA DE CIMENO E AREIA	m	196,00	R\$ 23,01	R\$ 4.509,96
2.3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, S/ REJUNT. AGREGADO A	m²	1.568,00	R\$ 20,84	R\$ 32.677,12
2.4	SERVIÇOS FINAIS				
2.4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.568,00	R\$ 0,58	R\$ 909,44
TOTAL S/ BDI					R\$ 52.940,45
BDI 20%					R\$ 10.588,09
TOTAL GERAL					R\$ 63.528,54



PREFEITURA
TAMBORIL
COM VOCÊ NO CAMINHO CERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04
Fone/Fax: (88)3617-1408

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

LOCAL: AVENIDA SANTOS DUMONT- MONTE AZUL - TAMBORIL - CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	50%	50%	
		R\$	1.773,24	1.773,24	-
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	50%	50%	
		R\$	24.696,98	24.696,98	
TOTAL PARCIAL (%)		%	33,00%	32,00%	
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$	26.470,22	26.470,22	
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI		R\$			63.528,54