

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 PERÍODO: 01/04/2022
 BDI: 28,37%
 IPTU: 0,00%
 IRRF: 0,00%
 INSS: 47,96%
 PIS/PASEP: 1,00%
 COFINS: 0,00%

2.1.1.19. C2069 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,7700	16,4346
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	20,3200	19,9158
TOTAL MAO DE OBRA					36,3482
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,7600	8,7600
TOTAL MATERIAL					8,7600
VALOR					45,11

2.1.1.20. C0805 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TUJDO COMUM (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,30000000	20,7700	47,7710
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,60000000	15,5500	43,5400
TOTAL MAO DE OBRA					91,3110
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05100000	64,8000	3,3628
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,59000000	1,0900	4,9830
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,94000000	0,5400	6,3956
12082 TUJLO MACHO COMUM	SEINFRA	UN	64,00000000	0,5900	47,6400
TOTAL MATERIAL					14,7814
VALOR					106,09

2.1.1.21. C1162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	9,00000000	20,7700	186,9300
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	15,5500	77,7500
TOTAL MAO DE OBRA					264,6800
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17954 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	146,0000	876,0000
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10900000	64,8000	7,0632
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,59000000	0,5400	39,3960
17986 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	178,0500	178,0500
17965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	197,8200	395,6400
TOTAL MATERIAL					1.493,182
TOTAL					1.757,862

2.1.1.22. C0804 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	16,7700	46,1175
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,3200	55,8800
TOTAL MAO DE OBRA					101,9975
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,2300	5,2300
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	93,0200	93,0200
12483 PARAFUSO DE FIXAÇÃO BRM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,8500	2,8000
12420 SIFÃO PVC 1,12" PARA LAVATÓRIO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3300	13,3300
12502 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2" - CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	43,1500	43,1500
TOTAL MATERIAL					197,5400
VALOR					299,54

2.1.1.23. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,3200	30,4800
TOTAL MAO DE OBRA					30,4800
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915 CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	126,3500	126,3500
11961 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	131,1900	131,1900
12271 VALVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	30,4000	30,4000
TOTAL MATERIAL					287,9300
VALOR					318,39

2.1.1.24. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA					74,1800
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	380,1100	380,1100
10466 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	17,0000	17,0000
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	0,2700	0,2700
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	2,1500	1,1990
11579 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	2,000000	4,0000
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,7000	27,7000
TOTAL MATERIAL					432,2790
TOTAL					506,4590

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.809/0001-99
 Rua José Nogueira da Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTUA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 26,37%
 IPTU: 8,00%
 IRRF: 8,00%
 80% COM INCORPORAÇÃO
 17% INCORPORAÇÃO
 3% COMPOSIÇÃO PROPRIA

VALOR: 714,73

2.1.1.25. C2884 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA CIANOPLA LISA DE 32 OU 40mm (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,00000000	15,7700	31,5400
12320 ENCANADOR	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:				74,1800
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,80000000	0,2700	0,5076
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	0,60000000	47,2800	28,3680
12267 VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	UN	1,00000000	111,7000	111,7000
TOTAL MATERIAL:				140,5756
VALOR:				214,76

2.1.1.26. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	15,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA:				18,5450
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,00000000	48,8000	48,8000
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,29000000	0,2700	0,0756
TOTAL MATERIAL:				48,8756
VALOR:				67,42

2.1.1.27. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:				5,0800
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80796 CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,00000000	4,9400	4,9400
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,35000000	0,2700	0,0945
TOTAL MATERIAL:				5,0345
VALOR:				10,11

2.1.1.28. C4870 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL MAO DE OBRA:				10,3850
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670 PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,00000000	19,6900	19,6900
TOTAL MATERIAL:				19,6900

07 Construções e Serviços EIRELI EPT CNPJ:10.672.600/0001-99
 Rua José Nogueira do Melo Nº1026, Bairro N. Sm. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTUA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 26,37%
 IPTU: 8,00%
 IRRF: 8,00%
 80% COM INCORPORAÇÃO
 17% INCORPORAÇÃO
 3% COMPOSIÇÃO PROPRIA

VALOR: 30,09

2.1.1.29. C1995 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL MAO DE OBRA:				10,3850
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	1,00000000	33,0200	33,0200
TOTAL MATERIAL:				33,0200
VALOR:				43,41

2.1.1.30. C4871 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL MAO DE OBRA:				10,3850
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18971 SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,00000000	24,6600	24,6600
TOTAL MATERIAL:				24,6600
VALOR:				35,05

2.1.1.31. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL MAO DE OBRA:				10,3850
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1,00000000	30,5900	30,5900
TOTAL MATERIAL:				30,5900
VALOR:				40,98

2.1.1.32. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,65000000	16,7700	10,9005
12320 ENCANADOR	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:				24,1085
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,00000000	31,5300	31,5300
TOTAL MATERIAL:				31,6056

2.1.1.33. C1903 - PIA DE AÇO INOX. (1.60X0.60)cm C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL MAO DE OBRA:				10,3850
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,00000000	31,5300	31,5300
TOTAL MATERIAL:				31,6056

07 Construções e Serviços EIRELI EPT CNPJ:10.672.600/0001-99
 Rua José Nogueira do Melo Nº1026, Bairro N. Sm. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ: CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DISC: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022

RECURSOS: 47,79%
 DESPESAS: 52,21%
 COMPOSIÇÕES PROGRAMAS: 0,00% 0,00% 0,00%

RECURSOS: 47,79%
 DESPESAS: 52,21%
 COMPOSIÇÕES PROGRAMAS: 0,00% 0,00% 0,00%

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	3,60000000	16,7700	59,9850
8230 ENCANADOR	SEINFRA H	3,50000000	20,3200	71,1200
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	2,20000000	20,7700	45,6940
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,20000000	15,5500	34,2100
TOTAL MAO DE OBRA				206,7190
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90106 AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,01900000	71,7300	1,3629
90169 AÇO CA-60	SEINFRA KG	0,66000000	7,9650	4,7700
90805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	9,83000000	0,5400	5,3082
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	1,13000000	0,2700	0,3051
11605 PEDREGISO	SEINFRA M3	0,02600000	70,3400	1,8444
11649 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,50x0,58	SEINFRA UN	1,00000000	210,6300	210,6300
11853 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA UN	1,00000000	157,5500	157,5500
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA UN	1,00000000	80,0800	80,0800
12264 VALVULA AMERICANA P/PIA 3/4 1/2"	SEINFRA UN	1,00000000	42,2900	42,2900
TOTAL MATERIAL				897,1998
VALOR:				716,84

2.1.1.34. C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543 SERVENTE	SEINFRA H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL MAO DE OBRA				108,9600

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10627 CONCRETO USINADO FCK-10 MPA	SEINFRA M3	0,08000000	272,8700	21,8306
11090 EMULSAO ASFALTICA	SEINFRA KG	1,05000000	13,4700	14,1435
11826 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA M2	1,00000000	685,5400	685,5400
TOTAL MATERIAL				721,5141
VALOR:				829,87

2.1.1.35. C3682 - TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	3,00000000	16,7700	50,3100
12300 ENCANADOR	SEINFRA H	3,00000000	20,3200	60,9600
TOTAL MAO DE OBRA				111,2700

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA UN	2,00000000	22,9000	45,8000
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	1,50000000	0,2700	0,4050
11862 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA UN	2,00000000	100,8800	201,7600
16749 TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA UN	1,00000000	806,2100	806,2100
12271 VALVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA UN	2,00000000	30,4000	60,8000
TOTAL MATERIAL				1.114,9650

67 Construtora e Servicos EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 98 9 96651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ: CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DISC: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022

RECURSOS: 47,79%
 DESPESAS: 52,21%
 COMPOSIÇÕES PROGRAMAS: 0,00% 0,00% 0,00%

RECURSOS: 47,79%
 DESPESAS: 52,21%
 COMPOSIÇÕES PROGRAMAS: 0,00% 0,00% 0,00%

2.1.1.36. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA				13,4650

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	1,00000000	0,2700	0,2700
12133 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA UN	1,00000000	13,5400	13,5400
TOTAL MATERIAL				13,8100

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19407 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA UN	1,00000000	28,8000	28,8000
TOTAL MATERIAL				28,8000

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16123 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA UN	1,00000000	55,9800	55,9800
TOTAL MATERIAL				55,9800

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16123 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA UN	1,00000000	55,9800	55,9800
TOTAL MATERIAL				55,9800

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16123 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA UN	1,00000000	55,9800	55,9800
TOTAL MATERIAL				55,9800

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16123 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA UN	1,00000000	55,9800	55,9800
TOTAL MATERIAL				55,9800

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16123 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA UN	1,00000000	55,9800	55,9800
TOTAL MATERIAL				55,9800

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16123 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA UN	1,00000000	55,9800	55,9800
TOTAL MATERIAL				55,9800

2.1.1.37. C4928 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19407 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA UN	1,00000000	28,8000	28,8000
TOTAL MATERIAL				28,8000

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19407 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA UN	1,00000000	28,8000	28,8000
TOTAL MATERIAL				28,8000

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19407 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA UN	1,00000000	28,8000	28,8000
TOTAL MATERIAL				28,8000

2.1.1.38. C3584 - CAIXA DE GORDURAS/ABAO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16123 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA UN	1,00000000	55,9800	55,9800
TOTAL MATERIAL				55,9800

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL MAO DE OBRA				18,5450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16123 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA UN	1,00000000	55,9800	55,9800
TOTAL MATERIAL				55,9800

2.1.1.21. C2017 - POSTE PREDICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 5.01 À 10KW (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	6,00000000	16,7700	100,6200
12312 ELETRICISTA	SEINFRA H	6,00000000	30,7700	184,6200
TOTAL MAO DE OBRA				285,2400

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10270 BARRILETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	SEINFRA UN	1,00000000	25,9200	25,9200
10271 BARRILETE CASOALDO P/TELEFONE	SEINFRA UN	1,00000000	8,2600	8,2600
TOTAL MATERIAL				34,1800

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	6,00000000	16,7700	100,6200
12312 ELETRICISTA	SEINFRA H	6,00000000	30,7700	184,6200
TOTAL MAO DE OBRA				285,2400

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10270 BARRILETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	SEINFRA UN	1,00000000	25,9200	25,9200
10271 BARRILETE CASOALDO P/TELEFONE	SEINFRA UN	1,00000000	8,2600	8,2600
TOTAL MATERIAL				34,1800

67 Construtora e Servicos EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 98 9 96651097.

67 Construtora e Servicos EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 98 9 96651097.



Página: 23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTALHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 PERÍODO: 01/04/2022 - 30/04/2022
 VALOR: R\$ 47.400,00
 COMPOSIÇÃO: 0,00% 0,00% 0,00%

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10332	CABECOTE DE ALUMÍNIO P/TELEFONE	UN	5,2300	5,2300
10656	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	UN	22,7400	45,4800
10945	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	5,6400	11,6800
10949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	5,3100	5,3100
11079	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1"	M	5,00000000	46,5500
11083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	M	5,00000000	6,8400
11171	FIO ISOLADO EM PVC 10,0 MM2 - 750V	M	20,00000000	100,8000
11718	POSTE DE AÇO - 5MAX4 1/2"	UN	198,5500	198,5500
TOTAL MATERIAL:				491,4800
TOTAL MAO DE OBRA:				707,22
VALOR:				707,22

2.11.2.2. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	16,7700
12312	ELETRICISTA	H	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:				37,5400
VALOR:				37,5400

2.11.2.3. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	2,8509
12312	ELETRICISTA	H	20,7700	3,5309
TOTAL MAO DE OBRA:				6,3818
VALOR:				6,3818

2.11.2.4. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	3,3540
12312	ELETRICISTA	H	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:				7,5080
VALOR:				7,5080

2.11.2.5. C1000 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	5,2400	5,2400
TOTAL MATERIAL:				5,2400
VALOR:				12,75

G7 Construções e Serviços ERELLERP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguá - CE - FONE: 88 9 96851097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTALHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 PERÍODO: 01/04/2022 - 30/04/2022
 VALOR: R\$ 47.400,00
 COMPOSIÇÃO: 0,00% 0,00% 0,00%

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	1,0770
12312	ELETRICISTA	H	20,7700	2,0770
TOTAL MAO DE OBRA:				3,1540
VALOR:				3,1540

2.11.2.6. C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	H	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:				4,8802
VALOR:				4,8802

2.11.2.7. C1709 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	0,5031
12312	ELETRICISTA	H	20,7700	0,6231
TOTAL MAO DE OBRA:				1,1262
VALOR:				1,1262

2.11.2.8. C1710 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	0,8400	0,8400
TOTAL MATERIAL:				0,8400
VALOR:				1,97

2.11.2.9. C2087 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIDA ATÉ 12 DIVISÕES 207X32X95mm, CABARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	33,5400
TOTAL MATERIAL:				16,7700
VALOR:				30,05

G7 Construções e Serviços ERELLERP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguá - CE - FONE: 88 9 96851097.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DATA: 18/04/2022
 BDI: 26,37%

DESCRIÇÃO: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBOIRIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOIRIL - CE

PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR
16,700	31,090	526,83
30,590	26,290	927,01
84,460	1,000	84,46
TOTAL MAO DE OBRA:		1.538,30
TOTAL MATERIAL:		171,410
VALOR:		2.249,71

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82312	ELETRICISTA	H	2,00000000	20,700
TOTAL MAO DE OBRA:				76,980
TOTAL MATERIAL:				41,540
VALOR:				118,520

2.11.2.10. C5175 - CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO (UN)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,45000000	16,700
82312	ELETRICISTA	H	0,45000000	9,345
TOTAL MAO DE OBRA:				16,990
TOTAL MATERIAL:				14,290
VALOR:				31,280

2.11.2.11. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	16,700
82312	ELETRICISTA	H	0,15000000	3,115
TOTAL MAO DE OBRA:				6,819
TOTAL MATERIAL:				1,680
VALOR:				8,499

2.11.2.12. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	16,700
82312	ELETRICISTA	H	0,15000000	3,115
TOTAL MAO DE OBRA:				6,819
TOTAL MATERIAL:				3,330
VALOR:				10,149

2.11.2.13. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	3,330
82312	ELETRICISTA	H	1,00000000	3,330
TOTAL MAO DE OBRA:				6,660
TOTAL MATERIAL:				8,96
VALOR:				15,620

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DATA: 18/04/2022
 BDI: 26,37%

DESCRIÇÃO: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBOIRIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOIRIL - CE

PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR
16,700	16,700	278,89
20,700	11,889	244,81
TOTAL MAO DE OBRA:		523,70
TOTAL MATERIAL:		15,290
VALOR:		538,99

2.11.2.14. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,700
82312	ELETRICISTA	H	0,30000000	9,120
TOTAL MAO DE OBRA:				25,820
TOTAL MATERIAL:				9,120
VALOR:				34,940

2.11.2.15. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MIM2 (M)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	16,700
82312	ELETRICISTA	H	0,11000000	2,2847
TOTAL MAO DE OBRA:				18,9847
TOTAL MATERIAL:				1,3102
VALOR:				20,2947

2.11.2.16. C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	16,700
82312	ELETRICISTA	H	0,12000000	2,4924
TOTAL MAO DE OBRA:				19,1924
TOTAL MATERIAL:				2,2900
VALOR:				21,4824

2.11.2.17. C0938 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	16,700
82312	ELETRICISTA	H	0,12000000	2,4924
TOTAL MAO DE OBRA:				19,1924
TOTAL MATERIAL:				2,2900
VALOR:				21,4824

2.11.2.18. C0938 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	16,700
82312	ELETRICISTA	H	0,12000000	2,4924
TOTAL MAO DE OBRA:				19,1924
TOTAL MATERIAL:				2,2900
VALOR:				21,4824



G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.672.600/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBOIRIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOIRIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 20,37%
 DESPESAS: 47,76%
 RESERVA: 12,05%
 COMPOSIÇÃO PROGRAMADA: 0,00%

ITEM	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003996	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17 CM	1,00000000	20,31	20,31
TOTAL MATERIAL:				20,31
TOTAL:				20,31

2.11.2.26. 100903 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020_P (UN)

MATERIAL	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003987	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820 W, BASE G13	1,00000000	16,96	16,96
0001296	SOCLETE DE BAQUETE BASE E27, PARA LÂMPADAS	2,00000000	3,09	6,18
TOTAL MATERIAL:				23,13
0003987	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1,00000000	16,89	16,89
0003987	ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	0,24780000	21,02	5,20
TOTAL SERVIÇO:				6,92
TOTAL:				30,05

2.11.2.27. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MÃO DE OBRA	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	3,50000000	16,700	58,695
12395	ELETRICISTA	1,50000000	20,770	31,155
TOTAL MÃO DE OBRA:				89,850
MATERIAL	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CAPO COBRE NU 25MM2	3,00000000	17,400	52,470
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	1,00000000	49,500	49,500
10941	CONECTOR PARA HASTE TERRA	2,4900	2,490	6,195
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M	1,00000000	66,5100	66,5100
TOTAL MATERIAL:				171,465
VALOR:				260,88

2.12.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SMASSA (M2)

MÃO DE OBRA	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,30000000	16,700	5,010
12395	PINTOR	0,40000000	20,770	8,308
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,1778
MATERIAL	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10335	AGUARRAZ MINERAL	0,05000000	16,5000	0,8250
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,25000000	0,5300	0,1325
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	0,10000000	11,4300	1,3716
12097	TINTA LATEX ACRILICA	0,17000000	25,0100	4,2517
TOTAL:				6,9848

2.11.2.28. 100903 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020_P (UN)

MATERIAL	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003987	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820 W, BASE G13	1,00000000	16,96	16,96
0001296	SOCLETE DE BAQUETE BASE E27, PARA LÂMPADAS	2,00000000	3,09	6,18
TOTAL MATERIAL:				23,13
0003987	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	1,00000000	16,89	16,89
0003987	ELETRICISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	0,24780000	21,02	5,20
TOTAL SERVIÇO:				6,92
TOTAL:				30,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBOIRIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOIRIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 20,37%
 DESPESAS: 47,76%
 RESERVA: 12,05%
 COMPOSIÇÃO PROGRAMADA: 0,00%

2.12.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SMASSA (M2)

MÃO DE OBRA	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,35000000	16,700	5,845
12395	PINTOR	0,45000000	20,770	9,3465
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,1778
MATERIAL	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,25000000	0,5300	0,1325
11480	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	0,12000000	11,5000	1,3800
12096	TINTA LATEX	0,17000000	20,4000	3,4680
TOTAL MATERIAL:				4,9695
VALOR:				19,17

2.12.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO (M2)

MÃO DE OBRA	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,30000000	16,700	5,010
12395	PINTOR	0,35000000	20,770	7,2695
TOTAL MÃO DE OBRA:				12,2795
MATERIAL	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,50000000	0,5300	0,2650
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	0,45000000	8,7400	3,9330
TOTAL MATERIAL:				4,1980
VALOR:				16,47

2.12.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,30000000	16,700	5,010
12395	PINTOR	0,40000000	20,770	8,308
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,1778
MATERIAL	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10335	AGUARRAZ MINERAL	0,04000000	16,5000	0,6600
11100	ESMALTE SINTÉTICO	0,16000000	23,9000	3,8240
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	0,13000000	12,1700	1,5821
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,40000000	0,5300	0,2120
TOTAL MATERIAL:				6,2781
VALOR:				20,47

2.12.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MÃO DE OBRA	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,80000000	16,700	13,360
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,360
MATERIAL	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10335	AGUARRAZ MINERAL	0,04000000	16,5000	0,6600
11100	ESMALTE SINTÉTICO	0,16000000	23,9000	3,8240
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	0,13000000	12,1700	1,5821
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,40000000	0,5300	0,2120
TOTAL MATERIAL:				6,2781
VALOR:				19,63

2.12.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MÃO DE OBRA	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,80000000	16,700	13,360
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,360
MATERIAL	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10335	AGUARRAZ MINERAL	0,04000000	16,5000	0,6600
11100	ESMALTE SINTÉTICO	0,16000000	23,9000	3,8240
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	0,13000000	12,1700	1,5821
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,40000000	0,5300	0,2120
TOTAL MATERIAL:				6,2781
VALOR:				19,63

07 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ:10.672.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriagu - CE - FONE: 88 9 98651087.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTUA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 15/04/2022
 FONTE: SEINFRA
 BDI: 26,37%
 BDI COM DESPESAS: 83,63%
 BDI SEM DESPESAS: 47,96%
 COMPOSIÇÃO PROPRIAS: 0,00%
 150001

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12396	PINTOR	H	0,90000000	20,7000
TOTAL MAO DE OBRA				36,0000
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035	AQUARIÁZ MINERAL	L	0,00000000	16,5000
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,18000000	23,8900
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,8000
02390	ZARÇÃO	L	0,12000000	21,6018
TOTAL MATERIAL				7,4018
VALOR				37,48

2.13.1. 100872 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003690	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00000000	151,49
0004351	PARAFUSO M6X40 3,10X COM ALCANATELO CROMADO PARA TORNILHO 3,10X COM PORCA CUBA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,00000000	20,04
TOTAL MATERIAL				171,73

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94850000	20,21
86316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23800000	15,79
TOTAL SERVIÇO				36,87
VALOR				295,80

2.13.2. C0308 - PUJADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA (M)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00408	CARPINTEIRO	H	0,25000000	20,7000
TOTAL MAO DE OBRA				5,1998

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06339	PUJADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,00000000	211,6000
TOTAL MATERIAL				211,6000
VALOR				216,86

2.13.3. C0381 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CRENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00405	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,00000000	16,7000
02391	PREDEIRO	H	2,07000000	20,7000
02543	SERVEANTE	H	3,14200000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA				54,9500
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,07900000	71,7300
10280	BRITA	M3	0,03000000	73,1400
00441	CAL HIDRATADA	KG	9,86500000	10,4699
TOTAL				139,1899

07 Construtora e Servicos EIRELI EPP CNPJ: 01.672.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1020, Bairro N. Sm. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 96651087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTUA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 15/04/2022
 FONTE: SEINFRA
 BDI: 26,37%
 BDI COM DESPESAS: 83,63%
 BDI SEM DESPESAS: 47,96%
 COMPOSIÇÃO PROPRIAS: 0,00%

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,52100000	0,5400
02081	TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	45,00000000	0,6600
02098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,96000000	3,0200
TOTAL MATERIAL				60,9148
VALOR				169,24

2.13.4. C4766 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP=2CM (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02091	PELEJERO	H	0,50000000	10,3650
02543	SERVEANTE	H	0,75000000	15,5600
TOTAL MAO DE OBRA				25,9250

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01008	AREIA GROSSA	M3	0,00000000	71,7300
00805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,30000000	0,5400
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,00000000	213,7300
TOTAL MATERIAL				215,118
VALOR				237,18

2.13.5. C1900 - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP=4cm (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00882	BETONEIRA ELÉTRICA 50L (CHP)	H	0,04000000	22,1700
TOTAL EQUIPAMENTO				0,8880

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00411	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,10000000	16,7000
01013	APARELHO DE COZIMENTO 1,6 BWG	KG	0,75000000	9,6500
02543	SERVEANTE	H	0,50000000	16,5000
TOTAL MAO DE OBRA				87,3770

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01010	AREIA GROSSA	M3	0,02000000	71,7300
01013	ACO CA-50	KG	38,15000000	9,1200
02543	SERVEANTE	H	0,04000000	73,1400
00526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	M2	1,20000000	28,3900
00805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,40000000	0,5400
11728	PREÇO 18x27 (2,12' X 19) (APROXIMADAMENTE 198L/CM3)	KG	0,10000000	13,2500
TOTAL MATERIAL				148,8800

2.13.6. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVEANTE	H	0,70000000	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA				10,8850

07 Construtora e Servicos EIRELI EPP CNPJ: 01.672.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1020, Bairro N. Sm. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 96651087.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBOUIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOUIL - CE

DATA: 18/04/2022
 PERÍODO: 01/01/2022
 VALOR: R\$ 26.374,00
 IMPORTE: R\$ 26.374,00
 DESPESAS: R\$ 26.374,00
 COMPOSIÇÕES PROGNÓSTICAS: 0,00% 0,00%

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	1	26.374,00	26.374,00

3.1.1. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10086	CARPINTEIRO	1	2.700,00	2.700,00
12543	SERVENTE	1	15.500,00	15.500,00
TOTAL MAO DE OBRA				18.200,00
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	19,8000	0,3976	7,8736
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	1	12,1100	12,1100
11724	PRECOO	1	14,9000	14,9000
12429	TABUA DE VIROLA DE 12" X 1"	1	27,5700	27,5700
TOTAL MATERIAL				52,4536
TOTAL				18.724,36

3.1.2. C1187 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	1	31,1000	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA				31,1000

3.1.3. C2764 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	1	41,2076	41,2076
TOTAL MAO DE OBRA				41,2076

3.2.2. C0085 - APLIAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 80 KG (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	1	26,4350	26,4350
TOTAL MAO DE OBRA				26,4350

3.3.1. C0840 - CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (C-HP)	1	22,1700	22,1700
TOTAL				22,1700

3.3.2. C0840 - CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (C-HP)	1	15,8204	15,8204
TOTAL				15,8204

G² Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.672.608/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguá - CE - FONE: 88 9 98651057.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBOUIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOUIL - CE

DATA: 18/04/2022
 PERÍODO: 01/01/2022
 VALOR: R\$ 26.374,00
 IMPORTE: R\$ 26.374,00
 DESPESAS: R\$ 26.374,00
 COMPOSIÇÕES PROGNÓSTICAS: 0,00% 0,00%

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	1	15,5500	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA				15,5500

3.3.2. C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MEDIA	0,88720000	64,8000	57,4896
10005	CIMENTO PORTLAND	294,00000000	0,5400	158,7600
11605	PEDRISCO	0,53900000	70,3400	38,0358
TOTAL MATERIAL				294,2854
VALOR:				384,69

3.3.3. C0840 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDEIREIRO	1	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	1	15,5500	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA				36,3200

3.3.3. C0840 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	ÁREA MEDIA	0,94620000	64,8000	61,3138
10280	BRITA	0,58620000	73,1400	42,8016
10005	CIMENTO PORTLAND	196,00000000	0,5400	105,9600
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	0,40000000	83,4200	33,3680
TOTAL MATERIAL				211,4434
VALOR:				817,30

3.3.3. C0840 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDEIREIRO	1	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	1	15,5500	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA				36,3200

3.3.4. C0840 - CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (C-HP)	1	36,2000	36,2000
TOTAL				36,2000

3.3.4. C0840 - CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (C-HP)	1	15,8204	15,8204
TOTAL				15,8204

G² Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.672.608/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguá - CE - FONE: 88 9 98651057.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE TAMBORIL CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 26,37%
 BDI I: 15,00%
 BDI II: 11,37%
 BDI III: 0,00%
 BDI IV: 0,00%
 BDI V: 0,00%
 BDI VI: 0,00%
 BDI VII: 0,00%
 BDI VIII: 0,00%
 BDI IX: 0,00%
 BDI X: 0,00%
 BDI XI: 0,00%
 BDI XII: 0,00%
 BDI XIII: 0,00%
 BDI XIV: 0,00%
 BDI XV: 0,00%
 BDI XVI: 0,00%
 BDI XVII: 0,00%
 BDI XVIII: 0,00%
 BDI XIX: 0,00%
 BDI XX: 0,00%

MÃO DE OBRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243 SERVENTE	6,00000000	15,5000	93,0000
TOTAL EQUIPAMENTO:			18,8294
TOTAL MÃO DE OBRA:			111,1704

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,86700000	64,3000	55,7466
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	294,00000000	0,5400	159,7600
11005 PEDRISCO	M3	0,83000000	70,9400	59,3058
TOTAL MATERIAL:			315,8064	
VALOR:			384,89	

3.3.5. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MÃO DE OBRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0040 AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO	0,00000000	16,7700	1,3416
10121 ARMADORFERREIRO	0,00000000	20,7700	1,0616
TOTAL MÃO DE OBRA:			2,4032

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,05000000	9,6500	0,1900
10163 AÇO CA-50	KG	1,15000000	9,1200	10,4880
TOTAL MATERIAL:			10,6780	
VALOR:			13,08	

3.3.6. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1-4 (M3)

MÃO DE OBRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02301 PEDREIRO	11	8,50000000	20,7700
02543 SERVENTE	11	9,20000000	143,0600
TOTAL MÃO DE OBRA:			318,8900

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00000000	152,7500	35,8963
TOTAL MATERIAL:			182,7500	
VALOR:			501,64	

3.4.1.1. C0842 - CONCRETO PAVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN, TRAÇO 1:4	M3	0,20000000	431,4000	129,4200
TOTAL SERVIÇO:			129,4200	
VALOR:			601,78	

MÃO DE OBRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00882 BETONEIRA ELÉTRICA S/OL (C/P)	H	0,71400000	22,1700
TOTAL EQUIPAMENTO:			18,8294
TOTAL MÃO DE OBRA:			140,2994

07 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.600/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº1056, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguatatuba - CE - FONE: 88 9 98651097. Página: 38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE TAMBORIL CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 26,37%
 BDI I: 15,00%
 BDI II: 11,37%
 BDI III: 0,00%
 BDI IV: 0,00%
 BDI V: 0,00%
 BDI VI: 0,00%
 BDI VII: 0,00%
 BDI VIII: 0,00%
 BDI IX: 0,00%
 BDI X: 0,00%
 BDI XI: 0,00%
 BDI XII: 0,00%
 BDI XIII: 0,00%
 BDI XIV: 0,00%
 BDI XV: 0,00%
 BDI XVI: 0,00%
 BDI XVII: 0,00%
 BDI XVIII: 0,00%
 BDI XIX: 0,00%
 BDI XX: 0,00%

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,86700000	64,3000	55,2650
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	336,00000000	0,5400	181,4400
11005 PEDRISCO	M3	0,83000000	70,9400	59,3058
TOTAL MATERIAL:			396,0058	
VALOR:			406,13	

3.4.1.2. C0219 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

MÃO DE OBRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO	H	0,10000000	16,7700
10121 ARMADORFERREIRO	H	0,10000000	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:			3,7400

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,03000000	9,6500	0,2865
10163 AÇO CA-50	KG	1,15000000	9,1200	10,4880
TOTAL MATERIAL:			10,7745	
VALOR:			14,53	

3.4.1.3. C0217 - ARMADURA CA-50 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MÃO DE OBRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO	H	0,07000000	11,7390
10121 ARMADORFERREIRO	H	0,07000000	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:			3,4879

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	9,6500	0,1900
10169 AÇO CA-40	KG	1,15000000	7,3600	8,1425
TOTAL MATERIAL:			8,3388	
VALOR:			11,96	

3.4.2.1. C0842 - CONCRETO PAVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082 BETONEIRA ELÉTRICA S/OL (C/P)	H	0,71400000	22,1700	15,9294
TOTAL EQUIPAMENTO:			14,8994	
VALOR:			11,96	

MÃO DE OBRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVENTE	H	6,00000000	93,0000
TOTAL MÃO DE OBRA:			93,0000

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,86700000	64,3000	55,2650
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	336,00000000	0,5400	181,4400
11005 PEDRISCO	M3	0,83000000	70,9400	59,3058
TOTAL MATERIAL:			396,0108	
VALOR:			407,26	

MÃO DE OBRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVENTE	H	6,00000000	93,0000
TOTAL MÃO DE OBRA:			93,0000

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,86700000	64,3000	55,2650
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	336,00000000	0,5400	181,4400
11005 PEDRISCO	M3	0,83000000	70,9400	59,3058
TOTAL MATERIAL:			396,0108	
VALOR:			407,26	

07 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.600/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº1056, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguatatuba - CE - FONE: 88 9 98651097. Página: 40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 25,37%
 PORTO: 47,76%
 SEINFRA: 47,76%
 SEINFRA: 47,76%
 SEINFRA: 47,76%
 SEINFRA: 47,76%

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREA MEDIA	M3	64,8000	40,4028
10157	AÇO CA-25	KG	60,00000000	9,1300
10260	BRITA	M3	0,87800000	73,1400
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,60000000	176,9040
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,60000000	12,1100
11728	PREGO 18x27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 196UN/KG)	KG	2,00000000	19,2500
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,00000000	48,0500
TOTAL MATERIAL:				922,2187
VALOR:				1.628,43

3.6.1.1. C1904 - PORTA TIPO PARANÁ (B/ACCESSÓRIOS) (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	ALIJANTE DE CARPINTEIRO	H	1,90000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	H	1,19000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:				44,9798
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	74,3400	74,3400
TOTAL MATERIAL:				74,3400
VALOR:				119,01

3.6.1.2. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	ALIJANTE DE CARPINTEIRO	H	1,90000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	H	0,30000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:				11,3600
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA L = 15 cm	M	0,30000000	116,5100
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM	UN	2,00000000	0,2600
11724	PREGO	KG	0,04000000	14,8200
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/PORCÔPE	UN	1,00000000	1,3000
TOTAL MATERIAL:				26,1300
VALOR:				37,40

3.6.1.3. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	ALIJANTE DE CARPINTEIRO	H	0,10000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	H	0,10000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:				5,7840
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	1,00000000	4,3000
11724	PREGO	KG	0,02000000	14,8200
TOTAL MATERIAL:				4,3000
TOTAL MAO DE OBRA:				4,3000

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.809/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sm. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 99 3 98651087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 25,37%
 PORTO: 47,76%
 SEINFRA: 47,76%
 SEINFRA: 47,76%
 SEINFRA: 47,76%

3.6.1.4. C1381 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	ALIJANTE DE CARPINTEIRO	H	2,00000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	H	2,00000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:				41,5400
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	44,1600
TOTAL MATERIAL:				44,1600
VALOR:				119,24

3.6.1.5. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	ALIJANTE DE CARPINTEIRO	H	0,25000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	H	0,25000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:				9,3850
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,00000000	18,8800
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,00000000	0,1400
TOTAL MATERIAL:				18,7200
VALOR:				29,11

3.6.1.5. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00000000	37,3000
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00000000	354,2800
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00000000	327,5800
TOTAL SERVIÇO:				719,1600
VALOR:				759,56

3.6.1.7. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00000000	37,3000
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00000000	354,2800
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00000000	304,7200
TOTAL SERVIÇO:				696,3000
VALOR:				742,9000

3.6.1.8. C1819 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (B/ACCESSÓRIOS) (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	ALIJANTE DE CARPINTEIRO	H	2,50000000	42,1740
TOTAL MATERIAL:				42,1740



G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.809/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sm. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 99 3 98651087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTALHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 15/04/2022
 IMPR: 26,37%
 IMPR: 47,98%
 IMPR: 60,00%
 IMPR: 83,00%
 IMPR: 97,00%
 IMPR: 100,00%

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0408	CARPINTERO			52,9835
	SEINFRA	H	20,7700	84,7779
	TOTAL MAO DE OBRA			84,7779
	COEFICIENTE			156,3300
	PREÇO UNITÁRIO			156,3300
	TOTAL MATERIAL			184,3300
	VALOR			252,05

3.6.1.9. C0394 - BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA (M)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0041	AJUDANTE DE CARPINTERO			20,1240
	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700
	TOTAL MAO DE OBRA			24,3240
	COEFICIENTE			46,0480
	PREÇO UNITÁRIO			46,0480
	TOTAL MATERIAL			46,0480
	VALOR			110,17

3.6.2.1. C0360 - GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E-6MM (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	AJUDANTE			25,1550
	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700
	TOTAL MAO DE OBRA			51,9250
	COEFICIENTE			77,0890
	PREÇO UNITÁRIO			77,0890
	TOTAL MATERIAL			77,0890
	VALOR			128,8140

3.6.2.2. C1909 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA			3,6270
	SEINFRA	KG	3,10000000	1,1700
0021	CHAPA AÇO INOX ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KG/M2)			458,3400
	SEINFRA	M2	0,30000000	137,5020
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO			8,0700
	SEINFRA	KG	1,50000000	12,1050
02259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO			226,0400
	SEINFRA	M2	1,00000000	226,0400
	TOTAL MATERIAL			578,2740
	VALOR			459,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTALHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 15/04/2022
 IMPR: 26,37%
 IMPR: 47,98%
 IMPR: 60,00%
 IMPR: 83,00%
 IMPR: 97,00%
 IMPR: 100,00%

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0005	CEMENTO PORTLAND			0,5400
	SEINFRA	KG	0,15000000	0,0910
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM			21,7600
	SEINFRA	UN	0,30000000	7,1800
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA			115,0100
	SEINFRA	M2	1,00000000	115,0100
	TOTAL MATERIAL			142,8410
	VALOR			179,66

3.6.2.3. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02301	PEDEIREIRO			20,7700
	SEINFRA	H	3,00000000	62,3100
02543	SERVENTE			15,6500
	SEINFRA	H	3,00000000	46,9500
	TOTAL MAO DE OBRA			109,2600
	COEFICIENTE			64,8000
	PREÇO UNITÁRIO			64,8000
	TOTAL MATERIAL			64,8000
	VALOR			174,06

3.6.2.4. C1870 - PEITORIL DE MARMORE L=15cm (M)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDEIREIRO			20,7700
	SEINFRA	H	0,08000000	1,6616
02543	SERVENTE			15,5500
	SEINFRA	H	0,40000000	6,2200
	TOTAL MAO DE OBRA			8,3416
	COEFICIENTE			68,8100
	PREÇO UNITÁRIO			68,8100
	TOTAL MATERIAL			68,8100
	VALOR			77,1516

3.7.1. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CABRO, LINHA) (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0041	AJUDANTE DE CARPINTERO			16,7700
	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700
0408	CARPINTERO			20,2900
	SEINFRA	H	1,00000000	20,2900
02391	PEDEIREIRO			15,5500
	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500
02543	SERVENTE			15,5500
	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500
	TOTAL MAO DE OBRA			74,9000
	COEFICIENTE			3,50000000
	PREÇO UNITÁRIO			3,50000000
	TOTAL MATERIAL			3,50000000
	VALOR			78,4000

3.7.2. C1909 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0408	ATEIA GROSSA			71,7300
	SEINFRA	M3	0,00500000	0,0359
0408	BATENTE DE FERRO			18,9400
	SEINFRA	M	1,30000000	24,6200
	TOTAL MATERIAL			90,6959
	COEFICIENTE			19,25000000
	PREÇO UNITÁRIO			19,25000000
	TOTAL MATERIAL			19,25000000
	VALOR			20,1260

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 18/04/2022 BDI: 20,37%

ORÇ: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: SEDE TAMBORIL - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

ITEM: PONTE

UNID: SEINFRA

QUANT: 10000

PREÇO UNITÁRIO: 17000

VALOR: 170000

COMPOSIÇÕES PROXIMAIS

COMPOSIÇÕES PROXIMAIS

COMPOSIÇÕES PROXIMAIS

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1124	PREGO	KG	0,12000000	14,9200
1124	RIPA DE PEREIRA (MADERA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X3CM	M	3,50000000	1,3000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00000000	0,9800
TOTAL MATERIAL:				71,1724
VALOR:				148,85

3.7.2. C4463 - CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,50000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				36,3200

3.7.3. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10226	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	3,00000000	2,8000
TOTAL MATERIAL:				7,0400
SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, HÍDR. E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:2:9	M3	0,00200000	493,5000
TOTAL SERVIÇO:				493,5000
VALOR:				500,5400

3.7.3. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,30000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,30000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				36,3200
SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, HÍDR. E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:2:9	M3	0,00200000	493,5000
TOTAL SERVIÇO:				493,5000
VALOR:				529,8200

3.8.1. C2188 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.- 8cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,45000000	8,9311
12543	SERVENTE	H	1,40000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				24,4811
SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, HÍDR. E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3, ESP.- 8cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)	M2	0,00200000	493,5000
TOTAL SERVIÇO:				493,5000
VALOR:				517,9911

3.8.2. C2188 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.- 8cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,45000000	8,9311
12543	SERVENTE	H	1,40000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				24,4811
SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, HÍDR. E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3, ESP.- 8cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)	M2	0,00200000	493,5000
TOTAL SERVIÇO:				493,5000
VALOR:				517,9911

3.8.2. C2188 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,07000000	64,8000
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	25,10000000	0,5400
TOTAL MATERIAL:				65,3400
SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00200	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (M2)	M2	0,00200000	493,5000
TOTAL SERVIÇO:				493,5000
VALOR:				558,8400

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.672.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Caraguá - CE - FONE: 88 9 98651087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 18/04/2022 BDI: 20,37%

ORÇ: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: SEDE TAMBORIL - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

ITEM: PONTE

UNID: SEINFRA

QUANT: 10000

PREÇO UNITÁRIO: 17000

VALOR: 170000

COMPOSIÇÕES PROXIMAIS

COMPOSIÇÕES PROXIMAIS

COMPOSIÇÕES PROXIMAIS

3.9.1. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRADO TRAÇO 1:3 ESP.-5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,80000000	16,7700
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,40000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:				37,5400
MATERIAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11218	GAS	KG	0,20000000	6,1200
19508	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (NBR 9862:2014)	M2	1,15000000	40,4400
19509	PRIMEIRA EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	L	0,40000000	7,4000
TOTAL MATERIAL:				54,0000
VALOR:				91,5400

3.9.1. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRADO TRAÇO 1:3 ESP.-5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,31000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				36,3200
MATERIAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,00720000	64,8000
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,80000000	0,5400
TOTAL MATERIAL:				65,3400
VALOR:				101,6400

3.9.2. C2113 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP.-5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,78000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				36,3200
MATERIAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,00610000	64,8000
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,84000000	0,6600
TOTAL MATERIAL:				65,4600
VALOR:				101,6800

3.9.2. C2113 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP.-5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,78000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				36,3200
MATERIAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,00610000	64,8000
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,84000000	0,6600
TOTAL MATERIAL:				65,4600
VALOR:				101,7800

3.9.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRADO TRAÇO 1:3 ESP.- 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				36,3200
MATERIAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,00810000	64,8000
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,40000000	0,5400
TOTAL MATERIAL:				65,3400
VALOR:				101,6600

3.9.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRADO TRAÇO 1:3 ESP.- 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				36,3200
MATERIAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,00810000	64,8000
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,40000000	0,5400
TOTAL MATERIAL:				65,3400
VALOR:				101,6600

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.672.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Caraguá - CE - FONE: 88 9 98651087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 15/04/2022 BDI: 26,37%

ORÇAMENTO: PLANOJA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

ITEM: 1019

UNID: M3

PREÇO UNITÁRIO: 64,8000

TOTAL: 21.776

ITEM: 1024

UNID: M3

PREÇO UNITÁRIO: 73,1400

TOTAL: 23.852

ITEM: 1025

UNID: KG

PREÇO UNITÁRIO: 0,5400

TOTAL: 5.913,00

TOTAL MATERIAL: 31.541

VALOR: 31.541

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,40000000	20,7700	8,3080
12543	SERVELENTE	0,67000000	15,5600	10,4185
TOTAL MAO DE OBRA				24,8698

3.9.4. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm PIPAREDA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVELENTE	0,80000000	15,5600	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA				24,9020

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,00610000	64,8000	0,3963
10442	CAL VIRGEM EM PO	0,83000000	0,5600	0,4648
TOTAL MATERIAL				0,8611

VALOR: 21,76

3.9.5. C1121 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVELENTE	0,80000000	15,5600	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA				24,9020

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,02430000	64,8000	1,5746
10205	CIMENTO PORTLAND	7,30000000	0,5400	3,9420
TOTAL MATERIAL				5,5166

VALOR: 30,42

3.9.6. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVELENTE	1,40000000	15,5600	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA				50,8480

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5PEI-4	1,10000000	32,8100	36,0910
TOTAL MATERIAL				36,0910

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	0,02000000	741,0700	14,8214
TOTAL SERVIÇO				14,8214

VALOR: 101,76

3.10.1. C2111 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 50L (CRP)	0,03900000	22,1700	0,7981

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 15/04/2022 BDI: 26,37%

ORÇAMENTO: PLANOJA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

ITEM: 1019

UNID: M3

PREÇO UNITÁRIO: 64,8000

TOTAL: 21.814

ITEM: 1020

UNID: M3

PREÇO UNITÁRIO: 73,1400

TOTAL: 32.852

ITEM: 1025

UNID: KG

PREÇO UNITÁRIO: 0,5400

TOTAL: 5.913,00

TOTAL MATERIAL: 11.589

VALOR: 37,32

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,40000000	20,7700	8,3080
12543	SERVELENTE	1,10000000	15,5600	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA				25,4130

3.10.2. C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVELENTE	0,55000000	15,5600	8,5520
TOTAL MAO DE OBRA				13,7445

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,03850000	64,8000	2,5052
10205	CIMENTO PORTLAND	10,95000000	0,5400	5,9130
TOTAL MATERIAL				8,4182

VALOR: 22,02

3.10.3. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVELENTE	1,20000000	15,5600	18,6600
TOTAL MAO DE OBRA				43,5840

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5PEI-4	1,10000000	32,8100	36,0910
TOTAL MATERIAL				36,0910

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	0,02000000	741,0700	14,8214
TOTAL SERVIÇO				14,8214

VALOR: 94,50

3.10.4. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 3mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5PEI-5 (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVELENTE	0,20000000	15,5600	3,1120
TOTAL MAO DE OBRA				7,2660

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.672.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguari - CE - FONE: 99 9 96651097.

2699

20,7700

15,5600

3,1100

7,2660

2699

20,7700

15,5600

3,1100

7,2660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 26,37%
 BENS: 8,00%
 MBS: 0,00%
 DESP: 47,37%
 OBRAS: 0,00%
 SERVIÇOS: 43,63%
 MATERIAIS: 0,00%

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8118		ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO		3,4500	2.0114
					3.8114
					9,28

3.10.5. 9879 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020 (M2)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,50000000	0,64	0,27
00003871		UNIA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, CORR. CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	1,67000000	1,03	1,72

SERVIÇO	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETÃO FRODO	0,03100000	486,96	15,37
88309		PREFABRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,35400000	20,82	7,37
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17700000	15,79	2,79
		TOTAL SERVIÇO:			36,83
		VALOR:			27,82

3.10.6. CM10 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVIÇO	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00055		ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE TUBO COMIM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	0,18000000	84,0500	15,1290
C1213		EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SIFONADA TRAÇO 1:2:8 ESP= 50mm PRIMEIRO DE	0,55000000	31,0600	16,4632
C2784		ESCALVAÇÃO MANUAL SOLO DE TA CAT. PROF. ATÉ 1,50m	0,12000000	41,2100	4,9452
C1009		LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO	0,07000000	518,2500	36,3013
C2888		PINTURA HIDRACOR	0,55000000	9,6900	5,0336
C1915		PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 6/ FENEIRAR, TRAÇO 1-4, ESP = 1,50cm	1,00000000	42,7900	42,7900
C2961		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	0,12000000	26,4300	3,1716
C2121		REBOCCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm PRIMEIRO	0,55000000	22,0900	11,4968
		TOTAL SERVIÇO:			271,1997
		VALOR:			272,12

3.11.1.1. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARRROM D= 25mm (3/4") (M)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043		ALIJANTE DE ENCANADOR	0,12000000	16,7700	2,0124
82300		ENCANADOR	0,15000000	20,3200	2,4384
		TOTAL MAO DE OBRA:			4,4508

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00050000	43,3500	0,0217
11888		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	1,00000000	37,8600	0,0076
82300		TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	1,01000000	2,8700	2,8887

07 Contratação e Serviços ERELI EPB CNPJ:10.572.600/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº1020, Bairro N. São do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

Página 51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 26,37%
 BENS: 8,00%
 MBS: 0,00%
 DESP: 47,37%
 OBRAS: 0,00%
 SERVIÇOS: 43,63%
 MATERIAIS: 0,00%

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043		ALIJANTE DE ENCANADOR	0,13000000	16,7700	2,1801
82320		ENCANADOR	0,13000000	20,3200	2,6416
		TOTAL MAO DE OBRA:			4,8217

3.11.1.2. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARRROM D= 32mm (1") (M)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00070000	43,3600	0,0300
11888		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,00030000	37,8600	0,0113
82301		TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	1,01000000	6,4400	6,5044
		TOTAL MATERIAL:			6,8458
		VALOR:			11,37

3.11.1.3. C1525 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043		ALIJANTE DE ENCANADOR	0,20000000	16,7700	3,3540
82320		ENCANADOR	0,20000000	20,3200	4,0640
		TOTAL MAO DE OBRA:			7,4180

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00050000	43,3500	0,0217
11180		FITA DE VEDAÇÃO	0,40000000	0,2700	0,1080
11903		JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	1,00000000	2,5700	2,5700
11888		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,00400000	37,8600	0,1506
		TOTAL MATERIAL:			9,8703
		VALOR:			10,36

3.11.1.4. C1527 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043		ALIJANTE DE ENCANADOR	0,20000000	16,7700	3,3540
82320		ENCANADOR	0,20000000	20,3200	4,0640
		TOTAL MAO DE OBRA:			7,4180

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00050000	43,3500	0,1517
11180		FITA DE VEDAÇÃO	0,50000000	0,1350	0,0675
11304		JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 32X 1"	1,00000000	7,8900	7,8900
11888		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,00650000	37,8600	0,2463
		TOTAL MATERIAL:			15,96
		VALOR:			16,99

3.11.1.5. C1729 - LUVA PVC SOLD. MARRROM D= 25mm (3/4") (UN)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026		ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00050000	43,3500	0,0217
11180		FITA DE VEDAÇÃO	0,50000000	0,1350	0,0675
11304		JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 32X 1"	1,00000000	7,8900	7,8900
11888		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,00650000	37,8600	0,2463
		TOTAL MATERIAL:			8,2255
		VALOR:			8,93

07 Contratação e Serviços ERELI EPB CNPJ:10.572.600/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº1020, Bairro N. São do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

Página 52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 20,27%
 IMP: 8,00%
 0871 COM DESIGNAÇÃO: 83,00%
 0871 COM DESIGNAÇÃO: 47,70%
 0871 COM DESIGNAÇÃO: 49,00%
 COMPOSIÇÕES PROPOSTAS: 0,00%
 COMPOSIÇÕES PROPOSTAS: 0,00%

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,700	1,5093
8230 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,320	1,8288
TOTAL MAO DE OBRA					3,3381

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	43,350	0,2168
11411 LUYA PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,600	0,6000
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	37,650	0,3012
TOTAL MATERIAL					1,1180
VALOR:					4,46

3.1.1.1.6. C1730 - LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,700	1,5093
8230 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,320	1,8288
TOTAL MAO DE OBRA					3,3381

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00700000	43,350	0,3035
11412 LUYA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,400	1,4000
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	37,650	0,4142
TOTAL MATERIAL					3,1177
VALOR:					6,46

3.1.1.1.7. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	16,700	9,0258
8230 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	20,320	10,9728
TOTAL MAO DE OBRA					20,0086

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,270	0,3240
11788 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1)	SEINFRA	UN	1,00000000	34,900	34,9000
TOTAL MATERIAL					35,2240
VALOR:					55,27

3.1.1.1.8. C2165 - REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,700	10,2297
8230 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,320	12,3952
TOTAL MAO DE OBRA					22,6249

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,270	0,2538
11808 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	53,900	53,9000
TOTAL MATERIAL					54,1538

07 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira do Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguá - CE - FONE: 88 9 9865-1097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 20,27%
 IMP: 8,00%
 0871 COM DESIGNAÇÃO: 83,00%
 0871 COM DESIGNAÇÃO: 47,70%
 0871 COM DESIGNAÇÃO: 49,00%
 COMPOSIÇÕES PROPOSTAS: 0,00%
 COMPOSIÇÕES PROPOSTAS: 0,00%

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,700	10,2297
8230 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,320	12,3952
TOTAL MAO DE OBRA					22,6249

3.1.1.1.9. C2171 - REGISTRO DE PRESSÃO C/ANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") (UN)

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,59000000	0,270	0,1512
11810 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2)	SEINFRA	UN	1,00000000	49,230	49,2300
TOTAL MATERIAL					49,3812

3.1.1.1.10. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,550	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA					10,8850

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	411,120	411,1200
TOTAL MATERIAL					411,1200

3.1.1.1.11. C2497 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,700	4,6856
8230 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	20,320	5,6896
TOTAL MAO DE OBRA					10,3752

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	0,270	0,1269
82187 TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO (BÓIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	24,950	24,9500
TOTAL MATERIAL					25,0769

3.1.1.1.12. C0339 - AUTOMÁTICO DE BÓIA (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,700	16,7000
82312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,700	20,7000
TOTAL MAO DE OBRA					37,4000

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8148 AUTOMÁTICO DE BÓIA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,700	34,7000
TOTAL MATERIAL					34,7000

07 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira do Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguá - CE - FONE: 88 9 9865-1097.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANELA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE TAMBORIL - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 15/04/2022
 PONTE: 20,37%
 SEINFRA: 47,9%
 MÃO DE OBRA: 47,9%
 COMPOSIÇÃO PROPRIA: 0,0%
 BDI: 20,37%
 MRP: 80,0%
 47,9%
 15,00%
 0,0%
 80,0%

TOTAL MATERIAL	84,790
VALOR	72,29

3.1.1.13. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043 AJUDANTE DE ENCANADOR	10,700	16,700	4,0248
82320 ENCANADOR	20,320	4,9798	8,9716
TOTAL MÃO DE OBRA			8,9716

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	43,350	0,2188	9,4710
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	37,650	0,2184	8,2185
82194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5688)	3,750	3,7875	14,2031
TOTAL MATERIAL			26,4926
VALOR			13,19

3.1.1.14. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043 AJUDANTE DE ENCANADOR	16,700	5,0310	84,1117
82320 ENCANADOR	20,320	6,0960	123,8816
TOTAL MÃO DE OBRA			207,9933

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	43,350	0,3251	14,0940
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	37,650	0,4142	15,5910
82196 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") (NBR 5688)	6,380	6,4438	41,1115
TOTAL MATERIAL			71,7965
VALOR			18,31

3.1.1.15. C2599 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043 AJUDANTE DE ENCANADOR	16,700	8,7204	145,6307
82320 ENCANADOR	20,320	10,5694	214,7603
TOTAL MÃO DE OBRA			360,3910

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	43,350	1,0838	47,0710
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	37,650	1,5090	56,8103
82193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") (NBR 5688)	10,410	10,5141	109,4510
TOTAL MATERIAL			213,9323
VALOR			32,39

3.1.1.16. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=60mm (1 1/2") (UN)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043 AJUDANTE DE ENCANADOR	16,700	4,6856	78,2495

GT Construção e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 03.672.809/0001-99
 Rua José Nogueira do Melo Nº 1025, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguá - CE - FONE: 88 9 96851087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANELA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE TAMBORIL - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 15/04/2022
 PONTE: 20,37%
 SEINFRA: 47,9%
 MÃO DE OBRA: 47,9%
 COMPOSIÇÃO PROPRIA: 0,0%
 BDI: 20,37%
 MRP: 80,0%
 47,9%
 15,00%
 0,0%
 80,0%

TOTAL MATERIAL	20,320
VALOR	10,862

3.1.1.17. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043 AJUDANTE DE ENCANADOR	15,700	4,8960	76,8672
82320 ENCANADOR	20,320	5,6096	114,0000
TOTAL MÃO DE OBRA			190,8672

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	43,350	0,6503	28,1980
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	1,790	1,7900	3,2031
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	37,650	0,8218	30,9510
TOTAL MATERIAL			62,3521
VALOR			13,65

3.1.1.18. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043 AJUDANTE DE ENCANADOR	16,700	7,5495	126,0767
82320 ENCANADOR	20,320	9,1440	185,8064
TOTAL MÃO DE OBRA			311,8831

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	43,350	2,1875	94,8000
11292 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	5,910	5,9100	34,9251
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	37,650	3,0120	113,4000
TOTAL MATERIAL			243,1251
VALOR			27,78

3.1.1.19. C2093 - RALO SECO PVC RIGIDO (UN)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043 AJUDANTE DE ENCANADOR	8,4346	15,7000	131,4631
82320 ENCANADOR	20,320	8,7962	178,7206
TOTAL MÃO DE OBRA			310,1837

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	43,350	1,0838	47,0710
11292 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	5,910	5,9100	34,9251
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	37,650	3,0120	113,4000
TOTAL MATERIAL			195,3961
VALOR			27,78

3.1.1.20. C2095 - RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043 AJUDANTE DE ENCANADOR	8,7962	15,7000	138,1003
82320 ENCANADOR	20,320	8,7962	178,7206
TOTAL MÃO DE OBRA			316,8209

GT Construção e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 03.672.809/0001-99
 Rua José Nogueira do Melo Nº 1025, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguá - CE - FONE: 88 9 96851087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 20,37%
 PONTE: SEINFRA M3 83,8% 47,79% 86,00%
 SEINFRA 28,91% COM DESPESAS 83,8% 47,46% 15,00%
 SEINFRA 28,91% COM DESPESAS 0,0% 0,0% 0,0%

3.11.1.20. C0605 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPO COMUM (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1009	AREIA MEDIA	0,061000000	64,8000	3,9528
1041	CAL HIDRATADA	4,500000000	1,0000	4,5000
1005	CIMENTO PORTLAND	11,840000000	0,5400	6,3936
1202	TIPOLO MACIÇO COMUM	84,000000000	47,0400	47,0400
TOTAL MATERIAL:				65,2864
TOTAL MÃO DE OBRA:				81,3119

3.11.1.21. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1231	PEDREIRO	9,000000000	20,7700	186,9300
12543	SERVENTE	5,000000000	15,5500	77,7500
TOTAL MÃO DE OBRA:				244,6800

3.11.1.21. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17564	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, I=0,50M	6,000000000	146,0000	876,0000
10109	AREIA MEDIA	0,109000000	64,8000	7,0632
10035	CIMENTO PORTLAND	72,900000000	0,5400	39,5580
17966	LAME DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	1,000000000	176,0500	176,0500
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M(E=0,10M)	2,000000000	197,9500	395,9000
TOTAL MATERIAL:				1,468,3192

3.11.1.21. C2781 - ESCAVACÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781	ESCAVACÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	8,040000000	54,4300	437,8172
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIDA	0,230000000	102,7000	23,6210
C2862	LASTRO DE BRITA	0,230000000	115,2100	26,4983
C2821	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	5,620000000	26,4300	148,8936
C2583	TUBO PVC BRANCO PESGO TO D=100MM (4)	4,000000000	32,3900	129,5600
TOTAL SERVIÇO:				746,1891
VALOR:				2,524,19

3.11.1.22. C0304 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TOINEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	2,750000000	16,7700	46,1175
12320	ENCANADOR	2,750000000	20,3200	55,8800
TOTAL MÃO DE OBRA:				102,9975
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11062	ENGATE DE PVC	1,000000000	5,2300	5,2300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 20,37%
 PONTE: SEINFRA M3 83,8% 47,79% 86,00%
 SEINFRA 28,91% COM DESPESAS 83,8% 47,46% 15,00%
 SEINFRA 28,91% COM DESPESAS 0,0% 0,0% 0,0%

3.11.1.23. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	1,500000000	20,3200	30,4800
TOTAL MÃO DE OBRA:				30,4800
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915	CUBA DE AÇO INOX	1,000000000	126,3500	126,3500
11881	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	1,000000000	131,1600	131,1600
12271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	1,000000000	30,4000	30,4000
TOTAL MATERIAL:				287,9100
VALOR:				318,39

3.11.1.24. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	2,000000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	2,000000000	20,3200	40,6400
TOTAL MÃO DE OBRA:				74,1800
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	1,000000000	380,1100	380,1100
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	1,000000000	201,1000	201,1000
11091	ENGATE CROMADO	1,000000000	17,0000	17,0000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	0,540000000	0,2700	0,1512
11579	PARAFUSO CROMADO FIRMADO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA C/ALICATA E NTC/LN	2,000000000	7,2000	14,4000
11825	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	1,000000000	27,7900	27,7900
TOTAL MATERIAL:				665,8112
VALOR:				739,99

3.11.1.25. C2684 - VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/CAINOPLA LISA DE 32 OU 40mm (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	2,000000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	2,000000000	20,3200	40,6400
TOTAL MÃO DE OBRA:				74,1800
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	1,800000000	0,2700	0,5076
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	0,600000000	47,8000	28,6800
12257	VALVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	1,000000000	111,7000	111,7000
TOTAL MATERIAL:				140,8976
VALOR:				215,0776

3.11.1.25. C2684 - VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/CAINOPLA LISA DE 32 OU 40mm (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	2,000000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	2,000000000	20,3200	40,6400
TOTAL MÃO DE OBRA:				74,1800
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	1,800000000	0,2700	0,5076
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	0,600000000	47,8000	28,6800
12257	VALVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	1,000000000	111,7000	111,7000
TOTAL MATERIAL:				140,8976
VALOR:				215,0776

G7 Convocações e Serviços EIREL EPP CNPJ: 10.572.809/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caraguatatuba - CE - FONE: 98 9 9685-1087.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 PORT: 0711 COM DEPENDÊNCIA
 SIND: 0,00%
 COMPOSIÇÕES PROGNÓSTICAS: 0,00%

BDI: 25,37%
 IRPJ: 8,88%
 CSLL: 47,76%
 PIS/PASEP: 0,65%
 COFINS: 7,62%
 INSS: 56,60%
 IRRF: 12,00%
 RRP: 0,00%

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11605	PEDREGISCO	M3	0,02500000	70,9400
11649	PIA EM INOX C/1 CUBA, 1.500X,58	SEINFRA	70,9400	1.8444
11663	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,00000000	210,6300
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,00000000	157,5500
12264	VALVULA AMERICANA P/PIA 3/4"	UN	1,00000000	83,0000
				42,2900
				42,2900
				907,1908
				716,84

3.11.1.34. C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	3,00000000	62,3100
12543	SERVENTE	H	3,00000000	15,5400
				46,8500
				108,8500
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10827	CONCRETO USINADO FOR=10 MPa	M3	0,08000000	21,8290
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	1,05000000	13,4700
11262	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	1,00000000	685,5400
				724,8191
				830,47

3.11.1.35. C3882 - TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	50,2100
12320	ENCANADOR	H	3,00000000	90,9600
				111,2700
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10051	CONJUNTO FIXAÇÃO P/ TANQUE	UN	2,00000000	46,8000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,50000000	0,4050
11662	SIFÃO CROMADO 1 1/4"	UN	2,00000000	100,8000
16749	TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	UN	1,00000000	806,2100
12271	VALVULA DE METAL 1/4"	UN	2,00000000	90,8000
				1.114,2650
				1.226,27

3.11.1.36. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO PAJARDIM DE 3/4" (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,7700
12320	ENCANADOR	H	0,25000000	20,3200
				5,0600
				13,4689
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,00000000	0,2700
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,00000000	13,5400
				13,5400

G7 - Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.672.600/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1055, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651057.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 PORT: 0711 COM DEPENDÊNCIA
 SIND: 0,00%
 COMPOSIÇÕES PROGNÓSTICAS: 0,00%

BDI: 25,37%
 IRPJ: 8,88%
 CSLL: 47,76%
 PIS/PASEP: 0,65%
 COFINS: 7,62%
 INSS: 56,60%
 IRRF: 12,00%
 RRP: 0,00%

3.11.1.37. C4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,7700
12320	ENCANADOR	H	0,50000000	20,3200
				10,1600
				18,4499
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00000000	29,8000
				29,8000
				47,35

3.11.1.38. C3584 - CAIXA DE GORDURABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,7700
12320	ENCANADOR	H	0,50000000	20,3200
				10,1600
				18,4499
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16123	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MULTIRÃO)	UN	1,00000000	55,9600
				55,9600
				74,83

3.11.2.1. C2017 - POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 5,01 A 10KW (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6,00000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	H	6,00000000	20,7700
				124,6500
				278,2400
MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	UN	1,00000000	25,5200
10271	BRAÇADEIRA GRISSALDO COM PARAFUSOS	SEINFRA	1,00000000	8,2900
10332	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO P/TELEFONE	SEINFRA	1,00000000	5,2300
10806	CHITA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	SEINFRA	2,00000000	22,7400
10946	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,00000000	5,8400
10949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	5,3100
11079	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1"	SEINFRA	5,00000000	11,6900
11083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	SEINFRA	3,9400	8,9100
11171	FOI ISOLADO EM PVC 10,0 MM2 - 750V	SEINFRA	20,00000000	100,0000
11718	POSTE DE AÇO - 96X4 1/2"	UN	1,00000000	138,0500
				491,8800
				707,27



G7 - Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.672.600/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1055, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651057.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 18/04/2022 BR: 26,27% IRRF: 11,20%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE TAMBORIL CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

FORMA DE PAGAMENTO: 100% CANCELAMENTO
 COMPOSIÇÃO PROGRAMADA: 0,00% 0,00%

3.1.1.2.2. C0579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	16,700	16,700
12312 ELETRICISTA	H	1,00000000	20,700	20,700
TOTAL MAO DE OBRA				37,400
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MULTIRRÃO)	UN	1,00000000	47,4100	47,4100
TOTAL MATERIAL				47,4100
VALOR:				84,81

3.1.1.2.3. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17000000	16,700	2,839
12312 ELETRICISTA	H	0,17000000	20,700	3,509
TOTAL MAO DE OBRA				6,348
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,00000000	3,3600	3,3600
TOTAL MATERIAL				3,3600
VALOR:				9,74

3.1.1.2.4. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,20000000	16,700	3,340
12312 ELETRICISTA	H	0,20000000	20,700	4,140
TOTAL MAO DE OBRA				7,480
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,00000000	5,2400	5,2400
TOTAL MATERIAL				5,2400
VALOR:				12,72

3.1.1.2.5. C1020 - CURVA PILETODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,10000000	16,700	1,670
12312 ELETRICISTA	H	0,10000000	20,700	2,070
TOTAL MAO DE OBRA				3,740
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10057 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	1,9400	1,9400
TOTAL MATERIAL				1,9400
VALOR:				5,68

3.1.1.2.6. C1021 - CURVA PILETODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.809/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caraguá - CE - FONE: 88 9 96851097.

0106
 246,51
 VALOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 18/04/2022 BR: 26,27% IRRF: 11,20%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE TAMBORIL CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

FORMA DE PAGAMENTO: 100% CANCELAMENTO
 COMPOSIÇÃO PROGRAMADA: 0,00% 0,00%

MAO DE OBRA

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	16,700	
12312 ELETRICISTA	H	0,13000000	20,700	
TOTAL MAO DE OBRA			4,880	
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10052 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,00000000	2,9500	
TOTAL MATERIAL			2,9500	
VALOR:			7,83	

3.1.1.2.7. C1709 - LUVA PILETODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,03000000	16,700	0,501
12312 ELETRICISTA	H	0,03000000	20,700	0,621
TOTAL MAO DE OBRA				1,122
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11408 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,00000000	0,8400	0,8400
TOTAL MATERIAL			0,8400	
VALOR:			1,97	

3.1.1.2.8. C1710 - LUVA PILETODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,05000000	16,700	0,835
12312 ELETRICISTA	H	0,05000000	20,700	1,035
TOTAL MAO DE OBRA				1,870
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11408 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	1,00000000	1,1700	1,1700
TOTAL MATERIAL			1,1700	
VALOR:			3,05	

3.1.1.2.9. C0067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTR ATÉ 12 DIVISÕES 207X323X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	16,700	33,400
12312 ELETRICISTA	H	2,00000000	20,700	41,400
TOTAL MAO DE OBRA				74,800
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	31,0500	
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	34,3500	
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	25,2500	
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X323X95MM	UN	1,00000000	84,4000	
TOTAL MATERIAL			174,8500	
VALOR:			249,65	

3.1.1.2.9. C0067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTR ATÉ 12 DIVISÕES 207X323X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.809/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caraguá - CE - FONE: 88 9 96851097.

0106
 246,51
 VALOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%

3.1.1.2.10. C5175 - CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,45000000	16,7700	7,5455
02312 ELETRICISTA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
TOTAL MAO DE OBRA				16,8920
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110250 CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO	UN	1,00000000	14,2900	14,2900
TOTAL MATERIAL				14,2900
VALOR				31,18

3.1.1.2.11. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
02312 ELETRICISTA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL MAO DE OBRA				5,6310
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 402 RETANGULAR	UN	1,00000000	1,6800	1,6800
TOTAL MATERIAL				1,6800
VALOR				7,31

3.1.1.2.12. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
02312 ELETRICISTA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL MAO DE OBRA				5,6310
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 434 QUADRADA	UN	1,00000000	3,3300	3,3300
TOTAL MATERIAL				3,3300
VALOR				8,96

3.1.1.2.13. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
02312 ELETRICISTA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA				11,2620
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00995 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,00000000	15,2900	15,2900
TOTAL MATERIAL				15,2900
VALOR				26,55

3.1.1.2.14. C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Obra: CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 Descrição: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Local: SEDE, TAMBORIL, CE
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
02312 ELETRICISTA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA				11,2620
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00881 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00000000	9,1200	9,1200
TOTAL MATERIAL				9,1200
VALOR				20,38

3.1.1.2.15. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2 (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
02312 ELETRICISTA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL MAO DE OBRA				4,1294
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172 FIO ISOLADO EM PVC 2,5MM2 - 750V	M	1,02000000	1,3100	1,3382
TOTAL MATERIAL				1,3382
VALOR				5,47

3.1.1.2.16. C1975 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	16,7700	2,0124
02312 ELETRICISTA	H	0,12000000	20,7700	2,4924
TOTAL MAO DE OBRA				4,5048
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11173 FIO ISOLADO EM PVC 4,0MM2 - 750V	M	1,02000000	2,2300	2,2746
TOTAL MATERIAL				2,2746
VALOR				6,78

3.1.1.2.17. C0838 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJULO COMUM (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391 PEDREIRO	H	2,30000000	20,7710	47,7710
02543 SERVENTE	H	2,80000000	15,5500	43,5400
TOTAL MAO DE OBRA				91,3110
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01109 ALFAIA MEIDA	M2	0,06100000	5,7900	0,3533
00441 CAL HIDRATADA	KG	5,00000000	0,0600	0,3000
00905 CIMENTO PORTLAND	KG	11,84000000	0,5400	6,3864
00882 TIJULO MACIÇO COMUM	UN	84,00000000	0,1000	8,4000
TOTAL MATERIAL				15,0397
VALOR				106,35

Obra: CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 Descrição: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Local: SEDE, TAMBORIL, CE
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%
 BDI: 28,37%

07 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.672.629/0001-99
 Rua José Nogueira da Mota Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriacou - CE - FONE: 88 9 94651087.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 FOLHA: 000001
 DE: 000001
 DE: 000001
 DE: 000001

IMP: 26,37%
 DESP: 47,96%
 DESP: 47,96%
 DESP: 47,96%

8071 COM RECONSTRUÇÃO
 8071 COM RECONSTRUÇÃO
 8071 COM RECONSTRUÇÃO

COMPOSIÇÃO PROGNÓSTICA
 COMPOSIÇÃO PROGNÓSTICA
 COMPOSIÇÃO PROGNÓSTICA

0,00%
 0,00%
 0,00%

3.11.2.18. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	SEINFRA	H	16,7700	3,5217
12312	SEINFRA	H	20,7700	4,3517
				TOTAL MAO DE OBRA
				7,8734
				TOTAL MATERIAL
				7,3000
				VALOR:
				15,18

3.11.2.19. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	SEINFRA	H	16,7700	6,2049
12312	SEINFRA	H	20,7700	7,6949
				TOTAL MAO DE OBRA
				13,8998
				TOTAL MATERIAL
				12,8800
				VALOR:
				26,77

3.11.2.20. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	SEINFRA	H	16,7700	8,8881
12312	SEINFRA	H	20,7700	11,0081
				TOTAL MAO DE OBRA
				19,8962
				TOTAL MATERIAL
				17,9000
				VALOR:
				37,80

3.11.2.21. C4793 - TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	SEINFRA	H	16,7700	12,5779
12312	SEINFRA	H	20,7700	25,1559
				TOTAL MAO DE OBRA
				37,7338
				TOTAL MATERIAL
				12,8600
				VALOR:
				50,59

07 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.872.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriagu - CE - FONE: 88 9 98651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 FOLHA: 000002
 DE: 000001
 DE: 000001
 DE: 000001

IMP: 26,37%
 DESP: 47,96%
 DESP: 47,96%
 DESP: 47,96%

8071 COM RECONSTRUÇÃO
 8071 COM RECONSTRUÇÃO
 8071 COM RECONSTRUÇÃO

COMPOSIÇÃO PROGNÓSTICA
 COMPOSIÇÃO PROGNÓSTICA
 COMPOSIÇÃO PROGNÓSTICA

0,00%
 0,00%
 0,00%

3.11.2.22. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	SEINFRA	H	16,7700	4,8633
12312	SEINFRA	H	20,7700	6,0233
				TOTAL MAO DE OBRA
				10,8866
				TOTAL MATERIAL
				8,0800
				VALOR:
				18,97

3.11.2.23. C2483 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	SEINFRA	H	16,7700	3,6217
12312	SEINFRA	H	20,7700	4,3617
				TOTAL MAO DE OBRA
				7,9834
				TOTAL MATERIAL
				8,0800
				VALOR:
				16,06

3.11.2.24. C1669 - LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	SEINFRA	H	16,7700	13,4160
12312	SEINFRA	H	20,7700	16,6160
				TOTAL MAO DE OBRA
				30,0320
				TOTAL MATERIAL
				28,2600
				VALOR:
				58,29

3.11.2.25. 97592 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 022020 (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00033885	SINAPI	UN	1,00000000	20,31
				TOTAL MAO DE OBRA
				20,31
				TOTAL MATERIAL
				20,31
				VALOR:
				40,62

07 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.872.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriagu - CE - FONE: 88 9 98651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DATA: 15/04/2022 BDI: 26,37% IRPJ: 47,40% IRPF: 12,00%

OPERAÇÃO: 0071 COM DESPESAS DE 83,50% 47,40% 12,00%

LOCAL: SEDE TAMBORIL, CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO: PLANALHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: SEDE TAMBORIL, CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

3.1.12.26. 100903 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020. P (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820 W, BASE G13	1,00000000	16,95	16,95
00012266	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27 PARA LAMPADAS	2,00000000	3,09	6,18
TOTAL MATERIAL:				23,13

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,10330000	16,69	1,72
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,24780000	21,02	5,20
TOTAL SERVIÇO:				6,92
VALOR:				30,05

3.1.12.27. 00325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	3,50000000	16,700	58,650
82912	ELETRICISTA	1,50000000	20,700	31,155
TOTAL MÃO DE OBRA:				89,805

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NJ 25M2	3,00000000	17,4900	52,4700
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	1,00000000	49,5000	49,5000
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	1,00000000	2,4900	2,4900
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M	1,00000000	66,5100	66,5100
TOTAL MATERIAL:				171,9600
VALOR:				260,28

3.12.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8045	AJUDANTE DE PINTOR	0,35000000	16,7000	5,8450
8295	PINTOR	0,40000000	20,7000	8,2800
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,1750

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8035	AGUARRAZ MINERAL	0,05000000	16,5000	0,8250
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,25000000	6,5300	1,6325
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	0,12000000	11,4300	1,3716
8297	TINTA LATEX AGRÍCOLA	0,17000000	23,5100	4,0137
TOTAL MATERIAL:				8,4988
VALOR:				20,02

3.12.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8045	AJUDANTE DE PINTOR	0,35000000	16,7000	5,8450
8295	PINTOR	0,40000000	20,7000	8,2800
TOTAL MATERIAL:				14,1750

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira do Melo Nº 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 96651097. Página: 69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 15/04/2022 BDI: 26,37% IRPJ: 47,40% IRPF: 12,00%

OPERAÇÃO: 0071 COM DESPESAS DE 83,50% 47,40% 12,00%

LOCAL: SEDE TAMBORIL, CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO: PLANALHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: SEDE TAMBORIL, CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

TOTAL MÃO DE OBRA: 14,1750

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,25000000	6,5300	1,6325
11488	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	0,12000000	11,6000	1,3920
8296	TINTA LATEX	0,17000000	20,4000	3,4680
TOTAL MATERIAL:				6,4925
VALOR:				19,17

3.12.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8045	AJUDANTE DE PINTOR	0,30000000	16,7000	5,0310
8295	PINTOR	0,35000000	20,7000	7,2450
TOTAL MÃO DE OBRA:				12,2760

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,50000000	6,5300	3,2650
11812	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	0,45000000	8,7400	3,9330
TOTAL MATERIAL:				7,1980
VALOR:				19,47

3.12.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8045	AJUDANTE DE PINTOR	0,35000000	16,7000	5,8450
8295	PINTOR	0,40000000	20,7000	8,2800
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,1750


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8035	AGUARRAZ MINERAL	0,04000000	16,5000	0,6600
11100	ESMALTE SINTÉTICO	0,16000000	23,9600	3,8336
11189	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	0,13000000	12,1700	1,5821
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,40000000	6,5300	2,6120
TOTAL MATERIAL:				6,6927
VALOR:				20,47

3.12.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8045	AJUDANTE DE PINTOR	0,80000000	16,7160	13,3728
8295	PINTOR	0,80000000	20,7000	16,5600
TOTAL MÃO DE OBRA:				29,9328

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8035	AGUARRAZ MINERAL	0,02000000	16,5000	0,3300
11100	ESMALTE SINTÉTICO	0,16000000	23,9600	3,8336
11348	LIXA PARA FERRO	0,30000000	0,4860	1,4580
8298	ZARCÃO	0,12000000	21,9000	2,6280
TOTAL MATERIAL:				6,2496
VALOR:				36,18

G7 Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira do Melo Nº 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 96651097. Página: 70



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTUA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 FOLHA: 03/32
 PERCENTUAL DE DESPESAS COM OBRAS: 0,00%
 PERCENTUAL DE DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS: 0,00%
 BDI: 28,37%
 IPI: 0,00%
 IRRF: 0,00%

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10000000	UN	151,49		151,49
00004351	UN	20,04		120,24
TOTAL MATERIAL:				271,73
VALOR:				37,45

3.13.1. 100972 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10000000	UN	151,49		151,49
00004351	UN	20,04		120,24
TOTAL MATERIAL:				271,73

SEMPRE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88207	H	20,21		19,18
88316	H	15,79		4,71
TOTAL MAO DE OBRA:				23,89
VALOR:				299,60

3.13.2. 04638 - FUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA (M)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10098	H	20,700		5,1925
TOTAL MAO DE OBRA:				5,1925

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18839	M	211,6900		211,6900
TOTAL MATERIAL:				211,6900
VALOR:				216,88

3.13.3. 00361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CEBOSCO H=80cm (PINTADO) (M)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	H	16,7700		16,7700
12391	H	20,7700		42,9639
12543	H	15,5500		48,8581
TOTAL MAO DE OBRA:				108,5919

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	0,07300000		5,9967
10280	M3	0,03200000		2,3405
10441	KG	9,86000000		10,4569
10005	KG	18,52100000		10,0013
12001	UN	45,00000000		29,2500
12008	KG	0,96000000		2,8992
TOTAL MATERIAL:				318,54
VALOR:				109,24

3.13.4. 04256 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP=2CM (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	0,07300000		5,9967
10280	M3	0,03200000		2,3405
10441	KG	9,86000000		10,4569
10005	KG	18,52100000		10,0013
12001	UN	45,00000000		29,2500
12008	KG	0,96000000		2,8992
TOTAL MATERIAL:				318,54
VALOR:				109,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 DESCRIÇÃO: PLANTUA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: SEDE, TAMBORIL, CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 18/04/2022
 FOLHA: 04/32
 PERCENTUAL DE DESPESAS COM OBRAS: 0,00%
 PERCENTUAL DE DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS: 0,00%
 BDI: 28,37%
 IPI: 0,00%
 IRRF: 0,00%

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	20,7700		10,3860
12543	H	15,5500		11,6625
TOTAL MAO DE OBRA:				22,0485

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	0,06000000		0,1435
10005	KG	2,30000000		0,8400
11859	M2	213,7500		213,7500
TOTAL MATERIAL:				215,1165
VALOR:				237,16

3.13.5. 01900 - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 4cm (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	H	22,1700		0,8868
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,8868

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	H	1,10000000		16,4470
10121	H	1,50000000		31,1550
12543	H	0,50000000		7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:				55,3770

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	KG	0,75000000		7,2375
10108	M3	0,02000000		1,4346
10163	KG	38,15000000		347,6280
10280	M3	0,04000000		2,9256
10226	M2	1,20000000		28,3000
10005	KG	14,40000000		7,7760
11728	KG	0,10000000		13,2500
TOTAL MATERIAL:				409,3647
VALOR:				600,96

3.13.6. 01628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	15,5500		10,8800
TOTAL MAO DE OBRA:				10,8800

G7 Engenharia e Serviços EIRELI EPP
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caririaguá - CE - FONE: 88 9 98651087

Matcel Mesquita
 ENGº CIVIL - CREA Nº 388148-8
 RNP 060147420-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Nº 2710
 LICITACAO - 72

G7 Engenharia e Serviços EIRELI EPP
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caririaguá - CE - FONE: 88 9 98651087

Cicelto Gabriel Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.026.773-12

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA:	18/04/2022 BDI: 26,37%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	VERSÃO:	HORA
LOCAL:	SEDE, TAMBORIL, CE	SEINFRA	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	47,78%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				12/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,20
	TOTAL	8,00

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,09

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,37%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 030.117.73-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA : 18/04/2022	BDI : 26,37%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERSÃO	REF.
LOCAL:	SEDE, TAMBORIL, CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA:	18/04/2022 BDI: 26,37%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERBÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	SEDE, TAMBORIL, CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86% 47,76% 06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,56% 47,46% 12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B	HORA %	MES %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C	HORA %	MES %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D	HORA %	MES %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 044.076.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8