



V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA

PROPOSTA DE PREÇOS

HIDROLÂNDIA-CE, 14 DE MAIO DE 2022



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº (008/2022/TP.)

A **V6 Construtora e Assessoria Técnica EIRELI – EPP**, com endereço na Rua 7 de Setembro nº 261 Sala 01 Centro CEP: 62270-000 Hidrolândia-Ceará, CNPJ: 26.749.547/0001-88, de acordo com o convite nº (008/2022/TP.), oferecer preços para os serviços abaixo descrito:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

Declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, e às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação na modalidade Convite nº (008/2022/TP.) e, assumimos o compromisso de bem e fielmente observar o objeto cotado, caso sejamos vencedores da presente licitação, sendo assim, a nossa Proposta de Preços referente ao Objeto acima epigrafado é a seguinte:

Valor da Proposta: R\$ 298.668,79 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

Prazo de Execução dos Serviços: 90 (NOVENTA) DIAS

Condições de Pagamento: Conforme edital

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

DADOS DO PROPONENTE:

Nome da licitante: V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI - EPP
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 261, SALA 01, CENTRO, HIDROLÂNDIA-CE
CNPJ: 26.749.547/0001-88 / CGC: 06.765237-9
Fone: (85) 99930-1511 / Email: v6construtora@gmail.com

Atenciosamente,

Pedro cid de Farias Neto

V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI - EPP
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
PEDRO CID DE FARIAS NETO
CPF: 051.897.673-45

**V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA
TÉCNICA EIRELI - EPP
CNPJ: 26.749.547/0001-88
PEDRO CID DE FARIAS NETO
DIRETOR / PROCURADOR
CPF: 051.897.673-45**

Endereço: Rua 7 de Setembro, 261 - Sala 01 - Centro - CEP- 62.270-000 - Hidrolândia, Ceara
Fone/Fax: (088) 99964-5138- E-mail: v6construtora@gmail.com - CNPJ 26.749.547/0001-88

[Handwritten signatures]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
LOCAL:	Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N - Bairro São Pedro, TAMBORIL-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL -CE

DATA : 12/05/2022

FONTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CDI : 26,40%	2016
MESES	REF.
83,60%	04/2022
47,83%	05/2022
47,86%	06/2022
83,59%	07/2022
0,00%	08/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.790,00
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	20,00	189,50	3.790,00
2	FUNDAÇÃO						20.772,89
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,98	56,99	853,71
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	64,58	111,98	7.231,67
2.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	14,98	528,87	7.922,47
2.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	6,98	682,67	4.765,04
3	PAVIMENTAÇÃO						185.753,44
3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	95,48	132,81	12.680,70
	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	63,66	658,83	41.941,12
3.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	795,66	12,26	9.754,79
3.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	795,66	115,58	91.962,38
3.5	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	85,20	345,24	29.414,45
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						27.271,32
4.1	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	2,00	87,80	175,60
4.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	388,50	777,00
4.3	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	120,00	23,21	2.785,20
4.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	10,00	18,93	189,30
4.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	400,00	9,32	3.728,00
4.6	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	30,00	13,84	415,20
4.7	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	34,03	68,06
4.8	C4985	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	8,00	2.044,56	16.356,48
4.9	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	8,00	323,76	2.590,08
4.10	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	UN	16,00	7,65	122,40
	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFRA	PAR	32,00	2,00	64,00
5	PINTURA						20.594,19
5.1	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M	503,68	10,47	5.273,53
5.2	C1235	EMULSAO DE RESINAS ACRILICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	359,64	42,60	15.320,66
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						39.209,70
6.1	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	313,36	80,12	25.106,40
6.2	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	2,00	4.387,85	8.775,70
6.3	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	2,00	2.663,80	5.327,60
7	LIMPEZA DA OBRA						1.277,25
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	880,86	1,45	1.277,25

VALOR TOTAL: 298.668,79

Duzentos e Noventa e Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Oito reais e Setenta e Nove centavos

PEDRO CÍDIO MENEZES NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CPE: 05132-2927-673-45
CREA - RNP 0618555803

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS OLARIAS POLIESTERITAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

DESCRIÇÃO: OLARIAS POLIESTERITAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

LOCAL: Tamboorilce - Rua Genésio Rodrigues de Farias SN - Bairro São Pedro, TAMBORILCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 15/02/2023

UNID. MEDIDA: M3

INDI. 26,05%: 24,3796

INDI. 47,76%: 60,2250

INDI. 47,48%: 71,9400

INDI. 0,00%: 194,5448

INDI. 0,00%: 416,41

INDI. 0,00%: 528,97

FONTE: SEINFRA

SEINFRA: 0,364800000 66,8300 24,3796

SEINFRA: 109,5000000 0,5000 60,2250

SEINFRA: 1,1000000 65,4000 71,9400

TOTAL MATERIAL: 194,5448

VALOR: 416,41

VALOR COM BDI: 528,97

INDI	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,364800000	66,8300	24,3796
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,5000000	0,5000	60,2250
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,1000000	65,4000	71,9400
TOTAL MATERIAL:						194,5448
VALOR:						416,41
VALOR COM BDI:						528,97

2.4. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PREDEIRO	H	8,500000000	20,5600	174,7600
12543	SERVEANTE	H	9,200000000	15,3900	141,5880
TOTAL MÃO DE OBRA:					316,3480

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	ÁREA GROSSA	M3	0,210000000	73,9700	15,5337
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,950000000	1,0900	33,7355
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,950000000	0,5000	17,0225
12061	TUJOLO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM	UN	235,000000000	0,6700	157,4500
TOTAL MATERIAL:					223,7417
VALOR:					540,09
VALOR COM BDI:					682,87

3.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	1,300000000	15,3900	20,0070
TOTAL MÃO DE OBRA:					20,0070

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	ÁREA GROSSA	M3	1,150000000	73,9700	85,0655
TOTAL MATERIAL:					85,0655
VALOR:					105,07
VALOR COM BDI:					132,81

3.2. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PREDEIRO	H	2,000000000	20,5600	41,1200
12543	SERVEANTE	H	16,000000000	15,3900	246,2400
TOTAL MÃO DE OBRA:					287,3600

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,698000000	66,8300	46,6473
10280	BRITA	M3	0,876000000	76,4300	66,2275
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000000000	0,5000	121,0000
TOTAL MATERIAL:					233,8748

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS OLARIAS POLIESTERITAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

DESCRIÇÃO: OLARIAS POLIESTERITAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

LOCAL: Tamboorilce - Rua Genésio Rodrigues de Farias SN - Bairro São Pedro, TAMBORILCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE

DATA: 15/02/2023

UNID. MEDIDA: M3

INDI. 26,05%: 35,9346

INDI. 47,76%: 24,7400

INDI. 47,48%: 56,1600

INDI. 0,00%: 118,1418

INDI. 0,00%: 148,92

INDI. 0,00%: 189,50

FONTE: SEINFRA

SEINFRA: 1,020000000 35,9346

SEINFRA: 1,000000000 24,7400

SEINFRA: 4,500000000 12,4800

SEINFRA: 0,150000000 2,3070

TOTAL MATERIAL: 118,1418

VALOR: 148,92

VALOR COM BDI: 189,50

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	2,000000000	15,3900	30,7800
TOTAL MÃO DE OBRA:					30,7800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,020000000	35,9346	35,9346
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,000000000	24,7400	24,7400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,500000000	12,4800	56,1600
11725	PREGO 19X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,150000000	2,3070	2,3070
TOTAL MATERIAL:					118,1418
VALOR:					148,92
VALOR COM BDI:					189,50

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	2,950000000	15,3900	45,0927
TOTAL MÃO DE OBRA:					45,0927
VALOR:					45,09
VALOR COM BDI:					56,89

2.2. C0028 - A TERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 (CHP)	H	0,035000000	133,5000	4,6725
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,035000000	41,7400	1,4609
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,1334

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	1,050000000	15,3900	16,1595
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,1595

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	ÁREA VERMELHA	M3	1,100000000	60,2700	66,2970
TOTAL MATERIAL:					66,2970
VALOR:					86,69
VALOR COM BDI:					111,98

2.3. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA AROMASSADA (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PREDEIRO	H	6,000000000	20,5600	123,3600
12543	SERVEANTE	H	9,000000000	15,3900	138,5100
TOTAL MÃO DE OBRA:					261,8700

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:					86,69
VALOR COM BDI:					111,98



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DAS SALAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE

LOCAL: Rua Germiriano Rodrigues de Farias SN - Bairro São Pedro, TAMBORIL-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

DATA: 12/06/2022

UNIDADE: UNIDADE

MONEDA: R\$

PERCENTUAL DE DESPESAS: 83,55%

PERCENTUAL DE DESPESAS COM OBRAS: 0,00%

PERCENTUAL DE DESPESAS COM SERVIÇOS: 16,45%

PERCENTUAL DE DESPESAS COM MATERIAIS: 0,00%

PERCENTUAL DE DESPESAS COM OUTROS: 0,00%

MAO DE OBRA	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2888	PINTURA HIDRACOR	9.8000	4.9920
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1.4, ESP = 1.5cm	42.4900	42.4900
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	26.1600	3.1392
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1.3 ESP=9,0mm P/AREDE	21.9100	11.3992
	TOTAL MAO DE OBRA:		102.9104
	VALOR COM BDI:		106.9524

4.1. CS578 - MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (UN)

MAO DE OBRA	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	20.5600	20.5600
	TOTAL MAO DE OBRA:		20.5600
	VALOR COM BDI:		21.3936

4.2. C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, CIBARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16.6000	49.8000
I2312	ELETRICISTA	20.5600	61.6600
	TOTAL MAO DE OBRA:		111.4600
	VALOR COM BDI:		116.1400

4.3. C1188 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (M)

MAO DE OBRA	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	16.6000	4.9800
I2312	ELETRICISTA	20.5600	6.1680
	TOTAL MAO DE OBRA:		11.1480
	VALOR COM BDI:		11.6880

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DAS SALAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE

LOCAL: Rua Germiriano Rodrigues de Farias SN - Bairro São Pedro, TAMBORIL-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

DATA: 12/06/2022

UNIDADE: UNIDADE

MONEDA: R\$

PERCENTUAL DE DESPESAS: 83,55%

PERCENTUAL DE DESPESAS COM OBRAS: 0,00%

PERCENTUAL DE DESPESAS COM SERVIÇOS: 16,45%

PERCENTUAL DE DESPESAS COM MATERIAIS: 0,00%

PERCENTUAL DE DESPESAS COM OUTROS: 0,00%

3.3. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

MAO DE OBRA	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	16.6000	0.4980
I0121	ARMADOR/FERRITEIRO	20.5600	0.6168
	TOTAL MAO DE OBRA:		1.1148
	VALOR COM BDI:		1.1688

3.4. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERN) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746	MAQUINA DE POLIR (CHP)	0.6600	0.6600
	TOTAL EQUIPAMENTO:		0.6600


3.5. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARICRISTA	20.5600	10.2800
I2391	PREDEIRO	24.6720	24.6720
I2543	SERVEANTE	10.3900	18.4890
	TOTAL MAO DE OBRA:		53.4410
	VALOR COM BDI:		55.8010

MATERIAL	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	0.4600	10.0800
I0108	AREIA GROSSA	2.2191	79.9700
I0508	CERA	16.0000	16.0000
I0905	CIMENTO PORTLAND	0.5600	14.6190
I1101	ESMERIL N.36	36.4400	36.4400
I1102	ESMERIL N.60	34.8200	34.8200
I1316	JUNTA PLASTICA DE CIMENTOS NETO	1.3700	3.4250
	TOTAL MATERIAL:		37.3291
	VALOR COM BDI:		39.4441

3.5. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVIÇO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUAÇO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	0.18000000	16.4258
C1213	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1.29 ESP = 20mm P/ PAREDE	0.52000000	40.7800
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0.12000000	2.48936
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	0.07000000	92.33801
	TOTAL MAO DE OBRA:		159.03316
	VALOR COM BDI:		168.94416



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TAMBORILIZE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TAMBORILIZE

LOCAL: Rua Geminiano Rodrigues de Farias SN - Bairro São Pedro, TAMBORILIZE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORILIZE

DATA: 12/05/2022

FONTE: SEINFRA

VERBAO: 8971 COM DESONERACAO

RENTAL: 0,00%
IMPOSTO DE RENDIMENTO: 11,20%
INSS: 8,00%
COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 0,00%

BDI: 29,40%
MBS: 0,00%
MIS: 47,78%
MRE: 0,00%

0087	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	15,7700	15,7700
					TOTAL MATERIAL:	15,7700
					VALOR:	26,92
					VALOR COM BDI:	34,03

4.3. C0885 - PROJETO (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A, COMPLETA	1,00000000	31,1800	31,1800
10438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 mm²	10,00000000	3,9100	39,1000
10501	CELULA FOTOELÉTRICA PL/LAMPADA-400W, C/SUPORTE	1,00000000	34,5500	34,5500
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	10,00000000	34,7000	347,0000
11478	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	1,00000000	44,1100	44,1100
11738	PROJETOR EXTERNO COM ANGULO ELEV REGULAVEL PL LAMPADA ATE 4000W	1,00000000	73,4100	73,4100
11778	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO/VAPOR DE MERCURIO COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	1,00000000	116,9000	116,9000
TOTAL MATERIAL:				373,9500

4.4. C0885 - PROJETO (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A, COMPLETA	1,00000000	31,1800	31,1800
10438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 mm²	10,00000000	3,9100	39,1000
10501	CELULA FOTOELÉTRICA PL/LAMPADA-400W, C/SUPORTE	1,00000000	34,5500	34,5500
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	10,00000000	34,7000	347,0000
11478	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	1,00000000	44,1100	44,1100
11738	PROJETOR EXTERNO COM ANGULO ELEV REGULAVEL PL LAMPADA ATE 4000W	1,00000000	73,4100	73,4100
11778	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO/VAPOR DE MERCURIO COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	1,00000000	116,9000	116,9000
TOTAL MATERIAL:				373,9500

SERVIÇO

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0533	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL, 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	1,00000000	1.158,1100	1.158,1100
TOTAL SERVIÇO:				1.158,1100
VALOR:				1.817,53
VALOR COM BDI:				2.044,56

4.5. C0831 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUILO COM LUMI, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,11500000	16,8000	1,9080
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	0,60500000	16,8000	10,1430
10121	ARMADOR/FERREIRO	0,11500000	20,5600	2,3644
10498	CARPANTEIRO	0,60500000	20,5600	12,4388
12391	PIEDREIRO	2,83500000	20,5600	58,2876
12543	SERVEANTE	4,76800000	15,3900	73,3795
TOTAL MÃO DE OBRA:				158,4223

MATERIAL

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N 18 B/MG	0,02200000	9,9500	0,2189
10109	AREIA MEDIA	0,08000000	66,8300	5,3464
10169	ACO CA-60	1,31700000	8,2000	10,7984
10280	BRITA	0,05360000	75,4300	4,0430
10441	CAL HIDRATADA	6,00000000	1,0900	6,5400
10629	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	0,10000000	30,0300	3,0030

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TAMBORILIZE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TAMBORILIZE

LOCAL: Rua Geminiano Rodrigues de Farias SN - Bairro São Pedro, TAMBORILIZE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORILIZE

DATA: 12/05/2022

FONTE: SEINFRA

VERBAO: 8971 COM DESONERACAO

RENTAL: 0,00%
IMPOSTO DE RENDIMENTO: 11,20%
INSS: 8,00%
COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 0,00%

BDI: 29,40%
MBS: 0,00%
MIS: 47,78%
MRE: 0,00%

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	16,6000	13,2800	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	13,2800
					VALOR:	18,36
					VALOR COM BDI:	23,21

4.4. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,80000000	16,6000	13,2800
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,2800

MATERIAL

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	1,00000000	1,7000	1,7000
TOTAL MATERIAL:				1,7000
VALOR:				14,08
VALOR COM BDI:				18,03

4.5. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,12000000	16,6000	1,9920
12312	ELETRICISTA	0,12000000	20,5600	2,4672
TOTAL MÃO DE OBRA:				4,4592

MATERIAL

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM 2	1,02000000	2,8500	2,9070
TOTAL MATERIAL:				2,9070
VALOR:				7,37
VALOR COM BDI:				9,32

4.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,14000000	16,6000	2,3240
12312	ELETRICISTA	0,14000000	20,5600	2,8784
TOTAL MÃO DE OBRA:				5,2024

MATERIAL


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	1,02000000	5,6000	5,7420
TOTAL MATERIAL:				5,7420
VALOR:				10,89
VALOR COM BDI:				13,84

4.7. C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,30000000	16,6000	4,9800
12312	ELETRICISTA	0,30000000	20,5600	6,1680
TOTAL MÃO DE OBRA:				11,1480

MATERIAL

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MATERIAL:				11,1480
VALOR:				10,89
VALOR COM BDI:				13,84



Handwritten signature and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE

LOCAL: Rua Germaniano Rodrigues de Farias SN - Bairro São Pedro, TAMBORIL-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

DATA: 12/09/2022

FONTE: SEINFRA

VERBA: 0271 COM DESONEREAÇÃO

HORA: 83,95%

MES: 09/2021

REF.: 09/2021

BDI: 26,40%

COMPOSIÇÕES PORCENTUAIS: 0,00%

5.2. C1235 - EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,15000000	16,6000	2,4900
12365	SEINFRA	H	1,00000000	20,5600	20,5600
				TOTAL MAO DE OBRA:	23,0500

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11818	SEINFRA	L	0,18000000	28,2000	5,0760
11867	SEINFRA	L	0,25000000	22,2900	5,5725
				TOTAL MATERIAL:	10,6485
				VALOR:	33,70
				VALOR COM BDI:	42,90

6.1. C3436 - ALAMBRADO CTELA DE NYLON PRO ESP=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,75000000	20,5600	15,4200
12543	SEINFRA	H	0,42000000	15,3900	6,4638
				TOTAL MAO DE OBRA:	21,8838

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	SEINFRA	KG	0,01900000	9,9500	0,1891
16220	SEINFRA	M	0,85700000	0,2300	0,1971
16221	SEINFRA	M	0,40600000	3,4700	1,4158
11346	SEINFRA	UN	0,43000000	1,6700	0,7181
16219	SEINFRA	M2	1,00000000	10,6000	10,6000
12193	SEINFRA	M	0,23400000	10,7300	3,1546
				TOTAL MATERIAL:	16,2747

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	SEINFRA	KG	0,08200000	13,9900	1,1472
C0839	SEINFRA	M3	0,00400000	364,3300	1,5373
C2784	SEINFRA	M3	0,50000000	40,3800	20,3900
C1603	SEINFRA	M3	0,09400000	225,9200	0,9037
C3022	SEINFRA	M2	0,06100000	1,2023	23,2395
				TOTAL SERVIÇO:	63,39
				VALOR:	63,39
				VALOR COM BDI:	80,12

6.2. C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1". PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11137	SEINFRA	CJ	1,00000000	3,471,4000	3,471,4000
				TOTAL MAO DE OBRA:	3,471,4000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE

LOCAL: Rua Germaniano Rodrigues de Farias SN - Bairro São Pedro, TAMBORIL-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

DATA: 12/09/2022

FONTE: SEINFRA

VERBA: 0271 COM DESONEREAÇÃO

HORA: 83,95%

MES: 09/2021

REF.: 09/2021

BDI: 26,40%

COMPOSIÇÕES PORCENTUAIS: 0,00%

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5600	9,9600
11916	SEINFRA	M	0,03000000	9,9100	0,2973
12092	SEINFRA	UN	101,00000000	0,5700	57,5700
				TOTAL MAO DE OBRA:	97,7189
				VALOR:	256,14
				VALOR COM BDI:	323,76

4.10. C0466 - BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,30000000	16,6000	4,9800
				TOTAL MAO DE OBRA:	4,9800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10273	SEINFRA	UN	1,00000000	1,0700	1,0700
				TOTAL MATERIAL:	1,0700
				VALOR:	6,05
				VALOR COM BDI:	7,65

4.11. C0480 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") (PAR)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,01000000	16,6000	0,1660
12312	SEINFRA	H	0,01000000	20,5600	0,2056
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,3716

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10128	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5600	0,5600
10287	SEINFRA	UN	1,00000000	0,6500	0,6500
				TOTAL MATERIAL:	1,2100
				VALOR:	1,89
				VALOR COM BDI:	2,00

5.1. 102506 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI. E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000330	SEINFRA	L	0,00300000	42,65	0,12
00012815	SEINFRA	UN	0,04000000	6,98	0,27
00007204	SEINFRA	L	0,01600000	66,42	1,06
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,45

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SEINFRA	H	0,23900000	2,00	0,47
88316	SEINFRA	H	0,10000000	2,00	0,20
				TOTAL SERVIÇO:	0,67
				VALOR:	2,00
				VALOR COM BDI:	2,00

PEDRO CID DE FARIAS NETO
ENGENHEIRO CIVIL
 CRE-051.897.673-45
 CREA-PA 0618555803

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

VALOR TOTAL COM BDI: 202,00

DATA: 12/09/2022

ASSINATURA: [Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO.	DATA: 12/09/2022	IDI: 20,40%
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	FONTE: SEINFRA	VERBAO: 071 - COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO
LOCAL: Rua dos Rodrigues de Farias SN - Bairro São Paulo, Tamboril-CE.	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE	COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 03,55%	REF.: 05/2021
		COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 0,00%	REF.: 06/2022

VALOR: 3.471,40
VALOR COM IPI: 4.367,85

6.3. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2557 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

MATERIAL	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11140 REDE PARA QUADRA DE VOLEI COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2557 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ	SEINFRA	1,00000000	2.107,4400	2.107,4400
TOTAL MATERIAL:					2.107,4400

VALOR: 2.107,44
VALOR COM IPI: 2.663,80

7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,07500000	15,3900	1,1543
TOTAL MÃO DE OBRA:					1,1543

VALOR: 1,16
VALOR COM IPI: 1,46




PEDRO CID DE FARIAS NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - RMP 06183558/03
 CPF: 081.697.673-45






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	DATA: 12/05/2022	UBDI: 26,40%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N - Bairro São Pedro, TAMBORIL-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL -CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.790,00	100,00 %			100,00 %
			3.790,00			3.790,00
2	FUNDAÇÃO	20.772,89	100,00 %			100,00 %
			20.772,89			20.772,89
3	PAVIMENTAÇÃO	185.753,44	25,00 %	75,00 %		100,00 %
			46.438,36	139.315,08		185.753,44
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.271,32		100,00 %		100,00 %
				27.271,32		27.271,32
5	PINTURA	20.594,19		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				10.297,10	10.297,09	20.594,19
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	39.209,70		25,00 %	75,00 %	100,00 %
				9.802,43	29.407,27	39.209,70
7	LIMPEZA DA OBRA	1.277,25			100,00 %	100,00 %
					1.277,25	1.277,25
		298.668,79	71.001,25	186.685,93	40.981,61	298.668,79
			71.001,25	257.687,18	298.668,79	

DRO CID DE FARIAS NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 051.897.673-45
CREA - RNP 0618555803



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	DATA : 12/05/2022	BDI : 26,40%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N - Bairro São Pedro, TAMBORIL-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL -CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
A	Administração Central	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesa Financeiras	1,00
R	Riscos	1,10
	TOTAL	5,10

B	Encargos Financeiro	
S+G	Garantia/Seguros	0,85
L	Lucro	6,55
	TOTAL	7,40

I	Impostos	
	PIS	0,65
t	COFINS	3,00
s	ISSQN	2,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 26,40%

$$((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)-1$$




EDRO CID DE SOUZA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 07.408.719/2-45
CREA: 18555803



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	DATA: 12/05/2022	BDI: 26,40%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N - Bairro São Pedro, TAMBORIL-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL -CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

PEDRO CID DE FARIAS NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 081.897.673-45
CREA - RNP 0618555803



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	DATA : 12/05/2022	BDI : 26,40%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N - Bairro São Pedro, TAMBORIL-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL -CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PEDRO CID DE FARIAS NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 051.897.673-45
CREA - RNP 0618555803