



JYW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9680

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



CARTA PROPOSTA

Monsenhor Tabosa – CE, 11 de maio de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Tamboril
Comissão Permanente de Licitação

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP**, pelo preço global de **R\$ 297.262,42 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)** com prazo de execução de até 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES, inscrito no CPF sob o Nº 021.095.363.22, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22



JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
Engenheiro Civil CREA-CE 12896D – CREA-CE 12896D
Responsável Técnico





JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.771,20
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	20,00	149,18	188,56	3.771,20
2.0	FUNDAÇÃO							20.684,20
2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	14,98	44,87	56,72	849,67
2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	64,58	88,13	111,40	7.194,21
2.3	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	14,98	416,79	526,82	7.891,76
2.4	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	6,98	538,22	680,31	4.748,56
3.0	PAVIMENTAÇÃO							185.002,38
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	95,48	104,53	132,13	12.615,77
3.2	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	63,66	519,59	656,76	41.809,34
3.3	C4071	SEINFRA	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	795,66	9,67	12,22	9.722,97
3.4	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	795,66	90,99	115,01	91.508,86
3.5	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	85,20	272,49	344,43	29.345,44
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							27.131,40
4.1	C3578	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	UN	2,00	69,10	87,34	174,68
4.2	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	305,78	386,51	773,02
4.3	C1188	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	120,00	18,27	23,09	2.770,80
4.4	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	10,00	14,90	18,83	188,30
4.5	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	400,00	7,32	9,25	3.700,00
4.6	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	30,00	10,89	13,76	412,80
4.7	C1099	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2,00	26,79	33,86	67,72
4.8	C4885	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	8,00	1.609,58	2.034,51	16.276,08
4.9	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00	255,36	322,78	2.582,24
4.10	C0466	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	16,00	6,02	7,61	121,76
4.11	C0480	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	32,00	1,58	2,00	64,00
5.0	PINTURA							20.384,11
5.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E=5CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	503,68	8,08	10,21	5.142,57
5.2	C1235	SEINFRA	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	359,64	33,53	42,38	15.241,54
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							39.011,88
6.1	C3436	SEINFRA	ALAMBRAO C/TELA DE NYLON FIO ESP =3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	313,36	63,07	79,72	24.981,06

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 19996 0
RNP 1060 356 007 5
CPF 041 278 823 91



JVV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.2	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	2,00	3.453,55	4.365,29	8.730,58
6.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	2,00	2.096,61	2.650,12	5.300,24
7.0			LIMPEZA DA OBRA					1.277,25
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	880,86	1,15	1,45	1.277,25
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								297.262,42

duzentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos

Monsenhor Tabosa - CE, 11 de maio de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador

CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVALDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 066/2996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91



JVV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



ORÇAMENTO ANALÍTICO - ASSENTAMENTO SÃO JOÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.885,60
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	149,18	188,56	1.885,60
2.0	FUNDAÇÃO							10.342,10
2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,49	44,87	56,72	424,83
2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	32,29	88,13	111,40	3.597,11
2.3	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	7,49	416,79	526,82	3.945,88
2.4	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,49	538,22	680,31	2.374,28
3.0	PAVIMENTAÇÃO							92.501,19
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	47,74	104,53	132,13	6.307,89
3.2	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	31,83	519,59	656,76	20.904,67
3.3	C4071	SEINFRA	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	397,83	9,67	12,22	4.861,48
3.4	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	397,83	90,99	115,01	45.754,43
3.5	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	42,60	272,49	344,43	14.672,72
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							13.565,70
4.1	C3578	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	UN	1,00	69,10	87,34	87,34
4.2	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	305,78	386,51	386,51
4.3	C1188	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	60,00	18,27	23,09	1.385,40
4.4	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	5,00	14,90	18,83	94,15
4.5	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	200,00	7,32	9,25	1.850,00
4.6	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	15,00	10,89	13,76	206,40
4.7	C1099	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	26,79	33,86	33,86
4.8	C4885	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1.609,58	2.034,51	8.138,04
4.9	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	255,36	322,78	1.291,12
4.10	C0466	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	8,00	6,02	7,61	60,88
4.11	C0480	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	16,00	1,58	2,00	32,00
5.0	PINTURA							10.192,06
5.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E=5CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	251,84	8,08	10,21	2.571,29
5.2	C1235	SEINFRA	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	179,82	33,53	42,38	7.620,77
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							19.505,94
6.1	C3436	SEINFRA	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	156,68	63,07	79,72	12.490,53

JVV CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUEZ
SOCIO ADMINISTRADOR

ROSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996 0
RNP 366 807 5
CPF 241 276 823 91



JVV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-4080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



ORÇAMENTO ANALÍTICO - ASSENTAMENTO SÃO JOÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.2	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	3.453,55	4.365,29	4.365,29
6.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.096,61	2.650,12	2.650,12
7.0			LIMPEZA DA OBRA					638,62
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	440,43	1,15	1,45	638,62
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								148.631,21

cento e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e um centavos

Monsenhor Tabosa - CE, 11 de maio de 2022



JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996 0
RNP 088/356 007 5
CPF 241 276 623 91





JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9654.9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



ORÇAMENTO ANALÍTICO - ASSENTAMENTO SÃO MANOEL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILUCE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL, MUNICÍPIO DE TAMBORILUCE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.885,60
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	149,18	188,56	1.885,60
2.0	FUNDAÇÃO							10.342,10
2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,49	44,87	56,72	424,83
2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	32,29	88,13	111,40	3.597,11
2.3	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	7,49	416,79	526,82	3.945,88
2.4	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,49	538,22	680,31	2.374,28
3.0	PAVIMENTAÇÃO							92.501,19
3.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	47,74	104,53	132,13	6.307,89
3.2	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	31,83	519,59	656,76	20.904,67
3.3	C4071	SEINFRA	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	397,83	9,67	12,22	4.861,48
3.4	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	397,83	90,99	115,01	45.754,43
3.5	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	42,60	272,49	344,43	14.672,72
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							13.565,70
4.1	C3578	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	UN	1,00	69,10	87,34	87,34
4.2	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	305,78	386,51	386,51
4.3	C1188	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	60,00	18,27	23,09	1.385,40
4.4	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	5,00	14,90	18,83	94,15
4.5	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	200,00	7,32	9,25	1.850,00
4.6	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	15,00	10,89	13,76	206,40
4.7	C1099	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	26,79	33,86	33,86
4.8	C4985	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1.609,58	2.034,51	8.138,04
4.9	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	UN	4,00	255,36	322,78	1.291,12
4.10	C0466	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	8,00	6,02	7,61	60,88
4.11	C0480	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	16,00	1,58	2,00	32,00
5.0	PINTURA							10.192,06
5.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E=5CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	251,84	8,08	10,21	2.571,29
5.2	C1235	SEINFRA	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	179,82	33,53	42,38	7.620,77
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							19.505,94
6.1	C3436	SEINFRA	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	156,68	63,07	79,72	12.490,53

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA FERREIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRETAPE 12996 0
RNP 0660356 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9889
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



ORÇAMENTO ANALÍTICO - ASSENTAMENTO SÃO MANOEL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE


OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.2	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	3.463,55	4.365,29	4.365,29
6.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.096,61	2.650,12	2.650,12
7.0	LIMPEZA DA OBRA							638,62
7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	440,43	1,15	1,45	638,62
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								148.631,21

cento e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e um centavos

Monsenhor Tabosa - CE, 11 de maio de 2022


JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Socio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE: 12996 0
RNP: 050.365.007 5
CPF: 241.276.823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.771,20					3.771,20
2	FUNDAÇÃO	100,00%	20.684,20					20.684,20
3	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	46.250,60	75,00%	138.751,79			185.002,38
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100,00%	27.131,40			27.131,40
5	PINTURA			50,00%	10.192,06	50,00%	10.192,06	20.384,11
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			25,00%	9.752,97	75,00%	29.258,91	39.011,88
7	LIMPEZA DA OBRA					100,00%	1.277,25	1.277,25
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		23,79%	70.706,00	62,51%	185.828,21	13,70%	40.728,22	297.262,42
TOTAL ACUMULADO (R\$)		23,79%	70.706,00	86,30%	256.534,21	100,00%	297.262,42	

Monsenhor Tabosa - CE, 11 de maio de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador

CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 12996 0
RNP 356.007 5
CPF 741.276.823.91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	1,10
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,85
L	Lucro	6,55
I	Impostos	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65
		BDI = 26,40%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Monsenhor Tabosa - CE, 11 de maio de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 62996 0
RNP 455 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.965-29080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL (A+B+C+D)	83,85	47,76

Monsenhor Tabosa - CE, 11 de maio de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador
CPF: 021.095.883.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - E 12996 0
RNP 336 007 5
CPF 341 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILUCE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILUCE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,64	16,61
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,95	6,90
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,16	10,91
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,41	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,36	3,36
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,80	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,95	3,14
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,50	2,79
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL (A+B+C+D)	83,55	47,46

Monsenhor Tabosa - CE, 11 de maio de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 12996 0
RNP 060456 007 5
CPF 141 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9698	15,5500 R\$	30,63
				Total: R\$	30,63
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,0529 R\$	35,75
100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,6129 R\$	24,61
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4197 R\$	55,89
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 67ZUNKG)	KG	0,1500	15,3055 R\$	2,30
				Total: R\$	118,55
				Total Simples: R\$	149,18
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,40%): R\$	39,38
				Valor Geral: R\$	188,56

2.0 FUNDAÇÃO

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,8858	15,5500 R\$	44,87
				Total: R\$	44,87
				Total Simples: R\$	44,87
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,40%): R\$	11,85
				Valor Geral: R\$	56,72

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	132,8054 R\$	4,65
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	41,5286 R\$	1,45
				Total: R\$	6,10
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,0337	15,5500 R\$	16,07
				Total: R\$	16,07
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	59,9613 R\$	65,96
				Total: R\$	65,96
				Total Simples: R\$	88,13
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,40%): R\$	23,27
				Valor Geral: R\$	111,40

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA DE 12996/0
RNP 080.936.007.5
CPF 241.276.823.91

(Handwritten signatures and initials)



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	5,9095	20,7700 R\$	122,74
12543	SERVENTE	H	8,8642	15,5500 R\$	137,84
				Total:	R\$ 260,58
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	66,4814 R\$	24,25
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5515 R\$	60,39
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	65,0632 R\$	71,57
				Total:	R\$ 156,21
				Total Simples:	R\$ 416,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 110,03
				Valor Geral:	R\$ 526,82

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	8,3717	20,7700 R\$	173,88
12543	SERVENTE	H	9,0612	15,5500 R\$	140,90
				Total:	R\$ 314,78
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,2099	73,5925 R\$	15,45
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	1,0834 R\$	33,53
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,5515 R\$	17,07
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,6697 R\$	157,39
				Total:	R\$ 223,44
				Total Simples:	R\$ 538,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 142,09
				Valor Geral:	R\$ 680,31

3.0 PAVIMENTAÇÃO

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,2799	15,5500 R\$	19,90
				Total:	R\$ 19,90
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	73,5925 R\$	84,63
				Total:	R\$ 84,63
				Total Simples:	R\$ 104,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 27,60
				Valor Geral:	R\$ 132,13

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 088 456 007 5
CPF 244 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,9698	20,7700 R\$	40,91
12543	SERVENTE	H	15,7586	15,5500 R\$	245,05
				Total:	R\$ 285,96
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6980	66,4814 R\$	46,40
10280	BRITA	M3	0,8780	75,0403 R\$	65,89
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5515 R\$	121,34
				Total:	R\$ 233,63
				Total Simples:	R\$ 519,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 137,17
				Valor Geral:	R\$ 656,76

C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,0295	16,7700 R\$	0,50
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0295	20,7700 R\$	0,61
				Total:	R\$ 1,11
MATERIAIS					
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	1,0000	8,5589 R\$	8,56
				Total:	R\$ 8,56
				Total Simples:	R\$ 9,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 2,55
				Valor Geral:	R\$ 12,22

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL. ESP.=12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,8508 R\$	0,68
				Total:	R\$ 0,68
MAO DE OBRA					
11227	GRANITEIROMAMORISTA	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
12391	PEDREIRO	H	1,1819	20,7700 R\$	24,55
12543	SERVENTE	H	1,1819	15,5500 R\$	18,38
				Total:	R\$ 53,16
MATERIAIS					
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4728 R\$	9,93
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	73,5925 R\$	2,21
10508	CERA	KG	0,1000	15,9161 R\$	1,59
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,5515 R\$	14,66
11101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	36,2545 R\$	3,63
11102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	34,6393 R\$	1,73
11316	JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3592 R\$	3,40
				Total:	R\$ 37,15
				Total Simples:	R\$ 90,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 24,02
				Valor Geral:	R\$ 115,01

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLLANDA OLIVEIRA RODRIGU:
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 12896 0
RNP Nº 12896 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9684
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOASA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	850,8905 R\$	153,16
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200	31,4390 R\$	16,35
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700	519,5891 R\$	36,37
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000	42,3117 R\$	42,31
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200	21,8026 R\$	11,34
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	40,5857 R\$	4,87
C2888 PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	9,5527 R\$	4,97
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	26,0361 R\$	3,12
Total:				R\$ 272,49
Total Simples:				R\$ 272,49
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,40%):				R\$ 71,94
Valor Geral:				R\$ 344,43

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C3578 - MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2312 ELETRICISTA	H	0,9849	20,7700 R\$	20,46
Total:				R\$ 20,46
MATERIAIS				
I6129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	48,6447 R\$	48,64
Total:				R\$ 48,64
Total Simples:				R\$ 69,10
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,40%):				R\$ 18,24
Valor Geral:				R\$ 87,34

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9547	16,7700 R\$	49,55
I2312 ELETRICISTA	H	2,9547	20,7700 R\$	61,37
Total:				R\$ 110,92
MATERIAIS				
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,9012 R\$	31,90
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,3792 R\$	31,38
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	25,9425 R\$	25,94
I1756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	105,6414 R\$	105,64
Total:				R\$ 194,86
Total Simples:				R\$ 305,78
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,40%):				R\$ 80,73
Valor Geral:				R\$ 386,51

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA FERREIRA RODRIGUEZ
SOCIO ADMINISTRADOR



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9657-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

C1188 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955	16,7700 R\$	4,96
12312 ELETRICISTA	H	0,2955	20,7700 R\$	6,14
			Total: R\$	11,10

MATERIAIS

11069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,0000	7,1701 R\$	7,17
			Total: R\$	7,17
			Total Simples: R\$	18,27
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,40%): R\$	4,82
			Valor Geral: R\$	23,09

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7879	16,7700 R\$	13,21
			Total: R\$	13,21

MATERIAIS

11084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,6940 R\$	1,69
			Total: R\$	1,69
			Total Simples: R\$	14,90
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,40%): R\$	3,93
			Valor Geral: R\$	18,83

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1182	16,7700 R\$	1,98
12312 ELETRICISTA	H	0,1182	20,7700 R\$	2,45
			Total: R\$	4,43

MATERIAIS

10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	2,8365 R\$	2,89
			Total: R\$	2,89
			Total Simples: R\$	7,32
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,40%): R\$	1,93
			Valor Geral: R\$	9,25

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUEZ
RÉGIO ADMINISTRADOR


JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12896 0
RNP 068/286007 5
CPF 741 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1379	16,7700 R\$	2,31
12312	ELETRICISTA	H	0,1379	20,7700 R\$	2,86
				Total:	R\$ 5,17
MATERIAIS					
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	5,6041 R\$	5,72
				Total:	R\$ 5,72
				Total Simples:	R\$ 10,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 2,87
				Valor Geral:	R\$ 13,76

C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955	16,7700 R\$	4,96
12312	ELETRICISTA	H	0,2955	20,7700 R\$	6,14
				Total:	R\$ 11,10
MATERIAIS					
10987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	1,0000	15,6896 R\$	15,69
				Total:	R\$ 15,69
				Total Simples:	R\$ 26,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 7,07
				Valor Geral:	R\$ 33,86

C4985 - PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,2653	16,7700 R\$	37,99
12312	ELETRICISTA	H	2,2653	20,7700 R\$	47,05
				Total:	R\$ 85,04
MATERIAIS					
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,0000	31,0148 R\$	31,01
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	34,3734 R\$	34,37
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	10,0000	3,4472 R\$	34,47
11478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	UN	1,0000	43,8876 R\$	43,89
11738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	UN	1,0000	73,0311 R\$	73,03
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	1,0000	116,2982 R\$	116,30
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	10,0000	3,8904 R\$	38,90
				Total:	R\$ 371,97
SERVIÇOS					
C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	1,0000	1.152,5663 R\$	1.152,57
				Total:	R\$ 1.152,57
				Total Simples:	R\$ 1.609,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 424,93
				Valor Geral:	R\$ 2.034,51

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996 0
RNP 160 356 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1133	16,7700 R\$	1,90
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5959	16,7700 R\$	9,99
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1133	20,7700 R\$	2,35
10406	CARPINTEIRO	H	0,5959	20,7700 R\$	12,38
12391	PEDREIRO	H	2,7922	20,7700 R\$	57,99
12543	SERVENTE	H	4,6961	15,5500 R\$	73,02
				Total:	R\$ 157,63
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	9,8983 R\$	0,22
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0800	66,4814 R\$	5,32
10169	AÇO CA-60	KG	1,3170	8,1551 R\$	10,74
10280	BRITA	M3	0,0537	75,0403 R\$	4,03
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,0000	1,0834 R\$	6,50
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	29,8723 R\$	2,99
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,5515 R\$	9,93
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,0300	9,8589 R\$	0,30
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101,0000	0,5712 R\$	57,70
				Total:	R\$ 97,73
				Total Simples:	R\$ 255,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 67,42
				Valor Geral:	R\$ 322,78

C0466 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955	16,7700 R\$	4,96
				Total:	R\$ 4,96
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10273	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 1"	UN	1,0000	1,0637 R\$	1,06
				Total:	R\$ 1,06
				Total Simples:	R\$ 6,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 1,59
				Valor Geral:	R\$ 7,61

C0460 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") - PAR

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0098	16,7700 R\$	0,17
12312	ELETRICISTA	H	0,0098	20,7700 R\$	0,20
				Total:	R\$ 0,37
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	1,0000	0,5614 R\$	0,56
10287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	1,0000	0,6500 R\$	0,65
				Total:	R\$ 1,21
				Total Simples:	R\$ 1,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,40%):	R\$ 0,42
				Valor Geral:	R\$ 2,00

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 066 335 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILCE

5.0 PINTURA

102506 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5330 DILUENTE EPOXI	L	0,0030	39,3964 R\$	0,12
7304 TINTA EPOXO BASE AGUA PREMIUM BRANCA	L	0,0160	59,2522 R\$	0,95
12815 FITA CREPE ROLO DE 25mm x 50 m	UND	0,0400	7,2194 R\$	0,29
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2390	21,5695 R\$	5,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	15,5517 R\$	1,56
			Total: R\$	8,08
			Total Simples: R\$	8,08
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,40%): R\$	2,13
			Valor Geral: R\$	10,21

C1235 - EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1477	16,7700 R\$	2,48
12385 PINTOR	H	0,9849	20,7700 R\$	20,46
			Total: R\$	22,94
MATERIAIS				
11818 RESINA ACRÍLICA	L	0,1800	28,0207 R\$	5,04
11857 SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO	L	0,2500	22,1802 R\$	5,55
			Total: R\$	10,59
			Total Simples: R\$	33,53
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,40%): R\$	8,85
			Valor Geral: R\$	42,38

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C3436 - ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,7387	20,7700 R\$	15,34
12543 SERVENTE	H	0,4137	15,5500 R\$	6,43
			Total: R\$	21,77
MATERIAIS				
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0190	9,8983 R\$	0,19
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,4300	1,6645 R\$	0,72
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,2940	10,6764 R\$	3,14
16219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000	10,5385 R\$	10,54
16220 CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,8570	0,2265 R\$	0,19
16221 GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	UN	0,4080	3,4472 R\$	1,41
			Total: R\$	16,19
SERVIÇOS				
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	0,0820	13,9160 R\$	1,14
C0839 CONCRETO P/MBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0040	383,6072 R\$	1,53
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0040	224,8057 R\$	0,90
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,5000	40,5857 R\$	20,29
C3022 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	0,0610	20,4263 R\$	1,25
			Total: R\$	25,11
			Total Simples: R\$	63,07
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,40%): R\$	16,65
			Valor Geral: R\$	79,72

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996 0
RNP 0000055 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: ASSENTAMENTO SÃO MANOEL E ASSENTAMENTO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE TAMBORILICE

C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	CJ	1,0000	3.453,5475 R\$	3.453,55
Total:				R\$ 3.453,55
Total Simples:				R\$ 3.453,55
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,40%):				R\$ 911,74
Valor Geral:				R\$ 4.365,29

C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS - CJ

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11140 REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ	1,0000	2.096,6075 R\$	2.096,61
Total:				R\$ 2.096,61
Total Simples:				R\$ 2.096,61
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,40%):				R\$ 553,51
Valor Geral:				R\$ 2.650,12

7.0 LIMPEZA DA OBRA

7.0.1 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0739	15,5500 R\$	1,15
Total:				R\$ 1,15
Total Simples:				R\$ 1,15
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,40%):				R\$ 0,30
Valor Geral:				R\$ 1,45

Monsenhor Tabosa - CE, 11 de maio de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 122996 0
RNP: 56 007 5
CPF: 441 276 823 91