



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04
Fone/Fax: (88)3617-1408

Obra: INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO
Município: Tamboril-Ce.
Local: Rua Projetada 03 - Loteamento Novo Tamboril

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 668,66
1.1	Administração da obra	mês	1,00	R\$ 668,66	R\$ 668,66
2.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 18.625,53
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	Locação e Nivelamento	m	80,63	R\$ 0,26	R\$ 20,96
2.2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	Reconformação - patrolagem da plataforma	m ²	564,41	R\$ 0,05	R\$ 28,22
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	Pavimentação em pedra tosca, s/ rejuntamento(agregado a	m ²	564,41	R\$ 20,84	R\$ 11.762,30
2.4	DRENAGEM				
2.4.1	Meio-fio de concreto moldado no local, p/ vias urbanas.	m	161,26	R\$ 28,72	R\$ 4.631,39
2.4.2	Sarjeta (piso cimentado c/ argamassa de cimento e areia 1:4 esp:1.5cm)	m ²	80,63	R\$ 23,01	R\$ 1.855,30
2.5	SERVIÇOS FINAIS				
2.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	564,41	R\$ 0,58	R\$ 327,36
TOTAL GERAL S/ BDI				R\$	19.294,19
BDI 20%				R\$	3.858,84
TOTAL GERAL C/ BDI				R\$	23.153,02

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

Local: Rua Projetada 03 - Loteamento Novo Tamboril

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	50%	50%	
		R\$	334,33	334,33	-
2.0	PAVIMENTAÇÃO	%	50%	50%	
		R\$	9.312,77	9.312,77	
TOTAL PARCIAL (%)		%	33,00%	32,00%	
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$	9.647,09	9.647,09	
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI 20%		R\$	23.153,02		