



PREFEITURA
TAMBORIL
COM VOCÊ NO CAMINHO CERTO

Obra: PAVIMENTAÇÃO
Município: Tamboril-Ce.
Local: TRAV. CORREIOS - Distrito Oliveiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
C.N.P.J: 07.705.817/0001-04
Fone/Fax: (88)3617-1408

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 246,58
1.1	Administração da obra	mês	1,00	R\$ 246,58	R\$ 246,58
2.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 6.868,55
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	Locação e Nivelamento	m	45,00	R\$ 0,26	R\$ 11,70
2.2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	Reconformação - patrolagem da plataforma	m ²	150,75	R\$ 0,05	R\$ 7,54
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	Pavimentação em pedra tosca, s/ rejuntamento(agregado a	m ²	150,75	R\$ 20,84	R\$ 3.141,63
2.4	DRENAGEM				
2.4.1	Meio-fio de concreto moldado no local, p/ vias urbanas.	m	90,00	R\$ 28,72	R\$ 2.584,80
2.4.2	Sarjeta (piso cimentado c/ argamassa de cimento e areia 1:4 esp:1.5cm)	m ²	45,00	R\$ 23,01	R\$ 1.035,45
2.5	SERVIÇOS FINAIS				
2.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	150,75	R\$ 0,58	R\$ 87,44
TOTAL GERAL S/ BDI				R\$	7.115,13
BDI 20%				R\$	1.423,03
TOTAL GERAL C/ BDI				R\$	8.538,16

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

MUNICÍPIO: TAMBORIL-CE

Local: TRAV. CORREIOS - Distrito Oliveiras

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	PAVIMENTAÇÃO	%	50%	50%	
		R\$	123,29	123,29	-
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	50%	50%	
		R\$	3.434,28	3.434,28	
TOTAL PARCIAL (%)		%	33,00%	32,00%	
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$	3.557,57	3.557,57	
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI		R\$	8.538,16		