

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CP
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL







ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Tamboril-CE

Processo: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CP Data e Hora de Abertura: 22/07/2022 às 10:00 horas

Razao Social:ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP\$ CNPJ: CNPJ\$

Endereco: AV. SANTOS DUMONT, 1343, SALA 805, ALDEOTA, FORTALEZA, CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAAP 1912.

(ALOR GLOBAL: R\$ 4.393.082,78 (quatro milhões, trezentos e noventa e três mil, oitenta e dois reais e setenta e oito entavos).

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS UTEIS, a contar da emissao de Ordem de Servico.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 dias, contados da assinatura da ordem de servico.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias

Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos com todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias a execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos c mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística c de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, grades direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Local e data: TAMBORIL, 22 de julho de 2022

ISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79 CMPJ:12.649.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE

ENGENHEIRO CIVIL

RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE CNPJ 12.049.385/0001-60

CGF 06.412.365-0

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL:LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

MAPP 1912



0

Item Orçamento	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	1.130,09	113.009,0
				Total	113.009,0
.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	5,44	641,54	3.489,9
.2	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	54.440,30	0,09	4.899,6
3	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	183,27	1.832,7
				Total	10.222,3
.0	PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO				
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	49.415,04	71,67	3.541.575,9
2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	М	16.750,86	31,07	520.449,2
3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	251,26	49,99	12.560,4
.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	251,26	499,81	125.582,2
				Total	4.200.167,8
.0	LIMPEZA DA OBRA				
1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	54.440,30	1,28	69.683,5
				Total	69.683,5
mporta o Pres	sente Orçamento na Quantia de R\$ 4.393.082,78 (quatro milhões, trezentos a e dois reais e setenta e oito centavos).	s e noventa e		Total Geral	4.393.082,7

AV. SANTOS DUMONT
Fel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
DEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 06.412.365-0



REP JEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79 CNP 12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234



PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇOS)

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	%
1.0	(AC)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
2.0	(S+G	SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUAIS	0,32
3.0	(R)	RISCOS	0,50
4.0	(DF)	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
5.0	(L)	LUCRO	6,64
6.0	(1)	IMPOSTOS	
6.0	(1)	PIS	0,65
6.0	(1)	COFINS	3,00
6.0	(1)	ISS	5,00
6.0	(1)	CPRB (Apenas quando houver desoneração do INSS)	

BDI = $\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)}$

BDI ADOTADO:

23,38

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E NEORPORAÇÕES LTDA

REP.LEGAL.FJANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079,566.098-79
NPJ:12/049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
EMGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234



AV. SANTOS DUMONT Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE CNPJ 12.049.385/0001-60 CGF 06.412.365-0

A





PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DE IMPOSTOS E TAXAS (SERVIÇOS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	%
6.0	(1)	IMPOSTOS	
6.0	(1)	PIS	0,65
6.0	(1)	COFINS	3,00
6.0	(1)	ISS	5,00
6.0	(1)	CPRB (Apenas quando houver desoneração do INSS)	

TOTAL ADOTADO 8,65

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIDA

REP.LEGAL.FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
NPJ-12.049.385/0001-80 RG 90002050930 SSPCE
ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234



AV. SANTOS DUMONT Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672 CEP 60 150-1 - FORTALEZA-CE CNPJ 12.049.385/0001-60 CGF 06.412.365-0

X





PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
1.0	A1	INSS	20,00	0,00
2.0	A2	SESI	1,50	1,50
3.0	A3	SENAI	1,00	1,00
4.0	A4	INCRA	0,20	0,20
5.0	A5	SEBRAE	0,60	0,60
6.0	A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
6.0	A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
7.0	A8	F.G.T S.	8,00	8,00
8.0	A9	SECONCI	0,00	0,00
9.0	B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
10.	B2	FERIADOS	3,71	0,00
11.	В3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
12.	B4	13° SALARIO	10,80	8,33
13.	B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
14.	B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
15.	B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
16.	B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
17.	B9	FERIAS GOZADAS	8,71	6,73
18.	B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
19.	C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40	4,17
20.	C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
21.	C3	FERIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
22.	C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
23.	C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS:

112,76

47,76

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP.LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079,566.098-79
CNPJ/12.049,385/0001-60
RG 90002050930 SSPCE
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0601023234



AV. SANTOS DUMONT 3224.5672 - Fax: 3224.5672 60.150-1 - FORTALEZA-CE CNPJ 12.049.385/0001-60 CGF 06.412.365-0

A

A

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCI LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME N





ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

%

Ítem	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMes	0,035000	2.553,12	89,36
ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMes	0,070000	4.680,72	327,65
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMes	0,021000	14.893,20	312,76
TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMes	0,035000	5.319.00	186.17

11441

Total (Mão de Obra com Encargos): 915,94 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00

Total (Serviços Auxiliares): 0,00

Total do Serviço (sem BDI):

915,94 B.D.I (23,38%) 214,15

Total do Serviço (com BDI):

1.130,09

AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO

МЗ

Ítem	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE	h	0,027778	13,83	0,38
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	h	0,000000	86,99	0,00
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	h	0,013889	282,41	3,92
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	h	0,000694	75,83	0,05
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	h	0,013194	239,30	3,16

Total (Mão de Obra com Encargos): 0,38 Total (Material/Equipamento/Transporte):7,13

Total (Serviços Auxiliares): 0,00

Total do Serviço (sem BDI) :

B.D.I (23,38%)

Preço Unitário

1,76 9,27

7,51

Total do Serviço (com BDI):

Quantidade

Total Parcial

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4

İtem

SERVENTE	h	10,000000	13,83	138,30
AREIA MEDIA	m3	1,216000	90,00	109,44
CIMENTO PORTLAND	Kg	365,000000	0,56	204,40
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 65,00				
Encargos Sociais (112,76%) 73,30				
Total (Mão de Obra com Encargos): 138,30	Tota	al do Serviço (sem BDI)	:	452,14
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 313,84		B.D.I (23,3	38%)	105,71
Total (Serviços Auxiliares): 0,00	Tot	al do Serviço (com BDI)	1:	557,85

Unidade

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL


Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
h	0,150000	19,15	2,8
h	0,250000	13,83	3,46
m2	0,250000	4,18	1,08
m3	0,034000	325,34	11,00
m3	0,037000	4,12	0,1
m3	0,015000	36,65	0,5
m	1,000000	6,04	6,0
	h h m2 m3 m3 m3	h 0,150000 h 0,250000 m2 0,250000 m3 0,034000 m3 0,037000 m3 0,015000	h 0,150000 19,15 h 0,250000 13,83 m2 0,250000 4,18 m3 0,034000 325,34 m3 0,037000 4,12 m3 0,015000 36,65

AV. SANTOS DUMONT Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE CNPJ 12.049.385/0001-60 CGF 06.412.365-0

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79 CNPJ:12.049.385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE RNP 0601023234 ENGENHEIRO CIVIL









Total (Mão de Obra sem Encargos): 2,98 Encargos Sociais (112,76%) 3,35 Total (Mão de Obra com Encargos): 6,33

Total (Material/Equipamento/Transporte): 6,04

Total (Serviços Auxiliares): 12,81

Total do Serviço (sem BDI):

25,18

Total do Serviço (com BDI):

B.D.I (23,38%)

5,89 31,07

BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS

M₃

Ítem	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE	h	0,208333	13,83	2,88
ROCHA PARA BRITAGEM	m3	1,100000	35,93	39,52
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	h	0,015833	56,51	0,89
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	h	0,025833	167,60	4,33
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	h	0,000000	183,83	0,00
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	h	0,041667	378,14	15,76
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	h h	0,000000	25,52	0,00
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	h	0,041667	141,40	5,89
PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	Conj	0,000400	26.583,00	10,63

Total (Mão de Obra sem Encargos): 1,35 Encargos Sociais (112,76%) 1,53 Total (Mão de Obra com Encargos): 2,88

Total (Material/Equipamento/Transporte): 37,50 Total (Serviços Auxiliares): 39,52

Total do Serviço (sem BDI):

79,90

B.D.I (23,38%) Total do Serviço (com BDI):

18,68 98,58

CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

M2

Unidade	Quantidade	Preço Unitario	Total Parcial
h	0,200000	19,15	3,83
Kg	0,300000	1,15	0,35
Tot	al do Servico (sem B	IDI) ·	4.18
100	, ,		0,98
То	tal do Serviço (com E	BDI):	5,16
	h Kg	h 0,200000 Kg 0,300000 Total do Serviço (sem B	h 0,200000 19,15

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

	İtem	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE		h	10,000000	13,83	138,30
AREIA MEDIA		m3	0,778000	90,00	70,02
BRITA		m3	0,965800	76,19	73,58
CIMENTO PORTLAND		Kg	220,000000	0,56	123,20

Total (Mão de Obra sem Encargos): 65,00 Encargos Sociais (112,76%) 73,30 Total (Mão de Obra com Encargos): 138,30 Total (Material/Equipamento/Transporte): 266,80 Total (Serviços Auxiliares): 0,00

Total do Serviço (sem BDI):

405,10

B.D.I (23,38%)

Total do Serviço (com BDI):

94,71 499,81

CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

M3

Ítem	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE	h	6,000000	13,83	82,98

NCORPORAÇÕES LTDA

REP.LECAL:FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79 RG 90002050930 SSPCE J:12.049.385/0001-60 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234







CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME M





m3	0,919700	7,51	6,91
m3	0,836000	79,90	66,80
h	0,000000	20,78	0,00
h	1,000000	26,41	26,41
Kg	254,000000	0,56	142,24
	m3 h h	m3 0,836000 h 0,000000 h 1,000000	m3 0,836000 79,90 h 0,000000 20,78 h 1,000000 26,41

Total (Mão de Obra sem Encargos): 39,00 Encargos Sociais (112,76%) 43,98 Total (Mão de Obra com Encargos): 82,98

Total (Material/Equipamento/Transporte): 168,65

Total (Serviços Auxiliares): 73,71

Total do Serviço (sem BDI) :

B.D.I (23,38%)

325,34 76,06

Total do Serviço (com BDI) :

401,40

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

МЗ

Ítem	N. V. Kanaka	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE	977 DE SEA	h	0,015038	13,83	0,21
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)		h	0,000075	86,99	0,01
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)		h	0,007444	282,41	2,10
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)		h	0,000000	75,83	0,00
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)		h	0,007519	239,30	1,80

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,10 Encargos Sociais (112,76%) 0,11 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,21

Total (Material/Equipamento/Transporte) : 3,91

Total (Serviços Auxiliares): 0,00

Total do Serviço (sem BDI) :

B.D.I (23,38%)

0,96

4.12

Total do Serviço (com BDI):

5,08

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

МЗ

	Unidade	Quantidade	Preço Unitario	Total Parcial
	h	2,930000	13,83	40,52
	Tot	al do Serviço (sem E	3DI) :	40,52
1,111		B.D.I (23,38%)	9,47
3 300 1005	Tot	al do Serviço (com l	BDI):	49,99
	2.4221,48	h Tot	Total do Serviço (sem E	Total do Serviço (sem BDI) : B.D.I(23,38%)

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

МЗ

Ítem	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE	h	2,650000	13,83	36,65
Total (Mão de Obra sem Encargos): 17,23 Encargos Sociais (112,76%) 19,42 Total (Mão de Obra com Encargos): 36,65	Tot	al do Serviço (sem B	BDI) :	36,65
Total (Material/Equipamento/Transporte):0,00		B.D.I (23,38%)		
Total (Serviços Auxiliares): 0,00	Total do Serviço (com BDI) :			45,22

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

M2

İtem	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE	h	0,075000	13,83	1,04

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES ETDA

REP.LEGAL.FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
CNPJ-12 049.385/0001-80 RG 90002050930 SSPCE
ENSENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

A





CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA CLOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICIPAD DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAAP





Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,49 Encargos Sociais (112,76%) 0,55

Total (Mão de Obra com Encargos): 1,04

Total (Material/Equipamento/Transporte):0,00

Total (Serviços Auxiliares): 0,00

Total do Serviço (sem BDI) :

sem BDI): 1,04

B.D.I(23,38%)
Total do Serviço (com BDI):

0,24 1,28

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

HA

Ítem		Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE		h	4,000000	17,02	68,08
NIVELADOR		h	4,000000	28,53	114,12
TOPOGRAFO		h	5,000000	55,53	277,65
CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)		h	2,000000	25,96	51,92
NÍVEL (CHP)		h	4,000000	0,69	2,76
TEODOLITO (CHP)	442	h	4,000000	1,36	5,44

Total (Mão de Obra sem Encargos): 216,14 Encargos Sociais (112,76%) 243,71 Total (Mão de Obra com Encargos): 459,85

Total (Material/Equipamento/Transporte) : 60,12

Total (Serviços Auxiliares): 0,00

Total do Serviço (sem BDI) :

B.D.I (23,38%)

519,97 121,57

Total do Serviço (com BDI) :

641,54

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

M2

Ítem	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CALCETEIRO	h	0,300000	19,15	5,75
SERVENTE	h	0,600000	13,83	8,30
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	m3	0,043000	452,14	19,44
AREIA VERMELHA	m3	0,150000	60,88	9,13
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	h	0,050000	24,08	1,20
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	h	0,010000	83,93	0,84
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	m3	0,150000	89,56	13,43

Total (Mão de Obra sem Encargos): 6,60 Encargos Sociais (112,76%) 7,45

Total (Mão de Obra com Encargos): 14,05

Total (Material/Equipamento/Transporte) : 24,60

Total (Serviços Auxiliares): 19,44

Total do Serviço (sem BDI) :

B.D.I (23,38%)

58,09 13,58

Total do Serviço (com BDI) :

71,67

PLACAS PADRÃO DE OBRA

M2

İtem		Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial	
SERVENTE	1.0.0	h	2,000000	13,83	27,66	
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM		m2	1,020000	35,59	36,30	
ESMALTE SINTETICO		1	1,000000	24,99	24,99	
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		m	4,500000	12,61	56,75	
PREGO 15X15		Kg	0,150000	18,92	2,84	

Total (Mão de Obra sem Encargos): 13,00 Encargos Sociais (112,76%) 14,66

Total (Mão de Obra com Encargos): 27,66

Total (Material/Equipamento/Transporte) :120,88

Total (Serviços Auxiliares): 0,00

Total do Serviço (sem BDI) :

B.D.I (23,38%)

148,54 34,73

Total do Serviço (com BDI) :

183,27

ÁGUIA CONSTSAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP.LEGAL:FRANCISCO HEITO CNPJ 12:049.385/0001-60 ENGENHEIRO CIVIL

SCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79 00001-60 RG 90002050930 SSPCE CIVIL SNP 0601023234 AV. SANTOS DUMONT Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE CNPJ 12.049.385/0001-60 CGF 06.412.365-0

#

4

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAAP





RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA

M2

Ítem		Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE	1942	h	0,000556	13,83	0,01
MOTO NIVELADORA (CHI)		h	0,000000	76,57	0,00
MOTO NIVELADORA (CHP)	SA SPECIAL SECTION OF THE SECTION OF	h	0,000278	218,35	0,06
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00 Encargos Sociais (112,76%) 0,01	S WAS AS IN				
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,01		Tot	al do Serviço (sem B	DI):	0,07
Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,06			B.D.I (2	23,38%)	0,02
Total (Serviços Auxiliares): 0,00		Total do Serviço (com BDI) :			0,09

ROCHA PARA BRITAGEM

МЗ

İtem		Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BLASTER		h	0,058824	19,15	1,10
SERVENTE		h	0,588235	13,83	8,14
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)		h	0,000000	32,11	0,00
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)		h	0,058824	103,43	6,08
CORDEL DETONANTE		m	1,240000	5,24	6,50
DINAMITE 60%		Kg	0,050000	26,04	1,30
DINAMITE GRANULADA		Kg	0,540000	15,16	8,19
ESPOLETA	August 18th	un	0,009000	5,80	0,0
ESTOPIM		m	0,060000	7,25	0,44
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)		h	0,000000	20,54	0,00
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)		h	0,176471	21,50	3,79
SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM		jg	0,000500	613,00	0,3

Total (Mão de Obra sem Encargos): 4,36 Encargos Sociais (112,76%) 4,91 Total (Mão de Obra com Encargos): 9,27 Total (Material/Equipamento/Transporte): 26,66

Total do Serviço (sem BDI):

B.D.I (23,38%)

8,40 44,33

35,93

Total (Serviços Auxiliares): 0,00

Total do Serviço (com BDI):

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIBA

REP.LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79 CNPJ:12,049.385/0001-60 ENGENHEIRO CIVIL RG 90002050930 SSPCE RNP 0601023234

* ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL:LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

MAPP 1912

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO





ÁGUIA

Cron:	C	ron:	
-------	---	------	--

İtem	Serviço	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	113.009,00	12.50 %	12.50 %	12.50 %	12.50 %	12.50 %	12.50 %
			14.126,13	14.126,13	14.126,13	14.126,13	14.126,13	14.126,13
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.222,31	30.00 %	30.00 %	20.00 %	20.00 %		
			3.066,69	3.066,69	2.044,46	2.044,46		
3.0	PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO	4.200.167,89	10.00 %	15.00 %	15.00 %	15.00 %	15.00 %	10.00 %
			420.016,79	630.025,18	630.025,18	630.025,18	630.025,18	420.016,79
1.0	LIMPEZA DA OBRA	69.683,58					25.00 %	25.00 %
							17.420,90	17.420,90
******	TOTAL SIMPLES	4.393.082,78	437.209,61	647.218,00	646.195,77	646.195,77	661.572,20	451.563,81
	TOTAL ACUMULADO	<u>1</u> 1	437.209,61	1.084.427,61	1.730.623,38	2.376.819,15	3.038.391,35	3.489.955,16

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E-INCORPORAÇÕES LIDA

REP_LEGAL:FBM06SCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
CNPJ_20.98385/0001-60 RG 90002050930 SSPCE
ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

* ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

• OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL:LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

MAPP 1912

CRONOGRAMA EÍSICO-FINANCEIRO

		CRONOGRAMA	-151CO-FI	NANCEIR	0	MISSAO DE L	CITAL	Cron:
İtem	Serviço	Total	210 dias	240 dias		ODE I	16	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	113.009,00	12.50 %	12.50 %				
			14.126,13	14.126,13				
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.222,31						
3.0	PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO	4.200.167,89	10.00 %	10.00 %				
			420.016,79	420.016,79				
40	LIMPEZA DA OBRA	69.683,58	25.00 %	25.00 %				
			17.420,90	17.420,90				
	TOTAL SIMPLES	4.393.082,78	451.563,81	451.563,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO		3.941.518,97	4.393.082,78	4.393.082,78	4.393.082,78	4.393.082,78	4.393.082,78

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCOMPANA COES LEVA

REPLEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
CNPL12.049.85/0001-60 RG 9000/2050930 SSPCE
ENGENHEIRO CIVIL RNP 06010/23234





PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CP
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

AV. SANTOS DUMONT Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE CNPJ 12.049.385/0001-60 CGF 06.412.365-0

A