

# CONSTRUTORA AG LTDA

CNPJ N° 34.326.829/0001-09

# APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL.

Super

AGRADECEMOS DESDE JÁ.





CNP. 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA ua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CF



À Prefeitura Municipal de TAMBORIL- CE Comissão Permanente de Licitação

REF: 006/2023/TP/2023



Prezados(as) Senhores(as)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, pelo preço global é de R\$ 1.505.263,10 (UM MILHÃO QUINHENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) com prazo de execução de 90 (NOVENTA ) DIAS, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES, portador(a) da carteira de Identidade nº 2006002013444 e CPF nº 015.981.723-44, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180(cento e oitenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário, Servidores Públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34,326.829/0001-09 ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES/ CPF: 015.981.723-44 ENGENHEIRO CIVIL / RNP N° 0621355682 ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

Proso JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO/ ENGENHEIRO CIVIL CPF: 685.500.224-20 / CREA Nº 30.564-D/PE

ITALO DE VASCONCELOS CRISPIM ENGENHEIRO ELÉTRICO E SEGURANÇA DO TRABALHO CPF: 051.908.683-03 / RNP: 0618759255

Massapê/CE, 10 de Julho de 2023.

- CONSTRUTORAA.G. EIRELI CNPJ: 34.326.829/0001-09 Abraão de Aquino Guimarães CPF: 015.981.723-44 - Proprietário

João Cláudio Brito Coutinho Engenheiro Civil CREA Nº 30.654 D/PE RNP Nº 1801733821 CPF: 685.500.224-20

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA REGISTRO: 0618759255 CPF: 051.908.683-03



88 9 9790-2000 construtoraag8@gmail.com CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA







**OBJETO:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

#### **RESUMO DA OBRA:**

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	VALOR DO LOTE
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE	R\$ 1.356.694,30
02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE	R\$ 148.568,80
	VALOR GLOBAL:	R\$ 1.505.263,10



O Sant

R

CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09 ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44 ENGENHEIRO CIVÍL / REGISTRO: 0621355682 ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICIS A E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255







OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTE	RAÇÃO DA OBRA					R\$ 117.622,00
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 1.176,22	'R\$ '117.622,00
2	SERVIÇOS	PRELIMINARES					R\$ 7.161,34
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	НА	2,20	R\$ 608,01	'R\$ '1.337,62
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	22.043,53	R\$ 0,09	'R\$ '1.983,92
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 191,99	'R\$ '3.839,80
3	PAVIMENT	AÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 1.198.845,66
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	19.969,79	R\$ 46,59	'R\$ '930.392,52
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	М	6.912,80	R\$ 30,26	'R\$ '209.181,33
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	МЗ	103,70	R\$ 58,30	'R\$ '6.045,71
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	МЗ	103,70	R\$ 513,27	'R\$ '53.226,10
4	LIMPEZA D	DA OBRA					R\$ 33.065,30
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	22.043,53	R\$ 1,50	'R\$ '33.065,30

VALOR BDI TOTAL: R\$ 296,495,09 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.060.199,21 VALOR TOTAL: R\$ 1.356.694,30

Massapê-CE, 10 de julho de 2023

JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / CPF: 685.500.224-20

CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09 ABRAÃO DE AQUINO CUMARÃES / CPF: 015.981.723-44 ENGENHEIRO CHVIL / REGISTRO: 0621355682 ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255



ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 1801733821





**OBJETO:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

#### **CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	Total parcela
10			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 117.622,00	R\$ 23.524,40	R\$ 23.524,40	R\$ 23.524,40	R\$ 23.524,40	R\$ 23.524,40	R\$ 117.622,00
2	SEDVICOS DDEL IMINADES	D6 7 404 24	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.161,34	R\$ 2.148,40	R\$ 2.148,40	R\$ 2.148,40	R\$ 716,14		R\$ 7.161,34
	PAVIMENTAÇÃO DO	R\$	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	100,00%
3	SISTEMA VIÁRIO	1.198.845,66	R\$ 239.769,13	R\$ 299.711,42	R\$ 299.711,42	R\$ 239.769,13	R\$ 119.884,56	R\$ 1.198.845,66
4	LIMPEZA DA ODDA	D¢ 22 205 20		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
4	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 33.065,30		R\$ 6.613,06	R\$ 9.919,59	R\$ 9.919,59	R\$ 6.613,06	R\$ 33.065,30
		R\$	R\$ 265.441,93	R\$ 331.997,28	R\$ 335.303,81	R\$ 273.929,26	R\$ 150.022,02	R\$
		1.356.694,30	R\$ 265.441,93	R\$ 597.439,21	R\$ 932.743,02	R\$ 1.206.672,28	R\$ 1.356.694,30	1.356.694,30

Massapê-CE, 10 de julho de 2023

© Burger

JOÃO CLÁUDIO BRITO CONTINHO / CPF: 685.500.224-20 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 1801733821 CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUIVO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELO CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255







OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

### **COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:**

1.1. CXXX	K - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)					
Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	HXMÊS	1,00000000	18.382,82	18.382,82
				TOTAL	. Mão de Obra:	18.382,82
				TOTAL DURA	NTE A OBRA:	91.914,10
				FRAC	ÇÃO DE 100%:	919,14
				VALOF	R ENCARGOS:	INCLUSO
				VALOR	BDI (27.97%):	257,08
				VAL	OR COM BDI:	1.176,22

Equipame	nto Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 74,3900	R\$ 148,7800
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	Н	4,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 2,7200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	Н	4,00000000	R\$ 1,3500	R\$ 5,4000
				TOTAL Equip	amento Custo Horário:	R\$ 156,9000
Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Н	4,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA	Н	4,00000000	R\$ 24,8600	R\$ 99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	Н	5,00000000	R\$ 30,3400	R\$ 151,7000
				TOTAL	. Mão de Obra:	R\$ 318,2200
					VALOR:	R\$ 475,12
				VALOR ENCAR	GOS (83.85%):	R\$ 203,62
				VALOR	BDI (27.97%):	R\$ 132,89
				VAI	OR COM BDI:	R\$ 608,01

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

JOÃO CLÁUDIO BRITO CONTINHO / CPF: 685.500.224-20 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 1801733821

CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09 ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 0621355682 ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255









Δ	CONSTRUTORA SERVICOS E LOCAÇÃO			(	PREFERENCE OF THE PROPERTY OF	A DE TABORIL
Equipamer	nto Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	C PREÇO CHITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	Н	0,00000000	85 36,0800	LICIES 0 0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	Н	0,00027778	R\$ 216,2500	
				TOTAL Equip	pamento Custo Horário:	R\$ 0,0601
Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,00055556	R\$ 15,5500	R\$ 0,0086
				TOTA	L Mão de Obra:	R\$ 0,0086
					VALOR:	R\$ 0,07
				VALOR ENCAR	RGOS (83.85%):	R\$ 0,01
				VALOR	R BDI (27.97%):	R\$ 0,02
				VA	LOR COM BDI:	R\$ 0,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,1600	R\$ 35,8632
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,6900	R\$ 24,6900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	М	4,50000000	R\$ 12,4600	R\$ 56,0700
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3500	R\$ 2,3025
				T	OTAL Material:	R\$ 118,9257
Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
				TOTAL	. Mão de Obra:	R\$ 31,1000
					VALOR:	R\$ 150,03
				VALOR ENCAR	GOS (83.85%):	R\$ 20,13
				VALOR	BDI (27.97%):	R\$ 41,96

Equipamer	nto Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	Н	0,05000000	R\$ 24,0200	R\$ 1,2010
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	Н	0,01000000	R\$ 83,2800	R\$ 0,8328
				TOTAL Equip	amento Custo Horário:	R\$ 2,0338
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	МЗ	0,15000000	R\$ 60,1500	R\$ 9,0225
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 65,2700	R\$ 9,7905
				TO	OTAL Material:	R\$ 18,8130
Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	Н	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300

JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / CPF: 685.500.224-20 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 1801733821

CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09 ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44 ENGENHEIRO CIVIE / REGISTRO: 0621355682 ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRÍSPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO, 0618759255

88 9 9790-2000 construtoraag8@gmail.com CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE







R\$ 15,5610	TOTAL Mão de Obra:
R\$ 36,41	VALOR:
R\$ 10,51	VALOR ENCARGOS (83.85%):
R\$ 10,18	VALOR BDI (27.97%):
R\$ 46,59	VALOR COM BDI:

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,4000	R\$ 3,4000
				TO	OTAL Material:	R\$ 3,4000
Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,15000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,1155
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
				TOTAL	. Mão de Obra:	R\$ 7,0030
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,5000	R\$ 1,1250
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 333,8300	R\$ 11,3502
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	МЗ	0,03700000	R\$ 4,1000	R\$ 0,1517
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,2100	R\$ 0,6182
				Т	OTAL Serviço:	R\$ 13,2451
					VALOR:	R\$ 23,65
				VALOR ENCAR	GOS (83.85%):	R\$ 8,29
				VALOR	BDI (27.97%):	R\$ 6,61
				VAI	OR COM BDI:	R\$ 30,26

Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	SEINFRA H 2,93000	2,93000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615
				TOTAL	. Mão de Obra:	R\$ 45,5615
					VALOR:	R\$ 45,56
				VALOR ENCAR	GOS (83.85%):	R\$ 29,48
				VALOR	BDI (27.97%):	R\$ 12,74
				VA	OR COM BDI:	R\$ 58,30

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,77800000	R\$ 66,6900	R\$ 51,8848
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 75,2800	R\$ 72,7054
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 121,0000

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255

JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / CPF: 685.500.224-20 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 1801733821

CONSTRUTORA AG EDA ) CNPJ: 34.326.829/0001-09 ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 0621355682 ADMINISTRADOR / CRA N° 15028



Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE



TOTAL Material: R\$ 245,5902 PREÇO UNID COEFICIENTE TOTAL Mão de Obra UNITÁRIO 12543 SERVENTE SEINFRA 10,00000000 R\$ 15,5500 R\$ 155,5000 TOTAL Mão de Obra: R\$ 155,5000 VALOR: R\$ 401,09 VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 100,62 VALOR BDI (27.97%): R\$ 112,18 VALOR COM BDI: R\$ 513,27

Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
				TOTAL	. Mão de Obra:	R\$ 1,1663
					VALOR:	R\$ 1,17
				VALOR ENCAR	GOS (83.85%):	R\$ 0,76
				VALOR	BDI (27.97%):	R\$ 0,33
				VAI	OR COM BDI:	R\$ 1,5

Massapê-CE, 10 de julho de 2023

JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / CPF: 685.500.224-20 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 1801733821

CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34,326.829/0001-09 ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / EPF: 015.981.723-44 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 0621355682 ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELE RICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255



© 88 9 9790-2000 🖾 construtoraag8@gmail.com CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA







**OBJETO:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

#### **ENCARGOS SOCIAIS:**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
Α	GRUPO A		
A1	INSS	0.00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2.50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8.00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6.73
B10	Salário Maternidade	0.03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
С	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0.45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
			1

Horista = 83,85% Mensalista = 47,76% A + B + C + D

@ psmils

JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / CPF: 685.500.224-20 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 1801733821 CONSTRUTOBA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO/GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO ČÍVIL / REGISTRO: 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICIS A E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255









**OBJETO:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

#### COMPOSIÇÃO DO BDI:

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,5000
L	Lucro	7,5000
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,1000
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,6000
1	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISSQN	2,5000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	10,650
	BDI = 27,97%	
	(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1	

D8mk

JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / CPF: 685.500.224-20 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 1801733821 CONSTRUTORA AS TODAY CNPJ: 34.326,829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO QUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255





GS19 RESIDENCE -CE, 10 de julho de 2023

REF. PROCESSO: Tomada de Preços Nº 006/2023/TP

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

LOTE 02: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS	PRELIMINARES					R\$ 2.211,86
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	НА	0,20	R\$ 604,02	'R\$ '120,80
1.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.041,81	R\$ 0,09	'R\$ '183,76
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 190,73	'R\$ '1.907,30
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.041,81	R\$ 70,19	'R\$ '143.314,64
3	LIMPEZA D	A OBRA					R\$ 3.042,30
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.041,81	R\$ 1,49	'R\$ '3.042,30
					VALO	OR BDI TOTAL:	R\$ 31.713,30
					VALOR	ORÇAMENTO:	R\$ 116.855,50
					\	ALOR TOTAL:	R\$ 148.568,80

Massapê-CE, 10 de julho de 2023

Bourpe

0

JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / CPF: 685.500.224-20 ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO: 1801733821 CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUIND SUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO E ETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255



88 9 9790-2000 construtoraag8@gmail.com
 CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA
 Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE







Massapê-CE, 10 de julho de 2023

REF. PROCESSO: Tomada de Preços Nº 006/2023/TP

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

LOTE 02: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

#### **CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
4	SERVICOS POELIMINIA DES	DC 0.044.00	100,00%			100,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.211,86	R\$ 2.211,86			R\$ 2.211,86
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA	R\$	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
2	VIÁRIO	143.314,64	R\$ 57.325,86	R\$ 42.994,39	R\$ 42.994,39	R\$ 143.314,64
3	LIMPEZA DA OBRA	D\$ 2.042.20			100,00%	100,00%
3	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 3.042,30			R\$ 3.042,30	R\$ 3.042,30
		R\$	R\$ 59.537,72	R\$ 42.994,39	R\$ 46.036,69	50
		148.568,80	R\$ 59.537,72	R\$ 102.532,11	R\$ 148.568,80	R\$ 148.568,80

Massapê-CE, 10 de julho de 2023

Buz





CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09 ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 0621355682 ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICIS A E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255



 A





OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

LOTE 02: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

Equipamen	nto Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 74,3900	R\$ 148,7800
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	Н	4,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 2,7200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	Н	4,00000000	R\$ 1,3500	R\$ 5,4000
				TOTAL Equip	amento Custo Horário:	R\$ 156,9000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Н	4,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA	Н	4,00000000	R\$ 24,8600	R\$ 99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	Н	5,00000000	R\$ 30,3400	R\$ 151,7000
				TOTAL	Mão de Obra:	R\$ 318,2200
					VALOR:	R\$ 475,12
				VALOR	BDI (27.13%):	R\$ 128,90
				MAI	OR COM BDI:	R\$ 604,02

Equipamer	nto Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	Н	0,00000000	R\$ 76,0800	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	Н	0,00027778	R\$ 216,2500	R\$ 0,0601
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,0601
Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,00055556	R\$ 15,5500	R\$ 0,0086
				TOTAL	. Mão de Obra:	R\$ 0,0086
					VALOR:	R\$ 0,07
				VALOR	BDI (27.13%):	R\$ 0,02
				VAI	OR COM BDI:	R\$ 0,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,1600	R\$ 35,8632
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,6900	R\$ 24,6900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,4600	R\$ 56,0700
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3500	R\$ 2,3025
				T	OTAL Material:	R\$ 118,9257
Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
				TOTAL	Mão de Obra:	R\$ 31,1000
					VALOR:	R\$ 150,03
				VALOR	R BDI (27.13%):	R\$ 40,70
				MA	LOR COM BDI:	R\$ 190,73

2.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / CPF: 685.500.224-20 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 1801733821 CONSTRUTORA AS LTDA / GNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO GUMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHETRO CIVIL / REGISTRO: 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255

PÁG 012 DE 015



				VAI	LOR COM BDI:	R\$ 70,19
				VALOR	R BDI (27.13%):	R\$ 14,98
					VALOR:	R\$ 55,21
				T	OTAL Serviço:	R\$ 18,8061
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	R\$ 437,3500	R\$ 18,8061
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL	. Mão de Obra:	R\$ 15,5610
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	Н	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
lão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				T	OTAL Material:	R\$ 18,8130
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 65,2700	R\$ 9,7905
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 60,1500	R\$ 9,0225
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL Equip	namento Custo Horário:	R\$ 2,0338
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	Н	0,01000000	R\$ 83,2800	R\$ 0,8328
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	Н	0,05000000	R\$ 24,0200	R\$ 1,2010

Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
33-3-1-1-1				TOTAL	Mão de Obra:	R\$ 1,1663
					VALOR:	R\$ 1,17
				VALOR	BDI (27.13%):	R\$ 0,32
				VAL	OR COM BDI:	R\$ 1,49

Massapê-CE, 10 de julho de 2023



Broke

JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / CPF: 685.500.224-20 ENGENHEIRO CIVIL / RÈGISTRO: 1801733821 CONSTRUTORA AG LTDA / CNPL: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO GUMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICIPTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255



CNPJ **34.326.829/0001-09** | CONSTRUTORA AG LTDA Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE





6583 P. Massapê-CE, 10 de julho de 2023

REF. PROCESSO: Tomada de Preços Nº 006/2023/TP

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

LOTE 02: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

#### **ENCARGOS SOCIAIS:**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
Α	GRUPO A		-
A1	INSS	0.00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1.00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8.00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0.00
B2	Feriados	3.71	0,00
В3	Auxílio - Enfermidade	0.87	0,67
B4	13º Salário	10.80	8,33
B5	Licença Paternidade	0.07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0.72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1.55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8.71	6,73
B10	Salário Maternidade	0.03	0.03
	TOTAL	44,41	16,46
С	GRUPO C		,
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D	- 1,1 1	,
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85% Mensalista = 47,76% A + B + C + D

@ psmb

JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO / CPF: 685.500.224-20 ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 1801733821 CONSTRUTORA AGLTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AGUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / REGISTRO: 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255



PÁG 014 DE 015





Massapê-CE, 10 de julho de 2023

REF. PROCESSO: Tomada de Preços Nº 006/2023/TP

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

LOTE 02: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE

# COMPOSIÇÃO DO BDI:

COD	DESCRIÇÃO		%
	Benefício		
S + G	Garantia/seguros		0,3500
L	Lucro		7,3000
	Despesas Indiretas		
AC	Administração central		3,8500
DF	Despesas financeiras		1,0500
R	Riscos		0,5600
I	Impostos		
	COFINS		3,0000
	ISSQN		2,5000
	PIS		0,6500
	CPRB		4,5000
		TOTAL	10,650
	BDI = 27,13%		
	(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1		

Bruge



CONSTRUTORA AGATDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AGUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENNEIRO (IVIL / REGISTRO: 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ÍTALO DE VASCONCELOS CRISPIM / CPF: 051.908.683-03 ENGENHEIRO ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO REGISTRO: 0618759255





