

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 – TP

FICHA DE DADOS – PESSOA JURÍDICA

Razão Social: **MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME**

Nome Fantasia: **EMME ENGENHARIA**

Endereço: **RUA MARIA DE LOURDES, 68**

Bairro: **CENTRO**

CEP: **62280-000**

E-mail: **emmeengenharia@hotmail.com**

CNPJ: **21.691.178/0001-04**

Cidade: **SANTA QUITÉRIA - CE**

Telefone: **(88) 9 9632-1712**

CGF: **06.437087-9**

FICHA DE DADOS – DO OBJETO

Objeto: **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - CE**

Endereço: **RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS, SN**

Bairro: **SÃO PEDRO**


CEP: **63750-000**

CNPJ: **07.705.817/0001-04**

Cidade: **TAMBORIL - CE**

Telefone: **(88) 36517-1188**

Santa Quitéria - CE, 10 de JULHO de 2023.



A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário/Eng. Civil
CPF 042.590.513-69
CREA-CE 50.350-D



PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços para o certame **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 – TP**, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.**, conforme orçamento em anexo, pelo preço global **R\$ 1.508.809,05 (UM MILHÃO QUINHENTOS E OITO MIL OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINCO CENTAVO)**, conforme resumo abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL C/ BDI
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	R\$ 1.332.448,36
	UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL	R\$ 176.360,69
	CENTO E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS	


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **ANTONIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA**, RG nº **20070126245** e CPF nº **042.590.513-69**, como representante legal desta empresa.

O licitante **DECLARA**, que todos os elementos (taxas, frete, etc.) que incidam ou venha a incidir sobre os preços ofertados, estão inclusos no preço da proposta.


O licitante **DECLARA**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços do objeto desde Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Santa Quitéria - CE, 10 de JULHO de 2023.



A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário/Eng. Civil
CPF 042.590.513-69
CREA-CE 50.350-D



[Handwritten signatures and initials]

RESUMO

OBJETO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA:	10 DE JULHO DE 2023
FONTE:	TABELA SEINFRA-CE Nº 27.1 COM DESONERAÇÃO
BDI:	27,97%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL C/ BDI
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	R\$ 1.332.448,36
UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL	R\$ 176.360,69
CENTO E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS		
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO C/ BDI:		R\$ 1.508.809,05

UM MILHÃO QUINHENTOS E OITO MIL OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINCO CENTAVO





[Handwritten signatures and initials]

ORÇAMENTO BÁSICO

OBJETO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA:	10 DE JULHO DE 2023
FONTE:	TABELA SEINFRA-CE Nº 27.1 COM DESONERAÇÃO
BDI:	27,97%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO						R\$ 1.332.448,36
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 117.622,00
1.1.1	ADM01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 919,14	R\$ 1.176,22	R\$ 117.622,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 7.031,14
1.2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,20	R\$ 470,50	R\$ 602,10	R\$ 1.324,62
1.2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	22.043,53	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 1.983,92
1.2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	20,00	R\$ 145,45	R\$ 186,13	R\$ 3.722,60
1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R\$ 1.174.729,92
1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	19.969,79	R\$ 35,65	R\$ 45,62	R\$ 911.021,82
1.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	6.912,80	R\$ 23,25	R\$ 29,75	R\$ 205.655,80
1.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	103,70	R\$ 45,56	R\$ 58,30	R\$ 6.045,71
1.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	103,70	R\$ 391,90	R\$ 501,51	R\$ 52.006,59
1.4	LIMPEZA DE OBRA						R\$ 33.065,30
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	22.043,53	R\$ 1,17	R\$ 1,50	R\$ 33.065,30
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL						R\$ 176.360,69
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.165,48
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,20	R\$ 470,50	R\$ 602,10	R\$ 120,42
2.1.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.041,81	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 183,76
2.1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 145,45	R\$ 186,13	R\$ 1.861,30
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R\$ 141.129,91
2.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.041,81	R\$ 54,01	R\$ 69,12	R\$ 141.129,91
2.3	LIMPEZA DE OBRA						R\$ 33.065,30
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	22.043,53	R\$ 1,17	R\$ 1,50	R\$ 33.065,30
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO C/ BDI:							R\$ 1.508.809,05

UM MILHÃO QUINHENTOS E OITO MIL OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINCO CENTAVO



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores R\$	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	Total do Item
			Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	R\$ 1.332.448,36	19,57%	24,47%	24,72%	20,19%	11,05%	100,00%
			260.579,72	325.929,28	329.235,81	269.093,09	147.610,46	1.332.448,36
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 117.622,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			23.524,40	23.524,40	23.524,40	23.524,40	23.524,40	117.622,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.031,14	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%
			2.109,34	2.109,34	2.109,34	703,12		7.031,14
1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.174.729,92	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			234.945,98	293.682,48	293.682,48	234.945,98	117.473,00	1.174.729,92
1.4	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 33.065,30		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				6.613,06	9.919,59	9.919,59	6.613,06	33.065,30
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL	R\$ 176.360,69	40,91%	29,54%	29,55%			100,00%
			58.617,44	42.338,97	75.404,28			176.360,69
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.165,48	100,00%					100,00%
			2.165,48					2.165,48
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 141.129,91	40,00%	30,00%	30,00%			100,00%
			56.451,96	42.338,97	42.338,98			141.129,91
2.3	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 33.065,30			100,00%			100,00%
					33.065,30			33.065,30
		R\$ 1.508.809,05	R\$ 319.197,16	R\$ 368.268,25	R\$ 404.640,09	R\$ 269.093,09	R\$ 147.610,46	R\$ 1.508.809,05
			R\$ 319.197,16	R\$ 687.465,41	R\$ 1.092.105,50	R\$ 1.361.198,59	R\$ 1.508.809,05	R\$ 1.508.809,05

COMPOSIÇÕES
ADM01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18583 ENGENHEIRO PLENO	MÊS	1,00000	18.382,82	18.382,82
TOTAL Mão de Obra:				18.382,82
VALOR:				919,14
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,00000	72,2400	144,4800
10758 NÍVEL (CHP)	H	4,00000	0,6600	2,6400
10775 TEODOLITO (CHP)	H	4,00000	1,2900	5,1600
TOTAL Equipamento Custo				152,2800
Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	4,00000	16,7700	67,0800
12382 NIVELADOR	H	4,00000	24,8600	99,4400
12445 TOPOGRAFO	H	5,00000	30,3400	151,7000
TOTAL Mão de Obra:				318,2200
VALOR:				470,50
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00028	208,9000	0,0580
TOTAL Equipamento Custo				0,0580
Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,00056	15,5500	0,0086
TOTAL Mão de Obra:				0,0086
VALOR:				0,07
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000	33,8100	34,4862
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,00000	23,7400	23,7400
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000	11,9800	53,9100
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000	14,7600	2,2140
TOTAL Material:				114,3502
Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,00000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:				31,1000
VALOR:				145,45
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000	23,8200	1,1910
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000	81,0200	0,8102
TOTAL Equipamento Custo				2,0012

Dsmk

COMPOSIÇÕES

Material	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,15000	57,8400	8,6760
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000	62,7600	9,4140
TOTAL Material:				18,0900

Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	H	0,30000	20,7700	6,2310
I2543 SERVENTE	H	0,60000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				15,5610
VALOR:				35,65
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000	3,2700	3,2700
TOTAL Material:				3,2700

Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,15000	20,7700	3,1155
I2543 SERVENTE	H	0,25000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra:				7,0030

Serviço	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000	4,4800	1,1200
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400	326,3300	11,0952
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700	3,9700	0,1469
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,01500	41,2100	0,6182
TOTAL Serviço:				12,9803
VALOR:				23,25
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	2,93000	15,5500	45,5615
TOTAL Mão de Obra:				45,5615
VALOR:				45,56
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,77800	64,1300	49,8931
I0280 BRITA	M3	0,96580	72,3800	69,9046
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000	0,5300	116,6000
TOTAL Material:				236,3977

Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	10,00000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:				155,5000
VALOR:				391,90
VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------	----------------	-------

COMPOSIÇÕES

12543	SERVENTE	H	0,07500	15,5500	1,1663
TOTAL Mão de Obra:					1,1663
VALOR:					1,17
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000	23,8200	1,1910
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000	81,0200	0,8102
TOTAL Equipamento Custo					2,0012
Material		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000	57,8400	8,6760
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000	62,7600	9,4140
TOTAL Material:					18,0900
Mão de Obra		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,30000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,60000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					15,5610
Serviço		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,04300	426,9300	18,3580
TOTAL Serviço:					18,3580
VALOR:					54,01
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO

Handwritten signature and initials



Handwritten signatures and initials.

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÁLCULO DE BDI		
Item componente do BDI	% Informado	
Administração Central (AC)	4,10	
Seguro (S) e Garantia (G)	0,50	
Risco	0,60	
Despesas Financeiras (DF)	1,11	
Lucro (L)	7,50	
Impostos (I) - (A+B+C)	10,65	
	PIS (A)	0,65
	CONFINS (B)	3,00
	ISS (C)	2,50
Contribuição Previdenciária (I) - CPRB		4,50
Observações		
1) Preencher apenas a coluna % Informado (COLUNA D)		
2) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU.		
B.D.I =	27,97%	
$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$		

Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto		
1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71
0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75
0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74
0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17
6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40
Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Conforme Legislação Especifica								
Alíquota definida pela lei 12.546/2015 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).								

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

- 1 - OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
- 2 - OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
- 3 - OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
- 4 - OS VALORES % INFORMADO DE (CPRB) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI 12.546/2015.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

