



## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Nova Russas (CE)., 01 de setembro de 2021

À  
Prefeitura Municipal de TAMBORIL  
Comissão Permanente de Licitação

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/TP.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO ESCURO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº21/2021, SOP-CE.**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/TP**, pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ R\$ 406.167,02 (Quatrocentos e Seis Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Dois centavos), **com prazo de execução de até 90 (noventa) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço ou assinatura do termo de contrato, o que ocorrer por último, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. Cujo objeto é **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO ESCURO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº21/2021, SOP-CE.**


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Antônio Farias Vale, portador da Carteira de Identidade n.º 2015091458-4 e do C.P.F. n.º 186.504.221-87, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E TOLÉ  
CNPJ: 21.803.486/0001-76  
  
Francisco Antonio Farias Vale  
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87  
TITULAR ADMINISTRADOR

  
Francisco Phelipe Gomes Pontes  
CREA Nº51527D  
CPF: 040.900.933-41  
Engenheiro Civil  
  




**OBRA:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO ESCURO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 21/2021, SOP - CE.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/TP

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 90 (NOVENTA) DIAS

**DATA:** 02 DE SETEMBRO DE 2021

**BDI:** 29,77%

**FONTE:** TABELA SEINFRA 27.1

## RESUMO DO ORÇAMENTO

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.100,00	4,21
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.211,86	0,79
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	375.871,80	92,54
4	LIMPEZA DA OBRA	9.983,36	2,46
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>406.167,02</b>
			<b>100,00</b>
Quatrocentos e Seis Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Dois centavos			

Nova Russas (CE)., 01 de setembro de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELL  
CNPJ: 21.803.486/0001-76  
*Francisco Antonio Farias Vale*  
Francisco Antonio Farias Vale  
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87  
TITULAR ADMINISTRADOR

*Francisco Phelipe Gomes Pontes*

Francisco Phelipe Gomes Pontes  
CREANº51527D  
CPF: 040.900.933-41  
Engenheiro Civil

*(Handwritten marks)*



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO ESCURO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 21/2021, SOP - CE.  
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/TP  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS  
DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2021  
BDI: 29,77%  
FONTE: TABELA SEINFRA 27.1

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						13.177,00	17.100,00
	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	PRÓPRIA	HXMÊS	100,00	131,77	171,00	13.177,00	17.100,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.479,25	3.211,86
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,65	465,98	604,70	302,89	393,06
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.568,00	0,07	0,09	459,76	591,12
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	143,05	185,64	1.716,60	2.227,68
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						289.666,24	375.871,80
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.882,80	35,25	45,74	207.368,70	269.079,27
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.284,00	23,05	29,91	52.646,20	68.314,44
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	68,52	45,56	59,12	3.121,77	4.050,90
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	68,52	387,18	502,44	26.529,57	34.427,19
4		LIMPEZA DA OBRA						7.684,56	9.983,36
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.568,00	1,17	1,52	7.684,56	9.983,36
								VALOR TOTAL:	406.167,02

Quatrocentos e Seis Mil Cento e Sessenta e Sete reais e Dois centavos

Nova Russas (CE)., 01 de setembro de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MOTO  
CNPJ: 21.803.486/0001-76  
Francisco Antonio Farias Vale  
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87  
TITULAR ADMINISTRADOR

Francisco Phelipe Gomes Pontes :  
Francisco Phelipe Gomes Pontes  
CREA Nº 51527D  
CPF: 040.900.933-41  
Engenheiro Civil



**OBRA:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO ESCURO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 21/2021, SOP - CE.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021/TP

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 90 (NOVENTA) DIAS

**DATA:** 02 DE SETEMBRO DE 2021

**BDI:** 29,77%

**FONTE:** TABELA SEINFRA 27.1

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (HXMÊS)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,60000000	5.868,92	3.521,35
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,06000000	14.514,46	870,87
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4.392,22</b>
<b>TOTAL PARA 03 MESES</b>						<b>13.176,66</b>
<b>FRAÇÃO DE 100%</b>						<b>131,77</b>
<b>BDI</b>						<b>39,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>171,00</b>

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	70,0600	140,1200
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6400	2,5600
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,2700	5,0800
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>147,7600</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>318,2200</b>
<b>VALOR:</b>						<b>465,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>264,39</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>201,59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>465,98</b>
<b>VALOR BDI (29.77%):</b>						<b>138,72</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>604,70</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>0,65</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



2.2. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	73,1400	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	204,9100	0,0569
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,0569</b>
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,0086</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,07</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,06</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>0,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,07</b>
<b>VALOR BDI (29.77%):</b>						<b>0,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>0,09</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>6.568,00</b>

2.3. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,1000</b>
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,1000	33,7620
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,2400	23,2400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,7300	52,7850
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,4500	2,1675
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>111,9545</b>
<b>VALOR:</b>						<b>143,05</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>122,93</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>20,12</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>143,05</b>
<b>VALOR BDI (29.77%):</b>						<b>42,59</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>185,64</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>12,00</b>

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,7100	1,1855	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	79,8000	0,7980	
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,9835</b>	
MAO DE OBRA			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300	
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>15,5610</b>	
MATERIAL			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	56,6200	8,4930	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	61,4400	9,2160	
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>17,7090</b>	
<b>VALOR:</b>						<b>35,25</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>24,75</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>10,50</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>35,25</b>	
<b>VALOR BDI (29.77%):</b>						<b>10,49</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>45,74</b>	
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>5.882,80</b>	

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)							
MAO DE OBRA			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875	
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,0030</b>	
MATERIAL			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,2000	3,2000	
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,2000</b>	
SERVICO			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4800	1,1200	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	322,5000	10,9650	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,8900	0,1439	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182	
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>12,8471</b>	
<b>VALOR:</b>						<b>23,05</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>14,76</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>8,29</b>	



VALOR COM ENCARGOS:	23,05
VALOR BDI (29.77%):	6,86
VALOR COM BDI:	29,91
QUANTIDADE:	2.284,00

3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>45,5615</b>
<b>VALOR:</b>						<b>45,56</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>16,09</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>29,47</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>45,56</b>
<b>VALOR BDI (29.77%):</b>						<b>13,56</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>59,12</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>68,52</b>

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>155,5000</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	62,7800	48,8428
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	70,8600	68,4366
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5200	114,4000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>231,6794</b>
<b>VALOR:</b>						<b>387,18</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>286,58</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>100,60</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>387,18</b>
<b>VALOR BDI (29.77%):</b>						<b>115,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>502,44</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>68,52</b>

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,1663</b>

# F&A LOCAÇÕES

21.803.486/0001-76  
Rua Antonio Gonçalves Rosa, 346, Universidade, Nova Russas-CE  
falocveiculos@gmail.com  
(88) 9.9943-4583



VALOR:	1,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR BDI (29.77%):	0,35
VALOR COM BDI:	1,52
QUANTIDADE:	6.568,00

Nova Russas (CE)., 01 de setembro de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI  
CNPJ: 21.803.486/0001-76  
*Francisco Antonio Farias Vale*  
Francisco Antonio Farias Vale  
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87  
TITULAR ADMINISTRADOR

*Francisco Phelipe Gomes Pontes*  
Francisco Phelipe Gomes Pontes  
CREA N°51527D  
CPF: 040.900.933-41  
Engenheiro Civil

*[Handwritten signatures]*



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO ESCURO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 21/2021, SOP - CE.  
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021/TP  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS  
DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2021  
BDI: 29,77%  
FONTE: TABELA SEINFRA 27.1

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.100,00	40,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
			6.840,00	5.130,00	5.130,00	17.100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.211,86	40,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
			1.284,74	963,56	963,56	3.211,86
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	375.871,80	40,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
			150.348,72	112.761,54	112.761,54	375.871,80
4	LIMPEZA DA OBRA	9.983,36			100,00%	100,00' %'
					9.983,36	9.983,36
			158.473,46	118.855,10	128.838,46	406.167,02
			158.473,46	277.328,56	406.167,02	

Nova Russas (CE), 01 de setembro de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI  
CNPJ 21.803.486/0001-76  
*Francisco Antonio Farias Vale*  
Francisco Antonio Farias Vale  
2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87  
PROPRIETÁRIO ADMINISTRADOR

*Francisco Phelipe Gomes Pontes*  
Francisco Phelipe Gomes Pontes  
CREA N°51527D  
CPF: 040.900.933-41  
Engenheiro Civil



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO ESCURO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 21/2021, SOP - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021/TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2021

BDI: 29,77%

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1

## COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRECTAS</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>

<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	3,00
	ISS	0,65
	PIS	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>13,15</b>

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Nova Russas (CE)., 01 de setembro de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E/OU  
 CNPJ 21.803.486/0001-76  
 Francisco Antonio Farias Vale  
 RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87  
 TITULAR ADMINISTRADOR

Francisco Phelipe Gomes Pontes  
 Francisco Phelipe Gomes Pontes  
 CREA N° 51527D  
 CPF: 040.900.933-41  
 Engenheiro Civil



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE POÇO ESCURO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME CONVÊNIO N° 21/2021, SOP - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021/TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2021

BDI: 29,77%

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Nova Russas (CE)., 01 de setembro de 2021.

F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI  
CNPJ: 21.803.486/0001-76  
Francisco Antonio Farias Vale  
RG: 2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87  
TITULAR ADMINISTRADOR

Francisco Felipe Gomes Pontes  
Francisco Felipe Gomes Pontes  
CREA N°51527D  
CPF: 040.900.933-41  
Engenheiro Civil



## FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura CONTRATADA, indicando(s) para assinatura do Contrato:

NOME : FRANCISCO ANTÔNIO FARIAS VALE  
NACIONALIDADE : BRASILEIRO  
ESTADO CIVIL : CASADO  
PROFISSÃO : Empresário  
RG : 2015091458-4 / SSP-CE  
CNPJ : 186.504.221-87  
DOMICÍLIO : Rua Antônio Gonçalves Rosa nº 266, Universidade  
CIDADE : Nova Russas  
UF : CE

Nova Russas (CE)., 01 de setembro de 2021.

F&A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI  
CNPJ 21.803.486/0001-76  
*Francisco Antonio Farias Vale*  
Francisco Antonio Farias Vale  
2015091458-4 SSP-CE / CPF 186.504.221-87  
ADMINISTRADOR