



W&S MARQUES CONSTRUTORA LTDA- ME

CNPJ: 37.457.532/0001-62

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº013/2022

CARTA PROPOSTA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. sas, nossas propostas para o objeto de Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 1.121.502,86 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução de prazo em até 90 (NOVENTA) dias. Cujo objeto é **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.**

Prazo para Início dos Serviços: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar com a emissão da Ordem de Serviço.

Prazo para Execução dos Serviços: 90 (NOVENTA) DIAS, contados da assinatura da Ordem de Serviço.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

ENDEREÇO: PV LAGOA DO MEL, 910- LAGOA DO MEL- NOVA RUSSAS – CE

CEP: 62.200-000

FONE: (85) 99629-5632

E-MAIL: wesconstrutora06@gmail.com

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'A', and 'A' with a checkmark.]



W&S MARQUES CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 37.457.532/0001-62



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **STEFFANO MARQUES FERREIRA**, Carteira de Identidade nº. 2009010028212, expedida em 12/01/2009, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº **603.351.353-31** como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

NOVA RUSSAS (CE), 25 de Julho de 2022.

Andre Viane

W & S MARQUES CONSTRUTORA LTDA
Steffano Marques Ferreira
STEFFANO MARQUES FERREIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 603351353-3

ENDEREÇO: PV LAGOA DO MEL, 910- LAGOA DO MEL- NOVA RUSSAS – CE

CEP: 62.200-000

FONE: (85) 99629-5632

E-MAIL: wesconstrutora06@gmail.com

A star

A



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	DATA : 25/07/2022	BDI : 26,56%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.					



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						55.108,00
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	551,08	55.108,00
2	PAV. ASF-DISTRITO DE BOA ESPERANÇA						468.664,98
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.882,32
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	134,12	1.341,20
2.1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	256,00	3,01	770,56
2.1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	256,00	3,01	770,56
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO						10.281,80
2.2.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	5.765,90	0,20	1.153,18
2.2.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	2,88	3.117,26	8.977,71
2.2.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)	SEINFRA	T	2,88	52,40	150,91
2.3	PAVIMENTAÇÃO CBUQ						433.506,86
2.3.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	288,30	156,06	44.992,10
2.3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO		T	38,06	7.226,63	275.045,54
2.3.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 131,53	SEINFRA	T	38,06	133,17	5.068,45
2.3.4	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - DMT = 152,67	SEINFRA	T	634,26	154,39	97.923,40
2.3.5	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - DMT = 21,07	SEINFRA	T	266,39	19,10	5.088,05
2.3.6	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) - DMT = 9,36	SEINFRA	T	12,69	4,27	54,19
2.3.7	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - DMT = 18,39	SEINFRA	T	317,13	16,82	5.334,13
2.4	DRENAGEM						19.071,02
2.4.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	886,20	21,52	19.071,02
2.5	SINALIZAÇÃO						2.921,46
2.5.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	166,16	11,99	1.992,26
2.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,70	546,59	929,20
2.6	LIMPEZA GERAL						2,52
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,70	1,48	2,52
3	PAV.ASF. BAIRRO CHAB (SEDE)						597.729,88
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						9.046,80
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	134,12	1.341,20
3.1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.280,00	3,01	3.852,80
3.1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.280,00	3,01	3.852,80
3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO						13.241,83
3.2.1	C3228	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	7.412,00	0,20	1.482,40
3.2.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Composições Próprias	T	3,71	3.117,26	11.565,03
3.2.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)	SEINFRA	T	3,71	52,40	194,40

Adriano Viana

W & S MARQUES CONSTRUTORA LTDA

Steffano Marques Ferreira
STEFFANO MARQUES FERREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR - CPF 503351353-11

A A

3.3	PAVIMENTO EM CBUQ						537.563,70
3.3.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	370,60	156,06	57.835,84
3.3.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO		T	48,92	7.226,63	353.526,74
3.3.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - DMT = 131,53	SEINFRA	T	48,92	133,17	6.514,68
3.3.4	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - DMT = 127,71	SEINFRA	T	815,32	129,75	105.787,77
3.3.5	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - DMT = 21,07	SEINFRA	T	342,43	19,10	6.540,41
3.3.6	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	SEINFRA	T	407,66	1,23	501,42
3.3.7	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - DMT = 18,39	SEINFRA	T	407,66	16,82	6.856,84
3.4	DRENAGEM						23.521,36
3.4.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	1.093,00	21,52	23.521,36
3.5	SINALIZAÇÃO						3.386,43
3.5.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	204,94	11,99	2.457,23
3.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,70	546,59	929,20
3.6	LIMPEZA GERAL						10.969,76
3.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.412,00	1,48	10.969,76
						VALOR BDI TOTAL:	235.335,02
						VALOR ORÇAMENTO:	886.167,84
						VALOR TOTAL:	1.121.502,86

Um Milhão Cento e Vinte e Um Mil Quinhentos e Dois reais e Oitenta e Seis centavos



W & S MARQUES CONSTRUTORA LTDA

Steffano Marques Ferreira
 STEFFANO MARQUES FERREIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR CPF 503351353-31

37.457.532/0001-62
 W & S MARQUES CONSTRUTORA LTDA
 R. SDO, 53 - AGUA BOA - CEP: 62.200-000
 NOVA RUSSAS - CEARÁ

André Vieira

STAN

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	DATA : 25/07/2022	BDI : 26,56%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.				



5

1.1. CXXXX - ADMINITRAÇÃO DA OBRA (%)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXXX	ADMINITRAÇÃO DA OBRA	null	%	1,00000000	435,43
TOTAL Não Oficial:					435,43
VALOR:					435,43

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	22,5797
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	15,5438
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	35,2953
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	1,4499
TOTAL Material:					74,8697
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	31,1000
TOTAL Mão de Obra:					31,1000
VALOR:					105,97

2.1.2. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	190,2800
TOTAL Equipamento:					2,3785
VALOR:					2,38

2.1.3. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	190,2800
TOTAL Equipamento:					2,3785
VALOR:					2,38

2.2.1. C3228 - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	62,1900
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	148,9000
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	8,2600
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	12,9900
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	24,1000
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	67,6900
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	3,1400
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	4,6600
TOTAL Equipamento:					0,1207
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00273523	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					0,0425
VALOR:					0,16

André Viane

W & S MARQUES CONSTRUTORA LTDA
 STEFFANO MARQUES FERREIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 03351353-3

A stn A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 25/07/2022 BDI : 26,56%

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICIPIO DE TAMBORILICE.	FONTE:	COMPENSAÇÃO	VERSAO:	PROPRIA	HORA:	0,00%	MES:	0,00%	REF.:
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICIPIO DE TAMBORILICE.	LOCAL:	BAIRRO COHAB NO MUNICIPIO DE TAMBORILICE.							
CIENTE:	MUNICIPIO DE TAMBORILICE.									

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS			Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	55.108,00	18.367,50	18.373,01	18.367,49	55.108,00
2	PAV. ASF-DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	468.664,98	468.664,98			468.664,98
3	PAV.ASF. BAIRRO CHAB (SEDE)	597.729,88	199.223,37	199.283,14	199.223,37	597.729,88
		1.121.502,86	686.255,85	903.912,00	1.121.502,86	1.121.502,86

André Lima

W & S MARQUES CONSTRUTORA LTDA
Stefano Marques Ferreria
 STEFFANO MARQUES FERREIRA
 DUCO-ADMINISTRADOR CPF: 603351353-31



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	DATA : 25/07/2022	BDI : 26,56%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.				REF.

BDI - 26,56%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32



Benefício

S + G	Garantia/seguros	0,32
	Lucro	7,00
	TOTAL	7,32

I Impostos

	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 26,56%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

André Viana

W & S MARQUES CONSTRUTORA LTDA
Steffano Marques Ferreira
 STEFFANO MARQUES FERREIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 603351353-31

A

k

A SKAW

A




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	DATA : 25/07/2022	BDI : 26,56%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E NO BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO COHAB NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

W & S MARQUES CONSTRUTORA LTDA
Steffano Marques Ferreira
STEFFANO MARQUES FERREIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR CPF 03351353-33

André Viane

A
b
A
A



W&S MARQUES CONSTRUTORA LTDA- ME

CNPJ: 37.457.532/0001-62

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: REF. TOMADA DE PREÇOS Nº013/2022

DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO

Prezado(a) Presidente da Comissão,

A Empresa **W&S MARQUES CONSTRUTORA LTDA- ME**, inscrita no CNPJ nº **37.457.532/0001-62**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **STEFFANO MARQUES FERREIRA**, portador da Carteira de Identidade nº **2009010028212 SSP/CE** e do CPF nº **603.351.353-31**, DECLARA, para fins do disposto no subitem 6.1 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- MICROEMPRESA**
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE
 SOCIEDADE COOPERATIVA – Art. 34 da Lei Federal nº 11.488/07

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nova Russas (CE), 23 de Julho de 2022.



STEFFANO MARQUES FERREIRA

SÓCIO – ADMINISTRADOR

CPF: 603.351.353-31

ENDEREÇO: PV LAGOA DO MEL, 910- LAGOA DO MEL- NOVA RUSSAS – CE

CEP: 62.200-000

FONE: (85) 99629-5632

E-MAIL: wesconstrutora06@gmail.com

